LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

10 Gerüstarbeiten

10.10 Gerüstarbeiten Bauteil 3-4

10.10.0010 Abdeckung öffentlicher Verkehrsfläche

Abdecken der Pflasterung und öffentlicher Verkehrsfläche unter dem Gerüst mit schwerer Baufolie in fertiger Arbeit inkl. späterem Aufnehmen und Entsorgen des Schutzmaterials.

70,000 m2 _____ _____

10.10.0020 Einrüstung Bauabschnitt 3-4

Einrüstung Bauabschnitt 3-4 für Steinmetzarbeiten an der Fassade, Einrüstung der gesamten Vorderseite (BA3-4) bis über die Traufe inkl. zwei Erker und Vor-Rücksprünge.
Eine Bearbeitung aller Flächen muss möglich sein.
Ebenfalls erhält das Gerüst ein Leiteraufgang je Fläche, Lieferung und Aufbau inkl. aller Nebenleistungen in fertiger Arbeit.
Einschl. einer Gebrauchsüberlassung für andere Gewerke nach gebrauchsfertiger Übergabe.

Einrüstung Vorderseite:
Standgerüst, längenorientiert, Lastklasse 4, Breitenklasse W09

- Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst
- Lastklasse 4 (3,0 kN/m²)
- Breitenklasse: W09
- alle Gerüstlagen genutzt
- Verankerung nach Angabe des Auftragebers (Einschränkung Denklmalschutz)
- Einrüstung für Fassadenarbeiten / Steinmetzarbeiten
- Standfläche waagerecht auf Gelände, dem Gebäudeverlauf
- Gerüstverlauf dem Bauabschnitt angepasst

Ansichtsfläche : ca. 1090,00 m²

Weitere Angaben:

-Erste Gerüstlage: ca. 2,00 m ü. OK Gelände
-Zweite Gerüstlage: ca 4,00 m ü. OK Gelände
-Abstand Belag zum Naturstein: ca. 30 cm
-Süd-Ostseite: ca. 65 m
-Höhe Traufe: ca. 18 m
-Dachform: Mansarddach

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.10.0020) ...

1.090,000 m2 _____ _____

10.10.0030 **Zulage für eine extra Verankerung der Gerüstes**

Zulage zu Pos. 10.10.0020 für eine extra Verankerung
Zusätzliches Prüfprotokoll zum Nachweis der
Standfestigkeit durch Zuglastversuch notwendig.
Montage und Demotage inkl. aller Nebenleistungen in
fertiger Arbeit.

1.090,000 m2 _____ _____

10.10.0040 **Konsolenausbau (Breite 0,32 m)**

Konsolenauskragung als Gerüstverbreiterung
Breite 0,32 m

Frei Verwendungsstelle liefern und aufstellen,
einschl. einer Gebrauchsüberlassung nach
gebrauchsfertiger Übergabe.
Aufbau inkl. aller Nebenleistungen in fertiger
Arbeit.

560,000 m _____ _____

10.10.0050 **Konsolenausbau (Breite 1,00 m)**

Konsolenauskragung als Gerüstverbreiterung
Breite 1,00 m

Frei Verwendungsstelle liefern und aufstellen,
einschl. einer Gebrauchsüberlassung nach
gebrauchsfertiger Übergabe.
Aufbau inkl. aller Nebenleistungen in fertiger
Arbeit.

65,000 m _____ _____

10.10.0060 **Umbau Konsolen (Breite 0,32 m)**

Temporärer und einmaliger Umbau einzelner
Konsolenausbauten Breite 0,32 m im Auftrag der
Bauleitung.

560,000 m _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

10.10.0070 Umbau Konsolen (Breite 1,00 m)

Bei Bedarf temporärer und einmaliger Umbau einzelner Konsolenausbauten Breite 1,00 m im Auftrag der Bauleitung.

65,000 m _____ _____

10.10.0080 Schutznetze (280g/m2)

Schutznetz inklusive der zusätzlich erforderlichen Befestigungen. Aufbau inkl. aller Nebenleistungen in fertiger Arbeit.

Frei Verwendungsstelle liefern und aufstellen, einschl. einer Gebrauchsüberlassung nach gebrauchsfertiger Übergabe.

1.090,000 m2 _____ _____

10.10.0090 Bauaufzug/Transportbühne für Personen u. Material

Gestellung eines Schienengeführten Zahnstangenbauaufzuges mit mind. 650 kg Nutzlast, vom Erdreich bis einschl. oberste Gerüstebene (ca. 18 m ü. Gelände) inkl. Transport, Aufbau inkl. aller Nebenleistungen in fertiger Arbeit.

Bauaufzug/ Transportbühne für Personen- und Materialtransport, am Gerüst montieren.

Föderhöhe: bis 18 m
Tragkraft: 650 kg/ 4 Personen
Fördergeschwindigkeit: 24m/min.

Zahnstangenaufzug mit Etageneinrichtung und automatischen Etagenstop, Fernbedieunung, An und Abtransport.

Zusätzliche Gerüstfelder zur Verankerung des Aufzuges und zur Aussteiffung des selbigen sind einzurechnen!

Frei Verwendungsstelle liefern und aufstellen, einschl. einer Gebrauchsüberlassung nach gebrauchsfertiger Übergabe.

1,000 St _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

10.10.0100 Gitterträger GT 45

Gitterträger Überbrückung mit GT 45,
Gitterträgerkonstruktion nach DIN EN 12811-1
erstellen. Auf und Abbau inkl. aller Nebenleistungen
in fertiger Arbeit.
Einschließlich aller Abfangungen und
Stahlrohrkupplungsverbände.

Frei Verwendungsstelle liefern, aufstellen und
einschl. einer Gebrauchsüberlassung nach
gebrauchsfertiger Übergabe.

10,000 m _____ _____

10.10.0110 Umbau Gitterträger

Temporärer und einmaliger Umbau des Gitterträgers
im Auftrag der Bauleitung.

10,000 m _____ _____

10.10.0120 Stahlrohrgitterträger - Eingang

Überbauung des Eingangs mit Gitterträgerkonstruktion
nach DIN EN 12811-1 erstellen. Aufbau inkl. aller
Nebenleistungen in fertiger Arbeit.

Frei Verwendungsstelle liefern und aufstellen,
einschl. einer Gebrauchsüberlassung nach
gebrauchsfertiger Übergabe.

Auflagerung auf Stütztürme
Einschließlich aller Abfangungen und
Stahlrohrkupplungsverbände
Inkl. Beplanung

Bauteil: Eingang

Haupteingang
Breite Überbauung ca. 3,00 m
Höhe Überbauung ca. 4,00 m

1,000 St _____ _____

10.10.0130 Treppenturm, Lastklasse 4 - Höhe = 18,00 m

Treppenturm, flächenorientiert Lastklasse 4, Alupodesttreppe. Aufbau und Lieferung inkl. aller Nebenleistungen in fertiger Arbeit.

- Arbeitsgerüst nach DIN EN 4420 als flächenorientiert Standgerüst
- Lastklasse 4 (3,0 kN/m²)
- Alupodesttreppe
- Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers
- Einrüstung für den Baustellenzugang
- Standfläche waagerecht auf Gelände
- Höhe: 18,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.10.0130) ...

Zusätzliche Gerüstfelder zur Verankerung des Treppenturms und zur Aussteifung des selbigen sind einzurechnen!

Frei Verwendungsstelle liefern und aufstellen, einschl. einer Gebrauchsüberlassung nach gebrauchsfertiger Übergabe.

1,000 St _____ _____

10.10.0140 Innenliegenden Rückenschutz

Innenliegenden Rückenschutz zweiteilig liefern und montieren in fertiger Arbeit inkl. aller Nebenleistungen nach DIN EN 12811-1

560,000 m _____ _____

10.10.0150 Abschließbare Tür

Abschließbare Tür vor den Treppenturm montieren um den Zutritt von unbefugten Personen zu verhindern, liefern und montieren in fertiger Arbeit, inkl. aller Nebenleistungen.

1,000 St _____ _____

10.10.0160 Gebrauchsüberlassung Gerüst Bauabschnitt 3-4

Gebrauchsüberlassung des beschriebenen Gerüstes (Pos 10.10.0020).

Standgerüst, längenorientiert, Lastklasse 4, Breitenklasse W09

- Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst
- Lastklasse 4 (3,0 kN/m²)
- Breitenklasse: W09
- alle Gerüstlagen genutzt
- Verankerung nach Angabe des Auftragebers
- Einrüstung für Fassadenarbeiten / Steinmetzarbeiten
- Standfläche waagerecht auf Gelände, dem Gebäudeverlauf
- Gerüstverlauf dem Bauabschnitt 1 angepasst
- Inkl. Verplanung bzw. Vernetzung

Ansichtsfläche : ca. 1090,00 m²

70.850,000 m2Wo _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

10.10.0170 Gebrauchsüberlassung Konsolenausbau (0,32 m)

Gebrauchsüberlassung des beschriebenen Konsolenausbaus Breite 0,32 m (Pos 10.10.0040).

36.400,000 mWo _____ _____

10.10.0180 Gebrauchsüberlassung Konsolenausbau (1,00 m)

Gebrauchsüberlassung des beschriebenen Konsolenausbaus Breite 1,00 m (Pos 10.10.0050).

4.225,000 mWo _____ _____

10.10.0190 Gebrauchsüberlassung Schutznetze

Gebrauchsüberlassung des Schutznetzes Ansichtsfläche ca. 1090,00 m² (Pos 10.10.0080).

70.850,000 m2Wo _____ _____

10.10.0200 Gebrauchsüberlassung Bauaufzug

Gebrauchsüberlassung des beschriebenen Bauaufzugs (Pos 10.10.0090).

65,000 StWo _____ _____

10.10.0210 Gebrauchsüberlassung Gitterträger GT 45

Gebrauchsüberlassung des beschriebenen Gitterträgers GT45 (Pos 10.10.0100).

650,000 mWo _____ _____

10.10.0220 Gebrauchsüberlassung Stahlrohrgitterträger - Eingang

Gebrauchsüberlassung des beschriebenen Stahlrohrgitterträger für die Überbauung des Eingangs (Pos 10.10.0120).

65,000 StWo _____ _____

10.10.0230 Gebrauchsüberlassung Treppenturm

Gebrauchsüberlassung den beschriebenen Treppenturm (Pos 10.10.0130).

65,000 StWo _____ _____

10.10.0240 Gebrauchsüberlassung innenliegenden Rückenschutz

Gebrauchsüberlassung des beschriebenen Innenliegenden Rückenschutzes zweiteilig (Pos 10.10.0140).

36.400,000 mWo _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

10.10.0250 Gebrauchsüberlassung abschließbare Tür

Gebrauchsüberlassung der abschließbaren Tür vor dem Treppenturm (Pos 10.10.0140)

65,000 StWo _____ _____

10.10.0260 Abbau Gerüst BA 3-4

Nach Beendigung der Arbeiten das Gerüst, sowie die Leiteraufgänge demontieren und abfahren, inkl. aller Nebenleistungen in fertiger Arbeit.

Abbau Vorderseite:
Standgerüst, längenorientiert, Lastklasse 4, Breitenklasse W09

Ansichtsfläche : ca. 1090,00 m²

1.090,000 m2 _____ _____

10.10.0270 Abbau Konsolenausbau (0,32m)

Konsolenauskragung als Gerüstverbreiterung
Breite 0,32 m

Nach Beendigung der Arbeiten den Konsolenausbau demontieren und abfahren, inkl. aller Nebenleistungen in fertiger Arbeit.

560,000 m _____ _____

10.10.0280 Abbau Konsolenausbau (1,00m)

Konsolenauskragung als Gerüstverbreiterung
Breite 1,00 m

Nach Beendigung der Arbeiten den Konsolenausbau demontieren und abfahren, inkl. aller Nebenleistungen in fertiger Arbeit.

65,000 m _____ _____

10.10.0290 Abbau Schutznetze

Schutznetz inklusive der zusätzlich erforderlichen Befestigungen. Abbau inkl. aller Nebenleistungen in fertiger Arbeit.

1.090,000 m2 _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

10.10.0300 Abbau Bauaufzug

Schienengeführten Zahnstangenbauaufzuges mit mind. 650 kg Nutzlast, vom Erdreich bis einschl. oberste. Gerüstebene (ca. 18 m ü. Gelände) Abbau inkl. Transport und inkl. aller Nebenleistungen in fertiger Arbeit.

1,000 St _____ _____

10.10.0310 Abbau Gitterträger GT45

Gitterträgerkonstruktion GT 45 abbauen inkl. Transport und inkl. aller Nebenleistungen in fertiger Arbeit.
Einschließlich aller Abfangung und Stahlrohrkupplungsverbände

10,000 m _____ _____

10.10.0320 Abbau Stahlrohrgitterträger- Eingang

Überbauung des Eingangs mit Gitterträgerkonstruktion nach Beendigung der Arbeiten demontieren und abfahren, inkl. Transport und inkl. aller Nebenleistungen in fertiger Arbeit.

Auflagerung auf Stütztürme
Einschließlich aller Abfangung und Stahlrohrkupplungsverbände
Inkl. Beplanung

1,000 St _____ _____

10.10.0330 Abbau Treppenturm

Nach Beendigung der Arbeiten den Treppenturm demontieren und abfahren, inkl. aller Nebenleistungen in fertiger Arbeit.

1,000 St _____ _____

10.10.0340 Abbau innenliegenden Rückenschutz

Innenliegenden Rückenschutz zweiteilig abbauen und abfahren in fertiger Arbeit, inkl. aller Nebenleistungen.

560,000 m _____ _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
10.10.0350	**Abbau abschließbare Tür** Abschließbare Tür vor den Treppenturm abbauen und abfahren in fertiger Arbeit, inkl. aller Nebenleistungen.	**1,000**	**St**	_____	_____
10.10.0360	**Statikkosten des Gerüstes** Statikkosten für die Berechnung und den erforderlichen Nachweis, für die ordnungsgemäße Erstellung des in den Leistungspositionen beschriebenen Gerüstes.		**psch**	nur Ges.-Preis	_____
10.10.0370	**Abnahme** Abnahme der ausgeführten Gerüstarbeiten inkl. Protokollierung durch eine Sicherheitsfachkraft.		**psch**	nur Ges.-Preis	_____
Summe	**10.10**	**Gerüstarbeiten Bauteil 3-4**			_____
Summe	**10**	**Gerüstarbeiten**			_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

LV-ZUSAMMENSTELLUNG Gerüstarbeiten		**Summe Titel (EUR)**	**Summe Gewerk (EUR)**
10.10	Gerüstarbeiten Bauteil 3-4		
10	**Gerüstarbeiten**		

Gesamt-Angebotssumme - netto - **EUR**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gerüstarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Gesamt-Angebotssumme -netto-: EUR _____

zzgl. USt. 19,00 % EUR _____

Gesamt-Angebotssumme -brutto-:
(ohne Nachlass) **EUR** _____