



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Allgemeine Vorbemerkungen Putzarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen Putzarbeiten

Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis können folgende
Abrechnungseinheiten zur Anwendung kommen:

h = Stunde
d = Tag
Wo = Woche
Mt = Monat
a = Jahr
cm = Zentimeter
cm2 = Quadratzentimeter
m = Meter
m2 = Quadratmeter
m3 = Kubikmeter
l = Liter
psch = pauschal
St = Stück
kg = Kilogramm
t = Tonne
mh = Meter x Stunde
md = Meter x Tag
mWo = Meter x Woche
mMt = Meter x Monat
ma = Meter x Jahr
m2d = Quadratmeter x Tag
m2Wo = Quadratmeter x Woche
m2Mt = Quadratmeter x Monat
m3d = Kubikmeter x Tag
m3Wo = Kubikmeter x Woche
m3Mt = Kubikmeter x Monat
Sth = Stück x Stunde
Std = Stück x Tag
StWo = Stück x Woche
StMt = Stück x Monat
td = Tonne x Tag
tWo = Tonne x Woche
tMt = Tonne x Monat

Plananlagen

Für die Grundlage der Kalkulation und die Erstellung
eines Angebots werden nur die Übersichtspläne
(Gesamtgrundrisse) verteilt. Im Falle einer
Beauftragung werden die Einzelplanausschnitte in
händlerbaren Druck-Formaten für die Baustelle
bereitgestellt.

Baustellentaktung



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Ausführung der Leistungen erfolgt nach einer verbindlichen Baustellentaktung. Der vom AG vorgegebene Taktplan ist zwingend einzuhalten und Bestandteil der Vertragsunterlagen. Die Baustellentaktung ist den besonderen Vertragsbedingungen (BVB) zu entnehmen. Der AN hat Arbeitsvorbereitung, Materialdisposition sowie Personal- und Geräteeinsatz so zu organisieren, dass die vorgegebene Taktung uneingeschränkt eingehalten wird. Sollten Änderungen oder Abweichungen vom Taktplan erforderlich werden, sind diese zwischen den Beteiligten, insbesondere dem Auftraggeber (AG) und der Bauüberwachung (BÜ), abzustimmen.

Hierfür ist ausreichend qualifiziertes Personal in entsprechender Stärke vorzuhalten und bei Bedarf aufzustocken. Der AN hat seine Planungs-, Fertigungs- und Montagekapazitäten entsprechend auszurichten. Verzögerungen infolge unzureichender Personal- oder Kapazitätsplanung gehen zu Lasten des AN.

Fertigstellung

Durch den AN ist sicherzustellen und auf Wunsch des AG nachzuweisen, dass genügend Kapazitäten zur Verfügung stehen, um den Bauablauf gemäß Terminplan zu gewährleisten. Eine Kapazitätenplanung einschl. der Anzahl der Arbeitskräfte ist in der Terminplanung darzustellen. Die Angaben in den besonderen Vertragsbedingungen (BVB) sind zu berücksichtigen.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01	Neubau				
01.01	Vorbereitende Maßnahmen				
	Hinweis zu Positionen 01.01.0010 - 01.01.0030				
	Hinweis zu Positionen 01.01.0010 - 01.01.0030				
	Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die Abdeckung von Fenstern, Außentüren und den Sichtbetonwänden in den Treppenhäusern als Vorbereitung für die Putz- und Spachtelarbeiten in den jeweiligen Bereichen.				
	Die Abdeckungen sind in Abstimmung mit der Bauüberwachung (BÜ) teilweise so auszuführen, dass die Türen und Fenster noch geöffnet und verwendet werden können.				
	Die Abklebung (insbesondere an Sichtbetonflächen) ist so auszuführen, dass keine Rückstände oder Spuren zurückbleiben.				
01.01.0010	Schutzabdeck. Fenster Folie herstellen beseitigen				
	Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		1.500,000	m2		
01.01.0020	Schutzabdeck. Tür Folie herstellen beseitigen				
	Schutzabdeckung der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen.				
		425,000	m2		
01.01.0030	Schutzabdeck. Sichtbeton Wandfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitige				
	Schutzabdeckung der Wandfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.				
		1.500,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Hinweis zu Position 01.01.0040

Hinweis zu Position 01.01.0040

Bei der beschriebenen Leistung handelt es sich um die Vliesabdeckung der Treppenläufe.

Die Leistung ist nur temporär für eigenen Arbeiten auszuführen. Es ist dabei zu gewährleisten, dass keine Stolpergefahr von der Fliesabdeckung ausgeht (Fixierung). Unmittelbar nach Ausführung der eigenen Leistung ist der Schutz wieder zu entfernen. Die Durchführung der Arbeiten ist mit dem AG abzustimmen, so dass andere auf der Baustelle befindliche Firmen über die Arbeiten informiert werden und andere Treppenhäuser benutzen.

01.01.0040

Schutzabdeck. Treppe Vlies herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Treppe,
Abdeckung aus Vlies, herstellen und beseitigen.

655,000 m2

Hinweis zu Position 01.01.0050

Hinweis zu Position 01.01.0050

Bei der beschriebenen Leistung handelt es sich um die Vorbereitung bzw. Reinigung des Untergrundes aus Beton.

Die beschriebene Leistung ist nur auf Anweisung des AG und nur in abgestimmten Bereichen auszuführen.

01.01.0050

Untergrund reinigen Beton Betongrate

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, von Betongraten, festhaftend, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

2.000,000 m2

Hinweis zu Position 01.01.0060

Hinweis zu Position 01.01.0060

Bei der beschriebenen Leistung handelt es sich um die Vorbereitung bzw. Reinigung der Decken und Podestunterseiten aus Beton.

Die beschriebene Leistung ist nur auf Anweisung des AG und nur in abgestimmten Bereichen auszuführen.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0060	Untergrund reinigen Beton Decken Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, von Betongraten, festhaftend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.	425,000	m2		
	Hinweis zu Positionen 01.01.0070 - 01.01.0140 Hinweis zu Positionen 01.01.0070 - 01.01.0140 Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um den Ausgleich von Unebenheiten in den Betonbauteilen des Rohbaus. Die beschriebenen Leistungen sind nur auf Anweisung des AG und nur in abgestimmten Bereichen auszuführen.				
01.01.0070	Unebenheit Wand Gips-Putzm.B1 D 2-5mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke über 2 bis 5 mm, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	650,000	m2		
01.01.0080	Unebenheit Wand Gips-Putzm.B1 D 5-10mm ** Beschreibung wie OZ 01.01.0070 ** Wie Position 01.01.0070 , jedoch: Dicke über 5 bis 10 mm	650,000	m2		
01.01.0090	Unebenheit Wand Gips-Putzm.B1 D 10-15mm ** Beschreibung wie OZ 01.01.0070 ** Wie Position 01.01.0070 , jedoch: Dicke über 10 bis 15 mm	650,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0100	** Beschreibung wie OZ 01.01.0070 ** Unebenheit Wand Gips-Putzm.B1 D 15-20mm Wie Position 01.01.0070 , jedoch: Dicke über 15 bis 20 mm	650,000	m2		
01.01.0110	** Beschreibung wie OZ 01.01.0070 ** Unebenheit Decke Gips-Putzm.B1 D 2-5mm Wie Position 01.01.0070 , jedoch: auf Decke bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts	70,000	m2		
01.01.0120	** Beschreibung wie OZ 01.01.0070 ** Unebenheit Decke Gips-Putzm.B1 D 5-10mm Wie Position 01.01.0070 , jedoch: Dicke über 5 bis 10 mm auf Decke bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts	70,000	m2		
01.01.0130	** Beschreibung wie OZ 01.01.0070 ** Unebenheit Decke Gips-Putzm.B1 D 10-15mm Wie Position 01.01.0070 , jedoch: Dicke über 10 bis 15 mm auf Decke bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts	70,000	m2		
01.01.0140	** Beschreibung wie OZ 01.01.0070 ** Unebenheit Decke Gips-Putzm.B1 D 15-20mm Wie Position 01.01.0070 , jedoch: Dicke über 15 bis 20 mm auf Decke bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts	70,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Hinweis zu Positionen 01.01.0150 - 01.01.0180				
	Hinweis zu Positionen 01.01.0150 - 01.01.0180				
	Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um den Aufbau, die Vorhaltung, das Umsetzen und den Abbau der fahrbaren Arbeitsbühnen.				
	Es wird lediglich das geschossweise Umsetzen der Arbeitsbühnen vergütet, das raumweise Umsetzen der Arbeitsbühnen ist mit einzukalkulieren.				
01.01.0150	Aufbau fahrbare Arbeitsbühne, Höhe 3-4m Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m ²), Höhe der Arbeitsplattform über 3 bis 4 m, im Gebäude.	4,000	St		
01.01.0160	Umsetzen fahrbare Arbeitsbühne, Höhe 3-4m Umsetzen, geschossweise.	12,000	St		
01.01.0170	Vorhaltung fahrbare Arbeitsbühne, Höhe 3-4m Wie Position 01.01.0150 , jedoch: Gebrauchsüberlassung für Positionsmenge = Produkt aus 4 St (Gebrauchsüberlassungsmenge)mal 8 Wo. (Gebrauchsüberlassungsdauer)	32,000	StWo		
01.01.0180	Abbau fahrbare Arbeitsbühne, Höhe 3-4m Wie Position 01.01.0150 , jedoch: Abbauen	4,000	St		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Hinweis zu Positionen 01.01.0190 - 01.01.0210					
Hinweis zu Positionen 01.01.0190 - 01.01.0210					
Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um den Aufbau, Abbau und die Vorhaltung eines Gerüsts für die Spachtelarbeiten an den Decken der Treppenhäuser.					
Beim Aufbau des Gerüsts auf den Treppen sind entsprechende Schutzmatte unterzulegen. Diese sind mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.					
01.01.0190	Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1 Aufbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion aus Beton, Einrüstung für Putzarbeiten, Grundfläche rechteckig, aufstellen in Gebäuden, Höhe der obersten Gerüstlage 8 m, Standfläche abgetrept, über Lastverteiler belastbar.	750,000	m3		
01.01.0200	Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m ** Beschreibung wie OZ 01.01.0190 ** Wie Position 01.01.0190 , jedoch: Gebrauchsüberlassung für Positionsmenge = Produkt aus 150 m3 (Gebrauchsüberlassungsmenge)mal 5 Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer)	750,000	m3Wo		
01.01.0210	Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 H1 ** Beschreibung wie OZ 01.01.0190 ** Wie Position 01.01.0190 , jedoch: Abbauen	750,000	m3		
Summe	01.01 Vorbereitende Maßnahmen				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02 Putzarbeiten Wände

Hinweis zu Abschnitt 01.02

Hinweis zu Abschnitt 01.02

Alle Produkte müssen einem im jeweiligen Gesamtaufbau zugelassenen System eines Systemherstellers entsprechen.

Der Innenputz ist vorzugsweise als Siloware anzuliefern und zu verarbeiten. Alternativ ist Sackware zulässig, sofern dadurch keine Beeinträchtigung des Bauablaufs entsteht. Die Silostandorte sind vorab mit der BÜ abzustimmen.

Die oben genannten Vorgaben sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Hinweis zu Positionen 01.02.0010- 01.02.0070

Hinweis zu Positionen 01.02.0010- 01.02.0070

Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die Vorbehandlung des Untergrundes für die Aufbringen des Kalkzementputzes.

01.02.0010 Unebenheit Wand Beton

Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Dicke über 10 bis 15 mm, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

600,000 m2

01.02.0020 Spritzbewurf Zement-Normalputzm. auf Stahlbeton

Volldeckender Spritzbewurf aus Zement-Normalputzmörtel (GP), auf Außenwand, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

3.000,000 m2



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0030	Unebenheit Wand Mauerwerk Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Dicke über 10 bis 15 mm, Untergrund Kalksandsteinmauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	502,000	m2		
01.02.0040	Spritzbewurf Zement-Normalputzm. auf Mauerwerk Volldeckender Spritzbewurf aus Zement-Normalputzmörtel (GP), auf Außenwand, innen, Untergrund Mauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	2.510,000	m2		
01.02.0050	auf Unterzug ** Beschreibung wie OZ 01.02.0020 ** auf Unterzug, Fläche senkrecht/waagerecht, abgewinkelte Länge über 40 bis 60 cm.	85,000	m		
01.02.0060	auf Stützen, rechteckig. ** Beschreibung wie OZ 01.02.0020 ** auf Stützen, rechteckig.	300,000	m2		
01.02.0070	Leibungen, Leibungstiefe über 20 bis 30 cm. ** Beschreibung wie OZ 01.02.0020 ** Leibungen, Leibungstiefe über 20 bis 30 cm.	2.100,000	m		
Hinweis zu Positionen 01.02.0080 - 01.02.0090					
Hinweis zu Positionen 01.02.0080 - 01.02.0090					
Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die Aufbrennsperre auf den zu verputzenden Mauerwerksbauteilen.					



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0080	Aufbrennsperre Innenwand Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Innenwand, innen, Untergrund stark saugend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	2.500,000	m2		
01.02.0090	Leibungen, Leibungstiefe über 20 bis 30 cm. Leibungen, Leibungstiefe über 20 bis 30 cm.	60,000	m		
	Hinweis zu Positionen 01.02.0100 - 01.02.0140 Hinweis zu Positionen 01.02.0100 - 01.02.0140 Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die Putzarbeiten auf den Innenflächen der Außenwände.				
01.02.0100	Innenputz einlagig Außenwand Kalkzement-Normalputzm. D 15mm Q3 abgezog Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Außenwand, innenseitig, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), abgezogen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	1.950,000	m2		
01.02.0110	Dicke 20 mm Dicke 20 mm.	110,000	m2		
01.02.0120	auf Stütze; rechteckig; 3-seitig; Wie Position 01.02.0100 , jedoch: auf Stütze rechteckig 3-seitig	300,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0130	** Beschreibung wie OZ 01.02.0100 ** auf Unterzug; rechteckig; 2-seitig; Abwicklung der Bearbeitungsfläch Wie Position 01.02.0100 , jedoch: auf Unterzug rechteckig 2-seitig Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '1' m	25,000	m		
01.02.0140	** Beschreibung wie OZ 01.02.0100 ** Wie vor, jedoch auf Leibung; Breite Leibung: '20' cm Wie Position 01.02.0100 , jedoch: auf Leibung Breite Leibung: '20' cm	25,000	m		
Hinweis zu Positionen 01.02.0150 - 01.02.0220 Hinweis zu Positionen 01.02.0150 - 01.02.0220 Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die Putzarbeiten auf den Innenwänden.					
01.02.0150	Innenputz einlagig Innenwand Kalkzement-Normalputzm. D 10mm Q3 abgezog Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), abgezogen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	900,000	m2		
01.02.0160	** Beschreibung wie OZ 01.02.0150 ** Wie vor, jedoch Putzgrund Mauerwerk; Wie Position 01.02.0150 , jedoch: Putzgrund Mauerwerk	2.350,000	m2		
01.02.0170	** Beschreibung wie OZ 01.02.0150 ** Wie vor, jedoch Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2); Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2)	30,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0180	** Beschreibung wie OZ 01.02.0150 ** Wie vor, jedoch Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2); Putzgrund Mauer Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2) Putzgrund Mauerwerk	160,000	m2		
01.02.0190	** Beschreibung wie OZ 01.02.0150 ** auf Unterzug Wie Position 01.02.0150 , jedoch: auf Unterzug rechteckig 2-seitig Abwicklung der Bearbeitungsflächen: '1' m	60,000	m		
01.02.0200	** Beschreibung wie OZ 01.02.0150 ** Wie vor, jedoch auf Leibung; Breite Leibung: '25' cm Wie Position 01.02.0150 , jedoch: auf Leibung Breite Leibung: '25' cm	515,000	m		
01.02.0210	** Beschreibung wie OZ 01.02.0150 ** Wie vor, jedoch auf Leibung; Putzgrund Mauerwerk; Breite Leibung: ' Wie Position 01.02.0150 , jedoch: auf Leibung Putzgrund Mauerwerk Breite Leibung: '25' cm	55,000	m		
01.02.0220	** Beschreibung wie OZ 01.02.0150 ** auf Leibung; Breite Leibung: '30' cm Wie Position 01.02.0150 , jedoch: auf Leibung Breite Leibung: '30' cm	1.600,000	m		

Hinweis zu Positionen 01.02.0230 - 01.02.0260

Hinweis zu Positionen 01.02.0230 - 01.02.0260

Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um
die Grundierung der Wände für die Spachtelarbeiten
an den Innenwänden.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0230	Grundierung, auf Kunstharzdispersionsbasis, lösemittelfrei, Grundierung, auf Kunstharzdispersionsbasis, lösemittelfrei, emissionsarm, auf Innenwand, innen, Untergrund Beton, für nachfolgenden Auftrag Gipsspachtelmasse, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	6.400,000	m2		
01.02.0240	** Beschreibung wie OZ 01.02.0230 ** auf Stützen, rund. auf Stützen, rund.	150,000	m2		
01.02.0250	** Beschreibung wie OZ 01.02.0230 ** auf Stützen, eckig. auf Stützen, eckig.	10,000	m2		
01.02.0260	** Beschreibung wie OZ 01.02.0230 ** auf Leibungen, Leibungstiefe über 20 bis 30 cm. auf Leibungen, Leibungstiefe über 20 bis 30 cm.	130,000	m		
Hinweis zu Positionen 01.02.0270 - 01.02.0350 Hinweis zu Positionen 01.02.0270 - 01.02.0350 Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die Spachtelarbeiten an den Innenwänden.					
01.02.0270	Wand innen Beton Gipsspachtel spachteln Q3 Wand innen, aus Beton, Oberfläche schalungsrau, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	6.600,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0280	** Beschreibung wie OZ 01.02.0270 ** Wie vor, jedoch aus Gipsplatten; Wie Position 01.02.0270 , jedoch: aus Gipsplatten	4.700,000	m2		
01.02.0290	** Beschreibung wie OZ 01.02.0270 ** Wie vor, jedoch Spachtelung Qualitätsstufe Q2; Wie Position 01.02.0270 , jedoch: Spachtelung Qualitätsstufe Q2	275,000	m2		
01.02.0300	** Beschreibung wie OZ 01.02.0270 ** Wie vor, jedoch aus Gipsplatten; Spachtelung Qualitätsstufe Q2; Wie Position 01.02.0270 , jedoch: aus Gipsplatten Spachtelung Qualitätsstufe Q2	300,000	m2		
01.02.0310	** Beschreibung wie OZ 01.02.0270 ** auf Stütze; eckig; Wie Position 01.02.0270 , jedoch: Stütze eckig	10,000	m2		
01.02.0320	** Beschreibung wie OZ 01.02.0270 ** auf Leibung; Breite Leibung: '20' cm Wie Position 01.02.0270 , jedoch: Leibung Breite Leibung: '20' cm	5,000	m		
01.02.0330	** Beschreibung wie OZ 01.02.0270 ** auf Leibung; Breite Leibung: '25' cm Wie Position 01.02.0270 , jedoch: Leibung Breite Leibung: '25' cm	130,000	m		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0340	auf Leibung; aus Gipsfaserplatten; Breite Leibung: '25' cm Wie Position 01.02.0270 , jedoch: Leibung aus Gipsfaserplatten Breite Leibung: '25' cm	20,000	m		
01.02.0350	Anarbeiten von Gipsspachtel einschl. Grundierung, an Anarbeiten von Gipsspachtel einschl. Grundierung, an Tür/Türzarge.	100,000	St		
	Hinweis zu Positionen 01.02.0360 - 01.02.0370 Hinweis zu Positionen 01.02.0360 - 01.02.0370 Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die einzubauenden Kantenprofile. Sämtliche Kanten sind mit Kantenprofilen auszuführen.				
01.02.0360	Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 10mm Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 10 mm.	200,000	m		
01.02.0370	Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm.	2.000,000	m		
	Hinweis zu Positionen 01.02.0380 - 01.02.0400 Hinweis zu Positionen 01.02.0380 - 01.02.0400 Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die An- und Abschlussprofile.				
01.02.0380	An-Abschlussprofil Innenputz Stahl verz D 10mm An-/Abschluss im Innenputz mit Profil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 10 mm.	900,000	m		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0390	An-Abschlussprofil Innenputz Stahl verz D 15mm Wie Position 01.02.0380 , jedoch: für Putzdicke 15 mm	2.500,000	m		
01.02.0400	An-Abschlussprofil Innenputz Stahl verz D 20mm für Putzdicke 20 mm	170,000	m		
Hinweis zu Positionen 01.02.0410 - 01.02.0420 Hinweis zu Positionen 01.02.0410 - 01.02.0420 Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um das Schließen und Nacharbeiten von Installationsschlitzen.					
01.02.0410	Zu-Überputzen Schlitze innen Kalkzement-Normalputzm. geglättet D 5mm B Zu-/Überputzen von Schlitzen, innen, an Wand, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, geglättet, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 5 mm, Breite über 5 bis 10 cm.	600,000	m		
01.02.0420	Zu-Überputzen Schlitze innen Kalkzement-Normalputzm. geglättet D 5mm B Zu-/Überputzen von Schlitzen, innen, an Wand, Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, geglättet, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 5 mm, Breite über 10 bis 15 cm.	200,000	m		
Hinweis zu Positionen 01.02.0430 - 01.02.0480 Hinweis zu Positionen 01.02.0430 - 01.02.0480 Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um das Herstellen der Trennfugen, Bewegungsfugen, Bauteilfugen und Anschlüsse einschl. der erforderlichen Abdichtungsarbeiten.					



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0430	Trennschnitt Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen.	4.500,000	m		
01.02.0440	Bewegungsfuge im Innenputz 2 parallele Profile Profil Alu Bewegungsfuge im Innenputz ausbilden mit 2 parallelen Profilen aus Aluminium, abdichten wird gesondert vergütet, Putzdicke bis 10 mm.	60,000	m		
01.02.0450	** Beschreibung wie OZ 01.02.0440 ** Wie vor, jedoch Putzdicke über 10 bis 15 mm; Wie Position 01.02.0440 , jedoch: Putzdicke über 10 bis 15 mm	60,000	m		
01.02.0460	Bewegungsfuge im Innenputz abdichten elast.Dichtstoff Acrylatdispersio Bewegungsfuge im Innenputz abdichten, mit elastischem Dichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, einschl. systemgebundenem Primer und Hinterfüllmaterial, Fugenbreite über 15 bis 20 mm.	120,000	m		
01.02.0470	Anschlussfuge ausbilden Trennband geschlossenzellig Anschlussfuge im Innenputz ausbilden, mit geschlossenzelligem Trennband, Profile werden gesondert vergütet.	40,000	m		
01.02.0480	Anschlussfuge abdichten Dichtstoff PUR B bis 10mm Anschlussfuge im Innenputz abdichten, mit Dichtstoff, Basis Polyurethan, Fugenbreite bis 10 mm, Profile werden gesondert vergütet.	40,000	m		
Summe	01.02 Putzarbeiten Wände				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

01.03 Spachtelarbeiten Decken

Hinweis zu Abschnitt 01.03

Hinweis zu Abschnitt 01.03

Alle Produkte müssen einem im jeweiligen Gesamtaufbau zugelassenen System eines Systemherstellers entsprechen.

Die oben genannten Vorgaben sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Hinweis zu Positionen 01.03.0010 - 01.03.0030

Hinweis zu Positionen 01.03.0010 - 01.03.0030

Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die Grundierung der Decken und Treppenuntersichten für die Spachtelarbeiten an den Decken.

01.03.0010

Grundierung, auf Kunstharzdispersionsbasis, lösemittelfrei,

Grundierung, auf Kunstharzdispersionsbasis, lösemittelfrei, emissionsarm, auf Unterseite Decke, innen, Untergrund Beton, für nachfolgenden Auftrag Gipsspachtelmasse, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 8,00 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

300,000 m2

01.03.0020

** Beschreibung wie OZ 01.03.0010 **

auf Unterseite Podest.

auf Unterseite Podest.

125,000 m2

01.03.0030

** Beschreibung wie OZ 01.03.0010 **

auf Unterseite Treppenlauf

auf Unterseite Treppenlauf

230,000 m2

Hinweis zu Positionen 01.03.0040 - 01.03.0060

Hinweis zu Positionen 01.03.0040 - 01.03.0060

Die Positionen beschreiben die Spachtelung der Decken und Treppenuntersichten.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0040	Decke innen Beton Gipsspachtel spachteln Q3 Decke innen, aus Beton, Oberfläche schalungsrau, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	300,000	m2		
01.03.0050	** Beschreibung wie OZ 01.03.0040 ** Wie vor, jedoch Podestuntersicht; bis 5,5 m über der Standfläche des Wie Position 01.03.0040 , jedoch: Podestuntersicht bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts	125,000	m2		
01.03.0060	** Beschreibung wie OZ 01.03.0040 ** Wie vor, jedoch Treppenuntersicht; Oberfläche glatt; bis 5,5 m über Wie Position 01.03.0040 , jedoch: Treppenuntersicht Oberfläche glatt bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts	230,000	m2		
Summe	01.03 Spachtelarbeiten Decken				
Summe	01 Neubau				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

02

Schalthaus

Vorbemerkungen Putzarbeiten Schalthaus

Vorbemerkungen Putzarbeiten Schalthaus

Allgemeiner Umgang mit dem Baudenkmal

Bei allen Arbeiten an dem denkmalgeschützten Schalthaus ist mit äußerster Sorgfalt und Rücksichtnahme vorzugehen. Das Baudenkmal ist mit Respekt zu behandeln. Die historische Bausubstanz ist in ihrem Bestand zu erhalten und vor Schäden zu schützen. Eigenständige Entscheidungen zu Abbruch- und Rückbaumaßnahmen oder zu sonstigen Eingriffen sind nicht zulässig und müssen im Vorfeld mit dem Auftraggeber (AG), der Bauüberwachung (BÜ) sowie - falls erforderlich - mit der Unteren Denkmalbehörde (UDB) abgestimmt werden. Alle Maßnahmen sind so durchzuführen, dass die zu erhaltende Substanz nicht beeinträchtigt oder beschädigt wird.

Markierungen

Jegliche Art von Markierungen auf Wänden, Böden, Decken oder anderen Bauteilen des Schalthauses sind untersagt. Dies gilt beispielsweise für Markierungen mit Stiften, Sprühdosen, Kreide oder ähnlichen Hilfsmitteln als auch für das Einritzen oder Einprägen von Zeichen in die Bausubstanz. Notwendige Kennzeichnungen sind ausschließlich auf separaten, nicht zum Baudenkmal gehörenden Trägern (z.B. spurenfrei ablösbare Markierungsbändern oder Ausführungsplänen) vorzunehmen.

Lagern von Materialien

Das Ablegen, Abstellen oder Anlehnen von Baumaterialien, Werkzeugen, Maschinen oder sonstigen Gegenständen an oder auf Flächen des Baudenkmals ist nicht gestattet. Materialien sind ausschließlich an den hierfür vorgesehenen und abgestimmten Lagerflächen zu deponieren. Falls erforderlich, sind Schutzmaßnahmen wie Abdeckungen oder Unterlagen einzusetzen, um das Denkmal vor Druckbelastungen, Verschmutzungen, mechanische Beschädigungen o.ä. zu schützen.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

02.01

Vorbereitende Maßnahmen

Hinweis zu Positionen 02.01.0010 - 02.01.0020

Hinweis zu Positionen 02.01.0010 - 02.01.0020

Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die Abdeckung von Fenstern und Außentüren als Vorbereitung für die Putz- und Spachtelarbeiten in den jeweiligen Bereichen.

Die Abdeckungen sind in Abstimmung mit der Bauüberwachung (BÜ) teilweise so auszuführen, dass die Türen und Fenster noch geöffnet und verwendet werden können.

Die Abklebung ist so auszuführen, dass keine Rückstände oder Spuren zurückbleiben.

02.01.0010

Schutzabdeck. Fenster Folie herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

265,000 m2

02.01.0020

Schutzabdeck. Tür Folie herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen.

25,000 m2

Hinweis zu Position 02.01.0030

Hinweis zu Position 02.01.0030

Bei der beschriebenen Leistung handelt es sich um die Vliesabdeckung der Treppenläufe.

Die Leistung ist nur temporär für eigenen Arbeiten auszuführen. Es ist dabei zu gewährleisten, dass keine Stolpergefahr von der Fliesabdeckung ausgeht (Fixierung). Unmittelbar nach Ausführung der eigenen Leistung ist der Schutz wieder zu entfernen. Die Durchführung der Arbeiten ist mit dem AG abzustimmen, so dass andere auf der Baustelle befindliche Firmen über die Arbeiten und eventuelle Einschränkungen informiert werden können.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.01.0030	Schutzabdeck. Treppe Vlies herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Treppe, Abdeckung aus Vlies, herstellen und beseitigen.	32,000	m2		
	Hinweis zu Positionen 02.01.0040 - 02.01.0060 Hinweis zu Positionen 02.01.0040 - 02.01.0060 Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die Vorbereitung bzw. Reinigung des Untergrundes. Die beschriebene Leistung ist nur auf Anweisung des AG und nur in abgestimmten Bereichen auszuführen.				
02.01.0040	Untergrund reinigen Mauerwerk Gipsreste Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober Verschmutzung, von Gips- und Putzresten, festhaftend, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.	50,000	m2		
02.01.0050	Untergrund reinigen Beton Betongrate Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober Verschmutzung, von Betongraten, festhaftend, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.	100,000	m2		
02.01.0060	Untergrund reinigen Beton Betongrate, an Decke an Decke.	50,000	m2		
	Hinweis zu Positionen 02.01.0070 - 02.01.0110 Hinweis zu Positionen 02.01.0070 - 02.01.0110 Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um den Ausgleich von Unebenheiten in den Betonbauteilen des Rohbaus. Die beschriebenen Leistungen sind nur auf Anweisung des AG und nur in abgestimmten Bereichen auszuführen.				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.01.0070	Unebenheit Wand Gips-Putzm.B1 D 2-5mm Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Gips-Putzmörtel B1 DIN EN 13279-1, Dicke über 2 bis 5 mm, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	125,000	m2		
02.01.0080	Unebenheit Wand Gips-Putzm.B1 D 5-10mm ** Beschreibung wie OZ 02.01.0070 ** Wie Position 02.01.0070 , jedoch: Dicke über 5 bis 10 mm	175,000	m2		
02.01.0090	Unebenheit Decke Gips-Putzm.B1 D 2-5mm ** Beschreibung wie OZ 02.01.0070 ** Wie Position 02.01.0070 , jedoch: auf Decke	70,000	m2		
02.01.0100	Unebenheit Decke Gips-Putzm.B1 D 5-10mm ** Beschreibung wie OZ 02.01.0070 ** Wie Position 02.01.0070 , jedoch: Dicke über 5 bis 10 mm auf Decke	110,000	m2		
02.01.0110	Unebenheit Decke Gips-Putzm.B1 D 15-20mm ** Beschreibung wie OZ 02.01.0070 ** Wie Position 02.01.0070 , jedoch: Dicke über 15 bis 20 mm auf Decke	40,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Hinweis zu Positionen 02.01.0120 - 02.01.0150					
Hinweis zu Positionen 02.01.0120 - 02.01.0150					
Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um den Aufbau, die Vorhaltung, das Umsetzen und den Abbau der fahrbaren Arbeitsbühnen.					
Es wird lediglich das geschossweise Umsetzen der Arbeitsbühnen vergütet, das raumweise Umsetzen der Arbeitsbühnen ist mit einzukalkulieren.					
02.01.0120	Aufbau fahrbare Arbeitsbühne, Höhe 3-4m Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der Arbeitsplattform über 3 bis 4 m, im Gebäude.	1,000	St		
02.01.0130	Umsetzen fahrbare Arbeitsbühne, Höhe 3-4m Umsetzen, geschossweise.	1,000	St		
02.01.0140	Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne, Höhe 3-4m Wie Position 02.01.0120 , jedoch: Gebrauchsüberlassung für Positionsmenge = Produkt aus 1 St (Gebrauchsüberlassungsmenge)mal 8 Wo (Gebrauchsüberlassungsdauer)	8,000	StWo		
02.01.0150	Abbau fahrbare Arbeitsbühne, Höhe 3-4m Wie Position 02.01.0120 , jedoch: Abbauen	1,000	St		
Summe	02.01 Vorbereitende Maßnahmen				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

02.02 Innendämmung einschl. Putzsystem

Hinweis zu Abschnitt 02.02

Hinweis zu Abschnitt 02.02

Die Positionen beschreiben das Innenputzsystem an den Außenwänden des Schalthauses.

Das gesamte System ist diffusionsoffen auszuführen.

Es sind nur Materialien eines Herstellers und zugelassenen Gesamtsystems zu verwenden.

Ausformulieren.

Hinweis zu Positionen 02.02.0010- 02.02.0020

Hinweis zu Positionen 02.02.0010- 02.02.0020

Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die Vorbehandlung des Untergrundes für die Innendämmung der Wände.

02.02.0010 Aufbrennsperre Außenwand

Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Außenwand, innen, Untergrund stark saugend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

680,000 m2

02.02.0020 Ausgleichen Grundputz Kalkzementputzm. CSII 20-30mm

Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes mit systemzugehörigem Grundputz als Kalkzement-Normalputzmörtel (GP) DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), WTA Merkblatt 2-9-20/D, über 20 bis 30 mm, auf Außenwand, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

680,000 m2

Hinweis zu Positionen 02.02.0030- 02.02.0050

Hinweis zu Positionen 02.02.0030- 02.02.0050

Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die Innendämmung der Wände.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.02.0030	Wärmedämmschicht Außenwand innenseitig Wand Mineralschaum 0,042W/(mK) Wärmedämmschicht der Außenwand, innenseitig, an Wand, aus Mineralschaum (Kalziumsilikathydrat), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,042 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), als Platte, Dämmschichtdicke 60 mm, verklebt.	680,000	m2		
02.02.0040	Wärmedämmschicht Außenwand innenseitig Leibung B 30 cm Mineralschaum 0 Wärmedämmschicht der Außenwand, innenseitig, an Leibung, Breite Leibung '30' cm, aus Mineralschaum (Kalziumsilikathydrat), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,047 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), als Platte, Dämmschichtdicke 40 mm, verklebt.	80,000	m		
02.02.0050	Wärmedämmschicht Außenwand innenseitig Leibung B 10 cm Mineralschaum 0 Wärmedämmschicht der Außenwand, innenseitig, an Leibung, Breite Leibung '10' cm, aus Mineralschaum (Kalziumsilikathydrat), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,047 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), als Platte, Dämmschichtdicke 40 mm, verklebt.	30,000	m		
	Hinweis zu Positionen 02.02.0060- 02.02.0120 Hinweis zu Positionen 02.02.0060- 02.02.0120 Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um die Putzarbeiten auf der Innenwanddämmung. Der Aufbau ist gemäß den Vorgaben des Systemherstellers auszuführen.				
02.02.0060	Putzbewehrung Gittergewebe Außenwand Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Außenwand, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	700,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.02.0070	Innenputz einlagig Außenwand Kalkzement-Leichtputzm. D 15mm Q3 abgezog Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Außenwand, innenseitig, Putzgrund Mineralschaumplatte (Kalziumsilikathydrat), Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Leichtputzmörtel (LW) DIN EN 998-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), abgezogen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	700,000	m2		
02.02.0080	Trennschnitt Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen.	225,000	m		
02.02.0090	Bewegungsfuge im Innenputz 2 parallele Profile Profil Alu Bewegungsfuge im Innenputz ausbilden mit 2 parallelen Profilen aus Aluminium, abdichten wird gesondert vergütet, Putzdicke über 10 bis 15 mm.	20,000	m		
02.02.0100	Bewegungsfuge im Innenputz abdichten elast.Dichtstoff Acrylatdispersio Bewegungsfuge im Innenputz abdichten, mit elastischem Dichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Acrylatdispersion, einschl. systemgebundenem Primer und Hinterfüllmaterial, Fugenbreite über 15 bis 20 mm.	20,000	m		
02.02.0110	An-Abschlussprofil Innenputz Stahl verz D 15mm An-/Abschluss im Innenputz mit Profil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm.	50,000	m		
02.02.0120	Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm.	375,000	m		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Hinweis zu Position 02.02.0130				
	Hinweis zu Position 02.02.0130				
	Bei der beschriebenen Leistung handelt es sich um die Erhöhung der Qualitätsstufe der Spachtelung von Q2 auf Q3.				
	Die Position beinhaltet die Bearbeitung aller in diesem Abschnitt ausgeschriebenen Leistungen (wie bspw. Wände, Stützen, Leibungen, etc.). Die in der Position beschriebene Menge beschreibt die einfache Fläche der Spachtelung.				
02.02.0130	Ausführung Wände in Q3 Spachtelung Wände, Erhöhung Qualitätsstufe, von Qualitätsstufe Q2 auf Q3.	680,000	m2		
Summe	02.02 Innendämmung einschl. Putzsystem				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

02.03 Putzarbeiten Wände und Stützen

Hinweis zu Abschnitt 02.03

Hinweis zu Abschnitt 02.03

Die Leistungen umfassen die Putzarbeiten an den Innenwänden, Stützen und Unterzügen im Schaltheus.

Alle Produkte müssen einem im jeweiligen Gesamtaufbau zugelassenen System eines Systemherstellers entsprechen.

Der Innenputz ist vorzugsweise als Siloware anzuliefern und zu verarbeiten. Alternativ ist Sackware zulässig, sofern dadurch keine Beeinträchtigung des Bauablaufs entsteht. Die Silostandorte sind vorab mit der BÜ abzustimmen.

Die oben genannten Vorgaben sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Hinweis zu Position 02.03.0010

Hinweis zu Position 02.03.0010

Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um den Putz an den Bestandsstützen.

02.03.0010 Putzträger Rippenstreckmetall Stahl verz Stütze innen Abwicklung 0,9 m

Putzträger aus Rippenstreckmetall aus verzinktem Stahl, für Ummantelung von Stützen, innen, rechteckig, 4-seitig, Abwicklung der Bearbeitungsflächen 0,9 m, Befestigungsuntergrund Stahl, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr
KSG_706_5_DE_B -- WAN_05_d_B

75,000 m

02.03.0020 Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 20mm

Kante im Brandschutz-Innenputz mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 20 mm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr
KSG_706_5_DE_B -- WAN_05_d_B

300,000 m



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.03.0030	Brandschutzputz F30 Abwicklung 0,9 m Gips-Leichtputzm.B4 D 20mm gerieb Brandschutzputz DIN 18550-2, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, an Stütze DIN 4102-4, eckig, Abwicklung der Bearbeitungsflächen 0,9 m, aus Stahl, Gips-Leichtputzmörtel B4 DIN EN 13279-1, Dicke 20 mm, Oberfläche gerieben, Putzträger wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr KSG_706_5_DE_B -- WAN_05_d_B .	75,000	m		
02.03.0040	Ausführung Stützen in Q3 Putz Stützen, Erhöhung Qualitätsstufe, von Qualitätsstufe Q2 auf Q3, gefilzt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen 0,9 m.	75,000	m		
	Hinweis zu Positionen 02.03.0050 - 02.03.0080 Hinweis zu Positionen 02.03.0050 - 02.03.0080 Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um den Putz an den Unterzügen mit Ausmauerung in der Decke über dem EG.				
02.03.0050	Aufbrennsperre Innenwand Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Innenwand, innen, Untergrund stark saugend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	200,000	m2		
02.03.0060	Putzträger Rippenstreckmetall Stahl verz Unterzug innen Abwicklung 0,4 Putzträger aus Rippenstreckmetall aus verzinktem Stahl, für Ummantelung von Unterzügen, innen, rechteckig, 3-seitig, Abwicklung der Bearbeitungsflächen 0,4 m, Befestigungsuntergrund Stahl, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr KSG_706_5_DE_B -- WAN_05_d_B .	65,000	m		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.03.0070	Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 20mm Kante im Brandschutz-Innenputz mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 20 mm,Ausführung an Unterzug, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr KSG_706_5_DE_B_--_WAN_05_d_B .	130,000	m		
02.03.0080	Brandschutzputz F30 Abwicklung 0,3 m Gips-Leichtputzm.B4 D 15mm gerieb Brandschutzputz DIN 18550-2, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, an Unterzug DIN 4102-4, Abwicklung der Bearbeitungsflächen 0,3 m, aus Stahl, Gips-Leichtputzmörtel B4 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Oberfläche gerieben, Putzträger wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr KSG_706_5_DE_B_--_WAN_05_d_B .	65,000	m		
	Hinweis zu Position 02.03.0090 Hinweis zu Position 02.03.0090 Bei der beschriebenen Leistung handelt es sich um den Putz an den Ausmauerungen in der Decke über dem EG.				
02.03.0090	Innenputz einlagig Innenwand Gips-Leichtputzm.B4 D 15mm Q3 gefilzt Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gips-Leichtputzmörtel B4 DIN EN 13279-1, Dicke 15 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), gefilzt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	200,000	m2		
	Hinweis zu Position 02.03.0100 Hinweis zu Position 02.03.0100 Bei der beschriebenen Leistung handelt es sich um die An- und Abschlussprofile.				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.03.0100	An-Abschlussprofil Innenputz Stahl verz D 15mm An-/Abschluss im Innenputz mit Profil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke 15 mm.	50,000	m		
	Hinweis zu Positionen 02.03.0110 - 02.03.0160 Hinweis zu Positionen 02.03.0110 - 02.03.0160 Die nachfolgenden Positionen beschreiben die Spachtelarbeiten an den Innenwänden, Stützen, Leibungen, etc. im Schaltheus.				
02.03.0110	Grundierung, auf Kunstharzdispersionsbasis, lösemittelfrei, Grundierung, auf Kunstharzdispersionsbasis, lösemittelfrei, emissionsarm, auf Innenwand, innen, Untergrund Beton, für nachfolgenden Auftrag Gipsspachtelmasse, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	480,000	m2		
02.03.0120	auf Stützen, rechteckig. auf Stützen, rechteckig.	35,000	m2		
02.03.0130	Wand innen Beton Gipsspachtel spachteln Q3 Wand innen, aus Beton, Oberfläche schalungsrau, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsspachtelmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	480,000	m2		
02.03.0140	auf Stütze; eckig; Wie Position 02.03.0130 , jedoch: Stütze eckig	35,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.03.0150	** Beschreibung wie OZ 02.03.0130 ** auf Leibung; Breite Leibung: '25' cm Wie Position 02.03.0130 , jedoch: Leibung Breite Leibung: '25' cm	15,000	m		
02.03.0160	Anarbeiten von Gipsspachtel einschl. Grundierung, an Anarbeiten von Gipsspachtel einschl. Grundierung, an Tür/Türzarge.	10,000	St		
Summe	02.03 Putzarbeiten Wände und Stützen				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.04	Putzarbeiten Decken				
	Hinweis zu Abschnitt 02.04				
	Hinweis zu Abschnitt 02.04				
	Alle Produkte müssen einem im jeweiligen Gesamtaufbau zugelassenen System eines Systemherstellers entsprechen.				
	Die oben genannten Vorgaben sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.				
	Hinweis zu Positionen 02.04.0010 bis 02.04.0080				
	Hinweis zu Positionen 02.04.0010 bis 02.04.0080				
	Die Positionen beschreiben die Spachtelarbeiten an der Unterseite der Decke über dem Erdgeschoss.				
02.04.0010	Grundierung, auf Kunstharzdispersionsbasis, lösemittelfrei,				
	Grundierung, auf Kunstharzdispersionsbasis, lösemittelfrei, emissionsarm, auf Decke, innen, Untergrund Beton, für nachfolgenden Auftrag Gipsputzmasse, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		330,000	m2		
02.04.0020	unter Treppenpodesten				
	** Beschreibung wie OZ 02.04.0010 ** an der Unterseite der Treppenpodeste.				
		32,000	m2		
02.04.0030	Decke innen Beton Gipsputz spachteln Q3				
	Decke innen, aus Beton, Oberfläche schalungsrau, mit Hydrat-Spachtelmasse (Gipsputzmasse) spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.				
		330,000	m2		
02.04.0040	Unterseite Treppenpodeste.				
	** Beschreibung wie OZ 02.04.0030 ** Unterseite Treppenpodeste.				
		32,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Hinweis zu Position 02.04.0050

Hinweis zu Position 02.04.0050

Die Position beschreibt die Wärmedämmung an der Unterseite der Kellerdecke.

02.04.0050

Wärmedämmschicht unter Decke Kellerdecke Mineralwolle MW DI 0,035W/(mK)

Wärmedämmschicht unter Decken, an Kellerdecken, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, als Platte, stumpf, einseitig kaschiert, mit Glasvlies, Dämmschichtdicke 100 mm, verklebt, Untergrund Beton, schalungsrau.

340,000 m2

Summe

02.04

Putzarbeiten Decken

Summe

02

Schalthaus



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Putzarbeiten

**Summe
Titel (EUR)**

**Summe
Gewerk (EUR)**

01.01 Vorbereitende Maßnahmen

01.02 Putzarbeiten Wände

01.03 Spachtelarbeiten Decken

01 **Neubau**

02.01 Vorbereitende Maßnahmen

02.02 Innendämmung einschl. Putzsystem

02.03 Putzarbeiten Wände und Stützen

02.04 Putzarbeiten Decken

02 **Schalthaus**

Gesamt-Angebotssumme - netto -

EUR



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Putzarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Gesamt-Angebotssumme -netto-:

EUR _____

zzgl. USt. 19,00 %

EUR _____

**Gesamt-Angebotssumme -brutto-:
(ohne Nachlass)**

EUR _____