



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
10	Allgemeines				
10.10	Schutzmaßnahmen				
10.10.10	vorbereitende Maßnahmen				
10.10.10.0010	fahrbares Arbeitsgerüst Mobiles Arbeitsgerüst für Arbeiten über die Höhe gem. VOB hinaus, liefern, aufbauen und für die gesamte Bauzeit vorhalten. Mehrfaches Um- und Abbauen ist in die Position mit einzukalkulieren. Höhe: bis 4.50 m	1,000	St		
10.10.10.0020	Staubschutzwand Staubschutzwand liefern und fachgerecht auf- und abbauen. einschl. anschließender Entsorgung. Staubschutzwand aus Gewebeplanen auf geeigneter Unterkonstruktion. Die Gewebeplane muss reißfest sein. Es ist eine umlaufende Abdichtung gegen das Eindringen von Staub vorzusehen. Die Schutzwände sind ausschließlich nach Rücksprache mit der Bauleitung anzubringen.	20,000	m2		
Summe	10.10.10 vorbereitende Maßnahmen				
Summe	10.10 Schutzmaßnahmen				
Summe	10 Allgemeines				
20	Neubau				
	Ausführungshinweise Die Ausführungshinweise gelten sowohl für den Altan, als auch für den Neubau! Korrosionsschutz verwendeter Bauteile				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Die verwendeten Bauteile müssen ihrem Verwendungszweck entsprechend dauerhaft und korrosionsgeschützt sein. Dies gilt insbesondere für Unterkonstruktionen, Schienen und Profile.

Anschlüsse GK-Beplankung Stirnseiten Mauerwerkswände:
Vor Stirnseiten von Mauerwerkswänden sind die GK-Platten kraftschlüssig zu hinterfütern.

Schleifarbeiten im Trockenverfahren
Schleifarbeiten mit Schleifgeräten im Trockenverfahren sind grundsätzlich mit Absaugung auszuführen.

Einsatz von Putzprofilen
An allen Öffnungen, Ecken, vorspringenden Kanten usw. der GK-Bekleidungen sind Eckschutzschienen anzubringen; diese werden vergütet.

Auswahl von Schienen und Profilen
Schienen und Profile wie Eckschutzschienen, Abschlussschienen, Dehnungsfugenprofile, Randwinkel und Einfassprofile aus Metall müssen entsprechend dem Verwendungszweck korrosionsresistent, feuchtraum- bzw. nassraumgeeignet sein.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Offen bleibende Schnittkanten imprägnierter Platten, z.B. an Außenecken, sind nachzuimprägnieren.

Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind so zu verarbeiten, dass überstehendes Material abgestrichen wird; ein großflächiges Verspachteln ist zu vermeiden.

Hinweis:
Die nachfolgend beschriebenen GK-Montagewände/



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Vorsatzschalen werden grundsätzlich - wenn nicht ausdrücklich anders angegeben - in folgender Montagereihenfolge erstellt:

- Stellen der Unterkonstruktion
- vorgezogene, beidseitige Beplankung des Wandfußes,
h = ca. 30cm
- bauseits Einbau Estrich
- Beplankung, 1-seitig
- bauseits TGA-Vormontage
- Schließen der Wände
- Spachtelarbeiten

Die Montage der Unterkonstruktion muss in Abstimmung mit den TGA-Gewerken erfolgen. Ggf. müssen Ständer etc. bereits vor der Medieninstallation angebracht werden.
Teilweise werden in den Wänden Installationsleitungen verlegt, Auswechselungen und Verstärkungen sind entsprechend einzuarbeiten.
Die Arbeiten sind in Abstimmung mit den Haustechnikgewerken in Teilabschnitten auszuführen.
Aussparungen, Durchbrüche und dergl. sind anzulegen und nach Installationsmontage zu schließen.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.10	Decken				
20.10.10	GK-Glatt				
20.10.10.0010	Unterdecken GKBI				
	Unterdecke als abgehängte Decke aus GKBI herstellen.				
	Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.				
	Herstellung gem. Detail 113.de				
	Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.				
	- Plattendecke auf Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechen. - Befestigung mit Direktmontageclip oder Direktabhängiger - Mindestabstand zur Decke gem. Planunterlagen sind zwingend einzuhalten. - Befestigungsuntergrund Stahlbeton - Randbefestigung in gesonderter Position aufgeführt - zweilagig - Einbauhöhe: bis ca. 4,00 m (OKRB bis UKRD) - Oberflächengüte Q3 - Nenndicke 2x12,5mm				
	Einbauort: siehe Planunterlagen				
		160,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.10.10.0020	Anschluss an Abhangdecke Anschluss Vorwand (Sanitär) / Abhangdecke herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 131 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - mit Randprofil UD 28/27	136,000	m		
20.10.10.0030	Anschluss Deckenvorsprung Anschluss Deckenvorsprung / Abhangdecke herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 132 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - mit erforderlichen Anschlussprofilen	32,000	m		
20.10.10.0040	Anschluss Fenster Anschluss Fenster / Abhangdecke herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 133 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - mit allen erforderlichen Anschlussprofilen				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 20.10.10.0040) ...

23,000 m

20.10.10.0050

Anschluss Massivwand

Anschluss Massivwand / Abhangdecke herstellen.

Ausführung nach den Anforderungen für
Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 134

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- mit Randprofil UD 28/27

697,000 m

20.10.10.0060

Revisionsklappen

Revisionsklappen liefern und einbauen

Herstellung gem. Detail 145

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- Revi.-Klappen für Decken
- mit Randprofil UD 28/27
- versehen mit Vorrichtung zum abschließen mit
Halbzylinder

5,000 St

20.10.10.0070

Öffnungen 150 mm

Runde bzw. eckige Öffnungen in GK-Unterdecken
der Pos. 20.10.10.0010einschl. sämtlicher
erforderlichen Verstärkungen des Randes der UK.

Durchmesser bzw. Ausmasse bis 150 mm
Lage nach örtlichen Angaben durch den
Fachplaner für Haustechnik.
Alle Öffnungen und Öffnungsgrößen sind vor der
Ausführung mit dem AN Elektro bzw. HLS
abzustimmen.

50,000 St



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.10.10.0080	Öffnungen bis 70 mm Runde bzw. eckige Öffnungen in GK-Unterdecken der Pos. 30.10.10.0010 einschl. sämtlicher erforderlichen Verstärkungen des Randes der UK. Durchmesser bzw. Ausmasse bis 70 mm Lage nach örtlichen Angaben durch den Fachplaner für Haustechnik. Alle Öffnungen und Öffnungsgrößen sind vor der Ausführung mit dem AN Elektro bzw. HLS abzustimmen.	35,000	St		
20.10.10.0090	Unterzugverkleidung /Sturzausbildung Erstellen einer Unterzugverkleidung bzw. Sturzausbildung gem. DIN 18182-1- Berfestigung an angrenzende Bauteile, Stahlbeton. Montage und Verschraubung gem Herstellerangaben. Oberflächenqualität Q3 3-seitig	173,000	m		
20.10.10.0100	Zulage Unterzugverkleidung wie vor Pos. 20.10.10.0090 jedoch Ausführung in F90	90,000	m		
Summe	20.10.10 GK-Glatt				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

20.10.20

Akustikdecke R

20.10.20.0010

Unterdecke GK 8/18R

Unterdecke aus gelochtem GK 8/18 herstellen.

Ausführung nach den Anforderungen für
Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 127.de

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- Plattendecke auf Metallunterkonstruktion
aus verzinkten Stahlprofilbelchen
- Schallabsorptionsgrad gem. DIN EN ISO 11654
bei Konstruktionstiefe 400 mm = α_w 0,60 (L)
- Befestigungsuntergrund Stahlbeton / Mauerwerk
- Grund Tragprofile CD 60/27
- Befestigung mit Direktabhänger
- Bekleidung aus gelochten Gipskartonplatten
mit Luftreinigungseffekt
- ab Werk grundierte Kanten, hochweiß
- passgenaue Stufenfalz
- ohne Fugenverspachtelung verlegt
- Plattendicke 15mm
- Lochbild: gerade Rundlochung 8/18 R
- Rückseite mit Akustikvlies
- Fugen: vierseitig gefaste Kante
- Mindestabstand zur Decke gem. Planunterlagen
sind zwingend einzuhalten.
- Abhanghöhe bis 500 mm
- einlagig
- Einbauhöhe: bis ca. 4,00 m (OKRB bis UKRD)

Einbauort Räume

UG	EG	OG
- B028	- A105	- A210
- B018	- B146	- B254
- B024	- C141	- C260
- C057		

198,000 m2



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.10.20.0020	Wandanschluss Massivwand Anschluss Massivwand / Abhangdecke herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 134 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - mit Randprofil UD 28/27	181,000	m		
20.10.20.0030	Rasterdeckenanschluss Gipskartonfries Anschluss Rasterdeckenanschluss Gipskartonfries herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 127 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.	898,000	m		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.10.20.0040	Randfries Fries im System herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Fries passend zur Pos. 20.10.20.0010 Systemdecke - Für Deckenbekleidung umlaufend, aus ungelochten Gipsplatten. - aufgesetzt - Deckbreite ca. 100 mm	181,000	m		
20.10.20.0050	Öffnungen Öffnungen für Elektro herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 134 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Öffnungen für Einbauleuchten herstellen - rund oder eckig bis ca. 300 mm	42,000	St		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.10.20.0060	Revisionsklappen Revisionsklappen liefern und einbauen Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Revi.-Klappen passend zum System der Akustikdecke gem. Pos 20.10.20.0010 - Farbton nach Wahl/Angaben des AG - Verschießbar mit Halbzylinder - Abmessungen ca. 400*400 mm - Ausführung in F30				
		11,000	St		
Summe	20.10.20		Akustikdecke R		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

20.10.30

Akustikdecke Q

20.10.30.0010

Unterdecke GK 12/25 Q

Unterdecke aus gelochtem GK 12/25 Q herstellen.

Ausführung nach den Anforderungen für
Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 127.de

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- Plattendecke auf Metallunterkonstruktion
aus verzinkten Stahlprofilbelchen
- Schallabsorptionsgrad gem. DIN EN ISO 11654
bei Konstruktionstiefe 40 mm = α_w 0,60 (L)
- Befestigungsuntergrund Stahlbeton / Mauerwerk
- Grund Tragprofile CD 60/27
- Befestigung mit Direktabhänger
- Bekleidung aus gelochten Gipskartonplatten
mit Luftreinigungseffekt
- ab Werk grundierte Kanten, hochweiß
- passgenaue Stufenfalz
- ohne Fugenverspachtelung verlegt
- Plattendicke 15mm
- Lochbild: quadratische Lochung 12/25 Q
- Rückseite mit Akustikvlies
- Fugen: vierseitig gefaste Kante
- Mindestabstand zur Decke gem. Planunterlagen
sind zwingend einzuhalten.
- Abhanghöhe bis 500 mm
- einlagig
- Einbauhöhe: bis ca. 4,00 m (OKRB bis UKRD)

Einbauort Räume

UG	EG	OG
- B032	- A104	- A211
- C038	- B120	- A213
- C050	- B121	- A225
	- B123	- B223
	- B134	- B231
	- C131	- B232
	- C135	- C235

1.119,000 m2



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.10.30.0020	Wandanschluss Massivwand Anschluss Massivwand / Abhangdecke herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 134 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - mit Randprofil UD 28/27	1.079,000	m		
20.10.30.0030	Rasterdeckenanschluss Anschluss Rasterdeckenanschluss Gipskartonfries herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 144 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.	456,000	m		
20.10.30.0040	Randfries Fries im System herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Fries passend zur Pos. 20.10.30.0010 Systemdecke - Für Deckenbekleidung umlaufend, aus ungelochten Gipsplatten. - aufgesetzt - Deckbreite ca. 100 mm				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 20.10.30.0040) ...

1.079,000 m

20.10.30.0050

Öffnungen

Öffnungen für Elektro herstellen.

Ausführung nach den Anforderungen für
Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 134

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- Öffnungen für Einbauleuchten herstellen
- rund oder eckig bis ca. 300 mm

152,000 St



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.10.30.0060	Revisionsklappen Revisionsklappen liefern und einbauen Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Revi.-Klappen passend zum System der Akustikdecke 20.10.30.0010 - Farbton nach Wahl/Angaben des AG - Verschließbar mit Halbzylinder - Abmessungen ca. 400*400 mm - Ausführung in F30	24,000	St		
Summe	20.10.30 Akustikdecke Q				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.10.40	Rasterdecke				
20.10.40.0010	Rasterdecke				
	Akustikdeckensystem als Rasterdecke herstellen.				
	Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.				
	Herstellung gem. Detail 127.de				
	Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.				
	- Rasterdecke - sichtbares Schienensystem aus verzinkten Stahlprofilbelchen - Schallabsorbtionsklasse = α_w 1 - Schalldämmung RW 22dB - Brandverhalten Euroclass A2-s1,d0 - Lichtreflexion 90% - Befestigungsuntergrund Stahlbeton / Mauerwerk - Grund Tragprofile CD 60/27 - Befestigung mit Direktabhänger - Mindestabstand zur Decke gem. Planunterlagen sind zwingend einzuhalten. - Plattenstärke 20 mm - Abhanghöhe bis 500 mm - Einbauhöhe: bis ca. 4,00 m (OKRB bis UKRD)				
	Einbauort Räume				
	UG EG OG				
	- B023a - B124 - A240				
	- C033 - B125 - B226				
	- C039 - B126 - B227				
	- B129 - B233				
	- C136 - C236				
	- C137 - C237				
	- C138 - C238				
	- C140				
		959,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

20.10.50 Akustikdecke HW

20.10.50.0010 Unterkonstruktion

Unterkonstruktion für die Systemdecke liefern und fachgerecht einbauen.

Umfang:

- Ausführung nach den Anforderungen an Ausführungen (Befestigungen, Fugen, Anschlüsse etc.) in den Hinweisen (Vorbemerkungen) und nach Zeichnungen/Detail

Anforderungen:

- System Halteprofilmontage mit verdeckten Halteprofilen im Rasterabstand liefern und fachgerecht einbauen
- Ausführung nach Zeichnungen und Details
- die Platten aus der Vorposition werden planeben verlegt, ausgefluchtet, dicht gestoßen
- Randanschluss: Press gestoßen / mit Schattenfuge
- Verdeckt angeordnetes Schienensystem bestehend aus Halteprofilen, Randprofilen, Grundprofilen, Abstandhaltern und Bohrschrauben.
- Halteprofil Achsabstand: 600 mm
- Randprofil Grundprofil: L-60/40-1,8mm
- Grundprofil Achsabstand: 1.000mm (bzw. nach stat. Erfordernis)
- Abhänger: Abstandhalter
Achsabstand: 900 mm (nach stat. Erfordernis)
Aufbauhängenhöhe (TKH): ca. 100 mm
- Bohrschrauben 4,8x20 mm
- Raumhöhe bis: 5,50 m
- Der Randabschluss der Akustikplatten ist mittels Randprofil auszubilden.
- Alle Profile sind mit je zwei Bohrschrauben pro Kreuzungspunkt am Grundprofil zu befestigen.
- Die Grundprofile sind mit je zwei Heradesign Bohrschrauben 4,8 x 20 mm pro Abstandhalter zu befestigen.
- In flucht- und waagrecht bzw. senkrechter Montage normgerecht und nach Angaben des Hersteller verlegen und mittels entsprechend korrosionsgeschützter, bauaufsichtlich zugelassener Dübel und Schrauben befestigen.
- Ebenheit der Oberfläche nach EN-DIN 13964 Anhang A.5.2.
- einschließlich sämtlichen Nebenleistungen

Einbauort:



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 20.10.50.0010) ...

Neubau UG
Raum C 041
Raum C 042
Raum C 043

201,000 m2

20.10.50.0020

Akustikplatte

Akustiksystemdecke liefern und fachgerecht einbauen.

Umfang:

- Ausführung nach den Anforderungen an Ausführungen (Befestigungen, Fugen, Anschlüsse etc.) in den Hinweisen (Vorbemerkungen) und nach Zeichnungen/Detail

Anforderungen:

- Akustikplatten aus magnesitgebundener Holzwolle nach EN 13964 und nach WW EN 13168-L4-W2-T2-S2-P2-Cl3.
- Ausführung nach Zeichnungen und Details
- Plattentyp: superfine mit 1 mm Faserbreite oder gleichwertig
- Baustoffklasse: Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1
- Format: 600 * 1.000 mm
- Plattendicke: 25 mm
- Kantenausführung: SY-02
- Farbe: Werkstattatmosphäre
- RAL. Nr.nach Wahl des AG
- Schallabsorption: α_w nach EN ISO 11654
- Chloridgehalt: Klasse Cl3 < 0,06%
- Formaldehydklasse: E1 nach EN 13964
- Asbestfrei nach EN 13964
- Dickentoleranz: T2 (± 1 mm) nach EN 13168
- Gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit durch Produktion im Endlosstrangverfahren in einer Doppelbandformanlage.
- Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Produkt (IBR) Emissionsarmes Produkt, nachgewiesen nach AgBB/DIBt-Methode (Blauer Engel) PEFCTM zertifizierte Holzwolle

Im Einheitspreis enthalten sind:

- das gesamte erforderliche Material und die fix und fertige Montage an der Decke oder Wand ohne Unterschied der Lage der Geschoße und der Raumhöhe



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 20.10.50.0020) ...

- eventuelle Mehrkosten für eine Deckenneigung bis 5 °
- eventuelle Mehrkosten für Auswechslungsarbeiten an der Unterkonstruktion plus die Anarbeitung der Platten an Belüftungsschlitze, Dehnfugen, Lichtkuppeln, Öffnungen, Leuchten etc., soweit sie nicht gesondert vergütet werden,
- die farbliche Nachbehandlung nachträglich hergestellter Schnittkanten, bzw. Faserausbrüchen etc.

Einbauort:

Neubau UG
Raum C 041
Raum C 042
Raum C 043

201,000 m2

20.10.50.0030

Akustikauflage

Akustikauflage liefern und fachgerecht einbauen.

Umfang:

- Akustikauflage
- Ausführung nach den Anforderungen an Ausführungen (Befestigungen, Fugen, Anschlüsse etc.) in den Hinweisen (Vorbemerkungen) und nach Zeichnungen/Detail
- Ausführung nach Zeichnungen und Details
- Liefern und einlegen einer Akustikauflage mit der Rohdichte $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ zur Erhöhung der Schallabsorption.
- Verlegen und einpassen, Zug um Zug mit den Akustikplatten aus magnesitgebundener Holzwolle und falls erforderlich fixieren.
- Akustikauflage: Akustikauflage 50kg/m^3 oder gleichwertig
- Dicke: 50 mm
- einschließlich sämtlichen Nebenleistungen

201,000 m2



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.10.50.0040	Foliensäcke I Foliensäcke liefern und fachgerecht einbauen. Umfang: • Liefern von PE-Foliensäcken als Rieselschutz • Foliendicke max. 30 µm • um die Schallabsorption nicht zu beeinflussen • Inklusive einpacken der Akustikauflage • Foliensäcke: Foliensäcke oder gleichwertig • einschließlich sämtlichen Nebenleistungen	64,000	m2		
20.10.50.0050	Ausschnitte Ausschnitte fachgerecht herstellen. Umfang: • Herstellen von runden oder rechteckigen Ausschnitten in Akustikplatten aus magnesitgebundener Holzwolle zur Aufnahme von Spot- oder Downlights und Sprinkler etc. • Lage der Ausschnitte nach Angabe des Architekten. • Inklusive farblicher Nachbehandlung der Schnittträger und erforderlicher Randaussteifungen der Platten • Maximales Gewicht der Einbauten nach Angaben des Herstellers. • Größe (L/B): bis 300*300 mm • einschließlich sämtlichen Nebenleistungen	48,000	St		
20.10.50.0060	Wandanschluss Wandanschluss fachgerecht herstellen. Umfang: • Ausführung nach den Anforderungen an Ausführungen (Befestigungen, Fugen, Anschlüsse etc.) in den Hinweisen (Vorbemerkungen) und nach Zeichnungen/Detail • Wandanschluss fachgerecht herstellen mit einer hinterlegten Schattenfuge nach Angabe des Architekten. • Einfärben der sichtbaren Ränder • Farbton nach Angaben des AG • einschließlich sämtlichen Nebenleistungen	104,000	m		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.10.50.0070	Revisionsklappen Revisionsklappen liefern und einbauen Herstellung gem. Detail 145 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Revi.-Klappen passend zum System der Akustikdecke 20.10.50.0010 und 20.10.50.0020 - Format ca. 400x400 mm	8,000	St		
Summe	20.10.50	Akustikdecke HW			
Summe	20.10	Decken			



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.20	Wände				
20.20.10	Trennwände				
20.20.10.0010	W 100-G Trennwand im Metallständerwerksystem beplankt mit Gipskartonplatten einschl. integrierter Dämmung. Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und Wandtabelle. Wandtyp: W 100-G - Metallständer CW100 - Wanddicke: 100 mm - gleitender Deckenanschluss - Boden- und Deckenanschluss mit Randprofilen UW - Schallentkopplung mittels Dämmstreifen - Ständerachse 625 mm - Bauteilabtrennung durch Spezialstreifen B= min. 65 mm - Dämmschicht aus Mineralwolle min. 80 mm - Wandhöhe = UK Rohdecke circa 4.00 m ab OKRD - Schallschutz $R_w \geq 47\text{dB}$ - Brandverhalten A1 - Verspachtelung Q2 - Beplankung: 1. Seite: GKBI 2. Seite: GKBI jeweils zweilagig. - Wanddicke 100 mm Arbeiten verstehen sich einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten Einbauort: siehe Planunterlagen 6,000 m2				
20.20.10.0020	W 125-GKB Ausführung wie 20.20.10.0010 jedoch: Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und Wandtabelle. Wandtyp: W 125-GKB - Metallständer CW75 - Wanddicke: 125 mm - Dämmschicht aus Mineralwolle min. 60 mm - Beplankung: 1. Seite: GKB 2. Seite: GKB				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 20.20.10.0020) ...

jeweils zweilagig.

Arbeiten verstehen sich einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten

Einbauort: siehe Planunterlagen

95,000 m2

20.20.10.0030

W 125-GN

Ausführung wie 20.20.10.0010 jedoch:

Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und
Wandtabelle.

Wandtyp: W 125-GN

- Metallständer CW75
- Wanddicke: 125 mm
- Dämmschicht aus Mineralwolle min. 60 mm
- Beplankung: 1. Seite: **GKB**
2. Seite: **GKBI**

jeweils zweilagig.

Arbeiten verstehen sich einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten

Einbauort: siehe Planunterlagen

52,000 m2

20.20.10.0040

W 125-GKB-D

Ausführung wie 20.20.10.0010 jedoch:

Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und
Wandtabelle.

Wandtyp: W 125-GKB-D

- Metallständer CW75
- Wanddicke: 125 mm
- Dämmschicht aus Mineralwolle min. 60 mm
- Beplankung: 1. Seite:

GKB Brandverhalten A1, F30

2. Seite:

GKB Brandverhalten A1, F30

jeweils zweilagig.

Arbeiten verstehen sich einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten

Einbauort: siehe Planunterlagen



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 20.20.10.0040) ...

130,000 m2

20.20.10.0050

W 150-GKB-D

Ausführung wie 20.20.10.0010 jedoch:

Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und Wandtabelle.

Wandtyp: W 150-GKB-D

- Metallständer CW100
- Wanddicke: 150 mm
- Dämmschicht aus Mineralwolle min. 60 mm
- Beplankung: 1. Seite:

GKBI Brandverhalten A1, F30

2. Seite:

GKBI Brandverhalten A1, F30

jeweils zweilagig.

Arbeiten verstehen sich einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten

Einbauort: siehe Planunterlagen

154,000 m2

20.20.10.0060

W 125-F90-D

Ausführung wie 20.20.10.0010 jedoch:

Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und Wandtabelle.

Wandtyp: W 125-F90-D

- Metallständer CW75
- Wanddicke: 125 mm
- Dämmschicht aus Mineralwolle min. 60 mm
- Beplankung: 1. Seite:

GKBI Brandverhalten A1, F90

2. Seite:

GKBI Brandverhalten A1, F90

jeweils zweilagig.

Arbeiten verstehen sich einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten

Einbauort: siehe Planunterlagen

83,000 m2



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	20.20.10		Trennwände		
Summe	20.20		Wände		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.30	Vorsatzschalen und Installationswände				
20.30.10	Vorsatzschalen				
20.30.10.0010	Vorsatzschale VS 75-G Vorsatzschalen aus Metallständerwerk, doppelt beplankt mit Gipskartonplatten, integrierte Dämmung. liefern und einbauen. Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und Wandtabelle. Befestigunguntergrund Stahlbeton / Mauerwerk - Metallständer CW50 - korrosionsgeschützte Stahlblechprofile - Schallentkopplung mittels Dämmstreifen - Bauteilabtrennung durch Spezialstreifen B= min. 65 mm - Wandhöhe = UK Rohdecke circa 4.00 m ab OKRD - Schallschutz 36 dB - Brandverhalten A1 - Verspachtelung Q2 - Wandstärken bis 75 mm - Dämmschicht min. 40 mm Arbeiten verstehen sich einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten Einbauort: siehe Planunterlagen				
		98,000	m2		
20.30.10.0020	Vorsatzschale VS-75-GKBI Ausführung wie Position 20.30.10.0010 jedoch - VS 75-GKBI gem. Wandtabelle und Planunterlagen - zweilagig - Wandstärke bis ca. 220 mm - Dämmschicht Mineralwolle - Dicke 50 mm Einbauort: siehe Planunterlagen				
		11,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.30.10.0030	Vorsatzschale VS-75-GKB Ausführung wie Position 20.30.10.0010 jedoch - VS 75-GKB gem. Wandtabelle und Planunterlagen - zweilagig - Wandstärke bis ca. 220 mm - Dämmschicht Mineralwolle - Dicke 50 mm Einbauort: siehe Planunterlagen	10,000	m2		
20.30.10.0040	Vorsatzschale VS 75-QD Ausführung wie Position 20.30.10.0010 jedoch - VS 75-QD gem. Wandtabelle und Planunterlagen - zweilagig - Beplankung GKBI 1. Lage: Unterlage 2. Lage: Zementbauplatte - Wandstärke bis ca. 220 mm - Dämmschicht Mineralwolle - Dicke 50 mm Einbauort: siehe Planunterlagen	59,000	m2		
20.30.10.0050	Vorsatzschale VS 115-GKFI Ausführung wie Position 20.30.10.0010 jedoch - VS 115-GKFI gem. Wandtabelle und Planunterlagen - zweilagig - Beplankung GKFI, Feuerschutzplatte imprägniert - Wandstärke bis ca. 200 mm - Dämmschicht Mineralwolle - Dicke 50 mm Einbauort: siehe Planunterlagen	11,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.30.10.0060	Vorsatzschale halbhoch an Massivwand Vorsatzschale an Massivwand halbhoch herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 125 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.	5,000	m		
20.30.10.0070	Vorsatzschale halbhoch an Ständerwerk Vorsatzschale an Ständerwand halbhoch herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 126 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.	2,000	m		
Summe	20.30.10 Vorsatzschalen				
20.30.20	Installationswände				
20.30.20.0010	Installationstrennwand IW Var.-G Installationswand, doppelt beplankt mit Gipskartonplatten mit integrierter Dämmung. - Typ IW Var. G gem. Wandtabelle und Planungsunterlagen - Befestigungsuntergrund Mauerwerk / Stahlbeton Ausführung: - Metallständer 2 x CW50				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 20.30.20.0010) ...

- korrosionsgeschützte Stahlblechprofile
- Decken- und Bodenanschlüsse mit Randprofilen
UW C3
- Deckenanschluss in gleitender Ausführung
- Schallentkopplung mittels Dämmstreifen
- Bauteilabtrennung durch Spezialstreifen
Breite = 65 mm
- Wassereinwirkungsklasse W3-I
- Wandhöhe = UK Rohdecke circa 4.00 m ab OKRD
- unterschiedliche Wanddicken
- Beplankung: 1. Seite = GKBI-H2
2. Seite = Zementbauplatten
jeweils zweiseitig.
- Dämmung Mineralwolle 2*40 mm
- Schallschutz $R_w \geq 55$ dB
- Oberflächenqualität Q1
- Arbeiten einschließlich aller erforderlichen
Nebenleistungen.

Arbeiten verstehen sich einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten

Einbauort: siehe Planunterlagen

25,000 m2

20.30.20.0020

Installationstrennwand IW Var.-GN

Ausführung wie in 20.30.20.0010 jedoch in
folgender Ausführung:

- IW Var.-GN gem. Wandtabelle und
Planungsunterlagen
- Metallständer CW 50
- unterschiedliche Wanddicken
- Beplankung:
1. Seite = Gipsplatten GKB,
zweilagig
2. Seite = Gipsplatten GKBI,
zweilagig

Arbeiten verstehen sich einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten

Einbauort: siehe Planunterlagen

10,000 m2



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.30.20.0030	Installationstrennwand IW 240-QG Ausführung wie in 20.30.20.0010 jedoch in folgender Ausführung: - IW 240-QG gem. Wandtabelle und Planungsunterlagen - Metallständer CW 50 - Wanddicke: 240 mm - Beplankung: 1. Seite = Zementbauplatte, zweilagig 2. Seite = Gipsplatten GKBI, zweilagig Arbeiten verstehen sich einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten Einbauort: siehe Planunterlagen	70,000	m2		
20.30.20.0040	Installationstrennwand IW 270-D-D Ausführung wie in 20.30.20.0010 jedoch in folgender Ausführung: - IW 240-D-D gem. Wandtabelle und Planungsunterlagen - Metallständer CW 75 - Wanddicke: 270 mm - Beplankung: 1. Seite = Gipsplatten GKFI, zweilagig 2. Seite = Gipsplatten GKFI, zweilagig Arbeiten verstehen sich einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten Einbauort: siehe Planunterlagen	32,000	m2		
Summe	20.30.20	Installationswände			
Summe	20.30	Vorsatzschalen und Installationswände			



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.40	Konstruktionsverbindungen und -anschlüsse				
20.40.10	Anschlüsse, Öffnungen, Verbindungen				
20.40.10.0010	T-Verbindungen T-Verbindungen als Anschluss herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)	9,000	m		
20.40.10.0020	Anschluss Massivwand Anschluss an Massivwand Beton / Mauerwerk Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. Herstellung gem. Detail 102 - Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)	203,000	m		
20.40.10.0030	Eckanschluss Eckanschluss herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 104 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Eckschutzprofile 90°				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 20.40.10.0030) ...

- Aluminium
- Blechstärke ca. 0,4 mm
- Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)

82,000 m

20.40.10.0040 Anschluss Massivwand gleitend

Gleitender Anschluss an Massivwand herstellen.

Ausführung nach den Anforderungen für
Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 105

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)

82,000 m

20.40.10.0050 Plattenstoß

Plattenstoß herstellen

Ausführung nach den Anforderungen für
Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 106

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)

10,000 m



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.40.10.0060	Vorwandinstallation Eckausbildung Eckausbildung Vorwandinstallation herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 107 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)	18,000	m		
20.40.10.0070	Türöffnung Türöffnung herstellen Herstellung gem. Detail 109 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Türbreiten von 0,625 - 1,10 m gem. Planunterlagen - Türhöhen bis max. ca. 2,45 m	26,000	St		
20.40.10.0080	Schwertverjüngung Schwertverjüngung herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 116 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 20.40.10.0080) ...

- Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)
- mit L-Profilen aus verzinktem Stahlblech und falls erforderlich mit Stahlblecheinlage bis 3 mm

8,000 m

20.40.10.0090

Deckenanschluss gleitend

Gleitenden Deckenanschluss an Massivdecke herstellen

Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 121

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.

- Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)
- Kantenschutzprofil

126,000 m

20.40.10.0100

Deckenanschluss gleitend

Gleitenden Deckenanschluss an Massivdecke herstellen

Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 122

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.

- Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)
- Kantenschutzprofil

92,000 m



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.40.10.0110	Deckenanschluss verlascht verlaschter Deckenanschluss an Maissvwand, gleitend Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 124 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD) - Kantenschutzprofil - Deckenanschluss von Doppelständerwerk verlascht an Massivdecke. - gleitend	18,000	m		
20.40.10.0120	Bodenanschluss Bodenanschluss herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 146 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.	250,000	m		
20.40.10.0130	Multiplexplatten Verstärkungen in den Trockenbauwänden aus Pos. 20.20.10.0010 liefern und einbauen, einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen. Verstärkung zur Befestigung von Lasten	64,000	m2		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.40.10.0140	Stahlbleche verzinkte Stahlbleche liefern und als Verstärkung einbauen. - verzinkte Stahlbleche - korrosionsgeschützt - W3-I geeignet - auf UK befestigt - Blechdicke min. 1,5mm - Einbauhöhe gem. Planunterlagen - Systemstatik gem. Hersteller	18,000	m2		
20.40.10.0150	Stahlbleche F60 verzinkte Stahlbleche wie 20.40.10.0140 jedoch: Brandschutzanforderung F60	14,000	m2		
20.40.10.0160	Profil UA 50 verstärkte Profile UA 50 zur Sicherung von Sanitärelementen liefern und einbauen - verstärkte Profile - verzinkter Stahl - Flansch 40 mm - Steghöhe 50 mm - Einbauort: Trennwände, Installationswände, Vorsatzschalen, WC-Trennwände	44,000	m		
20.40.10.0170	Profil UA 70 wie vor Pos. 20.40.10.0160 jedoch: Steghöhe 70 mm	30,000	m		
20.40.10.0180	Profil UA 100 wie vor Pos. 20.40.10.0160 jedoch: Steghöhe 100 mm	65,000	m		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.40.10.0190	Öffnungen bis 50 mm Öffnungen für TGA in Wände herstellen und Abschluss der TGA-Arbeiten wieder verschließen. - Abmessungen rund oder eckig bis ca. 50mm - Ausführung nach Abstimmung mit TGA und AG- Bauleitung.	142,000	St		
20.40.10.0200	Öffnungen bis 75 mm wie Pos. 20.40.10.0190 jedoch: Abmessungen rund oder eckig bis ca. 75 mm	48,000	St		
20.40.10.0210	Öffnungen bis 100mm wie Pos. 20.40.10.0190 jedoch: Abmessungen rund oder eckig bis ca. 100 mm	22,000	St		
20.40.10.0220	Öffnungen bis 125 mm wie Pos. 20.40.10.0190 jedoch: Abmessungen rund oder eckig bis ca. 125 mm	28,000	St		
20.40.10.0230	Öffnungen bis 200 mm wie Pos. 20.40.10.0190 jedoch: Abmessungen rund oder eckig bis ca. 200 mm	12,000	St		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
20.40.10.0240	Revisionsklappe F60, 400*400 Revisionsklappen liefern und einbauen. - Aluminium - Revi-Klappe 400*400 mm - flächenbündig - Rundzylinderschloss - Brandschutzausführung F60	4,000	St		
20.40.10.0250	Revisionsklappen 300*300 Revisionsklappen liefern und einbauen. - Aluminium - Revi-Klappe 300*300 mm - flächenbündig - Rundzylinderschloss	6,000	St		
Summe	20.40.10	Anschlüsse, Öffnungen, Verbindungen			
Summe	20.40	Konstruktionsverbindungen und -anschlüsse			
Summe	20	Neubau			



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30	Altbau				
30.10	Decken				
30.10.10	GK-Glatt				
30.10.10.0010	Unterdecke GKBI Unterdecke als abgehängte Decke aus GKBI herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 113.de Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Plattendecke auf Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechen. - Befestigung mit Direktmontageclip oder Direktabhänger - Mindestabstand zur Decke gem. Planunterlagen sind zwingend einzuhalten. - Befestigungsuntergrund Stahlbeton - Randbefestigung in gesonderter Position aufgeführt - zweilagig Gipskartonplatte, 2*12,5 mm - Einbauhöhe: bis ca. 4,00 m (OKRB bis UKRD) - Oberflächengüte Q3 Einbauort Räume UG EG OG DG - A003 - A107 - A202 - A304a - A007 - A109 - A202a - A317 - A110 - A203 - A321 - A114 - A209 - B313 - A218 - B314 246,000 m2				
30.10.10.0020	Unterdecke Dachschräge wie vor Pos. 30.10.10.0010 jedoch - Befestigungsuntergrund an Dachschräge, Holz 43,000 m2				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.10.10.0030	Anschluss Vorwand Anschluss Vorwand (Sanitär) / Abhangdecke herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 131 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - mit Randprofil UD 28/27 84,000 m				
30.10.10.0040	Anschluss Deckenvorsprung Anschluss Deckenvorsprung / Abhangdecke herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 132 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - mit erforderlichen Anschlussprofilen 32,000 m				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.10.10.0050	Anschluss Fenster Anschluss Fenster / Abhangdecke herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 133 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - mit allen erforderlichen Anschlussprofilen 18,000 m				
30.10.10.0060	Anschluss Massivwand Anschluss Massivwand / Abhangdecke herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 134 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - mit Randprofil UD 28/27 634,000 m				
30.10.10.0070	Revisionsklappen Revisionsklappen liefern und einbauen Herstellung gem. Detail 145 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Revi.-Klappen für Decken - mit Randprofil UD 28/27 - versehen mit Vorrichtung zum abschließen mit Halbzylinder				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 30.10.10.0070) ...

4,000 St

30.10.10.0080

Öffnungen 150 mm

Runde bzw. eckige Öffnungen in GK-Unterdecken der Pos. 30.10.10.0010 einschl. sämtlicher erforderlichen Verstärkungen des Randes der UK.

Durchmesser bzw. Ausmasse bis 150 mm

Lage nach örtlichen Angaben durch den Fachplaner für Haustechnik.
Alle Öffnungen und Öffnungsgrößen sind vor der Ausführung mit dem AN Elektro bzw. HLS abzustimmen.

50,000 St

30.10.10.0090

Öffnungen bis 70 mm

Runde bzw. eckige Öffnungen in GK-Unterdecken der Pos. 30.10.10.0010 einschl. sämtlicher erforderlichen Verstärkungen des Randes der UK.

Durchmesser bzw. Ausmasse bis 70 mm

Lage nach örtlichen Angaben durch den Fachplaner für Haustechnik.
Alle Öffnungen und Öffnungsgrößen sind vor der Ausführung mit dem AN Elektro bzw. HLS abzustimmen.

35,000 St

Summe

30.10.10

GK-Glatt



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

30.10.20

Akustikdecke R

30.10.20.0010

Unterdecke GK 8/18R

Unterdecke aus gelochtem GK 8/18 herstellen.

Ausführung nach den Anforderungen für
Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 127.de

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- Plattendecke auf Metallunterkonstruktion
aus verzinkten Stahlprofilbelchen
- Schallabsorbtionsgrad gem. DIN bei
Konstruktionstiefe 400 mm = α_w 0,60 (L)
- Befestigungsuntergrund Stahlbeton / Mauerwerk
- Grund Tragprofile CD 60/27
- Befestigung mit Direktabhängiger
- Bekleidung aus gelochten Gipskartonplatten
mit Luftreinigungseffekt
- ab Werk grundierte Kanten, hochweiß
- passgenaue Stufenfalz
- ohne Fugenverspachtelung verlegt
- Plattendicke 15 mm
- Lochbild: gerade Rundlochung 8/18 R
- Rückseite mit Akustikvlies
- Fugen: vierseitig gefaste Kante
- Mindestabstand zur Decke gem. Planunterlagen
sind zwingend einzuhalten.
- Abhanghöhe bis 500 mm
- einlagig
- Einbauhöhe: bis ca. 4,00 m (OKRB bis UKRD)

Einbauort Räume

UG	EG	OG	DG
- B013	- B013	- A202	- A302
- B068	- A068	- A201	- A303
		- A121	- A321
		- A219	- A322
		- A208	

208,000 m2



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.10.20.0020	Wandanschluss Massivwand Anschluss Massivwand / Abhangdecke herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 134 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - mit Randprofil UD 28/27	194,000	m		
30.10.20.0030	Rasterdeckenanschluss Gipskartonfries Anschluss Rasterdeckenanschluss Gipskartonfries herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 127 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.	585,000	m		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.10.20.0040	Randfries Randfries im System herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Fries passend zur Pos. 30.10.20.0010 Systemdecke - Für Deckenbekleidung umlaufend, aus ungelochten Gipsplatten. - aufgesetzt - Deckbreite ca. 100 mm	181,000	m		
30.10.20.0050	Öffnungen Öffnungen für Elektro herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 134 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Öffnungen für Einbauleuchten herstellen - rund oder eckig bis ca. 300 mm	46,000	St		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.10.20.0060	Revisionsklappen Revisionsklappen liefern und einbauen Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Revi.-Klappen passend zum System der Akustikdecke gem. Pos. 30.10.20.0010 - Farbton nach Wahl/Angaben des AG - Verschließbar mit Halbzylinder - Abmessungen ca. 400*400 mm - Ausführung in F30				
		14,000	St		
Summe	30.10.20	Akustikdecke R			



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

30.10.30

Akustikdecke Q

30.10.30.0010

Unterdecke GK 12/25 Q

Unterdecke aus gelochtem GK 12/25 Q herstellen.

Ausführung nach den Anforderungen für
Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 127.de

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- Plattendecke auf Metallunterkonstruktion
aus verzinkten Stahlprofilbelchen
- Schallabsorbtionsgrad gem. DIN bei
Konstruktionstiefe 400 mm = α_w 0,60 (L)
- Befestigungsuntergrund Stahlbeton / Mauerwerk
- Grund Tragprofile CD 60/27
- Befestigung mit Direktabhänger
- Bekleidung aus gelochten Gipskartonplatten
mit Luftreinigungseffekt
- ab Werk grundierte Kanten, hochweiß
- passgenaue Stufenfalz
- ohne Fugenverspachtelung verlegt
- Plattendicke 15 mm
- Lochbild: quadratische Lochung 12/25 Q
- Rückseite mit Akustikvlies
- Fugen: vierseitig gefaste Kante
- Mindestabstand zur Decke gem. Planunterlagen
sind zwingend einzuhalten.
- Abhanghöhe bis 500 mm
- einlagig
- Einbauhöhe: bis ca. 4,00 m (OKRB bis UKRD)

Einbauort Räume

UG	EG	OG	DG
- A112	- A112	- A204	- A305
- A115	- B115	- A205	
		- B219	

152,000 m2



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.10.30.0020	Wandanschluss Massivwand Anschluss Massivwand / Abhangdecke herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 134 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - mit Randprofil UD 28/27	141,000	m		
30.10.30.0030	Rasterdeckenanschluss Anschluss Rasterdeckenanschluss Gipskartonfries herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 144 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.	192,000	m		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.10.30.0040	Randfries Fries im System herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Fries passend zur Pos. 30.10.30.0010 Systemdecke - Für Deckenbekleidung umlaufend, aus ungelochten Gipsplatten. - aufgesetzt - Deckbreite ca. 100 mm	141,000	m		
30.10.30.0050	Öffnungen Öffnungen für Elektro herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 134 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Öffnungen für Einbauleuchten herstellen - rund oder eckig bis ca. 300 mm	30,000	St		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.10.30.0060	Revisionsklappen Revisionsklappen liefern und einbauen Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Revi.-Klappen passend zum System der Akustikdecke 30.10.30.0010 - Farbton nach Wahl/Angaben des AG - Verschließbar mit Halbzylinder - Abmessungen ca. 400*400 mm - Ausführung in F30 - 30,000 St				
Summe	30.10.30 Akustikdecke Q				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

30.10.40 Rasterdecke

30.10.40.0010

Rasterdecke

Akustikdeckensystem als Rasterdecke herstellen.

Ausführung nach den Anforderungen für
Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 127.de

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- Rasterdecke
- sichtbares Schienensystem
aus verzinkten Stahlprofilbelchen
- Schallabsorbtionsklasse = α_w 1
- Schalldämmung RW 22dB
- Brandverhalten Euroclass A2-s1,d0
- Lichtreflexion 90%
- Befestigungsuntergrund Stahlbeton / Mauerwerk
- Grund Tragprofile CD 60/27
- Befestigung mit Direktabhängen
- Mindestabstand zur Decke gem. Planunterlagen
sind zwingend einzuhalten.
- Plattenstärke 20 mm
- Abhanghöhe bis 500 mm
- Einbauhöhe: bis ca. 4,00 m (OKRB bis UKRD)
- Farbton ähnlich RAL 9010, Angaben nach Wahl
- AG
- Mineralplatte 625x625 mm

Einbauort Räume

- | | | |
|--------|--------|--------|
| EG | OG | DG |
| - B118 | - B220 | - B312 |
| - B117 | - B221 | |

310,000 m2



Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.10.40.0020	Wandanschluss Wandanschluss im System herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. - U-Abschlussprofil, 13/22/25mm, L=3000 mm, weiß	279,000	m		
30.10.40.0030	Wandanschluss / Gehrungsschnitt Wandanschluss / Gehrungsschnitt herstellen. - Wandanschlüsse fachgerecht herstellen - sauber auf Gehrung geschnitten	196,000	m		
30.10.40.0040	Kantenversiegelung Kantenversiegelung herstellen. - Kantenversiegelung im System herstellen - entstandene Anschnitte sind in der passenden Kantenfarbe zu versiegeln.	279,000	m		
30.10.40.0050	Revisionsklappe Revisionsklappen liefern und einbauen Herstellung gem. Detail 145 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Revi.-Klappen passend zum System der Akustikdecke 30.10.40.0010 - mit Randprofil UD 28/27	13,000	St		
Summe	30.10.40 Rasterdecke				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

30.10.50

Tonnengewölbe

30.10.50.0010

Tonnengewölbe GK 8/18 R

Unterdecke in Tonnenform aus gelochtem GK 8/18 R liefern und fachgerecht einbauen.

Umfang:

- Ausführung nach den Anforderungen an Ausführungen (Befestigungen, Fugen, Anschlüsse etc.) in den Hinweisen (Vorbemerkungen) und nach Zeichnungen/Detail

D127.de

- Plattendecke als Unterdecke auf Metall-Unterkonstruktion
- Unterdecke gem. DIN 18168-1
Einbauhöhe: bis 3,00 m
- Abhängehöhe: bis circa 30 cm
- Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 $\alpha_W = 0,60$ (L) (bei Konstruktionstiefe 400 mm)
- Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk
- Ständerachsabstand ≤ 250 mm
- Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1
- als Grund- und Tragprofile CD 60/27
- Befestigung mit Direktabhängern und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
- Decklage/Bekleidung aus gelochten Gipsplatten DIN 18180 mit Luftreinigungseffekt
- werkseits grundierten Kanten hochweißem Sichtseitenkarton
- passgenauem Stufenfalz
- für Verlegung ohne Fugenverspachtelung
- einlagig
- Plattendicke 15 mm
- Lochbild: Gerade Rundlochung 8/18 R
- Rückseite kaschiert mit Akustikflies
- Ausführung der Fugen: vierseitig gefaste Kante 4FK
- Farbton nach Angaben des AG
- Verarbeitung gemäß DIN 18181

Einbauort:

Altbau EG
Raum A 172

20,000 m2



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.10.50.0020	Rundungen Erforderliche Rundungen in Konstruktion und in Beplankungen einbringen. <u>Umfang:</u> • Aufwand für die Rundungen in Unterkonstruktion der Unterdecke und für die Beplankungen	20,000	m2		
30.10.50.0030	Wandanschluss D 134 Anschluss Abhangdecke an Massivwand fachgerecht herstellen. Umfang: • Ausführung nach den Anforderungen an Ausführungen (Befestigungen, Fugen, Anschlüsse etc.) in den Hinweisen (Vorbemerkungen) und nach Zeichnungen/Detail Nr. 134 • Anschluss Abhangdecke an Massivwand • mit Randprofil UD 28/27 • einschließlich sämtlichen erforderlichen Materialien (Anschlussprofile, Befestigungen, Fugenspachtel, Schrauben etc.) und Nebenleistungen • Abrechnung nach vollständiger Leistung und Aufmaß pro m Anschluss	18,000	m		
30.10.50.0040	Fries Fries im System liefern und fachgerecht einbauen. Umfang: • Fries passend zu den Systemdecken der Vorpositionen • Ausführung nach Zeichnungen und Details • aufgesetzt • für Deckenbekleidungen umlaufend • aus ungelochten Gipsplatten • d= 12,5 mm • Deckbreite bis circa 100 mm • einschließlich Spachtelarbeiten (Füllmaterialien), Deckennagel, Trennwandkitt • Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 30.10.50.0040) ...

(Herstellerangaben) ausgeführt

- Abrechnung nach vollständiger Leistung und Aufmaß in m

6,000 m

Summe	30.10.50	Tonnengewölbe
--------------	-----------------	----------------------



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

30.10.60

Holzbalkendecke

Umfang der Maßnahme

Brandschutzmaßnahmen in der Holzbalkendecke im Bestand:

Ausführung nach Zeichnungen und Details.

Aufbau der Holzbalkendecke (von Unterdecke bis OK Decke):

- 25 mm Gitterroste (Maschenweite = 30 mm x 30 mm)
- 12 mm Auflagerstreifen (Brandschutzplatten B=100 mm)
- 2 x 10 mm Brandschutzplatten F60-B (zB. PROMATECT-H)
- 21 mm Hobeldiele mit Nut & Feder
- 60 mm druckfeste Dämmung oberhalb den Trägern (Betonunterzug, Mauerwerk, Holzbalken) für die Aufnahme der Hobeldielen
- 340 x 420 mm Betonunterzug & 120 x 200 mm Holzbalken
- 260 mm innenliegende Mineralwolle (WLG 035)
- 8 mm Brandschutzplatte F30-B
- Dampfsperre uml. fachgerecht anschließen
- 620,5x620,5 mm Rasterdecke mit Einbauleuchten
- Lieferung und Einbau einer Bodentreppe F30

Hinweis:

- Einbau der Einbauleuchten in der Rasterdecke bauseits durch das Gewerk TGA
- Betonunterzug und Holzbalken bauseits
- Lieferung und Einbau der Hobeldiele durch das Gewerk Zimmermann
- Lieferung und Einbau der Gitterroste sowie Verschluss der Bodenöffnung an Bodentreppe durch das Gewerk Schlosser

Bestandteil dieser Ausschreibung sind der Einbau der

- Rasterdecke (im Titel 04 Rasterdecken erfasst)
- Dampfsperre
- Brandschutzplatten
- Dämmung aus Mineralwolle
- druckfeste Dämmung auf den Holzbalken/Unterzügen/Mauerwerk als Auflage für die Hobeldielen
- Brandschutzplatten über den Hobeldielen mit Auflagerstreifen (aus Brandschutzplatten 12 mm)
- Lieferung und Einbau einer Bodentreppe F 30



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

30.10.60.0010

Dämmung 260 mm

Dämmung liefern und fachgerecht einbauen.

Umfang:

- Ausführung nach Abschluss der Zimmermannsarbeiten (einschließlich Aufdoppelung der Sparren)
- Klemmfilz zwischen den Sparren der Unterkonstruktionen aus **Mineralwolle** liefern und fachgerecht einbauen
- unter Beachtung der GEG und DIN 4108 normgerecht verlegen
- Dämmplatten untereinander fugendicht stoßen
- mehrlagig
- einschließlich sämtlicher Nebenleistungen
- Ausführung nach Zeichnungen und nach Details

Produkteigenschaften:

- Feuerwiderstandsklasse F30
- mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V.
- gesundheitlich unbedenklich nach der Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie 97/69 Nota Q
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Anwendungsgebiet nach DIN V4108 - 10: DAD, DZ; WH
- Brandverhalten DIN EN 13 501 - A 1
- Bezeichnungsschlüssel MW EN 13 162-T2-AF 5
- Dämmschichtdicke **260 mm**

Ausführungsort:

Unterdecke/Holzbalkendecke
Altbau

Raum B 312
Raum A 309
Raum A 304 a
Raum A 304 b
Raum A 305
Flur A 303

131,000 m2



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

30.10.60.0020

Brandschutzplatten Unterdecke

Maßnahmen für den Brandschutz in der Holzbalkendecke (DG Bestand) fachgerecht durchführen.

Umfang:

- Brandschutzmaßnahmen in der Holzbalkendecke im DG Bestand durchführen
- nach Einbau der Dämmung aus MiWo Einbau einer Brandschutzplatte (Unterdecke)

Anforderungen:

- nach dem Einbau der Dämmung (Vorposition OZ 04.02.06.10) Unterdecke mit Brandschutzplatten vollflächig belegen und schließen
- Brandschutzplatte F30
- nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
- Materialstärke **8 mm**
- selbsttragend
- dimensionsstabil
- zementgebundene Brandschutzbauplatte auf Basis von Calciumsilikat
- wasserbeständig (DIN EN 12467-12)
- Abstand der Sparren untereinander circa 650 mm (Abmessung zwischen den Sparren)
- Fugen und Nahtverbindungen fachgerecht schließen
- einschließlich Befestigungen und einschließlich sämtlicher Nebenleistungen (Anschluss an Unterzug aus Beton, senkrechter Anschluss an Balken etc.)
- Ausführung nach Zeichnung und Detail
- Abrechnung nach vollständiger Leistung nach Aufmaß in [m²]

Ausführungsort:

Altbau

Unterdecke/Holzbalkendecke

Raum B 312
Raum A 309
Raum A 304 a
Raum A 304 b
Raum A 305
Flur A 303

146,000 m2



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

30.10.60.0030

Dampfbremse

Dampfbremse liefern und fachgerecht einbauen.

Umfang:

- Dampfbremse (Klimamembran) aus Spezialflies liefern und fachgerecht nach dem Einbau der Dämmung (Vorposition) innen einbauen.
- Stöße und Nahtverbindungen verkleben
- einschließlich sämtlicher Nebenleistungen
- Ausführung nach Zeichnungen und nach Details

Anforderungen:

- modifiziertes Polyamid mit Polyolefinschicht verstärkt durch Polyester-Vlies
- Brandverhalten: Brandklasse E; EN 13 501 (ohne Abstand zum Dämmstoff)
- variablem Diffusionswiderstand $d = 0,3 - 25,0$ m
- Flächengewicht: ca. 80 g/m²

Ausführungsort:

Unterdecke/Holzbalkendecke

Raum B 312
Raum A 309
Raum A 304 a
Raum A 304 b
Raum A 305
Flur A 303

131,000 m2

30.10.60.0040

Dämmung EPS 60 mm

Dämmung liefern und fachgerecht einbauen.

Umfang:

- Druckfeste Dämmung liefern und als Aufnahme der Hobeldielen auf Holzbalken, Unterzügen und Mauerwerk fachgerecht einbauen
- in einzelnen Flächen (Streifen)
- Ausführung nach Zeichnung und Detail

Anforderungen:

- Dämmplatten als Ausgleichsdämmung
- aus Polystyrol-Hartschaum
- in einzelnen Flächen (Streifenzuschnitte); Abmessungen jeweils in Breite der Holzbalken, Unterzüge und oder Mauerwerk (Breiten in circa



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 30.10.60.0040) ...

120 mm bis über 340 mm); die jeweilige Einbau-
Länge orientiert sich an dem Deckenaufbau

- gemäß DIN 18560 verlegen und einbauen
- Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (DIN EN 13163)
20/40
- druckbelastbare Polystyrol-Hartschaum-
Dämmplatte nach EN 13163
- Dämmplatten EPS 035 DES sg 20 - 2
- für Nutzlasten bis 5,0 KPa
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DES sg
- Druckfestigkeit **200 kPa** bei 10% Stauchung
- Druckspannung bei 10% Stauchung > 200 kPa
- Druckspannung bei 2% Stauchung > 60 kPa
- dynamische Steifigkeit $\leq 10 \text{ MN/m}^3$
(dickenabhängig)
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO, WAB
- Brandverhalten Euroklasse: RtF - E
- emissionsgeprüfte EPS Wärme-Dämmplatte nach
AgBB-Richtlinie
- Dämmstoffdicke **60 mm**
- Abrechnung nach vollständiger Leistung nach
Aufmaß in [m²]

Einbauort:

Holzbalkendecke

Raum B 312
Raum A 309
Raum A 304 a
Raum A 304 b
Raum A 305
Flur A 303

28,000 m2

30.10.60.0050

Brandschutzplatten auf Holzdielung

Brandschutzplatten liefern und fachgerecht auf
Holzdielung der Holzbalkendecke (DG Bestand)
fachgerecht durchführen.

Umfang:

- Brandschutzmaßnahmen Holzbalkendecke im DG
Bestand
- Brandschutzplatten auf Holzdielung einbauen

Anforderungen:

- Brandschutzplatten vollflächig belegen
- Brandschutzplatte F60
- nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
- selbsttragend



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 30.10.60.0050) ...

- dimensionsstabil
- zementgebundene Brandschutzbauplatte auf Basis von Calciumsilikat
- wasserbeständig (DIN EN 12467-12)
- zweilagig
- Materialstärke eine Lage 10 mm (zweilagig = **2*10 mm**)
- Untergrund Holzdielen (neu)
- Fugen und Nahtverbindungen fachgerecht schließen
- einschließlich Befestigungen und einschließlich sämtlicher Nebenleistungen
- Ausführung nach Zeichnung und Detail
- Abrechnung nach vollständiger Leistung nach Aufmaß in [m²]

Ausführungsort:

Holzbalkendecke

Raum B 312
Raum A 309
Raum A 304 a
Raum A 304 b
Raum A 305
Flur A 303

146,000 m2

30.10.60.0060

Auflagerstreifen

Auflagerstreifen liefern und fachgerecht auf Brandschutzplatten einbauen.

Umfang:

- Brandschutzmaßnahmen Holzbalkendecke im DG Bestand
- Auflagerstreifen auf Brandschutzplatten einbauen
- als Unterlage für Gitterroste

Anforderungen:

- Auflagerstreifen aus Brandschutzplatten F60
- Materialstärke **12 mm**
- nichtbrennbar A1 (DIN 4102)
- selbsttragend
- dimensionsstabil
- zementgebundene Brandschutzbauplatte auf Basis von Calciumsilikat
- wasserbeständig (DIN EN 12467-12)
- Untergrund Brandschutzplatten (Vorposition OZ 04.02.06.40)



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 30.10.60.0060) ...

- Abmessungen Auflagerstreifen Breite 100 mm
- Einbau im Achsabstand von circa 700 mm
- einschließlich Befestigungen und einschließlich sämtlicher Nebenleistungen
- Ausführung nach Zeichnung und Detail
- Abrechnung nach vollständiger Leistung nach Aufmaß in [m]

Ausführungsort:

Holzbalkendecke

Raum B 312
Raum A 309
Raum A 304 a
Raum A 304 b
Raum A 305
Flur A 303

194,000 m

30.10.60.0070

Durchführung Bodentreppe

Brandschutzmaßnahmen an Bodentreppe fachgerecht herstellen.

Umfang:

- Durchführung der Bodentreppe mit Brandschutzbekleidungen ertüchtigen
- Ansichten der Wechsel in der Holzbalkendecke im Bereich der Durchführung mit Brandschutzplatten vollflächig bekleiden
- Ausführung nach Zeichnungen und Details

Anforderungen:

- Brandschutzplatten vollflächig einbauen
- Brandschutzplatte F30
- einlagig
- Materialstärke 12,5 mm
- Deckbreiten bis circa 360 mm
- Untergrund Wechsel in Holzbalkendecke
- Fugen und Nahtverbindungen fachgerecht schließen
- einschließlich Befestigungen und einschließlich sämtlicher Nebenleistungen sowie Anschlüsse
- Ausführung nach Zeichnung und Detail
- Abrechnung nach vollständiger Leistung nach Aufmaß in [m²]

Ausführungsort:



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 30.10.60.0070) ...

Holzbalkendecke DG

4,500 m2

30.10.60.0080

Bodentreppe

Bodentreppe liefern und fachgerecht einbauen.

Umfang:

- Bodentreppe F 30 liefern und fachgerecht einbauen
- Einbau der Wechsel (Herstellung Öffnung in der Holzbalkendecke) durch das Gewerk Zimmermann
- Ausführung nach Zeichnungen und Details

Anforderungen:

- Bodentreppe Feuerwiderstandsklasse F30
- muss Anforderungen der geltenden Bestimmungen nach DIN EN 4102-2:1977-09 zum Brandschutz erfüllen
- Produziert nach DIN EN 14975
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 1220
- U-WERT (W/m²K) 0,96
- mit Klappleiter aus Holz
- Leiter/Stufen Material Buche
- Wangen Material Kiefer
- Traglast 150 Kg
- Leiterteil mit Fußkappen
- mit Bedienungsstab
- Lukendeckel Sandwichbauweise
- Lukendeckel Stärke 56 mm
- Lukenkasten Material 18 mm Tischlerplatte
- Drehöse als Verschluss
- Abmessungen Außenabmessungen 655 x 1.335 mm, Bauteilhöhe mindestens 825 mm
- einschließlich Befestigungen und einschließlich sämtlicher Nebenleistungen sowie Anschlüsse
- Abrechnung nach vollständiger Leistung nach Aufmaß in [St]

Ausführungsort:

Holzbalkendecke DG

1,000 St

Summe

30.10.60

Holzbalkendecke



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe **30.10** **Decken**



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.20	Wände				
30.20.10	Trennwände				
30.20.10.0010	W 100-G Trennwand im Metallständerwerksystem beplankt mit Gipskartonplatten einschl. integrierter Dämmung. Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und Wandtabelle. Wandtyp: W 100-G - Metallständer CW100 - Wanddicke: 100mm - gleitender Deckenanschluss - Boden- und Deckenanschluss mit Randprofilen UW - Schallentkopplung mittels Dämmstreifen - Bauteilabtrennung durch Spezialstreifen B= min. 65mm - Dämmschicht aus Mineralwolle min. 60 mm - Wandhöhe = UK Rohdecke circa 4.00m ab OKRD - Schallschutz $R_w \geq 47\text{dB}$ - Brandverhalten A1 - Verspachtelung Q2 - Beplankung: 1. Seite: GKBI 2. Seite: GKBI jeweils zweilagig. Arbeiten verstehen sich einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten Einbauort: siehe Planunterlagen				
		123,000	m2		
30.20.10.0020	W 125-GKB Ausführung wie 30.20.10.0010 jedoch: Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und Wandtabelle. Wandtyp: W 125-GKB - Metallständer CW1100 - Wanddicke: 125mm - Dämmschicht aus Mineralwolle min. 80 mm - Beplankung: 1. Seite: GKB 2. Seite: GKB jeweils zweilagig.				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 30.20.10.0020) ...

Arbeiten verstehen sich einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten

Einbauort: siehe Planunterlagen

68,000 m2

30.20.10.0030

W 125-GN

Ausführung wie 30.20.10.0010 jedoch:

Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und
Wandtabelle.

Wandtyp: W 125-GN

- Metallständer CW 100
- Wanddicke: 125mm
- Dämmschicht aus Mineralwolle min. 80 mm
- Beplankung: 1. Seite: **GKB**
2. Seite: **GKBI**
jeweils zweilagig.

Arbeiten verstehen sich einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten

Einbauort: siehe Planunterlagen

88,000 m2

30.20.10.0040

W 125-F90

Ausführung wie 30.20.10.0010 jedoch:

Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und
Wandtabelle.

Wandtyp: W 125-F90

- Metallständer CW 100
- Wanddicke: 125mm
- Dämmschicht aus Mineralwolle min. 80 mm
- Beplankung: 1. Seite:
GKBI Fireboard, F90, A1
2. Seite:
GKB Fireboard, F90, A1

jeweils zweilagig.

Arbeiten verstehen sich einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten

Einbauort: siehe Planunterlagen



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 30.20.10.0040) ...

43,000 m2

30.20.10.0050

W 125-F90-D

Ausführung wie 30.20.10.0010 jedoch:

Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und Wandtabelle.

Wandtyp: W 125-F90-D

- Metallständer CW 100
- Waddicke: 125mm
- Dämmschicht aus Mineralwolle min. 80 mm
- Beplankung: 1. Seite:

GKBI Fireboard, F90, A1

2. Seite:

GKBI Fireboard, F90, A1

jeweils zweilagig.

Arbeiten verstehen sich einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten

Einbauort: siehe Planunterlagen

64,000 m2

30.20.10.0060

W 125-GKB-D

Ausführung wie 30.20.10.0010 jedoch:

Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und Wandtabelle.

Wandtyp: W 125-GKB-D

- Metallständer CW75
- Waddicke: 125mm
- Dämmschicht aus Mineralwolle min. 60 mm
- Beplankung: 1. Seite:

GKB Brandverhalten A1, F30

2. Seite:

GKB Brandverhalten A1, F30

jeweils zweilagig.

Arbeiten verstehen sich einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten

Einbauort: siehe Planunterlagen

87,000 m2



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.20.10.0070	W 136-BBW Ausführung wie 30.20.10.0010 jedoch: Ausführung gem. beiliegenden Grundrissen und Wandtabelle. Wandtyp: W 136-BBW - Metallständer CW 100 - Wanddicke: 125mm - Dämmschicht aus Mineralwolle min. 80 mm - Beplankung: 1. Seite: GKFI Brandverhalten A1, F90 mit 0,5 mm Stahlblecheinlage 2. Seite: GKFI Brandverhalten A1, F90 mit 0,5 mm Stahlblecheinlage jeweils zweilagig. Arbeiten verstehen sich einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten Einbauort: siehe Planunterlagen	32,000	m2		
30.20.10.0080	Schwertverjüngung Änderung der Wanddicke im Laibungsbereich	10,000	m		
Summe	30.20.10 Trennwände				
Summe	30.20 Wände				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.30	Konstruktionsverbindungen und -anschlüsse				
30.30.10	Anschlüsse, Verbindungen und Öffnungen				
30.30.10.0010	T-Verbindungen				
	T-Verbindungen als Anschluss herstellen.				
	Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.				
	Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.				
	- Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)				
		9,000	m		
30.30.10.0020	Anschluss Massivwand				
	Anschluss an Massivwand Beton / Mauerwerk				
	Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.				
	Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.				
	Herstellung gem. Detail 102				
	- Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)				
		203,000	m		
30.30.10.0030	freistehendes Wandende				
	freistehendes Wandende herstellen.				
	Ausführung gem. Planungsunterlagen Detail 103				
		2,500	m		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.30.10.0040	Eckanschluss Eckanschluss herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 104 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Eckschutzprofile 90° - Aluminium - Blechstärke ca. 0,4 mm - Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)	102,000	m		
30.30.10.0050	Anschluss Massivwand gleitend Gleitender Anschluss an Massivwand herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 105 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)	5,000	m		
30.30.10.0060	Plattenstoß Plattenstoß herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 106 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 30.30.10.0060) ...

- Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)

31,000 m

30.30.10.0070

Vorwandinstallation Eckausbildung

Eckausbildung Vorwandinstallation herstellen

Ausführung nach den Anforderungen für
Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 107

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)

49,000 m

30.30.10.0080

Türöffnung

Türöffnung herstellen

Herstellung gem. Detail 109

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- Türbreiten von 0,625 - 1,10 m gem.
Planunterlagen
- Türhöhen bis max. ca. 2,45 m

39,000 St



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.30.10.0090	Schwertverjüngung Schwertverjüngung herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 116 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD) - mit L-Profilen aus verzinktem Stahlblech und falls erforderlich mit Stahlblecheinlage bis 3 mm	39,000	m		
30.30.10.0100	Deckenanschluss gleitend Gleitenden Deckenanschluss an Massivdecke herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 121 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD) - Kantenschutzprofil	48,000	m		
30.30.10.0110	Deckenanschluss gleitend Gleitenden Deckenanschluss an Massivdecke herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 122				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 30.30.10.0110) ...

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)
- Kantenschutzprofil

186,000 m

30.30.10.0120

Deckenanschluss Schachtwand

Deckenanschluss an Schachtwand Massivdecke,
gleitend

Ausführung nach den Anforderungen für
Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 123

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

- Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)
- Kantenschutzprofil
- Deckenanschluss von Doppelständerwerk
verlascht an Massivdecke.
- gleitend

18,000 m

30.30.10.0130

Bodenanschluss

Bodeanschluss an Rohboden herstellen

Ausführung nach den Anforderungen für
Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc.

Herstellung gem. Detail 146

Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen
Materialien und erforderlichen Nebenleistungen
(Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.)
herzustellen.

245,000 m



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.30.10.0140	Bodenanschluss Schachtwand Bodeanschluss Schachtwand an RFB herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 147 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.	25,000	m		
30.30.10.0150	Bodenanschluss Doppelständerwerk Bodeanschluss Doppelständerwerk an RFB herstellen Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 148 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen.	4,000	m		
30.30.10.0160	Multiplexplatten Verstärkungen in den Trockenbauwänden aus Pos. 30.20.10.0010 liefern und einbauen, einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen. Verstärkung zur Befestigung von Lasten	64,000	m2		
30.30.10.0170	Stahlbleche verzinkte Stahlbleche liefern und als Verstärkung einbauen. - verzinkte Stahlbleche - korrosionsgeschützt - W3-I geeignet - auf UK befestigt - Blechdicke min. 1,5mm - Einbauhöhe gem. Planunterlagen				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 30.30.10.0170) ...</i>					
	- Systemstatik gem. Hersteller	28,000	m2		
30.30.10.0180	Stahlbleche F60 verzinkte Stahlbleche wie 30.30.10.0170 jedoch: Brandschutzanforderung F60	12,000	m2		
30.30.10.0190	Profil UA 50 verstärkte Profile UA 50 zur Sicherung von Sanitärelementen liefern und einbauen - verstärkte Profile - verzinkter Stahl - Flansch 40 mm - Steghöhe 50 mm - Einbauort: Trennwände, Installationswände, Vorsatzschalen, WC-Trennwände	38,000	m		
30.30.10.0200	Profil UA 70 wie vor Pos. 30.30.10.0190 jedoch: Steghöhe 70 mm	28,000	m		
30.30.10.0210	Profil UA 100 wie vor Pos. 30.30.10.0190 jedoch: Steghöhe 100 mm	68,000	m		
30.30.10.0220	Öffnungen bis 50 mm Öffnungen für TGA in Wände herstellen und Abschluss der TGA-Arbeiten wieder verschließen. - Abmessungen rund oder eckig bis ca. 50mm - Ausführung nach Abstimmung mit TGA und AG- Bauleitung.	148,000	St		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.30.10.0230	Öffnungen bis 75 mm wie Pos. 30.30.10.0220 jedoch: Abmessungen rund oder eckig bis ca. 75 mm	52,000	St		
30.30.10.0240	Öffnungen bis 100mm wie Pos. 30.30.10.0220 jedoch: Abmessungen rund oder eckig bis ca. 100 mm	26,000	St		
30.30.10.0250	Öffnungen bis 125 mm wie Pos. 30.30.10.0220 jedoch: Abmessungen rund oder eckig bis ca. 125 mm	22,000	St		
30.30.10.0260	Öffnungen bis 200 mm wie Pos. 30.30.10.0220 jedoch: Abmessungen rund oder eckig bis ca. 200 mm	6,000	St		
30.30.10.0270	Revisionsklappe F60, 400*400 Revisionsklappen liefern und einbauen. - Aluminium - Revi-Klappe 400*400 mm - flächenbündig - Rundzylinderschloss - Brandschutzausführung F60	3,000	St		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.30.10.0280	Revisionsklappen 300*300 Revisionsklappen liefern und einbauen. - Aluminium - Revi-Klappe 300*300 mm - flächenbündig - Rundzylinderschloss	11,000	St		
30.30.10.0290	Doppelständer an Massivwand Doppelständer an Massivwand herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 113 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Eckschutzprofile 90° - Blechstärke ca. 0,4 mm - Wandhöhe ca. 4 m (OKRD bis UKRD)	15,000	m		
30.30.10.0300	Anschluss Vorsatzschale halbhoch Anschluss an Vorsatzschale halbhoch herstellen. Ausführung nach den Anforderungen für Befestigung, Fugen, Anschlüsse etc. Herstellung gem. Detail 115 Arbeiten sind inkl. aller erforderlichen Materialien und erforderlichen Nebenleistungen (Befestigungen, Spachtelmassen, Schrauben, etc.) herzustellen. - Eckschutzprofile 90° aus Aluminium - Abmessung 23,5*23,5 mm - Blechstärke ca. 0,4 mm	12,000	m		
Summe	30.30.10	Anschlüsse, Verbindungen und Öffnungen			



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	30.30			Konstruktionsverbindungen und -anschlüsse	
Summe	30			Altbau	



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Trockenbauarbeiten**

**Summe
Titel (EUR)**

**Summe
Gewerk (EUR)**

10.10.10 vorbereitende Maßnahmen

10.10 Schutzmaßnahmen

10 **Allgemeines**

20.10.10 GK-Glatt

20.10.20 Akustikdecke R

20.10.30 Akustikdecke Q

20.10.40 Rasterdecke

20.10.50 Akustikdecke HW

20.10 Decken

20.20.10 Trennwände

20.20 Wände

20.30.10 Vorsatzschalen

20.30.20 Installationswände

20.30 Vorsatzschalen und Installationswände

20.40.10 Anschlüsse, Öffnungen, Verbindungen

20.40 Konstruktionsverbindungen und -anschlüsse

20 **Neubau**

30.10.10 GK-Glatt

30.10.20 Akustikdecke R

30.10.30 Akustikdecke Q

30.10.40 Rasterdecke

30.10.50 Tonnengewölbe



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
30.10.60	Holzbalkendecke				
30.10	Decken				
30.20.10	Trennwände				
30.20	Wände				
30.30.10	Anschlüsse, Verbindungen und Öffnungen				
30.30	Konstruktionsverbindungen und -anschlüsse				
30	Altbau				

Gesamt-Angebotssumme - netto -

EUR



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Gesamt-Angebotssumme -netto-:

EUR _____

zzgl. USt. 19,00 %

EUR _____

**Gesamt-Angebotssumme -brutto-:
(ohne Nachlass)**

EUR **_____**

Die Gesamt-Angebotssumme -brutto- (ohne Nachlass) ist in das Angebotsschreiben zu übertragen.