

Inhaltsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Vorbemerkungen	2
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung	4
01.02	Titel	Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten	7
01.03	Titel	Erdarbeiten	17
01.04	Titel	Leitungsarbeiten	20
01.05	Titel	Entwässerungsarbeiten	21
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten	22
01.07	Titel	Asphaltarbeiten	35
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte	39
01.09	Titel	Ausstattung	53
01.10	Titel	Vegetationsarbeiten	66
01.11	Titel	Fertigstellungspflege	72
01.12	Titel	Entwicklungspflege	76
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	80

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)
Vorbemerkungen		
Anlagen zum Leistungsverzeichnis - Übersichtsplan, M 1:200 - Ausführungspläne, M 1:100 - Abbruchplan, M 1:200 - Detailpläne, M 1:25 & M 1:20/1:100 - Bodengutachten Nachweise zur Vorlage und Prüfung vor der Ausführung Ungeachtet der Angebotsprüfung müssen im Auftragsfall, vor der Ausführung, d.h. vor der Bestellung der Materialien folgende Unterlagen/Nachweise zur Prüfung und Freigabe durch die Bauleitung vorgelegt werden (1-fach gedruckt oder als PDF per E-Mail): - technische Datenblätter und/oder Produktblätter - Zulassungsbescheide - Prüfungsnachweise/Zertifikate - Verarbeitungsvorschriften/-Informationen - evtl. Sicherheitsdatenblätter Leistungspositionen Die Leistungspositionen umfassen die Herstellung und Lieferung sämtlicher Materialien, wenn nicht anders angegeben, sowie sach- und fachgerechte Ausführung oder Einbau einschließlich aller erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste und Nebenarbeiten. Der Auftragnehmer (AN) hat vor Angebotsabgabe die angebotene Leistung auf Ausführbarkeit, Vollständigkeit und dem Stand der Technik zu überprüfen und die ausschreibende Stelle über etwaige Unstimmigkeiten bzw. Unklarheiten in Kenntnis zu setzen. Nachträgliche Einwände bleiben unberücksichtigt. In die Einheitspreise sind auch alle in den Vorbemerkungen enthaltenen Hinweise und Forderungen einzubeziehen. Diese gelten für alle Positionen sinngemäß, auch wenn sie dort nicht noch einmal beschrieben sind. Sie werden nicht gesondert vergütet. Baustoffe Wenn nicht anders vermerkt, sind sämtliche Baustoffe vom Unternehmer zu liefern und frei Verwendungsstelle anzufahren und abzuladen, auch wenn dies in den einzelnen Positionen nicht besonders vermerkt ist. In den Einheitspreisen der Positionen sind ferner enthalten: Die Vorhaltung zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie die Gestellung von Betriebsmitteln, ohne dass dies in den einzelnen Positionen nochmals gesondert vermerkt ist. Mengenangaben Die bei den einzelnen Ordnungsziffern angegebenen Mengen setzen sich zum Teil aus mehreren kleineren Einzelmengen zusammen. Der Bieter / AN hat diese Tatsache bei der Preisbildung zu berücksichtigen und kann sich von dem Anteil der kleineren Massen bei der Ortsbesichtigung und im anliegenden Lageplan vor der Angebotsabgabe unterrichten.		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)
Vorbemerkungen		
Erdarbeiten / Oberbau Die eingesetzten Stärken für Frostschutzkies, Schotter usw. gelten in verdichteten Zustand. Desgleichen gelten die Massen bei Erdaushub für den verdichteten Zustand am Entnahmeort. Zeichnungen und Berechnungen Der AN hat alle Unterlagen, die der Auftraggeber (AG) zur Verfügung stellt, zu prüfen. Unstimmigkeiten sind rechtzeitig mit dem AG zu klären. Für die rechtzeitige Beschaffung der Unterlagen ist der AN selbst verantwortlich. Überprüfung Mengenangaben Der AN ist verpflichtet vor Ausführung der nachstehenden Leistungen die Mengenangaben des Leistungsverzeichnisses im Ausführungsplan und den Detailzeichnungen zu überprüfen. Etwaige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden. Die genauen Mengen sind den Ausführungsplänen und nicht dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Absteckarbeiten Die Absteckungsarbeiten und das Einmessen der Höhen im Rahmen der Leistungserbringung gemäß Ausführungsplan sind vom Unternehmer herzustellen. Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die vom AN selbst auszuführenden Vermessungen sind nach den anerkannten Regeln der Messtechnik, unter Beachtung der Vorschriften, Anweisungen und Erlasse, auszuführen. Aufsicht des AN Der auf der Baustelle mit der ständigen Aufsicht und Leitung der Arbeiten des AN beschäftigte Bauführer, Polier oder Vorarbeiter gilt dem Auftraggeber und der Bauüberwachung gegenüber als Vertreter des AN. Es obliegt dem AN dafür zu sorgen, dass Erklärungen des Auftraggebers oder der Bauüberwachung an ihn weitergeleitet werden. Der AN hat einen für die Vertragsabwicklung verantwortlichen Firmenbauleiter zu benennen. Der Bauleiter des AN hat genügend Berufserfahrung und die erforderliche Sachkenntnis zu besitzen. Der Bauleiter des AN ist vor Arbeitsbeginn dem AG schriftlich anzuzeigen. Ebenfalls ist jeder Wechsel in der Person des Bauleiters rechtzeitig schriftlich dem AG mitzuteilen.		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.01	Titel Baustelleneinrichtung			
01.01.1	Antrag für Gehwegüberfahung Einholen einer Erlaubnis zur Gehwegüberfahung, auch im Bereich von Zufahrten, und zur Sperrung von Stellplätzen zum Zweck der Baustellenandienung, einschließlich Entrichten der Gebühren, Ausfüllen des Antragsformulars (bei der entsprechenden Dienstsstelle anzufragen) und Einreichen bei der Stadt Gelsenkirchen Referat 69 unter E-mail: sondernutzung@gelsenkirchen.de	1 St	EP	GP
01.01.2	Aufmaß als Dokumentation Der AN hat mit Beginn und Abschluss der Arbeiten ein Endaufmaß zur Projektdokumentation anzufertigen. Revisionsunterlagen sind beizufügen. Die Unterlagen sind digital per E-Mail oder über ein Austauschlaufwerk in Form von dwg-/dxf- und pdf-Formaten einzureichen.	1 St	EP	GP
01.01.3	Bauzaun liefern, vorhalten, abräumen Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem und befestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, übersteigsicher durch Maschenweite max. 50mm, ohne Drahtspitzen oben und unten, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen, für die Dauer der Baustelle vorhalten und in Absprache mit dem AG räumen. Es handelt sich um mehrere Teilabschnitte. Standort: Siehe Abbruchplan Abrechnung: Nach Aufmaß	574 m	EP	GP
01.01.4	Verschließbares Bauzauntor liefern, vorhalten, abräumen Verschließbares Bauzauntor (2-flügelig) für die Baustellenzufahrt liefern, aufstellen und für die gesamte Baumaßnahme vorhalten. Nach Beendigung der Baumaßnahme Bauzauntor aufnehmen und abfahren. Bauzauntor abgestimmt auf den Bauzaun der Vorposition.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<u>Maße:</u> - Torhöhe: ca. 2,0 m - Torbreite: ca. 4,0 m Standort: Siehe Abbruchplan, nördlicher Zugang von der Beethovenstraße aus Abrechnung: Nach Stück			
		1 St	EP	GP
01.01.5	Befahrbare Schutzplatten liefern, verlegen, vorhalten, abräumen Befahrbare Schutzplatten für Baustellenfahrzeuge, liefern und im Bereich von Baustellenzufahrten, Lagerplätzen, Aufstellenflächen von Baustellenfahrzeugen und der vorhandenen wassergebundenen Wegedecke verlegen, vorhalten und bei Bedarf mehrfach versetzen. Nach Beendigung der Baumaßnahme Schutzplatten säubern, aufnehmen und abfahren. Flächen unter den Platten entsprechend der Vornutzung wieder herstellen. Material: Nach Wahl des AN. Standort: Siehe Abbruchplan Abrechnung: Nach Aufmaß			
		1.200 m²	EP	GP
01.01.6	Bauzaunbanner aufstellen/anbringen und abräumen Baustellenschild als Bauzaunbanner liefern, montieren, während der Bauzeit vorhalten, nach Abschluss der Arbeiten demonstrieren und gemäß BVB abfahren und der stofflichen Verwertung zuführen, die Gebühren der Verwertung werden vom AN übernommen. Abfallschlüssel-Nr. 17 02 03 Kunststoff. Bauzaunbanner aus Mesh-Gewebe (windruchlässig) Gitternetzplane 300 g/m², weiß, matt, vollflächig bedruckt nach Vorgaben des AG, UV-beständig, wetterfest, schwer entflammbar Brandschutzklasse B1, rundherum rostfrei geöst, Maße i.M. 3,40 x 1,73 m, liefern und an geeigneter Stelle am Bauzaun befestigen Erforderliche Abspannungen der Vertreibungen des Bauzaunes			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: sind einzukalkulieren. Eine Druckdatei im pdf-Format mit dem entsprechenden Layout für den Bauzaunbanner wird durch den AG bereitgestellt. Standort: Nach Abstimmung mit der BÜ			
		2 St	EP	GP
Summe Titel 01.01		Baustelleneinrichtung , Netto:		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.02	Titel	Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02	Titel	Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten		
01.02.1	Sandspieltisch aufnehmen, abfahren Sandspieltisch demontieren und vom Fundament lösen. Materialien inklusive Fundament getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - 2 Stck Stahl-Standpfosten - 1 Stck Sandbord aus verm. HPL-Platte <u>Maße:</u> - Länge ca. 1,60 m Abfallschlüssel-Nr. 17 04 05 gemäß AVV Standort: Siehe Abbruchplan	1 St	EP	GP
01.02.2	Sandbaustelle aufnehmen, abfahren Sandbaustelle demontieren und vom Fundament lösen. Materialien inklusive Fundament getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Sandbaustelle aus Holz - mit diversen Anbauten wie Rutsche aus Stahl, - Sprossenaufgang, Sand-Schüttrohre und Sandaufzügen - 4 Stck. Holz-Standpfosten mit Aufständigung aus Stahl <u>Maße:</u> - ca. 2,30 x 3,30 m (ohne Rutsche) Abfallschlüssel-Nr. 17 02 01 gem. AVV Abfallschlüssel-Nr. 17 04 05 gem. AVV	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.02	Titel	Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.3	Schaukel aufnehmen und abfahren Schaukel demontieren und vom Fundament lösen. Materialien inklusive Fundament getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - 2 Stck Stahl-Standpfosten - 1 Stck Schaukelsitz aus Gummi mit Stahlketten <u>Maße:</u> - Länge ca. 2,50 m Abfallschlüssel-Nr. 17 04 05 gem. AVV	1 St	EP	GP
01.02.4	Klettergerüst aufnehmen und abfahren Klettergerüst demontieren und vom Fundament lösen. Materialien inklusive Fundament getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - 12 Stck Holz-Standpfosten mit Aufständigung aus Stahl - mit diversen Kletterelementen aus Herkulestau oder Stahl <u>Maße:</u> - Länge ca. 5,25 m - Breite ca. 2,50 m Abfallschlüssel-Nr. 17 04 05 gem. AVV Standort: Siehe Abbruchplan	1 St	EP	GP
01.02.5	Doppelschaukel aufnehmen und abfahren Doppelschaukel aufnehmen, abfahren Vorhandene Doppelschaukel demontieren und vom Fundament lösen. Materialien inklusive Fundament getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.02	Titel	Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- 1 Stck Schaukelgestell aus Stahl			
	- 2 Stck Schaukelsitz aus Gummi mit Stahlketten			
	<u>Maße:</u>			
	- Länge ca. 3,65 m			
	Abfallschlüssel-Nr. 17 04 05 gemäß AVV			
		1 St	EP	GP
01.02.6	Wegsperr aufnehmen und abfahren			
	Wegsperr (bestehend aus 2 Metallbügeln) demontieren und vom Fundament lösen. Materialien inklusive Fundament getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Im Arbeitsbereich anschließend die wassergebundene Wegedecke wiederherstellen. Die Kosten dafür sind einzukalkulieren.			
	Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sowie Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren.			
	<u>Material:</u>			
	- Stahl			
	<u>Maße:</u>			
	- Länge ca. 2,50 m			
	Abfallschlüssel-Nr. 17 04 05 gem. AVV			
	Standort: Siehe Abbruchplan, südlicher Zugang Steeler Straße			
		1 St	EP	GP
01.02.7	Sperrpfosten aufnehmen und abfahren			
	Sperrpfosten inklusive Bodenhülsen demontieren und vom Fundament lösen. Materialien inklusive Fundament getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Im Arbeitsbereich anschließend die Pflasterfläche wiederherstellen. Die Kosten dafür sind einzukalkulieren.			
	Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sowie Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren.			
	<u>Material:</u>			
	- Stahl			
	- Abmessungen: 70 x 70 x 1300 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.02	Titel	Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Abfallschlüssel-Nr. 17 04 05 gem. AVV			
	Standort: Siehe Abbruchplan, südwestlicher Zugang Beethovenstraße			
		3 St	EP	GP
01.02.8	Stahlbank aufnehmen und lagern			
	Stahlbank am Boule-Feld demontieren und vom Fundament lösen. Bank bauseits für späteren Wiedereinbau lagern. Fundament abfahren und fachgerecht entsorgen. Arbeitsbereiche anschließend mit Boden standfest und höhengerecht verfüllen und profilgerecht planieren. Die Kosten dafür sind einzukalkulieren. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren.			
	<u>Material:</u> - 2 Stck. Bank aus Stahl mit Rückenlehne			
	<u>Maße:</u> - Länge ca. 1,80 m			
	Standort: Siehe Abbruchplan, Boule-Feld			
		2 St	EP	GP
01.02.9	Bank aufnehmen und abfahren			
	Bank mit Betonfüßen demontieren und vom Fundament lösen. Materialien inklusive Fundament getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Arbeitsbereiche anschließend mit Boden standfest und höhengerecht verfüllen und profilgerecht planieren. Die Kosten dafür sind einzukalkulieren. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren.			
	<u>Material:</u> - Bank mit Sitzauflage aus Holz - mit und ohne Rückenlehne - 2 Stck Betonfüße			
	<u>Maße:</u> - Länge ca. 2,00 m			
	Abfallschlüssel-Nr. 17 01 01 gem. AVV Abfallschlüssel-Nr. 17 02 01 gem. AVV			
		8 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.02	Titel	Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.10	Abfallbehälter aufnehmen und abfahren Abfallbehälter demontieren und vom Fundament lösen. Materialien inklusive Fundament getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - 11 Stck Abfallbehälter aus verzinktem Stahl, Ø 50 cm - 1 Stck Abfallbehälter aus Stahl, eckig Abfallschlüssel-Nr. 17 01 01 gem. AVV Standort: Siehe Abbruchplan	11 St	EP	GP
01.02.11	Vorhandenes Spielplatzschild aufnehmen und entsorgen Spielplatzschild mit Rohrpfosten demontieren und vom Fundament lösen. Materialien inklusive Fundament getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Arbeitsbereiche anschließend mit Boden standfest und höhengerecht verfüllen und profilgerecht planieren. Die Kosten dafür sind einzukalkulieren. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Spielplatzschild aus Aluminium, 62 x 83 cm - Rohrposten Ø 76 mm Abfallschlüssel-Nr. 17 01 01 gem. AVV Standort: Siehe Abbruchplan	4 St	EP	GP
01.02.12	Betonsteinplatten aufnehmen und abfahren Betonsteinplatten inklusive Bettung und Tragschicht höhen- und profilgerecht lösen. Platten und Bettung laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Die Abrechnung der Abfuhr erfolgt über gesonderte Position. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Betonsteinplatten in 3 versch. Formaten - Aushubtiefe bis 32 cm unter GOK - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.02	Titel	Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abfallschlüssel-Nr. 17 01 01 gem. AVV			
	Standort: Siehe Abbruchplan			
	Abrechnung: Nach Aufmaß			
		420 m²	EP	GP
01.02.13	Betonsteinplatten (Grabesperre) aufnehmen und abfahren			
	Betonsteinplatten als Grabesperre unter den Sandflächen höhen- und profilgerecht lösen. Materialien getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren.			
	<u>Material:</u> - Betonsteinplatte			
	Abfallschlüssel-Nr. 17 01 01 gem. AVV			
	Standort: unter Sandfläche Sandspieltisch, unter den 3 kleinen Sandkästen			
	Abrechnung: Nach Aufmaß			
		115 m²	EP	GP
01.02.14	Betonsteinplatten Boulefeld aufnehmen und abfahren			
	Betonsteinplatten inklusive Betonfundament und Rückenstütze höhen- und profilgerecht lösen. Materialien getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren.			
	<u>Material:</u> - Betonsteinplatten 50/50			
	Abfallschlüssel-Nr. 17 01 01 gem. AVV			
	Standort: Einfassung Boulefeld			
	Abrechnung: Nach Aufmaß.			
		20 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.02	Titel	Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.15	Einfassungen Sandspielflächen aufnehmen und abfahren Betonsteineinfassungen aufnehmen und vom Fundament lösen. Materialien laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Arbeitsbereiche anschließend mit Boden standfest und höhengerecht verfüllen und profilgerecht planieren. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Betonstein <u>Maße:</u> - Sandfläche (Tisch): B 0,25 m x H 0,40 m x L 44,00 m - Sandkästen (3 Stck): B 0,30 m x H 0,30 m x L 42,00 m Abfallschlüssel-Nr. 17 01 01 gem. AVV Abrechnung: Nach Aufmaß	85 m	EP	GP
01.02.16	Einfassung Hochbeet aufnehmen und abfahren Einfassung aus L-Steinen aufnehmen und vom Fundament lösen. Materialien getrennt laden, abfahren und fachgerecht gemäß BVB entsorgen. Arbeitsbereiche anschließend mit Boden standfest und höhengerecht verfüllen und profilgerecht planieren. Die Kosten dafür sind einzukalkulieren. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Betonstein L- Stein - Höhe 80 cm - Breite 10 cm - Länge bis 120 cm Abfallschlüssel-Nr. 17 01 01 gem. AVV Standort: Siehe Abbruchplan, kleines Hochbeet Abrechnung: Nach Aufmaß	16,5 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.02	Titel	Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.17	Wegeeinfassung (Naturstein) aufnehmen und lagern Wegeeinfassungen aus Naturstein aufnehmen und vom Fundament lösen. Fundamente laden, abfahren und fachgerecht gemäß BVB entsorgen. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Naturstein, Stärke 6 cm Abfallschlüssel-Nr. 17 01 01 gem. AVV Standort: Siehe Abbruchplan Abrechnung: Nach Aufmaß	25 m	EP	GP
01.02.18	Wegeeinfassung (Naturstein) aufnehmen und abfahren Wegeeinfassungen aus Naturstein aufnehmen und vom Fundament lösen. Materialien getrennt laden, abfahren und fachgerecht gemäß BVB entsorgen. Arbeitsbereiche anschließend mit Boden standfest und höhengerecht verfüllen und profilgerecht planieren. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Naturstein, Stärke 6 cm Abfallschlüssel-Nr. 17 01 01 gem. AVV Standort: Siehe Abbruchplan Abrechnung: Nach Aufmaß	45 m	EP	GP
01.02.19	Wegeeinfassung (Kantenstein) aufnehmen und abfahren Wegeeinfassungen aus Betonstein aufnehmen und vom Fundament lösen. Materialien getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Arbeitsbereiche anschließend mit Boden standfest und höhengerecht verfüllen und profilgerecht planieren. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren gemäß BVB sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Kantenstein, 100/25/6 cm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.02	Titel	Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abfallschlüssel-Nr. 17 01 01 gem. AVV			
	Standort: Siehe Abbruchplan, Wegekanten, südlicher Bereich Sandfläche			
	Abrechnung: Nach Aufmaß			
		70 m	EP	GP
01.02.20	Vorhandenen Stabgitterzaun (Höhe 0,80 m) aufnehmen und abfahren			
	Stabgitterzaun, Höhe 0,80 m, inklusive Pfosten vom Fundament lösen. Materialien inklusive Fundament getrennt laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Arbeitsbereiche anschließend mit vorhandenem Boden standfest und höhengerecht verfüllen und planieren. Die Kosten dafür sind einzukalkulieren. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. Beim Rückbau der Zaunanlagen ist zu berücksichtigen, dass die Zäune zum Teil im Wurzelbereich vorhandener Bäume stehen. Grabungen sind per Hand durchzuführen, Verletzungen der Wurzeln sind zu vermeiden.			
	<u>Material:</u>			
	- Stabgitterzaun aus verzinktem Stahl			
	<u>Maße:</u>			
	- Höhe: ca. 0,80 m			
	- Länge bis 2,50 m			
	Abfallschlüssel-Nr. 17 04 05 gem. AVV			
	Standort: Siehe Abbruchplan			
	Abrechnung: Nach Aufmaß			
		125 m	EP	GP
01.02.21	Trennschnitt an Stahlbetonmauer			
	Geraden Trennschnitt an vorhandener Stahlbetonmauer zwischen den abzureißenden Mauerabschnitten und den verbleibenden Mauerabschnitten durchführen.			
	<u>Maße:</u>			
	- Breite: ca. 0,50 m			
	- Höhe: ca. 1,00 m			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.02	Titel	Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.22	Stahlbetonmauer abbrechen und abfahren Vorhandene Stahlbetonmauer, Höhe ca. 1,00 m einkürzen, dazu Mauer abbrechen, zerkleinern. Materialien getrennt laden, abfahren und fachgerecht gemäß BVB entsorgen. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Stahlbetonmauer <u>Maße:</u> - Breite: ca. 0,45 m - Höhe: ca. 1,00 m, 0,60 davon aus Erdreich schauend Abfallschlüssel-Nr. 17 01 01 gem. AVV Standort: Siehe Abbruchplan Abrechnung: Nach Aufmaß	2 m	EP	GP
01.02.23	Bauschutt abfahren Bauschutt aller Art, kein Sondermüll, sammeln, laden, abfahren und gemäß BVB entsorgen. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. Abfallschlüssel-Nr. 17 01 01 gemäß AVV Abrechnung: Über Wiegekarte /Entsorgungsnachweis.	5 m³	EP	GP
Summe Titel 01.02		Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten , Netto:		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.03	Titel	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.03	Titel Erdarbeiten			
01.03.1	Rasen abplaggen Rasenfläche bis 10 cm Stärke profilgerecht in ebenem Gelände abplaggen. Anfallendes Material laden, abfahren und entsorgen. Kosten für den Transport und die Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. Der Wurzelbereich der vorhandenen Bäume ist weiträumig freizuhalten. Standort: Siehe Abbruchplan, an unterschiedlichen Stellen auf der Spielplatzfläche Abrechnung: Nach Aufmaß	235 m²	EP	GP
01.03.2	Oberboden ausschachten und auf Miete setzen Oberboden ausschachten, auf Miete setzen Oberboden im Bereich der zukünftigen Platz-, Wege- und Spielflächen höhen- und profilgerecht ausschachten. Oberboden innerhalb der Baustelle transportieren und in Mieten gemäß DIN 19731 für den Wiedereinbau aufsetzen. Höhe der Bodenmiete max. 2,00 m, Böschungsneigungen max. 1:1 (45°), lockere Schüttung, keine Verdichtung zulässig. Die Lage der Oberbodenmiete ist im Vorfeld mit der Beuleitung abzustimmen. <u>Aushubtiefe:</u> - 15 bis 32 cm Homogenbereich B1 <u>Transportweg:</u> - bis 100 m Abrechnung: Nach Aufmaß.	55 m³	EP	GP
01.03.3	Flächen ausschachten Boden profilgerecht ausschachten, planieren und standfest verdichten. Aushubmaterial laden und abfahren, die Vergütung erfolgt über die folgende Abfuhrposition (Pos. 01.03.0004) Homogenbereich B2 gemäß Bodengutachten Bodenklasse nach DIN 18300: Klasse 3-4 Verdichtungsgrad DPr 100 % - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.03	Titel	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2			
	<u>Ausbauorte:</u>			
	- jetzige wassergebundene Flächen			
	- Bereich der jetzigen Vegetationsflächen			
	- zukünftige befestigte Flächen bzw. Spielflächen			
	- Bereich unterhalb der vorhandenen Pflasterflächen			
	<u>Planumshöhen:</u>			
	- Pflasterflächen (begehrbar): 55 cm unter fertiger Höhe			
	- Pflasterflächen (befahrbar): 63 cm unter fertiger Höhe			
	- Sandflächen: 50 cm unter fertiger Höhe			
	- EPDM-Flächen: 38 cm unter fertiger Höhe			
	- Asphaltfläche (begehrbar): 40 cm unter fertiger Höhe			
	- Asphaltflächen (befahrbar): 55 cm unter fertiger Höhe			
	Abrechnung: Nach Original-Wiegekarten			
		380 m³	EP	GP
01.03.4	Tragschichten/BM-F3 entsorgen			
	Tragschichten/BM-F3 entsorgen			
	Mineralische Fremdbestandteile >10%,			
	inklusive Transportkosten und Entsorgungsgebühren.			
	Die Kosten für die Erstellung der erforderlichen			
	Unterlagen (Entsorgungsnachweise, Begleitscheine,			
	Übernahmescheine, Transportgenehmigungen, etc.) und			
	eventuell erforderliche Verpackungen sind in den			
	Entsorgungspreis mit einzukalkulieren.			
	Homogenbereich B2			
	Einstufung der Materialart gemäß Bodenanalyse (siehe Anlage zum LV)			
	Abfallschlüssel-Nr. 17 05 04 gemäß AVV			
	Abrechnung : Nach Original-Wiegekarten			
		380 m³	EP	GP
01.03.5	Handschachtungen (Wurzel-/Kronentraufbereich)			
	Handschachtung zur Kontrolle und Schonung der			
	Wurzelbereiche im Bereich der neuen Wegeflächen.			
	Tiefe 0,50 m, Breite 0,50 m, schonendes			
	Freilegen, keine Verletzung aktiver Wurzeln.			
	Abrechnung: Nach Aufmaß.			
		10 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.03	Titel	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.6	Unterboden ausschachten, wieder einbauen Unterboden für Sicker- und Baumpflanzgruben höhen- und profilgerecht ausschachten. Unterboden innerhalb der Baustelle transportieren und einbauen. Homogenbereich B3 <u>Aushubtiefe:</u> - 1,00 m <u>Transportweg:</u> - bis 100 m Abrechnung: Nach Aufmaß	5 m³	EP	GP
01.03.7	Sand der Spielflächen (BM-0) aufnehmen und abfahren Sand der Spielflächen profilgerecht lösen. Materialien laden, abfahren und fachgerecht gemäß BM-0 (EBV) entsorgen. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material</u> - Spielsand - Schichtstärke ca. 30 cm Abfallschlüssel-Nr. 17 05 04 gem. AVV Standort: Siehe Abbruchplan, Teilbereiche 3 Stck kl.Sandkästen, Sandfläche mit Sandspieltisch, große Sandfläche Abrechnung: Nach Original-Wiegekarten	370 m³	EP	GP
Summe Titel 01.03		Erdarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.04	Titel	Leitungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.04	Titel Leitungsarbeiten			
01.04.1	Gräben für Leerrohrverlegungen herstellen			
	Kabelgraben, Breite 40 cm, Tiefe 60 cm unter fertiger Höhe profilgerecht ausheben. Aushub seitlich zum Wiedereinbau lagern und vor nachteiligen Veränderungen schützen.			
	Graben verfüllen und lagenweise verdichten. Überschüssiges Material im Baustellenbereich einbauen. Alle Materiallieferungen, Nebenarbeiten sowie Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren.			
		220 m	EP	GP
01.04.2	Kabelschutzrohr NW 110 (PP) verlegen			
	Bauseits gestelltes Kunststoffkanalrohr NW 110, Länge 600 cm			
	Die bauseits gelieferten Leerrohre auf steinfreier ca. 10 cm starken Sandbettung verlegen und mit Sand der Gruppen SE/SW nach DIN 18196 abdecken (10 cm Überdeckung) inklusive aller erforderlicher Geräte, Materialien und Nebenarbeiten.			
	<u>Hinweis:</u> Auf der Sandabdeckung ist ein zu lieferndes Trassenwarnband mit der Aufschrift: „Achtung Kabel“ zu verlegen. Auch dies ist in die Position einzukalkulieren.			
		220 m	EP	GP
Summe Titel 01.04				
		Leitungsarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.05	Titel	Entwässerungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.05	Titel Entwässerungsarbeiten			
01.05.1	Sickergrube herstellen Sickergrube 1,0 x 1,0 x 1,0 m herstellen Sickerpackung aus Filterkies 16/32 herstellen. Abmessungen : 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m, allseitige Ummantelung der Kiespackung mit Geotextil - Vlies 200 g/m², filterstabil, unverrottbar Die Grubensohle für die Sickerpackung liegt, 1,60 m unter fertiger Geländeoberkante. Der Aushub und die Entsorgung werden über Positionen im Titel Erdarbeiten abgerechnet. Einbauort: Neue Fallschutzflächen Abrechnung: Nach Aufmaß			
		3 St	EP	GP
Summe Titel 01.05			Entwässerungsarbeiten, Netto:	

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
01.06.1	Planum für Wege- und Spielflächen Planum (Unterbau/Untergrund) für Wege-und Spielflächen höhen- und profilgerecht herstellen und standfest verdichten. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2cm. Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m². Standort: Wege- und Platzflächen, Sandspielbereiche Fallschutzflächen Abrechnung: Nach Aufmaß	950 m²	EP	GP
01.06.2	Tragschicht 0/45, HKS, D=43 cm Schottertragschicht, wasserdurchlässig für befestigte Flächen nach ZTV SoB-StB und DIN 18315 liefern, in verschiedenen Teilflächen höhen- und profilgerecht einbauen und verdichten. Belastungsklasse: BK 0,3 gemäß RStO <u>Material:</u> - Hartkalksteinschotter aus gebrochenen Mineralstoffen, zu Straßenbauzwecken geprüft und zugelassen, kein RCL - Körnung: 0/45 - Verdichtung: 103 % Proctordichte - Verformungsmodul: EV2 = 120 MN/m² Schichtstärke: 43 cm auf vorhandenem Erdplanum, im verdichteten Zustand Einbauort: Wegeflächen, Schotterrasen Abrechnung: Nach Lieferschein. Nebenangebote sind nicht zulässig.	180 m²	EP	GP
01.06.3	Tragschicht 0/45, HKS, D=51 cm Schottertragschicht, wasserdurchlässig für befestigte Flächen nach ZTV SoB-StB und DIN 18315 liefern, in verschiedenen Teilflächen höhen- und profilgerecht als kombinierte Frostschutz-Tragschicht einbauen und verdichten. Belastungsklasse: BK 1,0 gemäß RStO - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Material: - Hartkalksteinschotter aus gebrochenen Mineralstoffen, zu Straßenbauzwecken geprüft und zugelassen, kein RCL - Körnung: 0/45 - Verdichtung: 103 % Proctordichte - Verformungsmodul: EV2 = 120 MN/m2 Schichtstärke: 51 cm auf vorhandenem Erdplanum, im verdichteten Zustand Einbauort: Wegeflächen, die befahrbar sind, gemäß Ausführungsplanung Abrechnung: Nach Lieferschein. Nebenangebote sind nicht zulässig.	190 m²	EP	GP
01.06.4	Tragschicht 0/45, HKS, D=20 cm Schottertragschicht, wasserdurchlässig für befestigte Flächen nach ZTV SoB-StB und DIN 18315 liefern, in verschiedenen Teilflächen höhen- und profilgerecht einbauen und verdichten. Belastungsklasse: BK 0,3 gemäß RStO <u>Material:</u> - Hartkalksteinschotter aus gebrochenen Mineralstoffen, zu Straßenbauzwecken geprüft und zugelassen, kein RCL - Körnung: 0/45 - Verdichtung: 103 % Proctordichte - Verformungsmodul: EV2 = 120 MN/m2 Schichtstärke: 20 cm auf vorhandenem Erdplanum, im verdichteten Zustand Einbauort: EPDM-Fläche Abrechnung: Nach Lieferschein.# Nebenangebote sind nicht zulässig.	65 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.06.5	Tragschicht 0/16, HKS, D= 15 cm Ausgleichsschicht gemäß DIN 18315 herstellen, <u>Material</u> - ungebundenes und wasserdurchlässiges Mineralgemisch, - gebrochenes Gesteinsmaterial - Körnung 0/16 mm, - kein RCL - gleichmäßig durchmischt und gleichmäßig durchfeuchtet, - Verdichtung: > 103 Proctordichte - Verformungsmodul EV2 min. 100 MPa, EV2/EV1 >= 2,2 sind im Rahmen der Eigenüberwachung nach ZTV-SoB StB nachzuweisen. Einbau mit Verdichtung nur bei günstigem Wassergehalt. Sowohl abschlämmbare Bestandteile < 0,063 mm von < 5 Gew.-% nach Einbau und Verdichtung. Unebenheiten auf einer 4m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm. Es ist ein der angrenzenden Bausubstanz angepasstes Verdichtungsgerät zu verwenden. Schichtstärke : 15 cm auf vorhandenem Erdplanum, im verdichteten Zustand Einbauort: EPDM-Fläche Abrechnung: Nach Lieferschein Nebenangebote sind nicht zulässig.			
		76,4 m²	EP	GP
01.06.6	Statischer Lastplattendruckversuch Statischer Lastplattendruckversuch, gem. DIN 18134, durch ein staatlich anerkannten Baugrundgutachter zur Feststellung der Verdichtung/Lagerungsdichte im Rahmen der Kontrollprüfung des AG. Einschließlich Stellung geeigneter Gegengewichte mit ausreichender Masse und Hilfspersonal. Die Kontrollprüfung ist zu dokumentieren und dem AG in Form eines Prüfberichts zu übergeben. Prüfungen deren Ergebnisse nicht den vertraglich vereinbarten Verdichtungsanforderungen entsprechen werden nicht vergütet. Die Prüfungen sind nach Abstellung der Verdichtungsmägel zu wiederholen. Kontrollprüfungen sind zeitlich und in der Abfolge mit der BÜ			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	abzustimmen. Standort: EPDM Fläche, Rollspielbahn Abrechnung: Pro Standort Plattendruckversuch nach Vorlage der Original-Ergebnisprotokolle.			Übertrag:
		4 St	EP	GP
01.06.7	Läuferschicht aus Basamentstein 24/16/14 cm Beton-Basamentstein liefern und als Einfassung (Läuferschicht) der Rollspielbahn, befahrbar gemäß DIN 18318 auf Betonfundament und Schottertragschicht herstellen. Alle Neben- und Aushubarbeiten sowie zusätzliche Materiallieferungen sind einzukalkulieren. Aushub seitlich einbauen. <u>Material:</u> Beton-Basamentstein 16/24/14 cm - Farbe: grau - frost- und tausalzbeständig <u>Fundament /Rückenstütze:</u> - Beton C 20/25 - Fundamentstärke 20 cm - Rückenstütze Dicke: 15 cm - Rückenstütze bei 2/3 der Höhe der Einfassung - Oberkante abgeschrägt - Rückenstütze beidseitig Lieferung und Einbau sind einzukalkulieren. <u>Fugen:</u> - Breite: 3-4 mm - Die Fugen sind mit Brechsand-Splittgemisch einzufügen. Standort: Einfassung Rollspielbahn Abrechnung: Nach Aufmaß			
		525 m	EP	GP
01.06.8	Wiedereinbau Wegeeinfassungen (Naturstein) Wegeeinfassungen aus Naturstein der Vorposition gemäß DIN 18318 wiedereinbauen. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sowie Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Als Zulage zur Vorpostion: <u>Material:</u> - Naturstein, Stärke 6 cm <u>Fundament /Rückenstütze:</u> - Beton C 20/25 - Fundamentstärke 20 cm - Rückenstütze Dicke: 15 cm - Rückenstütze bei 2/3 der Höhe der Einfassung - Oberkante abgeschrägt - Rückenstütze beidseitig Lieferung und Einbau sind einzukalkulieren. Standort: Überarbeitung Wegekante, nord-westliche Bearbeitungsfläche Abrechnung: Nach Aufmaß			
		25 m	EP	GP
01.06.9	Betonkantenstein 8/40/100 liefern und setzen Betonkantenstein 8/40/100 liefern und setzen Betonkantenstein liefern und als Unterkonstruktion für Hundestopgitter gemäß DIN 18318 auf Betonfundament und Schottertragschicht herstellen. <u>Material:</u> Betonkantenstein 8/40/100 cm - Farbe: grau - frost- und tausalzbeständig <u>Fundament /Rückenstütze:</u> - Beton C 20/25 - Fundamentstärke 20 cm - Rückenstütze Dicke: 15 cm - Rückenstütze bei 2/3 der Höhe der Einfassung - Oberkante abgeschrägt - Rückenstütze beidseitig Lieferung und Einbau sind einzukalkulieren. Alle Nebenarbeiten, Schnitte und Gehrungsschnitte, Einbau von Dehnungsfugen sowie zusätzliche			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Materiallieferungen sind einzukalkulieren. Standort: Unterhalb der Hundestopgitter Abrechnung: Nach Aufmaß			
		15 d	EP	GP
01.06.10	Rundbordstein 15/22/100 liefern und setzen Rundbordstein 15/22/100 cm aus Beton liefern und gemäß DIN 18318 fachgerecht als Einfassung Spielflächen, radial auf Betonfundament und Schottertragschicht herstellen. <u>Material:</u> - Betonstein-Rundbord 15/22/100 cm, grau - gebrochenes Hartgestein - Rundbord-Radius 9 cm <u>Fundament /Rückenstütze:</u> - Beton C 20/25 - Einbaustärke 20 cm - Rückenstütze - Dicke: 15 cm - Rückenstütze bei 2/3 der Höhe der Einfassung - Rückenstütze beidseitig - Oberkante abgeschrägt bzw zum Spielbereich abgerundet Lieferung und Einbau sind einzukalkulieren. Alle Neben- und Aushubarbeiten sowie zusätzliche Materiallieferungen und Feinplanum sind einzukalkulieren. Aushub seitlich einbauen. Schnitt wird gesondert vergütet. Standort: Einfassung Spielflächen Sand, Cliff Rider und Schaukel, Abrechnung: Nach Aufmaß			
		19 m	EP	GP
01.06.11	Rundbordstein 15/22/50 liefern und setzen Rundbordstein 15/22/50 cm aus Beton liefern und gemäß DIN 18318 fachgerecht als Einfassung Spielflächen, radial auf Betonfundament und Schottertragschicht herstellen. <u>Material:</u> - - Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Betonstein-Rundbord 15/22/50 cm, grau - gebrochenes Hartgestein - Rundbord-Radius 9 cm - radiales setzen Lieferung und Einbau sind einzukalkulieren. Alle Neben- und Aushubarbeiten sowie zusätzliche Materiallieferungen und Feinplanum sind einzukalkulieren. Aushub seitlich einbauen. Schnitt wird gesondert vergütet. Standort: Einfassung Spielflächen Sand, Schaukel und Kleinkinderbereich Abrechnung: Nach Aufmaß	16 m	EP	GP
01.06.12	Schnitt an Rundbord Schnitt an Rundbord mit Nassschneidegerät, Schnitttiefe: Bis 22 cm. Gerader und schräger Schnitt, ohne Absplitterungen herstellen. Abrechnung: Nach Aufmaß	14 St	EP	GP
01.06.13	Betonpflaster (mit Fase) 10/20/8 cm liefern und verlegen Betonsteinpflaster liefern und gemäß DIN 18318 / ZTV Pflaster-StB und DIN EN 1338 Pflasterfläche aus Betonsteinpflaster in ungebundener Bauweise auf Schottertragschicht und Pflasterbett herstellen. Inklusive Verdichten der Pflasterfläche, Fugen vollständig mit Brechsand-Splittgemisch 0/5 verfugen. Nach dem Rütteln nochmals Einschlämmen von Fugenmaterial. passgenau an Anschlüsse zuschneiden. Schnitt wird gesondert vergütet. <u>Material:</u> - Betonstein-Rechteckpflaster 10/20/8 cm - Farbe: grau - frost- und tausalzbeständig - mit Fase <u>Verband:</u> Ellbogenverband			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<u>Bettung:</u> - Brechsand-Splittgemisch 0/5 - Einbaustärke: 3-5 cm Lieferung und Einbau sind einzukalkulieren. Standort: Siehe Technikplan Abrechnung: Nach Aufmaß	350 m²	EP	GP
01.06.14	Pflasterschnitt Betonsteinpflaster herstellen Pflasterschnitt Betonsteinpflaster herstellen. Schnittkanten an Betonsteinpflaster mit Nassschneidegerät mit diamantbesetztem Sägeblatt passgenau herstellen, gerader und schräger Schnitt. Das Knacken und sonstige Brechen von Steinen ist unzulässig. Schnitttiefe: Bis 8 cm Abrechnung: Nach Aufmaß	55 m	EP	GP
01.06.15	Betonsteinplatten 30/30/5 cm liefern und verlegen Betonsteinplatten liefern und unterhalb der Hundestopgitter gemäß DIN 18318 in ungebundener Bauweise auf Schottertragschicht und Pflasterbett herstellen. Alle Neben- und Aushubarbeiten sowie zusätzliche Materiallieferungen sind einzukalkulieren. Aushub seitlich einbauen. <u>Material:</u> - Betonsteinplatte 30/30/5 cm - Farbe: grau <u>Bettung:</u> - Brechsand-Splittgemisch 0/5 - Einbaustärke: 3-5 cm - Lieferung und Einbau sind einzukalkulieren. - Inklusive Fugen vollständig mit Brechsand-Splittgemisch 0/5			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	verfugen. - Platten passgenau an Anschlüsse zuschneiden. - Schnitt wird gesondert vergütet. Standort: Unterhalb der Hundestopgitter Abrechnung: Nach Aufmaß			Übertrag:
		7 m²	EP	GP
01.06.16	Plattenschnitt herstellen Schnittkanten an Betonsteinplatten mit Nassschneidegerät mit diamantbesetztem Sägeblatt passgenau herstellen. Gerader und schräger Schnitt Schnitttiefe: Bis 5 cm Abrechnung: Nach Aufmaß			
		5 m	EP	GP
01.06.17	Hundestopgitter (2,0 x 1,5 m) liefern und einbauen Hundestopgitter aus Stahl-Gitterrost liefern und gemäß Detail- und Herstellerangaben einbauen. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sowie Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Gitterroste zur Abwehr von Hunden - Stahl S 235 JR, feuerverzinkt - Maschenweite 34 x 50 mm - mit Winkelrahmen, 45 x 45 x 5 mm, mit Mauerankern - Tragstab 40 x 3 mm - Querstäbe 5 mm, verdreht - Randstab 40 x 3 mm - Bauhöhe Rost 40 mm <u>Maße: (Winkelrahmenaußenmaß)</u> - Breite: 2,00 m - Tiefe: 1,50 m Standort: Siehe Ausführungsplan Nord Abrechnung: Nach Aufmaß <u>Gewähltes Produkt/Hersteller</u> Sensus Hundestopgitter UNION - FreiraumMöbiliar - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Eisen-Jäger Kiel GmbH Hamburger Chaussee 192 24113 Kiel Tel.: +49 431 / 6 49 23-0 Nebenangebote sind nicht zulässig. Begründung: Standard GELSENDIENSTE, Systemeinheit.			
		1 St	EP	GP
01.06.18	Hundestopgitter (2,5 x 1,5 m) liefern und einbauen Hundestopgitter aus Stahl-Gitterrost liefern und gemäß Detail und Herstellerangaben einbauen. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sowie Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Gitterroste zur Abwehr von Hunden - Stahl S 235 JR, feuerverzinkt - Maschenweite 34 x 50 mm - mit Winkelrahmen, 45 x 45 x 5 mm, mit Mauerankern - Tragstab 40 x 3 mm - Querstäbe 5 mm, verdrillt - Randstab 40 x 3 mm - Bauhöhe Rost 40 mm <u>Maße: (Winkelrahmenaußenmaß)</u> - Breite: 2,50 m - Tiefe: 1,50 m Standort: Siehe Ausführungsplan Nord Abrechnung: Nach Aufmaß <u>Gewähltes Produkt/Hersteller:</u> Sensus Hundestopgitter UNION - FreiraumMöbiliar Eisen-Jäger Kiel GmbH Hamburger Chaussee 192 24113 Kiel Tel.: +49 431 / 6 49 23-0 Nebenangebote sind nicht zulässig. Begründung: Standard GELSENDIENSTE, Systemeinheit.			
		1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Mauersanierung Die nachfolgenden Positionen beinhalten die Sanierung der drei länglichen Betonmauern Mauerbreite 45 cm <u>Teilstücke Länge:</u> - 22,60 m - 14,25 m - 3,65 m			
01.06.19	Baustelleneinrichtung HDW-Strahlen Baustelleneinrichtung HDW-Strahlen Höchstdruckwasserstrahlen bis 3000 bar inklusive Transport und Aufbau sowie Abbau und Abtransport der entsprechenden Geräte.			
		1 psch		GP
01.06.20	Mauer HDW-Strahlen Mauer Höchstdruckwasser-Strahlen bis 3000 bar zur Entfernung mürber Betonschichten sowie zur Untergrundvorbehandlung der Betonflächen für die Aufnahme von PCC-Instandsetzungsmörtel. Nachbehandlungen wie notwendige Stemmarbeiten inbegriffen. Abrechnung: Nach Aufmaß			
		60 m²	EP	GP
01.06.21	Nachbehandeln Mauerschnittflächen Betoninstandsetzung einer bestehenden Mauerschnittfläche nach erfolgtem Sägeschnitt sowie Abbruch und Abfuhr nach Position 02.21 und 02.22. Lose und geschädigte Betonteile entfernen, Schnittfläche gründlich reinigen (staub-, öl- und trennmittelfrei) gegebenenfalls Bewehrung freilegen, entrostet und mit geeignetem Korrosionsschutz versehen. Haftbrücke auf mineralischer Basis auftragen. Reprofilierung in gesonderter Position. Inklusive aller Nebenleistungen, Materialien, Geräte und Arbeitsgänge. 2 Teilflächen sind einzukalkulieren.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<u>Maße:</u> - Breite: ca. 0,45 m - Höhe: ca. 1,00 m Standort: Siehe Abbruchplan, Betonmauer Süden	1 m ²	EP	GP
01.06.22	Kantenschalung Kantenschalung bis 1,00 m Höhe, liefern, herstellen, montieren und demontieren einer beidseitigen Schalung zur Ausbetonierung einer Mauer aus Beton. Einschließlich aller erforderlichen Schalungselemente, Aussteifungen, Abstandhalter, Befestigungsmittel sowie Nebenleistungen. Schalung lot- und fluchtgerecht herstellen, beton- und druckdicht ausführen. Nach Erhärten des Mörtels fachgerechter Rückbau der Schalung und Entsorgung beziehungsweise Wiederverwendung der Materialien. Abrechnung: Nach laufenden Metern.	82 m	EP	GP
01.06.23	Flächiger Einbau PCC-Mörtel Flächiger Einbau eines PCC-Mörtels bis 30 mm Stärke nach Erfordernis zur Herstellung reprofiliert abgeriebener Oberflächen im horizontalen sowie vertikalen Bereich. Reprofilierung und Glättung der Schnittfläche mit kunststoffmodifiziertem, zementgebundenem PCC-Instandsetzungsmörtel gemäß DIN EN 1504, schwindarm, frost- und witterungsbeständig, für statisch nicht relevante Betoninstandsetzungen. Im horizontalen sowie vertikalen Bereich. Abrechnung: Nach Aufmaß	60 m ²	EP	GP
01.06.24	Polyurea-Beschichtung Aufbringen der Polyurea-Beschichtung (UV-stabil) gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik in erforderlicher Schichtdicke gemäß Herstellerangaben zur dauerhaften Abdichtung und zum Schutz der Maueroberfläche. Einschließlich aller Materialien, Geräte, mehrmalige Arbeitsgänge, Nebenleistungen sowie Schutz angrenzender Bauteile.	60 m ²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01.06		Wege- und Mauerarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.07	Titel	Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.07	Titel Asphaltarbeiten			
01.07.1	Planum für Rollspielfläche herstellen Planum (Unterbau/Untergrund) für Rollspielfläche höhen- und profilgerecht herstellen und standfest verdichten. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2cm. Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m². Standort: Rollspielfläche Abrechnung: Nach Aufmaß	400 m²	EP	GP
01.07.2	Tragschicht 0/45, BK 0,3, D=22 cm Schottertragschicht Belastungsklasse: BK 0,3 gemäß RStO, wasserdurchlässig für befestigte Flächen nach ZTV SoB-StB und DIN 18315 liefern, in verschiedenen Teilflächen höhen- und profilgerecht einbauen und verdichten. <u>Material:</u> - Natürliches Mineralgemisch, gebrochene Gesteinskörnung zu Straßenbauzwecken geprüft und zugelassen, mit der BL abgestimmt; kein RCL - Körnung: 0/45 - Verdichtung: 103 % Proctordichte - Verformungsmodul: EV2 = 120 MN/m² Schichtstärke: 22 cm auf vorhandenem Erdplanum, im verdichteten Zustand Einbauort: Rollspielbahn Abrechnung: Nach Lieferschein. Nebenangebote sind nicht zulässig.	309 m²	EP	GP
01.07.3	Tragschicht 0/45 , BK 1,0, D=60cm Schottertragschicht, Belastungsklasse: BK 1,0 gemäß RStO, befahrbare Flächen Schottertragschicht, wasserdurchlässig für befestigte Flächen nach ZTV SoB-StB und DIN 18315 liefern, in verschiedenen Teilflächen höhen- und profilgerecht als kombinierte Frostschutz-Tragschicht einbauen und verdichten. <u>Material:</u> - Natürliches Mineralgemisch,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.07	Titel	Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - gebrochene Gesteinskörnung, zu Straßenbauzwecken geprüft und zugelassen, - kein RCL - Körnung: 0/45 - Verdichtung: 103 % Proctordichte - Verformungsmodul: EV2 = 120 MN/m² Schichtstärke: 60 cm auf vorhandenem Erdplanum, im verdichteten Zustand Einbauort: Rollspielbahn Nebenangebote sind nicht zulässig.			
		91 m²	EP	GP
01.07.4	Hubbel Ausformung aus HKS 0/22 Ausformung der Hubbel mit HKS 0/22 in Handarbeit herstellen. Lieferung, Einbau, Planieren und Verdichten sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Hartkalksteinschotter 0/22 <u>Einbaustärke:</u> - variierend bis 12 cm Standort: Rollspielfläche Abrechnung: Nach Lieferschein			
		20 t	EP	GP
01.07.5	Asphalttragschicht AC 22 TL, D= 10 cm herstellen Herstellen einer Asphalttragschicht aus Asphaltbeton AC 22 TL gemäß TL Asphalt-StB und ZTV Asphalt-StB, maschineller Einbau. Asphaltemischgut mit Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70, liefern, mit Fertiger einbauen, verteilen und mit geeigneten Walzgeräten fachgerecht verdichten. Ausführung für Belastungsklasse Bk 1,0 nach RStO. Einbau auf vorbereiteter, profilgerechter und ausreichend tragfähiger Unterlage. Schichtdicke gemäß Planung nach Verdichtung. Fugen, Anschlüsse und Ränder fachgerecht herstellen. Oberfläche eben, höhen- und profilgerecht ausführen. Inklusive aller Nebenleistungen, Materialien, Geräte, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.07	Titel	Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Transporte und Arbeitsgänge.			Übertrag:
	Schichtdicke: 10 cm			
	Achtung: Formgebung der Gesamtfläche eckig gemäß Ausführungsplan, allerdings unterbrochen durch Hubbel, höhengerechter Einbau nach Streckenverlauf inklusive Hubbel			
	Abrechnung: Nach Lieferschein			
		240 kg	EP	GP
01.07.6	Handeinbau Asphalttragschicht			
	wie Position 01.07.0005, jedoch in Handeinbau.			
	Abrechnung: Nach Aufmaß			
		160 m²	EP	GP
01.07.7	Haftkleber aufbringen			
	Haftkleber zum Verbund bituminöser Schichten herstellen.			
	Bitumenemulsion Typ C 60B4-S gemäß TL BE-StB liefern und gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche aufspritzen.			
	Untergrund reinigen, von losen Bestandteilen befreien und gegebenenfalls trocknen.			
	Auftrag maschinell, gleichmäßig und ohne Fehlstellen ausführen.			
	Haftkleber: Bitumenemulsion Typ C 60B4-S“ Bindemittelmenge 0,3 kg/m²			
		400 m²	EP	GP
01.07.8	Asphaltdeckschicht AC 5 DL, D=4 cm			
	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton mit besonderer Eignung zur Nutzung mit Rollen (gemäß DIN EN 14974)			
	Belastungsklasse 1,0			
	Körnung 0/5 Mischgut AC 5 DL ohne RC-Baustoffe			
	Schichtdicke: 4 cm,			
	Bindemittel: Straßenbaubitumen 50/70			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.07	Titel	Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Achtung: Formgebung der Gesamtfläche eckig gemäß Ausführungsplan, allerdings unterbrochen durch Hubbel, höhengerechter Einbau nach Streckenverlauf inklusive Hubbel. Abrechnung: Nach Lieferschein	240 m²	EP	GP
01.07.9	Handeinbau Asphaltdeckschicht wie Position 01.07.0008, jedoch Handeinbau Abrechnung: Nach Aufmaß	160 m²	EP	GP
01.07.10	Asphaltdeckschicht abstreuen Auf die noch warme Asphaltdeckschichtoberfläche 0,5 bis 1 kg/m² gebrochene Gesteinskörnung der Lieferkörnung 0,5/2 mm (Rollspielbahn) streuen, einwalzen, nicht gebundene Stoffe abfegen und entsorgen. Abrechnung: Nach Aufmaß	400 m²	EP	GP
Summe Titel 01.07		Asphaltarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
01.08.1	Natursteinquader liefern und setzen Natursteinquader liefern und als Spielflächeneinfassung und Sitzsteine auf Betonfundament und Schottertragschicht radial einreihig setzen, inklusive Erdarbeiten, Abschlagen scharfer Kanten an den Sichtflächen. Boden sowie Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Ibbenbürener Sandstein - Maße: 50 x 50 x 60-80 (B x H x L) - bruchrau-gespalten bzw. gebohrt, teilweise naturbelassen mit Bohrlochkeillöchern - quaderförmig - Gewicht: ca. 350-400 kg/Stck, ca. 650 kg/m - Sitzhöhe: 45 cm über OK Belag Fundament: - Trassbeton C 20/25 - Einbaustärke: 40 cm Das Fundament ist zum Spielbereich hin abzurunden Lieferung und Einbau sind einzukalkulieren. Die Steine sind möglichst engfugig zu versetzen und die Fugen sind mit Trasszementmörtel zu verschließen. Dem Fugenmaterial ist ein Elastizitätsbindemittel beizumischen, um Rissbildungen zu vermeiden. Fugenbreite max. 5 cm Standort: Siehe Ausführungsplan Nord Abrechnung: Nach Lieferschein 15 tEP GP Allgemeine Hinweise Die genauen Standorte der Ausstattungselemente werden mit der Bauleitung vor Ort festgelegt und eingemessen. Für die Montage der Ausstattungselemente sind die aktuellen Montagehinweise und Fundamentpläne der Hersteller zu beachten und durch den AN bei den Herstellern anzufordern. Nach Montage der Spielgeräte ist die Herstellerplakette zu montieren. Dies gehört zum Lieferumfang der nachfolgenden Positionen und wird nicht gesondert vergütet. Nach Abschluss der Arbeiten sind dem AG die			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Revisionsunterlagen (inklusive Wartungshinweise der Hersteller) als Projektdokumentation in einem digitalen Austauschordnerordner inkl.Inhaltsverzeichnis einzureichen. Das Einholen der Montagehinweise / Fundamentpläne / Wartungshinweise und Erstellen der Projektdokumentation gehört zum Lieferumfang der nachfolgenden Positionen und wird nicht gesondert vergütet. Die ausgeschriebenen Betongüteklassen beziehungsweise die Angaben der Hersteller für die Herstellung der Fundamente der Spielgeräte sind zu beachten und die Güteklassen über die Betonlieferscheine auf Verlangen der Bauleitung nachzuweisen. Hinweis Spielgeräte Die folgenden Spielgeräte sind das Ergebnis der durchgeführten Beteiligung zu Beginn des Projektes. Nur die nachfolgend aufgeführten Produkte sind anzubieten und zu liefern.			
01.08.2	Tischtennisplatte liefern und aufstellen Tischtennisplatte zum Aufstellen liefern und gemäß Herstellerangaben aufbauen. <u>Produkt:</u> Tischtennisplatte, Maße LBH 274*152*76 cm gemäß DIN EN 15312/A1, DIN EN 1176, bestehend aus wetterfestem, plangeschliffenem Betonwerkstein, einschließlich mit der Platte fest verbundenem Untergestell aus wasserfestem glattem Sichtbeton und vergossenem Netz aus feuerverzinktem Stahl-Lochblech, Stärke 6 mm, Gesamtgewicht ca.1,25 t, liefern und gemäß Herstellerangaben auf vorhandener Pflasterfläche aufstellen. Standort: Siehe Ausführungsplan Süd, Pflasterfläche oberhalb Rollspielfläche <u>Hersteller:</u> Schneider Natur- und Betonsteine Daimlerstraße 33 48308 Senden Telefon: 02597 1063 Homepage: www.schneider-senden.de Nebenangebote sind nicht zulässig. Begründung: Standard GELSENDIENSTE, Systemeinheit.			
		1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.08.3	Drehbaren Sandspieltisch liefern und einbauen Drehbaren Sandspieltisch liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sind einzukalkulieren. <u>Produkt:</u> - Drehbarer Sandspieltisch - Gerätemaß: 66 x 60 x 64 cm (L x B x H) - unterer Teil drehbar (blau), oberer Teil fest (orange) - mit Schale, Sandsieb und rotem Trichter - 1 Stck Pfosten aus feuerverzinktem Stahl zur Verankerung, Ø ca. 100 mm, Farbe Pulverbeschichtung - 2 Stck Platten aus HDPW Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl Verankerung Einbautiefe ca. (in cm): 50 Betongüte C25/ 30, sofern erforderlich Montage nach Anleitung des Herstellers - Betonieren im Zuge der Montage Standort: Siehe Ausführungsplan Nord, Kleinkinderspielfeld <u>Gewähltes Produkt:</u> Drehbarer Sandtisch Produktnummer 715735 <u>Hersteller</u> Kompan GmbH Raiffeisenstraße 13 24941 Flensburg Tel.: +49 461 / 77 306-0 Fax: +49 461 / 77 306-35 E-Mail: kontakt@kompan.com Nebenangebote sind nicht zulässig.			
		1 St	EP	GP
01.08.4	Spielturm liefern und einbauen Spielturm liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sind einzukalkulieren. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<u>Produkt:</u> - Podesthöhe ca. 58 cm - 4 Stck pulverbeschichtete Pfosten aus feuerverinktem Stahl zur Verankerung, Ø ca. 101 mm - Farbe Pulverbeschichtung Stahlpfosten: RAL5003/ saphirblau - mit Satteldach - Seitenplatte aus HDPW, Stärke 19 mm, mit Fenster - Halbrunder Balkon - Stufenpodest - Farbe PE-Elemente: RAL5012/ lichtblau - Farbe HDPE-Elemente: S3060-R80B/ ultramarinblau & RAL3001/ signalrot Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl Verankerung Einbautiefe ca. (in cm): 90 Anzahl Verankerung ca.: 8 Maße Pfosten ca. (in mm): Ø 101,6 x 2 Betongüte C25/ 30, sofern erforderlich Montage nach Anleitung des Herstellers - Betonieren im Zuge der Montage Standort: Siehe Ausführungsplan Nord, Kleinkinderspielbereich <u>Gewähltes Produkt</u> Spielturm Sonderanfertigung 2044511 <u>Hersteller:</u> Kompan GmbH Raiffeisenstraße 13 24941 Flensburg Tel.: +49 461 / 77 306-0 Fax: +49 461 / 77 306-35 E-Mail: kontakt@kompan.com Nebenangebote sind nicht zulässig.			
		1 St	EP	GP
01.08.5	Liegebrett liefern und einbauen Liegebrett aus Siebdruckplatte liefern und gemäß Herstellerangaben setzen. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sind einzukalkulieren.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: <u>Produkt:</u> - Liegebrett aus Siebdruckplatte - bestehend aus: • 1 Stck Siebdruckplatte, Stärke 30 mm • 4 Stck Rohrstützen aus Edelstahlrohr, mechanisch poliert • 2 Stck Haltebügeln aus Edelstahl, mechanisch poliert - Größe 0,80 x 1,50 m - Höhe = 25 cm über der Sandfläche - 0,5% Gefälle Fundamente: Gemäß Herstellervorgaben, Einbau: 85 cm unter OK Oberfläche Standort: Siehe Ausführungsplan Nord, Kleinkinderspielbereich <u>Gewähltes Produkt</u> Liegebrett Artikel-Nr. 09-2862-XXX-9-000 <u>Hersteller:</u> Kinderland Emsland Spielgeräte Thyssenstr. 7 49744 Geeste Tel.: +49 5937 / 97189-0 Fax: +49 5937 / 97189-90 E-Mail: kinderland@emsland-spielgeräte Nebenangebote sind nicht zulässig.			
		1 St	EP	GP
01.08.6	Tor-Schaukel mit Duo-Schaukelsitz liefern und einbauen Tor-Schaukel-Rahmen mit Duo-Schaukelsitz liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sind einzukalkulieren. <u>Produkt:</u> - Tor-Schaukel-Rahmen aus feuerverzinktem Stahl, Ø 101,6 mm bestehend aus: • 2x2 leicht schräg zueinander geneigten Pfosten, oben elliptisch geformt, pulverbeschichtet: RAL5003/saphirblau - Farbe Pulverbeschichtung Eckverbinder: RAL2010/signalorange - Schaukelüberlieger in 2,5 m Höhe - Horizontal zweifach kugelgelagerte gekapselte Schaukelaufhängung mit wartungsfreiem vertikalem Gleitlager aus schlagfestem UV-beständigem Polyamid - Duo-Schaukelsitz: zwei gegenüberliegende Sitze; - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sitzrahmen und Stange zwischen Schaukelketten aus ca. Ø 32 x 3,2 mm Stahlrohren - Sitze aus Polypropylen (PP) überzogen mit thermoplastischem Vulkanisat (TPV) - Anti-Twist-Aufhängung verhindert das Verdrehen der Schaukelketten - Gerätemaß: 232 x 184 cm, Höhe 257 cm Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl Einbautiefe ca. (in cm): 90 Anzahl Verankerung ca.: 4 Betongüte C25/ 30, sofern erforderlich Montage nach Anleitung des Herstellers - Betonieren im Zuge der Montage Standort: Siehe Ausführungsplan Nord <u>Gewähltes Produkt</u> Torschaukel 20430490 <u>Hersteller:</u> Kompan GmbH Raiffeisenstraße 13 24941 Flensburg Tel.: +49 461 / 77 306-0 Fax: +49 461 / 77 306-35 E-Mail: kontakt@kompan.com Nebenangebote sind nicht zulässig.			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.08.7	Cliff Rider liefern und einbauen Cliff rider liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sind einzukalkulieren. <u>Produkt:</u> - 2 Spieltürme mit HPDE Satteldach - 1 Spielturm ohne Dach - 1 dreieckiger Spielturm ohne Dach - Pfosten pulverbeschichtet aus verzinktem Stahl, Ø 101,6 mm, - Farbe Pulverbeschichtung Stahlpfosten: RAL5003/ saphirblau - 2 Hängesitzschalen je Spielturm - 1 Edelstahlrutsche - 1 Edelstahl-Barrenrutsche; Ø ca. 38 x 2 mm - 1 Sprossenleiter aus Stahl - 1 HDPE Kletterwand, Stärke 19 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Farbe Kletterwand: RAL2010/ signalorange - 4 Kletterelemente mit Rohr; Ø ca. 38 x 2 mm aus Edelstahl - 1 senkrechtes Kletternetz - Kletternetz / -seil Ø ca. 16 mm, aus verzinkten, vierlitigen Stahldrahtseilen - Stabsprungstab: geschweißte Stahlkonstruktion mit Plattform; Basiselement aus geformtem PE-Material; hochbelastbares Doppelgummi-Torsionsfederelement - Farbe HDPE-Elemente: RAL2010/ signalorange, RAL3001/ signalrot & RAL5012/ lichtblau Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl Verankerung Einbautiefe ca. (in cm): 90 Anzahl Verankerung ca.: 22 Betongüte C25/ 30, sofern erforderlich Montage nach Anleitung des Herstellers Betonieren im Zuge der Montage Standort: Siehe Ausführungsplan Nord <u>Gewähltes Produkt</u> Spielanlage Cliff Rider Sonderanfertigung 728483 <u>Hersteller:</u> Kompan GmbH Raiffeisenstraße 13 24941 Flensburg Tel.: +49 461 / 77 306-0 Fax: +49 461 / 77 306-35 E-Mail: kontakt@kompan.com Nebenangebote sind nicht zulässig.			
		1 St	EP	GP
01.08.8	Calisthenics-Anlage liefern und einbauen Calisthenics-Anlage bestehend aus Edelstahl-Standpfosten - 7 Edelstahl-Standpfosten, ø101,6 mm - 4 Edelstahl-Reckstangen, zwischen Höhe 120 und 180cm - 1 Klimmzug-Reck aus Edelstahl - 1 Sprossenwände aus Edelstahl - 1 Hangelbogen, Länge ca. 200cm, aus Edelstahl - 1 Edelstahlgriff - 1 Fitnessbank - inklusive Aufkleber mit Trainingsanleitung, bauseits anzubringen am Standpfosten des jeweiligen Trainingselements - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(wenn geprüft nach DIN EN 16630)			Übertrag:
	<u>Gewähltes Produkt/Hersteller:</u> Calisthenicsanlage Clausthal IV Sonderanfertigung 0006056 Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 14776 Brandenburg an der Havel Tel.: +49 3381 / 2614-0 Fax: +49 3381 / 2614-18 E-Mail: info@spiel-bau.de Nebenangebote sind nicht zulässig.			
		1 St	EP	GP
01.08.9	Infoschild für Calisthenics-Anlage liefern und anbringen Infoschild für Calisthenics-Anlage liefern, anbringen Hinweisschild A3 mit Edelstahl-Standpfosten Bestehend aus: - 1 Edelstahl-Standpfosten mit Laschen zur Stabilisierung der Platte - 1 HPL-Platte als Trägerplatte für das Hinweisschild - 1 DiBond-Platte mit abgerundeten Ecken im Format A3 - das Motiv enthält Sicherheitshinweise und Trainingsanleitungen zu den Geräteeinheiten nach DIN EN 16630 - Motiv in Absprache mit AG, Inhalt Telefonnummer und Nutzungszeiten. Es ist ein Vorabzug vorzulegen. <u>Gewähltes Produkt:</u> A3 Hinweisschild zu Calisthenicsanlage Clausthal IV Sonderanfertigung 0003355 <u>Hersteller</u> Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 14776 Brandenburg an der Havel Tel.: +49 3381 / 2614-0 Fax: +49 3381 / 2614-18 E-Mail: info@spiel-bau.de Nebenangebote sind nicht zulässig.			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.08.10	Kleinsportgerät "Pedal" liefern und einbauen Kleinsportgerät "Pedal" liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sind einzukalkulieren. <u>Produkt:</u> Pedal bestehend aus: - Montagekasten aus 3 mm Stahlblech, verzinkt, mit Edelstahlabdeckung - Lagerung über Sinterbronzelager - Dämpfung durch Gummifederelement - Pedalkörper aus Edelstahlblech - Pfosten aus Edelstahlrohr, Ø 42 mm, zum Einbetonieren Abstand zwischen Pedal (Pfosten) & Außenkante Bank: 50-55 cm, max. 55-60 cm Abstand zwischen 2 Pedalen: 120 cm (Achsabstand) Fundamente: Gemäß Herstellervorgaben Standort: Siehe Ausführungsplan Nord Gewähltes Produkt/Hersteller: Produkt: ' Artikelnummer: ' Hersteller: '	2 St	EP	GP
01.08.11	Kleinsportgerät "Radtrainer" liefern, einbauen Kleinsportgerät "Radtrainer" liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sind einzukalkulieren. <u>Produkt:</u> Radtrainer bestehend aus: - Tretrad, Ø 36 cm, gebremst - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Füllblech pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau - mit Gummipedalen - Lagerung mittels 2 Spezialkugellagern - Pfosten aus Edelstahlrohr, Ø 48 mm - alle sichtbaren Teile aus Edelstahl V2A - zum Einbetonieren Abstand zwischen Radtrainer (Pfosten) & Außenkante Bank: 45-50 cm, max. 50-55 cm Abstand zwischen 2 Radtrainern: 120 cm (Achsabstand) Fundamente: Gemäß Herstellervorgaben Standort: Siehe Ausführungsplan Nord <u>Gewähltes Produkt/Hersteller:</u> Produkt: ' Artikelnummer: ' Hersteller: ' 			
		2 St	EP	GP
01.08.12	Fallschutzsand liefern und einbauen Fallschutzsand liefern, einbauen Rheinsand Körnung 0,2/2 gewaschen, als Fallschutzsand gemäß DIN 1176 zugelassen, liefern, einbauen und planieren. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sind einzukalkulieren. <u>Material:</u> - Rheinsand 0,2/2 - gewaschen - zugelassen als Fallschutzsand (Prüfzeugnis zur Freigabe)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Einbaustärke: 50 cm (im verdichteten Zustand), - 60 cm im Bereich von Sickerpackungen			
	Standort: Sandspielflächen			
	Abrechnung: Nach Lieferschein			
		127 m³	EP	GP
01.08.13	Spielsand liefern und einbauen			
	Quarzsand Körnung 0/2 gewaschen, als Spielsand zugelassen, liefern, einbauen und planieren. Ein Nachweis über die Zertifizierung / Zulassung ist der BÜ vor Einbau vorzulegen.			
	<u>Material:</u> - Quarzsand 0/2 - zugelassen als Spielsand - gewaschen und gesiebt - frei von schädlichen Keimen oder Rückständen			
	Einbaustärke: 50 cm (im verdichteten Zustand), 60 cm im Bereich von Sickerpackungen			
	Standort: Sandspielfläche Kleinkinderbereich			
	Abrechnung: Nach Aufmaß und Lieferschein			
		38 m³	EP	GP
01.08.14	Fugenlosen Fallschutzbelag herstellen (EPDM)			
	Fugenlosen, wasserdurchlässigen Fallschutzbelag (EPDM) für Fallhöhe bis 2,30 m fachgerecht im Ortseinbau im Handeinbauverfahren herstellen. Der Fallschutzbelag hat die gültigen Normen und Vorgaben für Fallschutzbeläge einzuhalten. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montagearbeiten sowie Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren.			
	<u>Material:</u> - Basisschicht aus polyurethan-gebundenem Recycling-Gummigranulat, 2,4 mm - Deckschicht aus polyurethan-gebundenem, dauerelastischem EPDM-Granulat, 1-3,5 mm, voll durchgefärbt - Farbe Orange, RAL 2011 mit lichtechem PU-Bindemittel			
	<u>Hinweis:</u> Vor der Lieferung und Einbau ist der Bauleitung zwecks			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Freigabe eine Bemusterung (Farbe und Qualität) vorzulegen.			Übertrag:
	Je nach Auswahl des Systems sind die Einbaustärken der Basis- und Deckschicht gemäß Herstellerangaben anzupassen.			
	Standort: Calisthenics-Anlage			
	Abrechnung: Nach Aufmaß			
	Name und Anschrift des durch den AN beauftragten Subunternehmers (durch den Bieter einzutragen):			
	Name			
				
				
	Anschrift			
				
				
				
				
		65 m²	EP	GP
01.08.15	Gummigranulat liefern			
	Gummigranulat liefern			
	1 Sack Gummigranulat (25 kg) der Deckschicht aus der Vorposition (Farbe Orange, RAL 2011) liefern und dem AG für eventuell später auftretende Reparaturarbeiten übergeben.			
		1 St	EP	GP
01.08.16	Revisionselemente zur Fundamentprüfung			
	Revisionselemente zur Fundamentprüfung FH (Fallhöhe), 2,30 m Revisionselement zur Überprüfung des Übergangsbereiches			
	Pfosten / Fundament gemäß DIN EN 1176-7 in elastischem Fallschutz der Vorposition liefern und nach Angabendes Herstellers einbauen. Fallschutzeigenschaften und Farbe der Revisionselemente wie die des umgebenden			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Belages. Es ist ein System nach Vorgaben des Herstellers des elastischen Fallschutzbelages zu verwenden. Kalkulationshinweis: Einbau um Standpfosten der Calistenicsanlage	10 St	EP	GP
01.08.17	Bewachungskostenpauschale Für den Zeitraum der Abbindedauer der EPDM Fläche ist nach dem Einbau eine Bewachungskostenpauschale für das Abstellen eine Aufsichtsperson einzukalkulieren. Diese soll ab Nachmittag/in den frühen Abenstunden von ca. 16:00 Uhr bis am kommenden Tag ca. 8:00 Uhr vor Ort sein, um vor allem abends und nachts ein unbefugtes Betreten oder Berühren der Fläche vor dem Aushärten des Materials zu verhindern. Diese Maßnahme soll zusätzlich zu den aufgestellten Bauzäunen durchgeführt werden. Der Umfang der Bewachung liegt hiermit bei 16 Stunden. Die genauen Einsatzzeiten der Aufsichtsperson sind konkret mit der bauausführenden Firma und der Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen.	1 psch		GP
01.08.18	Sicherheitstechnische Abnahme der Spielgeräte und Spielflächen vornehmen und dokumentieren. Abnahme durch einen gemäß DIN 79161 qualifizierten Spielplatzprüfer. Der Nachweis der Qualifizierung beziehungsweise der Rezertifizierung ist vor der Durchführung der örtlichen Prüfung bei der BÜ einzureichen und darf zum Termin der Prüfung nicht älter als drei Jahre sein. Prüfungsinhalte: 1. Begutachtung aller im vorliegenden Leistungsverzeichnis aufgeführten Spielgeräte der unterschiedlichen Teilbereiche, der Spielflächen bis zu den Einfriedungen des/ der Spielbereiche, Zustand der verwendeten Materialien etc. 1. Beurteilung der einzelnen Spielgeräte und Fallschutzbereiche nach sicherheitstechnischen Kriterien im Rahmen einer Maß-, Sicht- und Funktionskontrolle entsprechend den Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften, den allgemein anerkannten Regeln der Technik wie der DIN EN 1176, DIN EN 1177 und der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	DIN 18034. 2. Dokumentation in Form eines Prüfprotokolls anfertigen und in digitaler Form (pdf) dem AG bzw. der BÜ übergeben. Das Prüfprotokoll muss Beschreibungen der vorgefundenen Mängel und Maßnahmenvorschläge zur Beseitigung enthalten. Dem Protokoll ist eine Fotodokumentation beizulegen. Bis zur Bescheinigung der Mängelfreiheit sind die Spielgeräte gegen vorzeitige Benutzung gem. §4 (5) Satz 1 VOB/B durch einen Bauzaun zu sichern. Die Bescheinigungen des Prüfinstituts / Sachverständigen sind Voraussetzung für die Abnahme der Leistungen.			Übertrag:
		1 psch		GP
Summe Titel 01.08		Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.09	Titel	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.09	Titel Ausstattung			
	Allgemeine Hinweise Ausstattungsgegenstände Vor der Bestellung der Ausstattungselemente ist der letzte Stand mit dem Auftraggeber, der Bauleitung und der Lieferfirma abzustimmen. Die genauen Standorte der Ausstattungselemente werden mit der Bauleitung vor Ort festgelegt und eingemessen. Für die Montage der Ausstattungselemente sind die aktuellen Montagehinweise und Fundamentpläne der Hersteller zu beachten und durch den AN bei den Herstellern anzufordern. Nach Abschluss der Arbeiten sind dem AG die Revisionsunterlagen (inklusive Wartungshinweise der Hersteller) als Projektdokumentation in einem digitalen Austauschordner inklusive Inhaltsverzeichnis einzureichen. Das Einholen der Montagehinweise / Fundamentpläne / Wartungshinweise und Erstellen der Projektdokumentation gehört zum Lieferumfang der nachfolgenden Positionen und wird nicht gesondert vergütet. Die ausgeschriebenen Betongüteklassen beziehungsweise die Angaben der Hersteller für die Herstellung der Fundamente der Ausstattungsgegenstände sind zu beachten und die Güteklassen über die Betonlieferscheine auf Verlangen der Bauleitung nachzuweisen. Vorbemerkung Ausstattung Die Stadt Gelsenkirchen verwendet innerhalb des Stadtgebietes eine einheitliche Ausstattung gemäß Grünhandbuch. Dies betrifft folgende Ausstattungselemente: - Bänke - Tische - Tischtennisplatten - Abfallbehälter - Hundekotbeutelspender - Hundestopgitter - Zäune - Schilder (z.B. Kinderspielplatz)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.09	Titel	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Die Ausstattungsgegenstände werden standardmäßig in Grünanlagen, auf Spielplätzen und anderen öffentlichen Plätzen etc. eingebaut.			
	Nebenangebote sind aus diesem Grund nicht zulässig.			
01.09.1	Gelagerte Bank (Stahlrohr) einbauen Zwischengelagerte Bank (Stahlrohr) gemäß Herstellerangaben / Vorgaben der Stadt Gelsenkirchen montieren. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sind einzukalkulieren. Fundamente: gemäß Grünhandbuch Stadt Gelsenkirchen, Beton C20/25, XF1, WF 40 x 40 x 60 cm (LxBxT) Standort: Siehe Ausführungsplan Nord, Boulefeld	2 St	EP	GP
01.09.2	Bank mit Rückenlehne liefern und einbauen Bank mit Rückenlehne liefern und gemäß Herstellerangaben montieren. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sind einzukalkulieren. <u>Produkt:</u> - 3-sitzig - Länge: 1,80 m - Sitzhöhe: 45 cm - Tiefe: 42 cm Bestehend aus: - Stahl, feuerverzinkt, zinkphosphatiert und elektrostatisch pulverbeschichtet im Farbton DB-703 anthrazit - Stahl-Rechteckrohre 25 x 15 x 2 mm, im Abstand von 20 mm zueinander angeordnet - Außenlängsseiten eingefasst mit Rundrohr 30 mm - mit untergeschweißten, lasergeschnittenen - Formteilen mit Bohrungen zum Verschraben mit den Bankfüßen - 2 Stck Bodenanker M-BA 5 mit Befestigungsschrauben aus V2A Fundamente: Gemäß Grünhandbuch Stadt Gelsenkirchen, Beton C20/25, XF1, WF			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.09	Titel	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	40 x 40 x 60 cm (LxBxT) Standort: Siehe Ausführungspläne <u>Produkt:</u> hygro care Bänke Serie Relax-Stahlrohr Artikel-Nr. P112 mit Bankfuß 12 <u>Hersteller:</u> hygro care Esser GmbH Neusser Str. 142 41353 Jüchen Tel.: 02165 / 5061 Fax: 02165 / 5064 Email: info@hygrocare.com Nebenangebote sind nicht zulässig. Begründung: Standard GELSENDIENSTE, Systemeinheit.			Übertrag:
		14 St	EP	GP
01.09.3	Bank ohne Rückenlehne liefern und einbauen Bank ohne Rückenlehne liefern, einbauen wie Position zuvor, jedoch: <u>Produkt:</u> - Bank ohne Rückenlehne Standort: Siehe Ausführungsplan Süd, Tischtennisplatte <u>Produkt:</u> hygro care Bänke Serie Relax-Stahlrohr Artikel-Nr. P212 mit Bankfuß 12 <u>Hersteller:</u> hygro care Esser GmbH Neusser Str. 142 41353 Jüchen Tel.: 02165 / 5061 Fax: 02165 / 5064 Email: info@hygrocare.com Nebenangebote sind nicht zulässig. Begründung: Standard GELSENDIENSTE, Systemeinheit.			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01 01.09	LV Titel	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026) Ausstattung
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	Übertrag:	
01.09.4	Abfallbehälter (ohne Ascher) liefern und einbauen Abfallbehälter liefern und gemäß Herstellerangaben / Vorgaben der Stadt Gelsenkirchen montieren. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sind einzukalkulieren. <u>Produkt:</u> - Standbehälter, rund, ohne Ascher - Ø 50 cm - Höhe: 83,3 cm - Länge: 1,80 m - Volumen: 100 l - Gewicht: ca. 50 kg Bestehend aus: - Stahlblech, verzinkt und lackiert im Farbton DB 703 Eisenglimmer - Entleerung über Haube mit Abfallsackring, ohne Umleerbehälter - 3-kant-Schnappschloss am Deckel - Sockel mit Betonfüllung, Fußfarbe RAL 9005 tiefschwarz - Montage mittels Gewindestange, Mutter M12 (beide V2A) und Montageklammer (Stahl, mind. verzinkt) auf Betonfundament Fundamente: Gemäß Grünhandbuch Stadt Gelsenkirchen, Beton C20/25 XF1, WF 40 x 40 x 40 cm (LxBxT) Standort: Siehe Ausführungspläne <u>Produkt:</u> Abfallbehälter Modell Multiline ohne Ascher <u>Hersteller:</u> ESE GmbH Nicolaus-Otto-Str. 6 57462 Olpe Tel.: 02762 / 9839302 Fax: 02762 / 9839100 Email: info-pf-de@ese.com Nebenangebote sind nicht zulässig. Begründung: Standard GELSENDIENSTE, Systemeinheit.	
		7 St EP GP
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.09	Titel	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.09.5	Abfallbehälter (mit Ascher) liefern und einbauen wie Position zuvor, jedoch: <u>Produkt:</u> - Standbehälter, rund, mit Ascher • Zigratteneinwurf und Ascherkästchen mit Edelstahl-Federscharnierboden Standort: Siehe Ausführungspläne <u>Produkt:</u> Abfallbehälter Modell Multiline mit Ascher <u>Hersteller:</u> ESE GmbH Nicolaus-Otto-Str. 6 57462 Olpe Tel.: 02762 / 9839302 Fax: 02762 / 9839100 Email: info-pf-de@ese.com Nebenangebote sind nicht zulässig. Begründung: Standard GELSENDIENSTE, Systemeinheit.	3 St	EP	GP
01.09.6	Wegesperre, schwenkbar, liefern und einbauen Wegesperre, schwenkbar, Breite 2,00 m liefern, einbauen schwenkbare Wegesperre aus Stahlrohr mit Bodenhülse und Dreikantschloss liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen. <u>Produktbeschreibung:</u> - Material: Vierkanthrohr, verzinkt weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen - Höhe über Flur: 900 mm - Unterflur: ca. 400 mm - Material: Vierkanthrohr, verzinkt - Rahmenbreite: 70 mm - Rahmentiefe: 70 mm - Querholmhöhe: 60 mm - Querholmtiefe: 40 mm - als Rahmen geschweißt - Schließung mittels Dreikant - inklusive Bodenhülse, verzinkt Gemäß Herstellerangaben montieren und einbauen. Fundament: - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.09	Titel	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Gemäß Herstellervorgaben (Maße ca. 65x65x80 cm) Komplettgewerk einschließlich aller Fundamente, Erdarbeiten und Kleinteile zur ortsfesten Montage sowie Obeflächenherstellung. Entsorgung des anfallenden Aushubs nach gültiger Abfallschlüsselnummer (AVV-Nr.) 170504 Boden mit Steinen. Standort: Weg zur Beethovenstraße Gewähltes Produkt/Hersteller: Produkt: ' Artikelnummer: ' Hersteller: '			Übertrag:
		2 St	EP	GP
01.09.7	Wegesperre, feststehend, liefern und einbauen Wegesperre, feststehend, Breite 2,50 m liefern, einbauen feststehende Wegesperre aus Stahlrohr mit Erdanker liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen. <u>Produktbeschreibung:</u> - Material: Vierkantholz, verzinkt - weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbalken - Höhe über Flur: 900 mm - Unterflur: ca. 400 mm - Material: Vierkantholz, verzinkt - Rahmenbreite: 70 mm - Rahmentiefe: 70 mm - Querholzhöhe: 60 mm - Querholmtiefe: 40 mm - als Rahmen geschweißt - inklusive Erdanker Gemäß Herstellerangaben montieren und einbauen. Fundament: Gemäß Herstellervorgaben - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.09	Titel	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(Maße ca. 65x65x80 cm) Komplettgewerk einschließlich aller Fundamente, Erdarbeiten und Kleinteile zur ortsfesten Montage sowie Obeflächenherstellung. Entsorgung des anfallenden Aushubs nach gültiger Abfallschlüsselnummer (AVV-Nr.) 170504 Boden mit Steinen. Gewähltes Produkt/Hersteller: Produkt: ' Artikelnummer: ' Hersteller: '			Übertrag:
		4 St	EP	GP
01.09.8	Rohrpfosten liefern und versetzen Rohrpfosten für Schild liefern und fachgerecht in Betonfundament lotrecht versetzen. Fundamentoberkante 12 cm unter Geländeniveau. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten einzukalkulieren. Aushubmaterial laden und abfahren, die Vergütung erfolgt über die entsprechende Abfuhrposition. Einschl. Wiederherstellen der vorh. Flächen / Beläge. <u>Produktbeschreibung:</u> - Rohrpfosten, Stahl, feuerverzinkt - Farbe silber-grau - mit Abdeckkappe aus Kunststoff - Länge 3700 mm, Durchm. 76 mm - zum Einbetonieren Fundament: Beton C20/25			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.09	Titel	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	30 x 30 x 80 cm (LxBxH) Nach Montage der Schilder Pfosten ablängen, entgraten und mit Endkappe wasserdicht verschließen.			Übertrag:
		4 St	EP	GP
01.09.9	Hundekotbeutelspender liefern und einbauen Hundekotbeutelspender liefern und gemäß Herstellerangaben / Vorgaben Stadt Gelsenkirchen montieren. Alle Materiallieferungen, Neben-, Montage, Erd- und Fundamentarbeiten sind mit einzukalkulieren <u>Produkt:</u> - Hundekotbeutelspender aus rostfreiem Edelstahl - pulverbeschichtet in RAL 5002 ultramarinblau - mit weißem Aufdruck GELSENDIENSTE-Logo und Piktogramm Hund - mit Dreikant-Riegelverschluss 6,5 mm - Maße: 40 x 27 x 6,5 cm - Gewicht: ca. 3 kg - inklusive 200 Stück Gassibeutel - Aufnahmeadapter an Rohrpfeuten Fundamente: gemäß Grünhandbuch Stadt Gelsenkirchen, Beton C20/25 XF1, WF 40 x 40 x 40 cm (LxBxT) Standort: Siehe Ausführungspläne Abrechnung: Nach Original-Lieferscheinen <u>Produkt:</u> Comodul Eco Colour Hersteller: comodul Stadtmöbilierung Hauptstraße 23 21228 Harmstorf Tel.: 04105 / 153270 Fax: 04105 / 153271 E-Mail: info@comodul.de Nebenangebote sind nicht zulässig. Begründung: Standard GELSENDIENSTE, Systemeinheit.			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.09	Titel	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.09.10	Spielplatzschild liefern und montieren Spielplatzschild aus 2 mm starkem Aluminium, Maße 62 x 83 cm liefern und an Standpfosten montieren <u>Produkt:</u> - Rückseite alusilber zuzüglich Klarlack, - Vorderseite fünffarbiger Druck im Siebdruckverfahren zuzüglich UV-Schutzlack, - rechteckig beschnitten und gerundet, - mit drei fest eingedruckten und neun weiteren, im Lieferumfang enthaltenen selbstklebenden Aufklebern mit Piktogrammen - Anti-Graffiti-Schutzlack, liefern - Bestellnummern der Piktogramme: P 103a; P 108; P 116; P 117; P 118; P 157 Spielplatzschild wie folgt an Rohrpfosten aus Pos. 01.00.0008 montieren - Schilderhalterung, feuerverzinkt, besonders stabile Ausführung, - 2-teilig, passend gebohrt, zur Befestigung an 60 mm Rohrpfosten, - komplett mit V2A Edelstahlschraubensatz (Linsenkopf mit Inbus) <u>Produkt:</u> Spielplatzschild Art. Nr. S100 Schilderhalterungen Art. Nr. H600/76 <u>Hersteller:</u> Tapper & Hollmann GmbH Donkweg 51 47877 Willich Tel.: +49 2156 / 4808-0 Fax: +49 2156 / 4808-18 E-Mail: tapperhollmann@team-th.de Nebenangebote sind nicht zulässig. Begründung: Standard GELSENDIENSTE, Systemeinheit.	2 St	EP	GP
01.09.11	Schild "Rollspielbahn" liefern und montieren Schild "Rollspielbahn" aus 2 mm starkem Aluminium, Maße 60 x 90 cm liefern und an Standpfosten montieren <u>Produkt:</u> - Rückseite alusilber zzgl. Klarlack, - Vorderseite fünffarbiger Druck im Siebdruckverfahren - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.09	Titel	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	zuzüglich UV-Schutzlack, - rechteckig beschnitten und gerundet - mit drei fest eingedruckten und neun weiteren, im Lieferumfang enthaltenen selbstklebenden Aufklebern mit Piktogrammen - Anti-Graffiti-Schutzlack, Schild "Rollspielbahn wie folgt an Rohrpfeuten aus Pos. 01.00.0008 montieren - Schilderhalterung, feuerverzinkt, besonders stabile Ausführung, - 2-teilig, passend gebohrt, zur Befestigung an 60 mm Rohrpfeuten, - komplett mit V2A Edelstahlachraubensatz (Linsenkopf mit Inbus) Anmerkung: Die Stadt Gelsenkirchen verwendet innerhalb des Stadtgebietes eine einheitliche Ausstattung. Das Schild "Rollspielfeld" soll in Farbgestaltung und Graphik dem Spielplatzschild der Vorposition entsprechen. Ein Vorabzug ist dem AG vorzulegen. <u>Produkt:</u> Sonderanfertigung in Anlehnung an Spielplatzschild Art. Nr. S100 Schilderhalterungen Art. Nr. H600/76 <u>Hersteller:</u> Tapper & Hollmann GmbH Donkweg 51 47877 Willich Tel.: +49 2156 / 4808-0 Fax: +49 2156 / 4808-18 E-Mail: tapperhollmann@team-th.de Nebenangebote sind nicht zulässig. Begründung: Standard GELSENDIENSTE, Systemeinheit.			Übertrag:
		2 St	EP	GP
	Zaunbau			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.09	Titel	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Montage der Eckausbildung Ecken und Endfelder sind an der Baustelle einzupassen. Dabei sind die Schnittstellen zu entgraten und eventuelle Beschädigungen der Oberfläche mit Zinkstaubfarbe und mit Kunststofflack zu isolieren (siehe Herstellervorschrift). Bei Einbau der Zäune mit Neigung in Längsachse (=Gefälle- oder Steigungsstrecke) ist der Höhenversatz von Pfosten zu Pfosten und von Zaunfeld zu Zaunfeld vorzunehmen.			
01.09.12	Drehflügeltor, zweiflügelig, H 1,0 m, liefern und einbauen Drehflügeltor, zweiflügelig, H 1,0 m, B 4,0 m liefern, einbauen RAL 7016 Sicherheitsdrehflügeltor, zweiflügelig, inklusive ALU-Drückergarnitur, mit Rosetten, Einsteckprofilzylinderschloss, variablem Toranschlag, im Rahmen integrierter Sicherheitsbodenriegel für Stand- und Gangflügel, Flügelbreite 2,0 m liefern und montieren.			
	<u>Material</u> - feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Farbe anthrazit, - RAL 7016. - Öffnungsrichtung laut Ausführungsplan.			
	<u>Torpfosten</u> - Nach Herstellervorgabe aus Quadratrohr - 120 x 120 mm mit aufgeschweißter, nicht überstehender - Kopfplatte jeweils mit Anschlussleiste - (Winkellochleiste) für Stabgittermatte und 2 Bohrungen zur Aufnahme der Toraufhängungen, - zum Einbetonieren.			
	Achtung: Der Torpfosten am Hundestop benötigt eine Lochleiste im 90° Winkel zum Tor (siehe Detail Hundestopgitter)			
	<u>Torflügel</u> -Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr 60 x 40 bzw. 80 x 40 mm, Flügelfüllung aus Zaungitter mit waagerechten Verstärkungsdoppeldrähten, dem Zaun angepasst.			
	<u>Zubehör</u> - Profilzylinder mit 3 Schlüsseln liefern und einsetzen.			
	<u>Tor-Montage:</u> Torpfosten in Betonfundamente C20/25, 40 x 40 x 80 cm höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzen, einschließlich der notwendigen Aushubarbeiten. Anfallendes Material seitlich einbauen. Torflügel funktionsfähig montieren.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.09	Titel	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Eventuelle Beschädigungen der Lackierung mit Zinkstaubfarbe sowie Kunststofflack dauerhaft ausbessern. Gewähltes Produkt/Hersteller: Produkt: ' ' Artikelnummer: ' ' Hersteller: ' '			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.09.13	Stabgitterzaun, H 1,00 m liefern und einbauen Stabgitterzaun, anthrazit, liefern und nach Herstellerangaben einbauen inklusive aller erforderlichen Erd - und Fundamentarbeiten, aller notwendigen Zaunpfosten und aller Befestigungselemente Homogenbereich B2 Abfuhr des Aushubs über gesonderte Position. <u>Material:</u> - Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet - Korrosionsschutz: alle Teile hochwertig verzinkt - Farbe: anthrazit, RAL 7016 - Mattenhöhe: 100 cm - Gittermattenbreite: 250cm - Matten: Weite 50/200 mm, senkrechte Stäbe 6 mm, waagerechte Stäbe doppelt gelegt 8 mm, - Kreuzungspunktepunkt geschweißt, - Oberer und unterer Abschluss der Stabgitter glatt, - Ohne oberen, vertikalen Überstand - Pfosten: Vierkantrohr, als Zwischenpfosten 60/40/2 mm, als Eck- und Endpfosten 60/60/2 mm, mit Stahlabdeckkappe - Pfostenabstand: 250 cm <u>Fundament:</u> Beton C 20/25, gemäß Herstellerangaben und statischer Erfordernis, mind. jedoch 40/40/60 cm, Überdeckung 10 cm Einbauort: Zur Einfriedung der Spielfläche Abrechnung: Nach Aufmaß			Übertrag:
		95 m	EP	GP

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.09	Titel	Ausstattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.09.14	Stabgitterzaun Passfelder Zaunelement der Vorpositionen vor Ort zum Lückenschluss einkürzen, einschließlich Entgraten der Schnittstellen. Schnittflächen und eventuell Beschädigungen der Oberfläche sind entsprechend der Vorbemerkung zu versiegeln. Abrechnung: Nach Stück	8 St	EP	GP
01.09.15	Stabgitterzaun Endpfosten Stabgitterzaun Endpfosten zusätzlich passend zu Zaun der Vorpositionen, liefern und montieren. Inklusive aller erforderlichen Erd - und Fundamentarbeiten, und aller Befestigungselemente. Abrechnung: Nach Stück	14 St	EP	GP
Summe Titel 01.09		Ausstattung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.10	Titel	Vegetationsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.10	Titel Vegetationsarbeiten			
01.10.1	Vegetationsflächen lockern Vegetationsflächen durch Fräsen lockern , Lockerungstiefe: 20 bis 30 cm In Teilbereichen per Hand lockern und ins Planum legen (Wurzelbereich von Bäumen und Sträuchern)	650 m²	EP	GP
01.10.2	Seitlich gelagerten Oberboden laden und einbauen Seitlich gelagerten Oberboden laden und einbauen Gesamtaufbau i. M. 30 cm. Transportweg: bis 50 m Einbauort: Im Bereich der ehemaligen Sandfläche, ca. 3 m breiter Streifen entlang des vorhanden Weges außerhalb des Spielbereiches. Genauer Einbauort in Absprache mit der BÜ. Abrechnung: Nach Aufmaß	55 m³	EP	GP
01.10.3	Oberboden liefern, profilgerecht einbauen Oberboden liefern, profilgerecht einbauen modellieren und planieren. Bodeneinbau von Hand im Bereich von kleinräumigen Flächen ist mit in die Position einzukalkulieren. Schichtstärke im eingebauten Zustand: 30 cm. Bodenmaterial: BM-0, die Vorsorgewerte gemäß der novellierten BBodSchV (2021) sind einzuhalten, außerdem frei von Steinen, Dauerunkräutern und bodenfremden Stoffen. Zusammengesetzt aus Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (Schluff mit organischen Beimengungen oder organogener Schluff), Zertifikat ist vor Einbau der BÜ vorzulegen Abrechnung: Nach Wiegekarten.	170 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.10	Titel	Vegetationsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.10.4	Feinplanum Rasenfläche herstellen Zukünftige Rasenfläche fräsen und ins Feinplanum legen, Abweichung von der Sollhöhe: +/-2 cm. Steine und Unrat sammeln, laden und zur Kippe abfahren, einschließlich Kippgebühr. Anschlüsse an Beläge und Kanten niveaugleich herstellen. Abrechnung: Nach Aufmaß	1.500 m²	EP	GP
01.10.5	Rasenfläche einsäen und düngen Organischen NPK-Volldünger (8% N, 3% P ₂ O ₅ , 4% K ₂ O), mit Mykorrhizapilzen, mindestens 65% organische humusbildende Substanz, angereichert mit natürlichen Bodenorganismen, 100 g/m² nach Herstellerangaben ausbringen. Gebrauchsrassen-Spielrasen, RSM 2.3 zeitgleich ausbringen einigeln und anwalzen. Abrechnung: Nach Aufmaß	1.500 m²	EP	GP
01.10.6	Schotterrasenfläche herstellen Vegetationstragdeckschicht einer Schotterrasenfläche nach Nutzungskategorie N3 der FLL auf Löß, Lava, Bims, Sand -Basis gemäß der FLL Richtlinie für den Bau von begrünbaren Flächenbefestigungen (Ausgabe 2018) und nach Vorgaben der Düngemittelverordnung, in homogener Mischung der Körnung 0-16 mm, Splitt mit Oberboden, liefern, herstellen und höhengerecht einbauen. Schichtstärke: 20 cm Schichtstärke Organischen NPK-Volldünger (7% N, 9% P ₂ O ₅ , 3% K ₂ O), mit Mykorrhizapilzen, mindestens 65% organische humusbildende Substanz, angereichert mit natürlichen Bodenorganismen, nach Herstellerangaben einbringen. Tragfähigkeit im EV2 des Lastplattendruckversuchs: 80 MPa/m² Abrechnung: Nach Aufmaß	35 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.10	Titel	Vegetationsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.10.7	Parkplatzrasen RSM 5.1 liefern und ansäen Parkplatzrasen RSM 5.1 liefern und ansäen Rasen liefern und ansäen, Parkplatzrasen, RSM 5.1, Saatgutmenge 25 g/m², Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides. Abrechnung: Nach Lieferschein und Aufmaß	35 m²	EP	GP
01.10.8	Pflanzlöcher gemäß DIN 18916 herstellen Pflanzlöcher gem. DIN 18916 herstellen Pflanzlöcher in Substrat 1,20 x 1,20 x 1,00 m ausheben, Sohle 10 cm tief lockern. Die Größe des Pflanzloches muss mindestens dem 1,5-fachen Durchmesser des Wurzelwerkes oder Ballens entsprechen. Verfestigungen der Pflanzlochwände sind zu beseitigen. Nach der Pflanzung Pflanzloch mit Baumsubstrat 0/16 verfüllen. Organischen NPK-Volldünger (7% N, 3% P2O5, 10% K2O) mit Mykorrhizapilzen, mindestens 65% organische humusbildende Substanz, angereichert mit natürlichen Bodenorganismen, 250 g / Baum in das Pflanzloch beimischen. Anschließend durchdringend bis zur Sättigung wässern, einschließlich Gestellung des Wassers . Überschüssigen Boden / Substrat seitlich einbauen. Abrechnung: Nach Aufmaß/Stück	7 St	EP	GP
	Pflanzenlieferung Bäume und Pflanzen laut DIN 18916 liefern.			
01.10.9	Ostrya carpinifolia liefern Ostrya carpinifolia Hochstamm, Stammhöhe 180 cm, STU 18-20 cm, 4xv., aus extra weitem Stand, m.Db. liefern	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.10	Titel	Vegetationsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.10.10	Prunus serrulata `Kanzan` liefern Prunus serrulata `Kanzan` Hochstamm, Stammhöhe 180 cm, STU 18-20 3xv, aus extra weitem Stand, m.Db. liefern	2 St	EP	GP
01.10.11	Prunus cerasifera `Nigra` liefern Prunus cerasifera `Nigra`, Hochstamm, Stammhöhe 180 cm, STU 18-20 cm, 3xv, aus extra weitem Stand, m.Db liefern	2 St	EP	GP
01.10.12	Hochstämme pflanzen Hochstämme der Vorposition in die Pflanzgruben sachgerecht gemäß DIN 18916 pflanzen. Wurzeln sind vor der Pflanzung fachgerecht zurückschneiden. Oberirdische Pflanzenteile sind fachgerecht zurückzuschneiden beziehungsweise auszulichten. Die Pflanzung soll ca. 10 cm höher erfolgen als zuvor gepflanzt war (gemäß FLL Baumpflanzungen), der Wurzelanlauf sollte sichtbar sein.	7 St	EP	GP
01.10.13	Gießring aus LDPE Kunststoff herstellen Gießring aus LDPE (Spezialkunststoff) zur stabilen und optimalen Bewässerung der Bäume liefern, zuschneiden und nach Herstellervorgaben um den Baumballen einbauen. Der 30 cm hohe Gießring wird ca. 10 cm ins Baumsubstrat eingegraben. Gießringenden zusammenführen und mit einem zu liefernden Gießring Clip fixieren. Gießring anschließend zusätzlich an jedem Baumpfahl mit einer Schraube fixieren, inklusive der Materiallieferung. Durchmesser wie Ballendurchmesser, i. M. 70 cm. <u>Material:</u> - Höhe 30 cm, - Stärke 3 mm; - Einbindetiefe: ca. 10 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.10	Titel	Vegetationsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Farbe: Dunkelgrün			Übertrag:
	Der Gießring ist mit Ende der Entwicklungspflege aufzunehmen und gemäß BVB zu entsorgen.			
	Einschließlich sämtlicher Materiallieferungen.			
		7 St	EP	GP
01.10.14	Baumverankerung als Dreibock			
	Baumverankerung als Dreibock mit Lattenrahmen aus 3 Halbriegeln liefern und herstellen.			
	Kanten der Halbriegel auf Gehrung schneiden und mit 4 Stck Schrauben pro Querriegel an den Baumpfählen befestigen.			
	Pfähle (3 Stck pro Baumstandort), unbehandelt, weiß geschält, Pfahllänge 3,0 m, Zopfstärke D 8 cm.			
	Bindegut aus Sicherheitsbaumbindeband, Breite 4 cm, schwarz.			
	Der Dreibock ist am Ende der Entwicklungspflege aufzunehmen und gemäß BVB zu entsorgen.			
		7 St	EP	GP
01.10.15	Thermischer Rindenschutz mittels Stammschutzfarbe			
	Verdunstungsschutz inklusive Voranstrich für Hochstämme wie folgt liefern und herstellen:			
	Stamm mittels Schleifvlies reinigen und mit Voranstrich streichen, Arbeitshöhe bis 2,50 m.			
	Stammschutzfarbe mit Haltbarkeit mindestens 5 Jahre, weiß, nach Voranstrich vom Stammfuß bis in die Hauptäste aufbringen, ca. 300 - 400 g je Stamm			
	Rinde darf während der Arbeiten nicht nass oder gefroren sein, Aussentemperatur mind. 10° Celsius			
	Sollte bei dem Pflanztermin die Witterung nicht geeignet sein, muss der Stammschutzanstrich zu einem späteren Termin nachgeholt werden und ein zeitweiliger Schutz (z.B. mit Schilfmatten) ist anzubringen.			
	Ein späterer Stammschutzanstrich und das Anbringen der Schilfmatten wird nicht gesondert vergütet.			
	Die Herstellerangaben und die Gebrauchsanweisung sind bei der Ausführung zu beachten.			
		7 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.10	Titel	Vegetationsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.10.16	Spiraea bumalda`Anthony Waterer´ liefern</b> Spiraea bumalda`Anthony Waterer´ Strauch., 3xv. Höhe 40-50 cm, im Container liefern	360 St	EP	GP
01.10.17	Heckenpflanzen pflanzen Heckenpflanzen gemäß DIN 18916 fachgerecht in die vorbereiteten Pflanzflächen pflanzen. Größe: mit Ballen / im Container, Höhe (40) bis 50 cm Inklusive Transport der Pflanzen innerhalb der Baustelle und inklusive fachgerechtem Wurzel- und Pflanzschnitt, Aushub der Pflanzgruben in ausreichender Größe, Einarbeiten von Dünger, durchdringendes Wässern und einschlämmen, stabile Gießränder herstellen, Dünger je Pflanze: 25 g organischer Dünger (NPK) Wassergabe: Mindestens 25 l pro Pflanze	360 St	EP	GP
01.10.18	Pflanzfläche mit Rindenhumus abdecken Pflanzfläche nach Abschluß der Pflanzarbeiten mit 3 cm Rindenhumus (RH) RAL güteüberwacht abdecken. Bedeckte Pflanzenteile von Hand freilegen. Innerhalb der Gießringe der Bäume darf kein Rindenhumus aufgebracht werden. Einschließlich Materiallieferung.	90 m²	EP	GP
Summe Titel 01.10		Vegetationsarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.11	Titel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.11	Titel Fertigstellungspflege			
	Hinweise zur Fertigstellungspflege Hinweise zur Fertigstellungspflege Die Pflegegänge sind dem AG bzw. der BÜ vor Ausführung der Arbeit zwecks Abnahme anzukündigen. Die Abrechnung erfolgt nach Vorliegen der unterschriebenen Pflegerapporte, die innerhalb von 5 Tagen nach Leistungserbringung einzureichen sind. Mehr- bzw. Minderleistungen werden zu den vereinbarten Einheitspreisen vergütet oder in Abzug gebracht. Die Rasen- und Pflanzflächen sind stets in einem sauberen und gepflegten Zustand zu halten. Alle erforderlichen Betriebsmittel, inklusive Strom und Wasser, sind durch den AN zu liefern. Die Kosten für den Verbrauch, die Bereitstellung und die Entsorgung während der Fertigstellungspflege werden durch den AN getragen und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Fertigstellungspflege beginnt mit der Abnahme der Pflanzleistung und dauert über eine Vegetationsperiode (12 Monate). Die Fertigstellungspflege endet mit der förmlichen Abnahme der vegetativen Leistungen (Johannistrieb, 24. Juni) einschliesslich einer Feststellung des Anwuchserfolges. Die Mengenangaben errechnen sich aus der Anzahl der geforderten Arbeitsgänge, multipliziert mit der Flächengröße (m²) oder Anzahl (Stück) Beispiele: 100 m² Rasen sollen 5x gewässert werden. Ausgeschrieben sind 5 Wässerungsgänge x 100 m² Rasen=500m² bzw. 2 Bäume sollen je 10x gewässert werden. Ausgeschrieben sind 10 Wässerungsgänge x 2 Stck Bäume = 20 Stck			
01.11.1	Rasenfläche mähen			
	Rasenfläche im Rahmen der Fertigstellungspflege 1 Jahr lang (während der Vegetationsperiode) mähen. Erschwernisse im Bereich von Bäumen, Einfassungen, Randbereichen sind einzukalkulieren. Anfallendes Material laden, abfahren und fachgerecht			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.11	Titel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	entsorgen.			Übertrag:
	Anschlussflächen (Wege, Pflasterflächen ect.) sind von Schittgut zu befreien.			
	Kosten für den Transport und die Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren.			
	<u>Anzahl der Arbeitsgänge:</u> 10 Stück jeweils 1.500 m ²			
		15.000 m²	EP	GP
01.11.2	Rasenfläche wässern Rasenfläche im Rahmen der Fertigstellungspflege 1 Jahr lang (während der Vegetationsperiode) wässern, einschließlich Wasserlieferung. Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen und ist mit der BÜ abzustimmen.			
	<u>Mindestwassermenge:</u> 15 l/m ² pro Arbeitsgang			
	<u>Anzahl der Arbeitsgänge:</u> 10 Stück jeweils 1.500 m ²			
		15.000 m²	EP	GP
01.11.3	Rasenfläche düngen Organischen NPK-Volldünger nach Herstellerangaben gleichmäßig auf der Rasenfläche verteilen und anschließend wässern. Die Frühjahrsdüngung erfolgt im März/April, die Herbstdüngung erfolgt im September/Okttober. Alle Materiallieferungen und Nebenarbeiten sind einzukalkulieren.			
	<u>Düngermenge:</u> gemäß Herstellerangaben			
	<u>Produkte:</u> Frühjahrsdüngung - stickstoffbetont Herbstdüngung - kaliumbetont			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.11	Titel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<u>Anzahl der Arbeitsgänge:</u> 2 Stück jeweils 1.500 m²			
		3.000 m²	EP	GP
01.11.4	Hochstämme bis 25 cm StU wässern Hochstämme bis 25 cm StU im Rahmen der Fertigstellungspflege von April bis September 2-3 x monatlich durchdringend wässern, einschließlich Wasserlieferung. Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen und ist mit der BÜ abzustimmen. Die Wassermenge ist in mehreren Gaben (mehrfaches Auffüllen der Gießringe) auszubringen. Im Rahmen der Wässerungsgänge sind die Gießringe zu kontrollieren und gegebenenfalls. zu richten.			
	<u>Mindestwassermenge:</u> 100l/Baum und Arbeitsgang			
	<u>Anzahl der Arbeitsgänge:</u> 15 Stück jeweils 7 Bäume			
		105 St	EP	GP
01.11.5	Hochstämme düngen Organischen NPK-Volldünger (7%N, 3% P2O5, 10% K2O), mit Mykorrhizapilzen, mindestens 65% organische humusbildende Substanz, angereichert mit natürlichen Bodenorganismen, als Regenerations- und Pflegedüngung 50 g/m² nach Herstellerangaben auf den Pflanzflächen (Kronentraufbereiche) gleichmäßig verteilen, oberflächlich einarbeiten und anschließend wässern.			
	<u>Abzahl der Arbeitsgänge:</u> 1 Arbeitsgang jeweils 7 Bäume			
		7 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.11	Titel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.11.6	Hecke schneiden Hecke bis 1 m Höhe (Spiraea-Hecke) im Rahmen der Fertigstellungspflege schneiden. Anfallendes Material laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Kosten für den Transport und die Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Anzahl der Arbeitsgänge:</u> 2 Arbeitsgänge jeweils 90 lfdm	180 m	EP	GP
01.11.7	Hecke wässern Hecke bis zum Erreichen eines abnahmefähigen Zustandes wässern, Wasser ist vom AN zu liefern. Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen und ist mit der BÜ abzustimmen. <u>Mindestwassermenge:</u> je lfdm Hecke: 80 l <u>Arbeitsgänge</u> 15 Stück jeweils 90 lfdm	1.350 m	EP	GP
Summe Titel 01.11		Fertigstellungspflege, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.12	Titel	Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.12	Titel	Entwicklungspflege		
	Hinweise zur Entwicklungspflege Die Pflegegänge sind dem AG beziehungsweise der BÜ vor Ausführung der Arbeit zwecks Abnahme anzukündigen. Die Abrechnung erfolgt nach Vorliegen der unterschriebenen Pflegerapporte, die innerhalb von 5 Tagen nach Leistungserbringung einzureichen sind. Mehr- beziehungsweise Minderleistungen werden zu den vereinbarten Einheitspreisen vergütet oder in Abzug gebracht. Die Rasen- und Pflanzflächen sind stets in einem sauberen und gepflegten Zustand zu halten. Alle erforderlichen Betriebsmittel, inklusive Strom und Wasser sind durch den AN zu liefern. Die Kosten für den Verbrauch, die Bereitstellung und die Entsorgung während der Entwicklungspflege werden durch den AN getragen und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Entwicklungspflege beginnt mit der Abnahme der vegetativen Leistungen (Ende Fertigstellungspflege) und dauert 2 Jahre. Die Mengenangaben errechnen sich aus der Anzahl der geforderten Arbeitsgänge, multipliziert mit der Flächengröße (m²) oder Anzahl (Stück) Beispiele: 100 m² Rasen sollen 5x gewässert werden. Ausgeschrieben sind 5 Wässerungsgänge x 100 m² Rasen = 500 m² bzw. 2 Bäume sollen je 10x gewässert werden. Ausgeschrieben sind 10 Wässerungsgänge x 2 Stck Bäume = 20 Stck			
01.12.1	Rasenfläche mähen Rasenfläche im Rahmen der Entwicklungspflege 2 Jahre lang (während der Vegetationsperiode) mähen. Erschwernisse im Bereich von Bäumen, Einfassungen, Randbereichen sind einzukalkulieren. Anschlussflächen (Wege, Pflasterflächen ect.) sind vom Schnittgut zu befreien. Anfallendes Material laden, abfahren und fachgerecht			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.12	Titel	Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	entsorgen. Kosten für das Sortieren des Materials, Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren.			Übertrag:
	<u>Anzahl der Arbeitsgänge:</u> 20 Stück jeweils 1.500 m ²			
		30.000 m²	EP	GP
01.12.2	Rasenfläche wässern Rasenfläche im Rahmen der Entwicklungspflege 2 Jahre lang (während der Vegetationsperiode) wässern, einschließlich Wasserlieferung. Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen und ist mit der BÜ abzustimmen. <u>Mindestwassermenge:</u> 15 ltr./m ² pro Arbeitsgang <u>Anzahl der Arbeitsgänge:</u> 20 Stück jeweils 1.500 m ²			
		30.000 m²	EP	GP
01.12.3	Rasenfläche düngen Organischen NPK-Volldünger nach Herstellerangaben gleichmäßig auf der Rasenfläche verteilen und anschließend wässern. Die Frühjahrsdüngung erfolgt im März/April, die Herbstdüngung erfolgt im September/Okttober. Alle Materiallieferungen und Nebenarbeiten sind einzukalkulieren. <u>Produkte:</u> Frühjahrsdüngung - stickstoffbetont Herbstdüngung - kaliumbetont <u>Düngermenge:</u> gemäß Herstellerangaben <u>Anzahl der Arbeitsgänge:</u> 4 Stück jeweils 1.500 m ²			
		6.000 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.12	Titel	Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.12.4	Hochstämme bis 25 cm StU wässern Hochstämme bis 25 cm StU im Rahmen der Entwicklungspflege von April bis September 2-3 x monatlich durchdringend wässern, einschließlich. Wasserlieferung. Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen und ist mit der BÜ abzustimmen. Die Wassermenge ist in mehreren Gaben (mehrfaches Auffüllen der Gießringe) auszubringen. Im Rahmen der Wässerungsgänge sind die Gießringe zu kontrollieren und ggf. zu richten. <u>Mindestwassermenge:</u> 100 l./Baum und Arbeitsgang <u>Anzahl der Arbeitsgänge:</u> 30 Arbeitsgänge je 7 Bäume	210 St	EP	GP
01.12.5	Hochstämme düngen Organischen NPK-Volldünger (7% N, 3% P ₂ O ₅ , 10% K ₂ O), mit Mykorrhizapilzen, mindestens 65% organische humusbildende Substanz, angereichert mit natürlichen Bodenorganismen, als Regenerations- und Pflegedüngung 50 g/m ² nach Herstellerangaben auf den Pflanzflächen (Kronentraufbereiche) gleichmäßig verteilen, oberflächlich einarbeiten und anschließend. <u>Anzahl der Arbeitsgänge:</u> 2 Arbeitsgänge jeweils 7 Bäume	7 St	EP	GP
01.12.6	Hecke schneiden Hecke bis 1 m Höhe (Spiraea-Hecke) im Rahmen der Fertigstellungspflege schneiden. Anfallendes Material laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Kosten für Transport und Entsorgungsgebühren sind einzukalkulieren. <u>Anzahl der Arbeitsgänge:</u> 4 Arbeitsgänge jeweils 90 lfdm	360 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01	LV	Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)		
01.12	Titel	Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.12.7	Hecke wässern Hecke bis zum Erreichen eines abnahmefähigen Zustandes wässern, Wasser ist vom AN zu liefern. Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen und ist mit der BÜ abzustimmen. <u>Mindestwassermenge:</u> je lfdm Hecke: 80 l <u>Anzahl der Arbeitsgänge:</u> 30 Stück jeweils 90 lfdm	2.700 m	EP	GP
Summe Titel 01.12		Entwicklungspflege, Netto:		

LV-Zusammenfassung

KSP Dahlbuschpark (CA-2026-0005)

01 LV Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung	4	
01.02	Titel	Abräumarbeiten / Vorbereitende Arbeiten	7	
01.03	Titel	Erdarbeiten	17	
01.04	Titel	Leitungsarbeiten	20	
01.05	Titel	Entwässerungsarbeiten	21	
01.06	Titel	Wege- und Mauerarbeiten	22	
01.07	Titel	Asphaltarbeiten	35	
01.08	Titel	Spielflächen, Spiel- und Sportgeräte	39	
01.09	Titel	Ausstattung	53	
01.10	Titel	Vegetationsarbeiten	66	
01.11	Titel	Fertigstellungspflege	72	
01.12	Titel	Entwicklungspflege	76	

Summe LV 01 Erneuerung Spielplatz Dahlbuschpark (Stand 03.02.2026)

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR