

## **Bauvorhaben:**

### **Fußgängerzone und Park in Bönen**

#### **Massen und grober Leistungsumfang Leistungsverzeichnis – Garten- und Landschaftsbauarbeiten –**

##### **Bereich 01 Freianlagen FGZ und (Markt-) Platz:**

- ca. 130 m<sup>2</sup> Betonsteinpflasterflächen 30x15x8 cm
- ca. 190 m<sup>2</sup> Betonsteinpflasterflächen 60x40x8 cm
- ca. 40 m<sup>2</sup> Betonsteinplatten gebundene Bauweise Fontänenfeld 80x60x12 cm
- ca. 100 m<sup>2</sup> Basaltpflaster 9/11
- ca. 1075 m<sup>2</sup> Pflasterklinker vorhandenes Material 20x10x6,2 cm
- ca. 60 m<sup>2</sup> Pflasterklinker neues Material 20x10x6,2 cm
- ca. 125 m Kantenstein 10/30 setzen
- ca. 220 m Kantenstein 8/25 setzen
- ca. 380 m Einfassung 1-z 20/10 Pflasterklinker vorhandenes Material setzen
- ca. 160 m Einfassung 1-z 30/15 Betonsteinpflaster setzen
- ca. 23 Stk neue Lichtstelen aufstellen
- ca. 135 m Betonfertigteile als Sitzblock, Breite 50 cm, Höhe von 45-80 cm, inkl. Eckelemente setzen
- ca. 35 m Mauerwinkel, Breite 12 cm, Höhe von 50-100 cm, inkl. Ecken setzen
- ca. 100 m Stufen mit Außenecken und Handläufen setzen
- ca. 1 Stk Fontänenfeld mit Wassertechnik
- 1 psch Vielzahl von Ausstattungselementen, Aktionselemente
- ca. 180 m<sup>2</sup> Rasenflächen
- ca. 1185 m<sup>2</sup> Pflanzflächen in Hoch- und Tiefbeeten
- ca. 20 Stk Neupflanzung Bäume, Solitärsträucher

## **Bereich 02 Parkanlage**

- ca. 65 m<sup>2</sup> Granitpflaster 8/11
- ca. 90 m<sup>2</sup> Pflasterklinker vorhandenes Material 20x10x6,2 cm
- ca. 190 m<sup>2</sup> Pflasterklinker neues Material 20x10x6,2 cm
- ca. 740 m<sup>2</sup> neue Parkwege aus wassergebundene Wegedecke
- ca. 240 m Natursteinband 1-z aus vorh. Natursteingroßpflaster setzen
- ca. 340 m Natursteinband 1-z aus neues Natursteingroßpflaster setzen
- ca. 40 m Robinien Holzbalken Einfassung Boule-Bahn montieren
- ca. 105 m Kantenstein 8/30 am Ü3 Spielbereich setzen
- ca. 2 Stk neue Lichtstelen aufstellen
- ca. 19 Stk neue Mastaufsatzleuchten aufstellen
- ca. 20 m Betonfertigteile als Sitzblock, Breite 50 cm, Höhe von 50 cm setzen
- ca. 58 m<sup>2</sup> Sandspielflächen im U3 Bereich mit Spielgeräten
- ca. 230 m<sup>2</sup> Robinien Hackschnitzel Fallschutzflächen im Ü3 Bereich mit Spielgeräten
- ca. 190 m<sup>2</sup> Kunststoff-Fallschutzbelag am Spielplatz einbauen
- ca. 1 psch Spielgeräte für U3 und Ü3 Spielbereich montieren
- ca. 80 t Natursteinblöcke als Mauer, Sitzsteine setzen
- ca. 1 Stk Ponton mit Brückensteg
- 1 psch Vielzahl von Ausstattungselementen
- ca. 4 Stk Parkeingangsstelen aus Cortenstahl
- ca. 2090 m<sup>2</sup> Rasenflächen
- ca. 515 m<sup>2</sup> Wiesenflächen mit Regio Saatgut
- ca. 770 m<sup>2</sup> Pflanzflächen
- ca. 4 Stk Neupflanzung Solitärs mehrstämmig, Hochstamm