**Ausführungshinweise:**

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den entsprechenden Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Detailplänen aller an der Planung fachlich Beteiligten sowie unter Beachtung nachstehender Hinweise.
- **Sämtliche Maße und Angaben sind von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich zu prüfen.** Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Ausführungsunterlagen und Plänen sind umgehend der Bauleitung mitzuteilen. **Die angegebenen Maße wurden aus bestehender Planung übernommen und sind vor Ausführung am Bau zu prüfen.**
- Sämtliche Tür-, Sturz-, Brüstungs-, Fenster-, Vormauerungs- und Durchgangshöhen beziehen sich auf OK FFB. Die Brüstungshöhe ist angegeben von OK FFB bis OK roh Brüstung! Die Türhöhe ist angegeben von OK hoherliegendem FFB bis UK Sturz! Sämtliche Durchbruchs- Öffnungs- und Türbreitenmasse sind Rohbaumasse, soweit nicht anders angegeben. Alle Angaben zu lichten Durchgangshöhen/-höhen sind bindend einzuhalten.
- Nicht dargestellte Anschlüsse und Details sind entsprechend den gültigen Vorschriften auszuführen.
- Massgebend für alle Dimensionen, Masse, Materialangaben für tragende und aussteifende Bauteile sowie Angaben zu Bauwerksfugen, Fugen- und Dichtungsbändern sind die Schal-und Bewehrungspläne des Statikers. Bei allen Deckenanschlüssen von nichttragenden Wänden sind die zu erwartenden Deckendurchbiegungen nach Angabe des Statikers zu berücksichtigen.
- Angaben zu Art/Lage/Größe/Anzahl/Ausführung, Einbauetails für Leerrohre, Bitzdrahtleiter, Aufzüge, Natursteinböden, Fertigbodenestriche, haustechnischen Installationen, sind den jeweiligen Ausführungs- und Montageplänen der Fachplaner bzw. ausführenden Firmen zu entnehmen. Alle Materialstöße sind mittels Fuge zu trennen.
- Angaben zur Entwässerung und den Grundleitungen sind den Grundleitungsplänen und den Ausführungsplänen des Haustechnikers zu entnehmen.
- Sämtliche Durchbrüche und Aussparungen der Haustechnikergewerke im Rohbau sowie die Betoneinlegearbeiten für haustechnische Installationen sind anhand der Ausführungspläne des Haustechnikers zu prüfen.
- Mauerwerk: Oberfläche und Fugenbild gemäß Bestand herstellen.
- Betonoberflächen: Rutschfestigkeit gemäß den geltenden Anforderungen und Nutzungsvorgaben.
- Beton: Rezeptur, Oberflächenqualität und Farbgebung in Anlehnung an den Bestand.
- Trittonen: Gefälle und Entwässerung gemäß Planung; Entwässerungsanschlüsse sind entsprechend auszubilden. Genaue Lage und Größe sind in Grundrissen nicht dargestellt.
- Stahlbeton: Gemäß Vereinbarung mit Tragwerksplaner und Statiker.
- Stahlträger: Alle Stahlträger, ausgenommen Stahlverbundträger, sind, sofern nicht anders angegeben, 3-seitig mit Promatect 20 mm oder gleichwertig zu bekleiden (siehe Detail XXX).
- Stahloberflächen: Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung gemäß Planung und Bestand.
- Anschlüsse: Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind gemäß Bestand bzw. Detailplanung auszuführen.
- Fugen: Fugenverlauf, Ausbildung und Abstände gemäß Bestand bzw. Detailplanung.
- Bestand: Bei Abweichungen zwischen Planunterlagen und Bestand ist der Bestand vor Ort zu prüfen und zu berücksichtigen.).

## Legende:

### Abkürzungen:

| | |
|---|---|
| BT | Bauteil |
| BA | Bodenablauf |
| UK | Unterkante |
| OK | Oberkante |
| VK | Vorderkante |
| DK | Deckenkante |
| FFB | Fertigfußboden |
| RFB | Rohfußboden |
| RD | Rohdecke |
| FD | Fertigdecke |
| BRH | Brüstungshöhe |
| ST | Sturz |
| UZ | Unterzug |
| OZ | Überzug |
| VB | Verbund |
| RWA | Rauch- und Wärmeabzug |

### Brandschutz Abkürzungen:

| | |
|---|---|
| BW | WDS - Brandwand |
| BBW | Bauart Brandwand |
| FB | feuerbeständige Wand |
| T90 | feuerbeständige und selbstschließend Tür |
| T30 | feuerhemmende und selbstschließende Tür |
| RS | rauchdicht und selbstschließende Tür |
| NA | Notausgang |
| ZFT | Zugelassener Fahrschachtabschluß |
| | Brandabschnittsbemessung |
| | Löschwasser-Einspeiseeinrichtung, B-Anschluss |
| | Schlauchanschlussventil, trocken, C-Anschluss |

### Darstellungen:

- Stahlbeton
- Stahlbeton - Fertigteil
- Mauerwerk
- Gipskartonwand
- Dämmung hart
- Dämmung weich
- Abbruch

### Wandoberflächen: Symbol

R - Roh

A - staubbind. Anstrich

SB - Sichtbarer Beton + staubbind. Anstrich

S3 - gespachtelt Q3 + Anstrich

SW - Sichtmauerwerk

WD - Wärmedämmverbundsystem

FR - Fliesenraumhöhe

F2 - Fliesen, 2m hoch

K - Kühlstellenwand gem. Kochenplaner

SA - Anstrich Stahlträger

### Zeichenerklärungen:

- Eingang
- Oberkante
- Unterkante
- Rohkote
- Fertigkote
- VK Fertig, VK Roh
- FFB EG = ± 0,00 = + 38,43 m NHN
- Höhenkote Grundriss
- Schnitt A
- Schnittlinie
- Achse 1
- Bauabschnitt
- Werbeflächen
- XX.XX.XXXX Revisionswolke
- Klärungswolke
- DE 900 Türdetails
- Detailverweis

| Nummer | Größe | Türkummer / Schalldschutz |
|---|---|---|
| T30/RS | 1-fl. | Brandschutz / Rettungsweg |

### Bewegungsflächen:

- Aufzug barrierefrei 1,40 x 1,10 m LL
- Bewegungsfläche WC 0,20 / 0,30 m
- Bewegungsfläche UR 0,60 x 0,60 m
- Bewegungsfläche WB 0,55 x 0,80 m
- Bewegungsfläche: BF 1,50 x1,50

| | |
|---|---|
| 0.00.00 | Name |
| **NRF** | Fläche U Umfang |
| **RH** | Raumhöhe m i.L. |
| **B** | Fußboden |
| **D** | Deckenoberfläche |
| **W** | Wandoberfläche |

| Index | Datum | Bearb. | Änderungsvermerk |
|---|---|---|---|


Leistungsphase: LPH 5

Plannr.: AR_5_GR_ES_DA_XXX_000_P_00

St: Ind:

Planbezeichnung: Ecke Süd

±0.00 = FFB EG = + 38.43 ü.NHN




Projektnr.: 24037201

Projekt: Eckenausbau Stadion Essen

Bauherr: GVE
Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH
45127 Essen

Generalplaner: WOLFF GRUPPE GmbH
Lindenallee 6
45127 Essen

Planverfasser: WOLFF GRUPPE GmbH
PLANEN
Lindenallee 6
45127 Essen

Ort / Datum / Planverfasser

Ort / Datum / Freigabe durch Bauherr

Basierend auf AR-Plannr. Ind St:

Interner Vermerk

Maßstab: 1:50

| Projektleiter | gezeichnet | Datum | Plangröße | Werkplanstatus |
|---|---|---|---|---|
| YMA/CRE | DMU | 10/23/26 | DIN A0 - 1602x9191mm | |