Ausführungshinweise:

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den entsprechenden Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Detailplänen aller an der Planung fachlich Beteiligten sowie unter Beachtung nachstehender Hinweise.
- **Sämtliche Masse und Angaben sind von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich zu prüfen.** Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Ausführungsunterlagen und Plänen sind umgehend der Bauleitung anzuzeigen. **Sämtliche Masse wurden aus bestehender Planung übernommen und sind vor Ausführung am Bau zu prüfen.**
- Sämtliche Tür-, Sturz-, Brüstungs-, Fenster-, Vormauerungs- und Durchgangshöhen beziehen sich auf OK FFB. Die Brüstungshöhe ist angegeben von OK FFB bis OK roh Brüstung! Die Türhöhe ist angegeben von OK hoherliegendem FFB bis UK Sturz! Sämtliche Durchbruchs- Öffnungs- und Türbreitenmasse sind Rohbaumasse, soweit nicht anders angegeben. Alle Angaben zu lichten Durchgangsbreiten/-höhen sind bindend einzuhalten.
- Nicht dargestellte Anschlüsse und Details sind entsprechend den gültigen Vorschriften auszuführen.
- Massgebend für alle Dimensionen, Masse, Materialangaben für tragende und ausstehende Bauteile sowie Angaben zu Bauwerksfugen, Fugen- und Dichtungsbändern sind die Schal-und Bewehrungspläne des Statikers. Bei allen Deckenanschlüssen von nichttragenden Wänden sind die zu erwartenden Deckendurchbiegungen nach Angabe des Statikers zu berücksichtigen.
- Angaben zu Ankerschienen, Einbauteilen, Einbaudetails für Leerrohre, Blitzableiter, Aufzüge, Natursteinboden, Gerüstfundamente, Haustechnikinstallationen, sind den jeweiligen Ausführungs- und Montageplänen der Fachplaner bzw. ausführenden Firmen zu entnehmen. Alle Materialstösse sind mittels Fuge zu trennen. Angaben zur Entwässerung und den Grundleitungen sind den Ausführungsplänen des Haustechnikers zu entnehmen.
- Sämtliche Durchbrüche und Aussparungen der Haustechnikergewerke im Rohbau sowie die Betoneinlegearbeiten für haustechnische Installationen sind anhand der Ausführungspläne des Haustechnikers zu prüfen.
- Mauerwerk: Oberfläche und Fugenbild gemäß Bestand herstellen.
- Betonoberflächen: Rutschfestigkeit gemäß den geltenden Anforderungen und Nutzungsvorgaben.
- Beton: Rezeptur, Oberflächenqualität und Farbgebung in Anlehnung an den Bestand.
- Trübnern: Gefälle und Entwässerung gemäß Planung. Entwässerungsanschlüsse sind entsprechend auszubilden. Gefälle in den Eckbereichen ist im Grundriss nicht dargestellt.
- Stahlbau: Keine Verwendung selbstschneidender Schrauben.
- Stahlträger: Alle Stahlträger, ausgenommen Stahlverbundträger, sind, sofern nicht anders angegeben, 3-seitig mit Promatect 20 mm oder gleichwertig zu bekleiden (siehe Detail XXX).
- Stahloberflächen: Korrosionsschutz und Oberflächenbehandlung gemäß Planung und Bestand.
- Anschlüsse: Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind gemäß Bestand bzw. Detailplanung auszuführen.
- Fugen: Fugenverlauf, Ausbildung und Abstände gemäß Bestand bzw. Detailplanung.
- Bestand: Bei Abweichungen zwischen Planunterlagen und Bestand ist der Bestand vor Ort zu prüfen und zu berücksichtigen.)

Legende

Abkürzungen:

BT	Bautel
UK	Unterkante
OK	Oberkante
VK	Vorderkante
DK	Deckenkante
EFB	Estrichaufbboden
RFB	Rohfußboden
RD	Rohdecke
BRH	Brüstungshöhe
ST	Sturz
UZ	Unterzug
RWA	Rauchabzug natürlich, maschinell

Brandschutz Abkürzungen:

BW	90S - Brandwand
BBW	Bauart Brandwand
F90	feuerbeständige Wand
K	Löschwasser-Einspeiseeinrichtung, B-Anschluss
K	Schlauchanschlussventil, trocken, C-Anschluss
	Rettungsweg
T 90/S	feuerbeständige, rauchdicht und selbstschließend Tür
T 30/S	feuerhemmende, rauchdicht und selbstschließende Tür
RW	Rettungsweg Tür
ZFT	Zugelassener Fahrschachtabschluß

Darstellungen:

- Neubau
- Abbruch
- Bestand

Barrierefreisymbole:

- Bewegungsfläche 1,50 x1,50
- Aufzug barrierefrei: 1,40 x 1,10 m Lt.
- Bewegungsfläche Tür: 1,20 x1,20

Zeichenerklärungen:

- Oberkante
- Unterkante
- Rohkote
- Fertigkote

Index	Datum	Bearb.	Änderungsvermerk
1	01.10.2026		Anapassung Beh. WC gemäß Bauherrenaunsch, Anpassung Taktiles Leitsystem, Anpassung Deckenspiegel
0	03.09.2026		Plancoderung angepasst. Erster Upload auf den Posterver.

Leistungsphase		Plannr.		St	Ind
LPH 5		AR_5_UE_XX_E0_XXX_100_p_01			
Planbezeichnung					
Übersichtsplan Innerer Ring Erdgeschoss					
±0.00 = FFB EG = + 38.43 ü.NHN					
Projektnr.	Projekt				
24037201	Eckenausbau Stadion Essen				
Bauherr	GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH 45127 Essen				
Generalplaner	WOLFF GRUPPE GmbH Lindenallee 6 45127 Essen				
Planverfasser	WOLFF GRUPPE GmbH PLANEN Lindenallee 6 45127 Essen				
Ort / Datum / Planverfasser		Ort / Datum / Freigabe durch Bauherr			
Basierend auf AR-Plannr. Ind St	Interner Vermerk			Maßstab	1:200
Projektleiter	gezeichnet	Datum	Plangröße	Werkplanstatus	
YMA/CRE	DMU/YNE/MSH	06.05.2026	DIN A0+ - 1400x910mm		