


Pflanzplan Center-Point-Platz

Pflanzinsel





4 Stück Baumkübel



Pro Kübel 13 St. Hakonechloa

Übersichtsplan M 1:1000



Legende

Bäume / Hecken
ME 4 St. Malus 'Evereste' (mehrstämmig)
CJ 3 St. Cercidiphyllum japonicum (mehrstämmig)

Gräser
128 St. Carex foliosissima 'Irish Green' (7 St./qm)
52 St. Hakonechloa macra (7 St./qm)
250 St. Ophiopogon japonicus (13 St./qm)
250 St. Sesleria autumnalis 'Greenlee' (8 St./qm)

Solitärgräser
12 St. Stipa gigantea
12 St. Calamagrostis acutiflora 'Karl Förster'

Zwiebelnmischung
192 St. Camassia leichtlinii Alba (10 St./qm)
576 St. Crocus autumnalis (30 St./qm)
576 St. Crocus speciosus 'Conqueror' (30 St./qm)
576 St. Narcissus triandrus 'Thalia' (30 St./qm)
384 St. Narcissus 'February Gold' (20 St./qm)

Alle Maße sind auf der Baustelle vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.

Index	Datum	gezeichnet	Änderungsbeschreibung

Projekt Blau-grüne Infrastruktur
Oberhausen-Sterkrade
Umgestaltung der Bahnhofstraße

Bauherr Stadt Oberhausen
Schwartzstraße 72
46042 Oberhausen

Projekt-Nr.	-	Planinhalt	Pflanzplan 4
Plan-Nr.	2.3.2.1.4a	Planungsphase	LP 5
Index	-	Plangröße	750 x 600
Maßstab	1:250 / 1:50	Gezeichnet	AB
Datum	19.09.2025	Geprüft	