

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							16.07.2026		
Baumaßnahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen									
Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen									
Leistung LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 Rohbau Ringschluss Ge...									
03.02 Bohlwandverbau Titel									
03.02.70	Liefern Stahlträger	90	t						
03.02.80	Herstellen Bohrträgerverbau Holzausfachung	470	m2						
03.02.100	Vollständiger Rückbau der Holzausfachung	470	m2						
03.02.110	Verbauträger ziehen	470	m2						
03.03 Wasserhaltung Titel									
03.03.40	Offene Wasserhaltung einrichten	1	psch						
03.03.50	Offene Wasserhaltung betreiben	150	d						
03.03.60	Geschlossene Wasserhaltung einrichten	1	psch						
03.03.70	Vakuumlanzen für geschlossene Wasserhaltung	25	St						
03.03.80	Geschlossene Wasserhaltung betreiben	150	d						
03.04 Erdarbeiten Titel									
03.04.20	Bodenaushub Baugrube, Homogenbereich A1+A2	1.210	m3						
03.04.30	Aushub im Homogenbereich A3, Mergel,	2.300	m3						
03.04.50	Kippgebühr und Entsorgung BM 0	6.700	to						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							16.07.2026		
Baumaßnahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen									
Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen									
Leistung LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04.90	Bodenaushub Suchgräben	20	m3						
03.04.100	Verdichtungsfähigen Boden, Füllsand, einbauen	340	m3						
03.04.110	Arbeitsraumverfüllung, Füllsand, einbauen	600	m3						
03.04.120	Kalksteinschotter	410	m3						
03.04.150	Bodenaushub Unterfangungen	30	m3						
03.05 Betonarbeiten Gründung + Un... Titel									
03.05.160	Ortbeton der Bodenplatte, C 30/37 WU, 35 cm	95	m3						
03.05.170	Ortbeton der Bodenplatte, C 30/37 WU, 45 cm	101	m3						
03.05.190	Flügelglätten der Betonoberfläche	410	m2						
03.05.210	Klemmfugenband, Anschluss an Bestand	10	m						
03.05.220	Eckstück senkrecht als Zulage	10	St						
03.05.230	Beschichtetes Fugenblech	218	m						
03.05.260	Aussenwand als Halbfertigteilwand, H 298 cm	200	m2						
03.05.270	Aussenwand als Halbfertigteilwand, H 378 cm.	125	m2						
03.05.280	Ortbeton Aussenwände, KG, d=24 cm	12	m3						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							16.07.2026		
Baumaßnahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen									
Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen									
Leistung LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.05.290	Schalung der Aussenwand, KG	95	m2						
03.05.300	Innenwand als Halbfertigteilwand, H 278 cm	125	m2						
03.05.310	Ortbeton Innenwände, KG, d= 25 cm	9	m3						
03.05.320	Schalung der Wand, KG	70	m2						
03.05.340	Zulage Sichtbetonschalung	65	m2						
03.05.370	Ortbeton der Stützen, C 30/37	0,3	m3						
03.05.380	Schalung der Stützen	4	m2						
03.05.450	Zweischichten-Deckenplatte, D 20 cm, C 30/37	202	m2						
03.05.460	Zweischichten-Deckenplatte, D 28 cm, C 30/37	200	m2						
03.05.470	Schrägschnitte der Filigranplatten	21	m						
03.05.480	Ortbeton Geschossdecke, h = 24 cm	1,4	m3						
03.05.490	Schalung der Decke, 24 cm, h 0,70 m	6,5	m2						
03.06	Betonarbeiten Geschosse	Titel							
03.06.10	Ortbeton Außenwände, d= 24 cm, C 30/37	75	m3						
03.06.20	Schalung der Aussenwand,	605	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							16.07.2026		
Baumaßnahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen									
Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen									
Leistung LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.06.30	Ortbeton Innenwände, d= 24 cm, C 30/37	58	m3						
03.06.40	Schalung der Wand,	475	m2						
03.06.50	Zulage zur Schalung für nichtrechtwinklige Ecken	100	m						
03.06.60	Zulage Sichtbetonschalung	500	m2						
03.06.90	Ortbeton der Stützen, C 30/37	22	m3						
03.06.100	Schalung der Stützen	270	m2						
03.06.110	Ortbeton der Stützen, C 30/37, Sonderform	24	m3						
03.06.120	Schalung der Stützen, Sonderform	165	m2						
03.06.200	Ortbeton Geschossdecke, h = 20 cm C 30/37	9	m3						
03.06.210	Schalung der Decke, h 20 cm	44	m2						
03.06.220	Ortbeton Treppenpodeste, h = 24 cm C 30/37	3	m3						
03.06.230	Schalung der Treppenpodeste, h 24 cm	15	m2						
03.06.310	Ortbeton der Überzüge/Attika, C 30/37	29	m3						
03.06.320	Schalung der Überzüge/Attika	315	m2						
03.07 Betonarbeiten - Bewehrung u... Titel									

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							16.07.2026		
Baumaßnahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen									
Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen									
Leistung LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.07.10	Betonstabstahl B 500 B DIN 488	115	t						
03.07.20	Betonstahllagermatten B 500 A DIN 488	4	t						
03.07.30	Betonstabstahl für Schubbügel, dreidimensional	2.600	St						
03.07.40	Abstandhalter	0,5	t						
03.07.50	Betonstahl, Einbau im Fertigteilwerk	80	to						
03.07.60	Tronsole Typ B - V2 - L1500 - B350	1	St						
03.07.80	Tronsole F - V2	11	St						
03.07.110	Perimeterdämmung XPS 120 mm PB	615	m2						
03.07.120	Perimeterdämmung XPS 120 mm PW, Wände	440	m2						
03.07.160	Durchstanzbewehrung, D= 12/145	18	St						
03.07.170	Durchstanzbewehrung, D= 12/155	54	St						
03.07.180	Durchstanzbewehrung, D= 12/235	60	St						
03.07.190	Schraubanschlüsse Muffe, D 12 mm	100	St						
03.07.200	Schraubanschlüsse Gewinde, D 12 mm	100	St						
03.07.210	Rückbiegeanschlüsse 190-10/15, Typ 5	135	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							16.07.2026		
Baumaßnahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen									
Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen									
Leistung LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.07.220	Rückbiegeanschlüsse 220-12/15, Typ 5	20	m						
03.07.230	Rückbiegeanschlüsse 220-10/15, Typ 5	3	St						
03.07.240	Rückbiegeanschlüsse 220-12/15, Typ 5	12	St						
03.07.250	Einklebeanker, d 12 mm, t 20 cm,	370	St						
03.07.260	Einbauteil Zugstützen	2	St						
03.08 Mauerarbeiten Titel									
03.08.10	Mauerwerk 24 cm KS-XL SFK 20 RDK 1,8	940	m2						
03.08.20	Mauerwerk der IW, nichttragend, 17,5 cm, KS-XL	155	m2						
03.08.30	Mauerwerk der IW, nichttragend, 24 cm, KS-XL	4	m2						
03.08.240	Mauerwerksanschluss an Beton, D 17,5-24 cm	200	m						
03.08.310	Mörtelhohlkehle am Fundamentübergang	30	m						
03.08.320	Iso-Kimmschicht Klinker, H 7,5-10cm, D 11,5 cm	30	m						
03.08.330	Verblendsteine, DF, aussen, liefern	1.120	m2						
03.08.340	Verblendmauerwerk herstellen, aussen	1.120	m2						
03.08.380	Verblendflächen verfugen, aussen	1.120	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							16.07.2026		
Baumaßnahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen									
Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen									
Leistung LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.08.390	Abdichtung, L-Folie, Verblendmauerwerk	320	m						
03.08.400	Wärmedämmung, 200 mm	1.000	m2						
03.08.420	Wärmedämmung Sockelbereiche	120	m2						
03.08.480	Klinkerabfangung Sockelbereich, Wandabstand a = 225 mm	96	St						
03.08.490	Auflagerwinkel 95 x 30 x 3 mm	43	m						
03.08.500	Auflagerwinkel 95 x 40 x 4 mm	40	m						
03.08.510	Fertigteile als Zulage zum Verblendmauerwerk	360	m						
03.08.520	Abfangung Betonfertigteile	360	St						
03.08.550	Klinkerriemchen, DF, innen, liefern	510	m2						
03.08.560	Riemchen herstellen, innen	510	m2						
03.08.570	Verblendflächen verfugen, innen	510	m2						
03.09	Abdichtung	Titel							
03.09.10	Mörtelhohlkehle herstellen	125	m						
03.09.30	Wandabdichtung, KG, aussen	60	m2						
03.09.40	Wandabdichtung, KG, Halbfertigteilwände	235	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							16.07.2026		
Baumaßnahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen									
Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen									
Leistung LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.09.50	Sockelabdichtung, aussen	100	m2						
03.10 Gerüstarbeiten Titel									
03.10.10	Arbeits- und Schutzgerüste	1.700	m2						
03.10.20	Gerüstvorhaltung	68.000	m2Wo						
03.10.60	Treppenturm aufstellen	2	St						
03.12 Vorleistungen im Bauteil E Titel									
03.12.30	Stemmen und Entsorgung Wandfliesen	50	m2						
03.12.40	Stemmen und Entsorgung Bodenfliesen	28	m2						
03.12.50	Abbruch und Entsorgung Bodenbelag, Linoleum	225	m2						
03.12.60	Trockenbauwand als Staubschutzwand erstellen	58	m2						
03.12.70	Mauerwerk abbrechen, D 24 cm	36	m2						
03.12.80	Mauerwerk abbrechen, D 11,5	42	m2						
03.12.90	Werksteinbelag aufschneiden	3,5	m						
03.12.120	Abbruch und Entsorgung Abhangdecke, Rasterdecke	273	m2						
03.12.130	Türöffnung Stahlbetonwand herstellen, d ca. 40 cm, KG, 1,50 x 2,26 m	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							16.07.2026		
Baumaßnahme 20079 - Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen									
Sanierung und Erweiterung Gymnasium Kamen Hammerstrasse 19 59174 Kamen									
Leistung LV 303 Rohbauarbeiten Neubau Ringschluss									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.12.180	Profilstahl	450	kg						
03.14 Erdarbeiten außerhalb Gebäude Titel									
03.14.10	Aushub Asphalt für Rohrgräben, d ca. 12 cm	5	m3						
03.14.20	Aushub Schotterschicht für Rohrgräben, d ca. 30 cm	6	m3						
03.14.30	Aushub für Rohrgräben Regenentw.	410	m3						
03.14.40	Aushub für Rohrgräben Schmutzwasser	160	m3						
03.14.50	Rohrgrabenverbau	225	m						
03.14.60	Kippgebühr und Entsorgung BM 0	1.100	to						
03.14.100	Rohrgrabenverfüllung	500	m3						
03.14.120	Offene Wasserhaltung	225	m						
03.14.130	Bodenaustausch unterhalb Rohraufleger 0/45	75	m3						
03.14.140	Bodenaustausch unterhalb Rohraufleger 0/100	10	m3						
03.14.230	Dyn. Plattendruckversuch im Rohrgraben	40	St						
03.14.240	Rammsondierung nach DIN 4094 durchführen	5	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.