

Projekt: Friesen-, Roon-, Roland- und Falkensteinstraße in Oberhausen

Homogenbereiche nach DIN 18300 für Erdarbeiten - Roonstraße

Lockergestein	A	B
ortsübliche Bezeichnung	Auffüllung - Tragschicht nicht bindig	Auffüllung - Sonstige Auffüllung nicht bindig
Korngrößenverteilung [%] - Feinkorn (< 0,063 mm) - Sandkorn (0,063 - 2 mm) - Kieskorn (2 - 63 mm)	0 - 15 25 - 35 50 - 75	0 - 25 50 - 85 0 - 15
Massenanteil [%] - Steine (> 63 - 200 mm) - Blöcke (> 200 - 630 mm) - große Blöcke (> 630 mm)	≤ 20 0 0	≤ 5 0 0
Dichte [t/m³]	1,9 - 2,1	1,8 - 2,0
undräßierte Scherfestigkeit [kPa]	-	-
Wassergehalt [%]	5 - 15	5 - 15
Plastizitätszahl [%]	-	-
Konsistenzzahl [-]	-	-
Lagerungsdichte [-]	mitteldicht bis sehr dicht	locker
organischer Anteil [%]	-	-
Bodengruppe DIN 18196	[GU] * z.T. verfestigt	[SE], [ST*]
umweltrelevante Inhaltsstoffe	BM-F3 / DK III (DK I)	BM-0 / BM-F3


INGENIEURBÜRO DÜFFEL
**INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR ERSCHLIESSUNGSPLANUNG
UND GEOTECHNIK MBH**

Hermannstraße 4-6, 44263 Dortmund * Telefon: 02 31 / 44 96-02 * Email: info@dueffel.de