

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A.. Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
LV: 2445.0211 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Vermessung/ Gebühren/ Honorare				
02.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung				
02.1.	Erschließen und Abräumen				
02.1.1.	Schutzeinrichtung				
02.1.1.0010.	Stammschutz für Bäume bis U <= 0,50 m herstellen.	5,000	Stck		
02.1.1.0050.	Stammschutz für Bäume mit 2,00 m < U <= 3,00 m herstellen.	3,000	Stck		
02.1.1.0060.	Stammschutz für Bäume mit 3,00 m < U <= 4,00 m herstellen.	1,000	Stck		
	Summe 02.1.1. Schutzeinrichtung				
	Hinweis zu Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung				
02.1.2.	Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung				
02.1.2.0020.	Bewuchs bis 4,00 m hoch, roden und entsorgen.	20,000	m ²		
02.1.2.0040.	Gehölzfläche bis 5,00 m Höhe, schneiden und entsorgen.	20,000	m		
02.1.2.0050.	Teilflächen von Bewuchs freimachen und entsorgen.	400,000	m ²		
02.1.2.0060.	Flachtreibendes Wurzelgeflecht im Baumbereich d <= 15 cm aufnehmen.	20,000	m ²		
02.1.2.0080.	Starkwurzel von Ø 5 bis 15 cm trennen und entsorgen.	5,000	Stck		
02.1.2.0210.	Müll und Bauschutt laden und entsorgen.	3,000	m ³		
02.1.2.0310.	Verkehrsschild mit Pfosten ausbauen und seitlich lagern.	4,000	Stck		
02.1.2.0320.	Verkehrsschild mit Pfosten ausbauen und entsorgen.	4,000	Stck		
02.1.2.0325.	Betonpoller aufnehmen, aufladen und entsorgen	8,000	Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211

Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.1.2.0327.	Natursteine ca. 50/50 cm aufnehmen, aufladen und abfahren	9,000 Stck		
02.1.2.0330.	Absperrpfosten in Beton versetzt ausbauen und abfahren.	5,000 Stck		
02.1.2.0340.1	Absperrpfosten aus Holz ausbauen und entsorgen	12,000 Stck		
02.1.2.0345.	Absperrpfosten aus Holz liefern und einbauen	12,000 Stck		
02.1.2.0350.1	Absperrpfosten Stahl ausbauen, zwischenlagern und wieder einbauen	7,000 Stck		
	Summe 02.1.2. Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ ..			
02.1.3.	Abbruch bauliche Anlagen			
02.1.3.0010.	Mauerwerk im Erdreich aufbrechen und entsorgen.	5,000 m³		
02.1.3.0015.	Stahlpfosten aufnehmen in Beton lagern	5,000 Stck		
02.1.3.0017.	Holzzaun zwischen Mauerstützen abbauen, aufladen und entsorgen	35,000 m		
02.1.3.0020.	Mauerwerk versch. Abmessungen aufbrechen und entsorgen.	3,000 m³		
	Summe 02.1.3. Abbruch bauliche Anlagen			
	Hinweis zu Bauarbeiten im Bereich von Bäumen und Wurzeln			
02.1.4.	Bäume/ Wurzelstöcke/ Wurzeln			
02.1.4.0160.	Wurzelstöcke, U 201 bis 300 cm, roden und entsorgen.	1,000 Stck		
	Summe 02.1.4. Bäume/ Wurzelstöcke/ Wurzeln			
	Hinweis zu Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers			
02.1.5.	Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211

Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.1.5.0030.	Rinnenbahn, einreihig, vor Bordstein, in Beton aufnehmen und abfahren.	260,000 m		
02.1.5.0035.	Abschlussbahn, einreihig, in Beton aufnehmen und abfahren.	5,000 m		
02.1.5.0050.	Doppel-Rinnenbahn, vor Bordstein, in Beton aufnehmen und abfahren.	375,000 m		
02.1.5.1010.	Abbruchkante an Asphaltaufbau, Dicke bis 30 cm, mit Schneidgerät herstellen.	350,000 m		
02.1.5.1060.	Abbruchkante an vorh. Betonaufbau, d <= 20 cm herstellen.	20,000 m		
02.1.5.2050.	Einstreudecke, teerhaltig, bis 5 cm mit bis 10 cm Schotter aufbrechen und laden.	500,000 t		
02.1.5.3130.	bit. Belag 11 - 15 cm aufbrechen und entsorgen, inkl. Planum.	500,000 m ²		
02.1.5.4010.	Ungebundene Schichten aufbrechen und entsorgen.	500,000 m ³		
02.1.5.4110.	ungebundene Schichten in schmalen Flächen aufbrechen und entsorgen.	100,000 m ³		
02.1.5.4310.	Setzpacklage aufbrechen und entsorgen.	25,000 m ³		
02.1.5.4350.	Setzpacklage in schmalen Flächen aufbrechen und entsorgen.	25,000 m ³		
02.1.5.5010.	verfestigte Hochofenschlacke aufbrechen und entsorgen.	440,000 m ³		
02.1.5.5110.	Verfestigte Hochofenschlacke in schmalen Flächen aufbrechen und entsorgen.	25,000 m ³		
Summe 02.1.5.		Fahrbahnbefestigungen, Aushub ..		

Hinweis zu Geh- und Radwegbefestigungen

02.1.6. Geh- und Radwegbefestigungen

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211
**Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.1.6.1010.	Fundament zwischen Bord und Rinne in Längsrichtung trennen.	5,000 m		
02.1.6.1110.	Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und lagern.	5,000 m		
02.1.6.1120.	Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.	10,000 m		
02.1.6.1310.	Randstein in Beton versetzt aufnehmen und lagern.	20,000 m		
02.1.6.1320.	Randstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.	614,000 m		
02.1.6.2120.	Betontragschicht 11 bis 20 cm in schmalen Flächen aufbrechen und abfahren.	20,000 m ²		
02.1.6.2210.	Ungebundene Schichten aufbrechen und abfahren.	600,000 m ³		
02.1.6.2250.	Ungebundene Schichten in schmalen Flächen aufbrechen und entsorgen.	64,000 m ³		
02.1.6.3110.	Bit. Belag bis 5 cm in schmalen Flächen aufbrechen und abfahren.	10,000 m ²		
02.1.6.4010.	Betonplatten aufnehmen und lagern.	35,000 m ²		
02.1.6.4020.	Betonplatten aufnehmen und abfahren.	20,000 m ²		
02.1.6.5010.	Rechteckpflaster bis 12 cm aufnehmen und lagern.	50,000 m ²		
02.1.6.5020.	Rechteckpflaster bis 12 cm aufnehmen und abfahren.	50,000 m ²		
02.1.6.5110.	Verbundpflaster bis 12 cm aufnehmen und lagern.	50,000 m ²		
02.1.6.5120.	Verbundpflaster bis 12 cm aufnehmen und abfahren.	50,000 m ²		
02.1.6.6110.	Kleinpflaster bis 12 cm aufnehmen und lagern.	15,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211

Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.1.6.6112.	Winkelstützmauern auf Beton aufnehmen, aufladen und entsorgen	5,000 m		
02.1.6.6115.	Winkelstützmauern auf Beton aufnehmen und lagern	5,000 m		
02.1.6.6120.	Kleinpflaster bis 12 cm aufnehmen und abfahren.	15,000 m ²		
Summe 02.1.6. Geh- und Radwegbefestigungen				
Hinweis zu Schächte/ Abläufe				
02.1.7.	Schächte/ Abläufe			
02.1.7.0020.	Aufsatz Str.-Ablauf 50/50 oder 30/50 aufnehmen und entsorgen.	1,000 Stck		
02.1.7.0110.	Str.-Ablauf aus Beton ausbauen, Ablaufleitung für neuen Anschluss vorbereiten.	4,000 Stck		
02.1.7.0120.	Str.-Ablauf aus Beton ausbauen, Ablaufleitung abdichten.	2,000 Stck		
02.1.7.0210.	Schachtabdeckungen aller Art ausbauen und entsorgen.	5,000 Stck		
02.1.7.0301.	Vorhandene Kanalleitung bis DN 200 aufnehmen und entsorgen. Als Zulage zum Pos.-Bereich 02.6.5. Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau	20,000 m		
02.1.7.0311.	Straßenablaufanschluss, am Abwasserkanal zurückbauen und abdichten.	1,000 Stck		
02.1.7.0351.	Straßenablaufanschluss, am Abwasserkanal für Neuanschluss vorbereiten.	1,000 Stck		
Summe 02.1.7. Schächte/ Abläufe				
Summe 02.1. Erschließen und Abräumen				
02.2.	Oberboden			
Hinweis zu Oberboden abtragen, beseitigen, liefern				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211

Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.2.1.	Oberboden abtragen, beseitigen, liefern			
02.2.1.0030.	Oberboden 11 - 20 cm lösen und abfahren.	15,000 m ³		
	Summe 02.2.1.	Oberboden abtragen, beseitigen,..		
	Summe 02.2.	Oberboden		
02.3.	Boden-/ Aushubbewegungen			
	Hinweis zu Boden/ Aushub Fahrbahn/ Nebenflächen			
02.3.1.	Boden/ Aushub lösen und abfahren			
02.3.1.0010.	Boden/ Aushub, Homogenbereich B1, in Fahrbahn lösen laden abfahren und entsorgen.	150,000 m ³		
02.3.1.0030.	Boden/ Aushub, Homogenbereich B1, in schmalen Flächen bis 0,50 m lösen laden abfahren und entsorgen.	40,000 m ³		
02.3.1.0050.	Boden/ Aushub, Homogenbereich B1, im Bereich von Baumwurzeln von Hand lösen laden abfahren und entsorgen.	20,000 m ³		
02.3.1.0060.	Boden/ Aushub, Homogenbereich B1, im Bereich von Versorgungs- leitungen lösen laden abfahren und entsorgen	10,000 m ³		
02.3.1.0610.	Boden, Homogenbereich N1, in Nebenflächen lösen laden abfahren und entsorgen.	100,000 m ³		
02.3.1.0620.	Boden, Homogenbereich N1, in Nebenflächen von Hand lösen laden abfahren und entsorgen.	20,000 m ³		
02.3.1.0630.	Boden, Homogenbereich N1, im Bereich von Baumwurzeln von Hand lösen laden abfahren und entsorgen.	20,000 m ³		
02.3.1.0640.	Boden, Homogenbereich N1, im Bereich von Versorgungsleitungen lösen laden abfahren und entsorgen	20,000 m ³		
	Summe 02.3.1.	Boden/ Aushub lösen und abfahren		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211

Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweis Entsorgung/ Verwertung			
02.3.5.	Entsorgung/ Verwertung			
02.3.5.0020.	Zulageposition Zuordnung zu Deponieklasse I, DepV.	760,000 t		
02.3.5.0030.	Zulageposition Zuordnung zu Deponieklasse II, DepV.	560,000 t		
02.3.5.0040.	Zulageposition Zuordnung zu Deponieklasse III, DepV.	360,000 t		
	Summe 02.3.5.	Entsorgung/ Verwertung		
	Summe 02.3.	Boden-/ Aushubbewegungen		
02.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau			
	Hinweis zu Verdichten			
02.4.1.	Verdichten			
02.4.1.0010.	Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.	1.720,000 m ²		
02.4.1.0020.	Sohle der Nebenflächen bis 40 cm nachverdichten.	1.320,000 m ²		
02.4.1.0030.	Sohle der Leitungsgräben bis 40 cm nachverdichten.	38,000 m ²		
	Summe 02.4.1.	Verdichten		
	Summe 02.4.	Verbesserung von Untergrund/ ..		
02.6.	Entwässerungsrohrleitungen, Erdbau, Verbau und Wasserhaltung			
	Hinweise zu Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau			
02.6.5.	Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau			
02.6.5.0050.	Boden/ Aushub, Homogenbereich B1, für Kanalgraben bis 3,50 m Tiefe, lösen, lagern und wieder einbauen.	173,000 m ³		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211

Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.6.5.0410.	Erschwernis-Zulage bei Leitungskreuzungen	2,000	Stck		
02.6.5.0420.	Zulage Handschachtung im Bereich Hauptkanal bei Kanal- anschlußleitungen.	10,000	m ³		
02.6.5.0610.	Waagerechter Normverbau herstellen, vorhalten und ausbauen.	100,000	m ²		
02.6.5.0620.	Senkrechter Normverbau herstellen, vorhalten und ausbauen.	300,000	m ²		
Summe 02.6.5. Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau					
Hinweise zu Steinzeugrohren					
02.6.7.	Steinzeugrohre				
02.6.7.0610.	Sattelstück, FABEKUN (oder gleichwertig), DN 150 liefern und einbauen.	2,000	Stck		
02.6.7.0710.	Manschettendichtung DN 150 Typ 2 B liefern und einbauen.	2,000	Stck		
Summe 02.6.7. Steinzeugrohre					
Hinweise zu Kunststoffrohren					
02.6.8.	Kunststoffrohre				
02.6.8.0130.	Sattelstück DN 150 liefern und einbauen.	19,000	Stck		
02.6.8.0210.	Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und verlegen.	38,000	m		
02.6.8.0220.	Bogen-Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und einbauen.	60,000	Stck		
02.6.8.0230.	Abzweig-Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160/160, liefern und einbauen.	4,000	Stck		
02.6.8.0240.	Überschiebemuffe, wandverstärkt DN160 liefern und einbauen.	4,000	Stck		

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-012-A.. **Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..**
LV: 2445.0211 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.6.8.0245.	Anschlußstücke DN/OD 160 auf Steinzeug	4,000 Stck		
02.6.8.0246.	Anschlußstücke DN/OD 160 auf Steinzeugspitzende	4,000 Stck		
02.6.8.0310.	Steinzeug- oder Betonrohr <= DN 400 anbohren.	15,000 Stck		
02.6.8.0350.	Kunststoffrohr, wandverstärkt bis DN 200 schneiden.	19,000 Stck		
	Summe 02.6.8. Kunststoffrohre			
	Summe 02.6. Entwässerungsrohrleitungen, Erd..			
	Summe 02. Untergrund, Unterbau und Entwäs..			
03.	Oberbau			
03.1.	Tragschichten			
	Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel			
03.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel			
03.1.1.1319.	FSS, d = 19 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.	388,000 m ²		
03.1.1.1440.	FSS, d = 40 cm, aus RC-1 Material liefern und unter schmalen Flächen einbauen.	138,000 m ²		
	Schottertragschicht (STS) aus RC-1 unter Nebenflächen			
03.1.1.2315.	STS, d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.	388,000 m ²		
03.1.1.2318.	STS, d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.	893,000 m ²		
03.1.1.2415.	STS, d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter schmalen Flächen einbauen.	38,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A.. **Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..**
LV: 2445.0211 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.1.1.3510.	Gestellung eines Gegengewichtes für stat. LPD	6,000 Std		
	Summe 03.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel			
	Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
	Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
03.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
03.1.6.0020.	Verschmutzte verfestigte Tragschicht säubern.	1.720,000 m ²		
03.1.6.0110.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BPI-S.	1.720,000 m ²		
03.1.6.4110.	AC 32 T S; Bk 3,2; ca. 12 cm dick, in Fahrbahnen einbauen	1.720,000 m ²		
03.1.6.4120.1	AC 32 T S; Bk 3,2; ca. 14 cm dick, in Fahrbahnen einbauen	1.720,000 m ²		
03.1.6.4130.1	Nahtflanken vorhandener Asphaltsschichten vorbereiten und behandeln	20,000 m		
	Summe 03.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbah..			
	Hinweise zu Asphalttragdeckschichten			
	Summe 03.1. Tragschichten			
	Hinweise zu den Asphaltbinderschichten in Fahrbahnen			
03.2.	Binderschichten			
	Hinweise zu Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung			
03.2.1.	Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung			
03.2.1.0010.	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	1.720,000 m ²		
03.2.1.0040.2	Nahtflanken vorhandener Asphaltsschichten vorbereiten und behandeln	20,000 m		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211

Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.2.1.0110.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.	1.720,000 m ²		
03.2.1.4120.	AC 16 B S; Bk 3,2; ca. 6 cm dick, in Fahrbahnen einbauen	1.720,000 m ²		
	Summe 03.2.1. Asphaltbinderschichten mit beso..			
	Summe 03.2. Binderschichten			
	Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten			
03.3.	Fahrbahndeckschichten			
03.3.0.	Vorarbeiten			
03.3.0.0010.	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	1.720,000 m ²		
03.3.0.0030.	Asphaltekante oder -längsnaht bis 6 cm Stärke vorstreichen.	1,000 m		
03.3.0.0110.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.	1.720,000 m ²		
03.3.0.0310.	Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen	20,000 m		
03.3.0.0350.	Überstehendes Asphaltdeckenmaterial vorwiegend maschinell entfernen.	610,000 m		
	Summe 03.3.0. Vorarbeiten			
	Hinweise für Asphaldeckschichten aus Asphaltbeton			
	Hinweise für Splittmastixasphalte			
03.3.2.	Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt			
03.3.2.4010.	SMA 8 S; Bk 3,2; ca. 4 cm dick; in Fahrbahnen einbauen	1.740,000 m ²		
03.3.2.9110.	Asphaltdeckschicht aus SMA mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm abstreuen.	1.740,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A.. **Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..**
LV: 2445.0211 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 03.3.2. Asphaltdeckschichten aus Splitt..			
	Hinweis zu Schächten und Schachtabdeckungen			
03.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren			
03.3.9.1020.	Auflagerring AR-V, DN 625, h = 40 - 80 mm liefern und einbauen.	6,000 Stck		
03.3.9.1140.	Schachtabdeckung, selbstnivellierend, einwalzbar, liefern und einbauen.	6,000 Stck		
	Kappen			
03.3.9.3120.	Selbstnivellierende Streckenschieberkappe (Wasser) liefern und einbauen.	17,000 Stck		
03.3.9.3130.	Selbstnivellierende Schieberkappe (Hydrant) liefern und einbauen.	1,000 Stck		
03.3.9.3140.	Selbstnivellierende Schieberkappe (Gas-HA) liefern und einbauen.	10,000 Stck		
	Summe 03.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, ..			
	Summe 03.3. Fahrbahndeckschichten			
	Hinweise zu den Fräsarbeiten			
03.4.	Fräsen/ Schälen			
	Hinweise zu den Fräspositionen (Teer)			
03.4.2.	Teer-/ pechhaltige Schichten fräsen			
03.4.2.0010.	Teerhaltige Schichten bis 4 cm tief ausfräsen.	20,000 m²		
	Summe 03.4.2. Teer-/ pechhaltige Schichten ..			
	Summe 03.4. Fräsen/ Schälen			
	Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A.. **Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..**
LV: 2445.0211 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau			
	Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material			
03.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material			
03.5.2.0130.	FSS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.	150,000 t		
	Summe 03.5.2. Profilausgleich mit Recycling-M..			
	Hinweise zum Profilausgleich mit Asphaltmischgütern			
03.5.3.	Profilausgleich mit Asphaltmischgütern			
03.5.3.4520.	SMA 8 S als Profilausgleich einbauen	5,000 t		
	Summe 03.5.3. Profilausgleich mit Asphaltmisc..			
	Hinweise zum Mehreinbau mit Asphaltmischgütern			
03.5.7.	Mehreinbau mit Asphaltmischgütern			
03.5.7.1010.	AC 32 T S als Mehreinbau einbauen	50,000 t		
	Summe 03.5.7. Mehreinbau mit Asphaltmischgütern			
	Summe 03.5. Profilausgleich/ Mehreinbau			
	Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen			
03.6.	Nebenflächenbefestigungen			
	Hinweise zu den Plattenbefestigungen			
03.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten			
03.6.2.0010.	Betonplatten 30/30-15/4 cm anthrazit, ohne Fase liefern.	15,000 m ²		
03.6.2.0020.	Betonplatten 40/40-20/5 cm anthrazit, ohne Fase liefern.	5,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A.. **Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..**
LV: 2445.0211 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.6.2.0110.	Platten 30/30-15/4 cm verlegen.	15,000 m ²		
03.6.2.0115.	Platten 75/50 bis 12cm dick seitlich lagern und verlegen	10,000 m ²		
03.6.2.0120.	Platten 40/40-20/5 cm verlegen.	5,000 m ²		
03.6.2.0310.	Betonplatten aller Art und Größe schneiden.	10,000 m		
	Summe 03.6.2. Deckschichten aus Betonplatten			
	Hinweise zu den Betonsteinpflasterbefestigungen			
03.6.5.	Deckschichten aus Betonsteinpflaster			
03.6.5.0110.	Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1100-08, zement-grau, mit Fase liefern.	320,000 m ²		
03.6.5.0120.	Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1110-08, anthrazit, mit Fase liefern.	157,000 m ²		
03.6.5.0170.	Betonstein 20/30-15/8 cm Nr. 4200 grau, ohne Fase liefern.	722,000 m ²		
03.6.5.0310.	Einfassung d = 10 cm zement-grau für Schieberkappen Ø 150 mm, liefern.	5,023 Satz		
03.6.5.0318.	Einfassung d = 8 cm zement-grau für Schieberkappen Ø 150 mm liefern.	5,000 Satz		
03.6.5.0328.	Einfassung d = 8 cm anthrazit für Schieberkappen Ø 150 mm liefern.	5,000 Satz		
03.6.5.0378.	Einfassung d = 8 cm zement-grau für Hydrantenkappen Ø 265/370 mm liefern.	3,000 Satz		
03.6.5.0388.	Einfassung d = 8 cm anthrazit für Hydrantenkappen Ø 265/370 mm liefern.	2,000 Satz		
03.6.5.0510.	Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm verlegen.	477,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211
**Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.6.5.0520.	Pflaster-Markierung weiß, 10/20-10/8, als Zulage verlegen.	100,000 Stck		
03.6.5.0525.	Steinquader aufnehmen, zwischenlagern und versetzen	3,000 Stck		
03.6.5.0530.	Betonsteinpflaster 20/30-15/8 cm verlegen.	722,000 m ²		
03.6.5.0710.	Schnittkante <= d=10 cm an Betonsteinpflaster herstellen.	624,000 m		
	Summe 03.6.5. Deckschichten aus Betonsteinpfl..			
03.6.6.	Deckschichten ohne Bindemittel			
03.6.6.0020.	Wegebefestigung mit 3 cm Dolomit-Deckschicht ohne Unterbau liefern und herstellen.	30,000 m ²		
	Summe 03.6.6. Deckschichten ohne Bindemittel			
03.6.9.	Einbauten/ Regulierung			
03.6.9.0350.	Schachtabdeckung, quadratisch, in Pflaster- oder Plattenbelag regulieren.	1,000 Stck		
03.6.9.1010.	Defekten Auflagerring ausbauen.	7,000 Stck		
03.6.9.1020.	Auflagerring AR-V, DN 625, h = 40 - 80 mm liefern und einbauen.	1,000 Stck		
	Straßenabläufe			
03.6.9.2110.	Auflagering 10a zum Straßenablauf (BEGU-Aufsatz) liefern und einbauen.	8,000 Stck		
03.6.9.2120.	Auflagering 10b zum Straßenablauf (ELCORD-Aufsatz) liefern und einbauen.	10,000 Stck		
03.6.9.2210.	BEGU-Trockenschlamm Straßenablauf komplett liefern.	8,000 Stck		
03.6.9.2260.	ELCORD-Trockenschlamm Straßenablauf komplett liefern.	10,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A.. **Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..**
LV: 2445.0211 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.6.9.2310.	Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 300/500 liefern.	9,000	Stck		
03.6.9.2320.	Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 500/500 liefern.	8,000	Stck		
03.6.9.2370.	Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 300/500 Fußgängerber. liefern.	1,000	Stck		
03.6.9.2510.	Eimer für Straßenablauf ELCORD liefern und einsetzen.	9,000	Stck		
03.6.9.2520.	Eimer für Straßenablauf ELCORD kurz liefern und einsetzen.	1,000	Stck		
03.6.9.2530.	Eimer für Straßenablauf BEGU liefern und einsetzen.	7,000	Stck		
03.6.9.2540.	Eimer für Straßenablauf BEGU kurz liefern und einsetzen.	1,000	Stck		
03.6.9.2610.	Straßenablauf setzen, Ausschachtungstiefe bis 1,50 m.	18,000	Stck		
03.6.9.2710.	Straßenablauf +/- 5 cm regulieren.	1,000	Stck		
03.6.9.2720.	BEGU-Aufsatz auswechseln.	1,000	Stck		
03.6.9.2730.	ELCORD-Aufsatz auswechseln.	2,000	Stck		
03.6.9.2810.	1 Satz = 4 Stck Verschlussbleche für Straßenablaufaufsätze liefern und einbauen.	1,000	Satz		
	Kappen				
03.6.9.3010.	Kappen in Nebenflächen, in Pflasterbelag regulieren.	9,000	Stck		
	Summe 03.6.9. Einbauten/ Regulierung				
	Summe 03.6. Nebenflächenbefestigungen				
03.7.	Randbefestigungen				
	Hinweise zu Bord-/ Randsteinen				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211
**Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.7.1.	Bordsteine			
03.7.1.0310.	Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.	275,000 m		
03.7.1.0320.	Basalt-Kurvenbordstein HB 12/15/25 cm liefern.	30,000 m		
03.7.1.0410.	Basalt-Betonrandstein TB 10/30/100 cm liefern.	10,000 m		
03.7.1.0610.	Basalt-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.	512,000 m		
03.7.1.0630.	Basalt-Betonrandstein TB 8/20/50 cm liefern.	10,000 m		
03.7.1.0820.	Basalt-Rundbordstein RB 15/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.	400,000 m		
03.7.1.0840.	Basalt-Rundbordstein RB 15/22/50 cm, r = 2 cm, liefern.	19,000 m		
03.7.1.0920.	Basalt-Parkbuchtstein 90° konkav zum HB 12/15 cm liefern.	9,000 Stck		
03.7.1.0921.	Basalt-Parkbuchtstein 90° konvex zum HB 12/15 u. RB r= 2cm liefern.	8,000 Stck		
03.7.1.0970.	Basalt-Flügelstein HB 12/15 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.	38,000 m		
03.7.1.0980.	Basalt-Flügelstein HB 12/15 auf RB 15/22 über 1,0 m liefern.	2,000 m		
03.7.1.1220.	Quarz-Kurvenbordstein HB 12/15/30 cm liefern.	5,000 m		
03.7.1.3200.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	675,000 m		
03.7.1.3210.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven verlegen.	70,000 m		
03.7.1.3230.	Betonrandstein 10/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	15,000 m		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211
**Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.7.1.3260.	Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	512,000 m		
03.7.1.3270.	Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven verlegen.	10,000 m		
03.7.1.6120.	Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.	40,000 Stck		
03.7.1.6130.	Randsteinschnitt 10/25-30 cm herstellen.	25,000 Stck		
03.7.1.6140.	Randsteinschnitt 8/20 cm herstellen.	40,000 Stck		
03.7.1.6170.	Bordstein 15/22-30 cm auf Gehrung schneiden.	25,000 Stck		
03.7.1.6180.	Randstein 10/20-30 cm auf Gehrung schneiden.	2,000 Stck		
03.7.1.6190.	Randstein 8/20 cm auf Gehrung schneiden.	2,000 Stck		
03.7.1.7110.	Bordsteinlängsfuge mit Mörtel vergießen und verfugen.	770,000 m		
03.7.1.7112.	Oesen für Winkelstützmauer liefern und einbauen	10,000 Stck		
03.7.1.7115.	Winkelsützmauer 50/30/40 liefern und auf 20cm Beton verlegen	10,000 m		
03.7.1.7120.	Bordsteinstoßrückenfugen schließen.	770,000 m		
03.7.1.7125.	Stoßfuge, keilförmig, in Randeinfassung im Bereich von Kurven mit Pflasterfugenmasse verfugen.	10,000 Stck		
03.7.1.7230.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen HB 12/15/25 herstellen.	96,000 Stck		
Summe 03.7.1. Bordsteine				

Hinweise zu Rinnenbahnen

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211

Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.7.2.	Rinnen			
03.7.2.1010.	Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.	6.032,000 Stck		
03.7.2.2030.	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 1-reihig herstellen.	5,000 m		
03.7.2.2035.	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 4-reihig herstellen	162,000 m		
03.7.2.2040.	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 2-reihig herstellen.	420,000 m		
03.7.2.2070.	Abschlussbahn 16/24/14, auf 20 cm Beton herstellen.	15,000 m		
03.7.2.3010.	Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	20,000 m		
03.7.2.3015.	Rinne vierreihig mit Fugenmörtel einschlänmen	162,000 m		
03.7.2.3020.	Rinne zweireihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	420,000 m		
03.7.2.4040.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 1-Stein-Rinne herstellen	3,000 Stck		
03.7.2.4045.	Bewegungsfuge mit Dehnscheiben in 4-Stein-Rinne herstellen	27,000 Stck		
03.7.2.4050.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 2-Stein-Rinne herstellen	53,000 Stck		
03.7.2.5010.	Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.	20,000 Stck		
Summe 03.7.2. Rinnen				
Summe 03.7. Randbefestigungen				
Summe 03. Oberbau				
08.	Ausstattung			
08.5.	Bepflanzung			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211

Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
08.5.1.	Pflanzgrube			
08.5.1.0010.	Pflanzgrube für Baumpflanzung herstellen.	48,000 m ³		
08.5.1.0020.	Wurzelschutz aus HDPE Kunststoffolie einbauen.	64,000 m ²		
08.5.1.0025.	Wurzelbelüftung außerhalb offener Baumscheibe (Regeldetail 3), liefern und einbauen.	4,000 Stck		
08.5.1.0030.	Substrat für Baumpflanzung liefern, einbauen.	96,000 t		
08.5.1.0040.	Schotterrasensubstrat liefern, einbauen.	80,000 t		
	Summe 08.5.1. Pflanzgrube			
	Summe 08.5. Bepflanzung			
	Summe 08. Ausstattung			
09.	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze			
09.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe			
09.1.1.	Anrampungen, Keile			
09.1.1.1020.	Kaltasphalt bis 5 cm ein- und ausbauen.	10,000 m ²		
	Summe 09.1.1. Anrampungen, Keile			
09.1.2.	Schlitze, schmale Gräben, Fugen, Zwickel verfüllen			
09.1.2.1010.	Beton C 20/25 in schmalen Flächen liefern, einbauen.	1,000 m ³		
09.1.2.2010.	Anschluss/ Fuge zum Bestand mit Trasszementmörtel herstellen.	10,000 m		
09.1.2.2020.	Fugen zum Bestand mit Splitt 2/5 mm verfüllen.	10,000 m		

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-012-A..
LV: 2445.0211
**Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..
Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 09.1.2.	Schlitzte, schmale Gräben, Fugen..			
	Summe 09.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe			
09.3.	Verkehrssicherung				
	Hinweis zu Verkehrssicherung/ -lenkung/ Schutzeinrichtung				
	Positionen zur Verkehrssicherung/-lenkung und Schutzeinrichtung				
	Hinweis Verkehrszeichen und Absperrmaterialien				
09.3.0.	Verkehrssicherung planen und abstimmen				
09.3.0.0010.	Verkehrssicherungsplan (-pläne) erstellen u. verkehrsrechtliche Anordnung erwirken.				
		2,000	Stck		
	Summe 09.3.0.	Verkehrssicherung planen und ..			
09.3.1.	Einrichtung der Baustellenabsicherung				
09.3.1.0010.	Einrichtung der Baustellenabsicherung mit beschriebener Verkehrsführung				
		1,000	psch		
09.3.1.0015.	Vorhalten der Absperrung aus 09.3.1.0010 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen				
		154,000	Tage		
	Summe 09.3.1.	Einrichtung der Baustellenabsic..			
	Hinweis vorübergehende Markierung				
	Summe 09.3.	Verkehrssicherung			
09.5.	Stunden/ Verrechnungssätze				
	Hinweise zu Stunden Personal				
09.5.1.	Stunden Personal				
09.5.1.0030.	Einsatz eines Facharbeiters.				
		10,000	Std		
	Summe 09.5.1.	Stunden Personal			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-012-A.. **Sermer Straße von Barberstraße bis Außenbereich ..**
LV: 2445.0211 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweise zu Stunden Geräte				
09.5.2.	Stunden Geräte				
09.5.2.0030.	Einsatz eines Kompressors.	10,000	Std		
	Summe 09.5.2.		Stunden Geräte		
	Summe 09.5.		Stunden/ Verrechnungssätze		
09.8.	Bauherrenbeschilderung				
09.8.1.	Bauherrenschild				
09.8.1.0010.	Bauherrenschild liefern, aufbauen, vorhalten und abbauen.	1,000	Stck		
	Summe 09.8.1.		Bauherrenschild		
	Summe 09.8.		Bauherrenbeschilderung		
	Summe 09.		Sonstiges, Zwischenbauzustände,..		
	Summe LV		2445.0211 Straßenbauarbeiten		
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus				EUR
	in Höhe von 19,00 %				EUR
					EUR

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)