

Leistungsbeschreibung Kurztext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2026-030_Dre Habsburgerstraße in DU-Mittelmeiderich
LV: 002 Straßenbau

Titel	Bezeichnung	Seite
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung.....	2
2.1.	Erschließen und Abräumen.....	2
2.1.5.	Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers.....	2
2.3.	Boden-/ Aushubbewegungen.....	2
2.3.2.	Boden/ Aushub lösen und einbauen.....	2
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau.....	2
2.4.1.	Verdichten.....	2
3.	Oberbau.....	3
3.1.	Tragschichten.....	3
3.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel.....	3
3.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen.....	3
3.3.	Fahrbahndeckschichten.....	3
3.3.0.	Vorarbeiten.....	3
3.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton.....	4
3.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulie.....	4
3.4.	Fräsen/ Schälen.....	5
3.4.2.	Teer-/ pechhaltige Schichten fräsen.....	5
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau.....	5
3.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material.....	5
3.6.	Nebenflächenbefestigungen.....	5
3.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten.....	5
3.6.5.	Deckschichten aus Betonsteinpflaster.....	6
3.6.9.	Einbauten/ Regulierung.....	6
3.7.	Randbefestigungen.....	6
3.7.1.	Bordsteine.....	6
3.7.2.	Rinnen.....	7
	Zusammenstellung.....	8

Leistungsbeschreibung Kurztex

Projekt: 2026-030.. Habsburgerstraße in DU-Mittelmeiderich
LV: 002 Straßenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung			
2.1.	Erschließen und Abräumen			
	Hinweis zu Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers			
2.1.5.	Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers			
2.1.5.1040.	Grabenabtreppung bis 30 cm Tiefe maschinell herstellen und vorstreichen.	470,000 m		
	Summe 2.1.5. Fahrbahnbefestigungen, Aushub ..			
	Hinweis zu Schächte/ Abläufe			
	Summe 2.1. Erschließen und Abräumen			
2.3.	Boden-/ Aushubbewegungen			
	Hinweis zu Boden/ Aushub lösen und einbauen Fahrbahn und Nebenflächen			
2.3.2.	Boden/ Aushub lösen und einbauen			
2.3.2.550.	Erdarbeiten, Homogenbereich N1, für Schlüsselstangenwechsel.	5,000 Stck		
	Summe 2.3.2. Boden/ Aushub lösen und einbauen			
	Hinweis zu Boden liefern und einbauen, Planum regulieren			
	Summe 2.3. Boden-/ Aushubbewegungen			
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau			
	Hinweis zu Verdichten			
2.4.1.	Verdichten			
2.4.1.10.	Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.	920,000 m²		
	Summe 2.4.1. Verdichten			
	Summe 2.4. Verbesserung von Untergrund/ ..			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-030.. Habsburgerstraße in DU-Mittelmeiderich
LV: 002 Straßenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs..			
3.	Oberbau			
3.1.	Tragschichten			
	Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel			
3.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel			
3.1.1.1136.	FSS, d = 36 cm, aus RC-2 Material liefern und unter AC-Fahrbahn- flächen einbauen.	820,000 m ²		
3.1.1.2115.	STS, d = 15 cm aus RC-2 Material liefern und unter AC- Fahrbahnflächen einbauen.	820,000 m ²		
	Summe 3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel			
	Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
3.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
3.1.6.1.	Rückschnitt bis 30 cm Tiefe maschinell herstellen und vorstreichen.	470,000 m		
3.1.6.6320.	AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 10 cm dick, in schmalen Flächen einbauen	970,000 m ²		
3.1.6.6520.	AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen	50,000 m ²		
	Summe 3.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbah..			
	Summe 3.1. Tragschichten			
	Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten			
3.3.	Fahrbahndeckschichten			
3.3.0.	Vorarbeiten			
3.3.0.10.	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	1.020,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-030.. Habsburgerstraße in DU-Mittelmeiderich
LV: 002 Straßenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.0.30.	Asphaltekante oder -längsnaht bis 6 cm Stärke vorstreichen.	470,000 m		
3.3.0.120.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,50 kg/qm C60BP4-S.	1.020,000 m ²		
3.3.0.310.	Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen	470,000 m		
3.3.0.350.	Überstehendes Asphaltdeckenmaterial vorwiegend maschinell entfernen.	160,000 m		
Summe 3.3.0. Vorarbeiten				
Hinweise für Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton				
3.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton			
3.3.1.4110.	AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, in schmalen Flächen einbauen	970,000 m ²		
3.3.1.4210.	AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, von Hand einbauen	50,000 m ²		
3.3.1.8110.	Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm abstreuen.	1.020,000 m ²		
Summe 3.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphal..				
Hinweis zu Schächten und Schachtabdeckungen				
3.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren			
	Straßenabläufe			
3.3.9.2710.	Straßenablauf +/- 5 cm regulieren.	8,000 Stck		
3.3.9.3020.	Kappen der Fahrbahn in Asphaltbelag regulieren.	5,000 Stck		
Summe 3.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, ..				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-030.. Habsburgerstraße in DU-Mittelmeiderich
LV: 002 Straßenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3.3. Fahrbahndeckschichten			
	Hinweise zu den Fräsarbeiten			
3.4. Fräsen/ Schälén				
	Hinweise zu den Fräspositionen (Teer)			
3.4.2. Teer-/ pechhaltige Schichten fräsen				
3.4.2.20. Teerhaltige Schichten bis 6 cm tief ausfräsen.		100,000 m²		
	Summe 3.4.2. Teer-/ pechhaltige Schichten ..			
	Summe 3.4. Fräsen/ Schälén			
	Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau			
3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau				
	Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material			
3.5.2. Profilausgleich mit Recycling-Material				
3.5.2.260. FSS, 0/45 mm aus RC-2 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.		50,000 t		
	Summe 3.5.2. Profilausgleich mit Recycling-M..			
	Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau			
	Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen			
3.6. Nebenflächenbefestigungen				
	Hinweise zu den Plattenbefestigungen			
3.6.2. Deckschichten aus Betonplatten				
3.6.2.20. Betonplatten 40/40-20/5 cm anthrazit, ohne Fase liefern.		60,000 m²		
3.6.2.120. Platten 40/40-20/5 cm verlegen.		120,000 m²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-030.. Habsburgerstraße in DU-Mittelmeiderich
LV: 002 Straßenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.6.2.310.	Betonplatten aller Art und Größe schneiden.	5,000 m		
	Summe 3.6.2. Deckschichten aus Betonplatten			
	Hinweise zu den Betonsteinpflasterbefestigungen			
3.6.5.	Deckschichten aus Betonsteinpflaster			
3.6.5.110.	Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1100-08, zement-grau, mit Fase liefern.	10,000 m ²		
3.6.5.510.	Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm verlegen.	10,000 m ²		
3.6.5.630.	Betonverbundsteinpflaster bis d = 12 cm verlegen.	10,000 m ²		
3.6.5.710.	Schnittkante <= d=10 cm an Betonsteinpflaster herstellen.	2,000 m		
3.6.5.750.	Anschluss/ Fuge zum Bestand mit Trasszementmörtel herstellen.	5,000 m		
	Summe 3.6.5. Deckschichten aus Betonsteinpfl..			
3.6.9.	Einbauten/ Regulierung			
	Kappen			
3.6.9.3010.	Kappen in Nebenflächen, in Pflasterbelag regulieren.	4,000 Stck		
	Summe 3.6.9. Einbauten/ Regulierung			
	Summe 3.6. Nebenflächenbefestigungen			
3.7.	Randbefestigungen			
	Hinweise zu Bord-/ Randsteinen			
3.7.1.	Bordsteine			
3.7.1.310.	Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.	40,000 m		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-030.. Habsburgerstraße in DU-Mittelmeiderich
LV: 002 Straßenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.1.3200.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	30,000 m		
3.7.1.3210.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven verlegen.	10,000 m		
3.7.1.6120.	Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.	4,000 Stck		
3.7.1.6170.	Bordstein 15/22-30 cm auf Gehung schneiden.	2,000 Stck		
3.7.1.7110.	Bordsteinlängsfuge mit Mörtel vergießen und verfugen.	40,000 m		
3.7.1.7120.	Bordsteinstoßrückenfugen schließen.	40,000 m		
3.7.1.7130.	Bordsteinlängs- und Rinnenfugen schließen.	40,000 m		
Summe 3.7.1. Bordsteine				
Hinweise zu Rinnenbahnen				
3.7.2.	Rinnen			
3.7.2.1010.	Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.	280,000 Stck		
3.7.2.2030.	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 1-reihig herstellen.	70,000 m		
3.7.2.3010.	Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	70,000 m		
3.7.2.5010.	Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.	6,000 Stck		
Summe 3.7.2. Rinnen				
Summe 3.7. Randbefestigungen				
Summe 3. Oberbau				

Leistungsbeschreibung Kurztex Zusammenstellung

Projekt: 2026-030.. **Habsburgerstraße in DU-Mittelmeiderich**
LV: 002 **Straßenbau**

Ordnungszahl	Kurztex	Betrag in EUR
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung	
2.1.	Erschließen und Abräumen	
2.3.	Boden-/ Aushubbewegungen	
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau	
Summe 2.	Untergrund, Unterbau und Entwäs..	
2.1.	Erschließen und Abräumen	
2.1.5.	Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers	
Summe 2.1.	Erschließen und Abräumen	
2.3.	Boden-/ Aushubbewegungen	
2.3.2.	Boden/ Aushub lösen und einbauen	
Summe 2.3.	Boden-/ Aushubbewegungen	
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau	
2.4.1.	Verdichten	
Summe 2.4.	Verbesserung von Untergrund/ ..	
3.	Oberbau	
3.1.	Tragschichten	
3.3.	Fahrbahndeckschichten	
3.4.	Fräsen/ Schälen	
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau	
3.6.	Nebenflächenbefestigungen	
3.7.	Randbefestigungen	
Summe 3.	Oberbau	
3.1.	Tragschichten	
3.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel	
3.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen	
Summe 3.1.	Tragschichten	
3.3.	Fahrbahndeckschichten	
3.3.0.	Vorarbeiten	
3.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton	
3.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, ..	
Summe 3.3.	Fahrbahndeckschichten	
3.4.	Fräsen/ Schälen	
3.4.2.	Teer-/ pechhaltige Schichten fräsen	

Leistungsbeschreibung Kurztex
Zusammenstellung

Projekt: 2026-030..
LV: 002
**Habsburgerstraße in DU-Mittelmeiderich
Straßenbau**

Ordnungszahl	Kurztex	Betrag in EUR
	Summe 3.4. Fräsen/ Schäl	
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau	
3.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material	
	Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau	
3.6.	Nebenflächenbefestigungen	
3.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten	
3.6.5.	Deckschichten aus Betonsteinpflaster	
3.6.9.	Einbauten/ Regulierung	
	Summe 3.6. Nebenflächenbefestigungen	
3.7.	Randbefestigungen	
3.7.1.	Bordsteine	
3.7.2.	Rinnen	
	Summe 3.7. Randbefestigungen	
LV	002	
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung	
3.	Oberbau	
	Summe LV 002 Straßenbau	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)