

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-025-A.. **Forststraße von Pollmanstraße bis Hitzestraße**
LV: 1516.007 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung			
02.1.	Erschließen und Abräumen			
	Hinweis zu Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung			
02.1.2.	Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung			
02.1.2.0010.	Bewuchs bis 2,00 m hoch, roden und entsorgen.	33,000 m ²		
02.1.2.0210.	Müll und Bauschutt laden und entsorgen.	1,000 m ³		
02.1.2.0310.	Verkehrsschild mit Pfosten ausbauen und seitlich lagern.	2,000 Stck		
02.1.2.0330.	Absperrpfosten in Beton versetzt ausbauen und abfahren.	2,000 Stck		
	Summe 02.1.2. Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ ..			
	Hinweis zu Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers			
02.1.5.	Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers			
02.1.5.0030.	Rinnenbahn, einreihig, vor Bordstein, in Beton aufnehmen und abfahren.	75,000 m		
02.1.5.1010.	Abbruchkante an Asphaltaufbau, Dicke bis 30 cm, mit Schneidgerät herstellen.	75,000 m		
02.1.5.3530.	bit. Belag 11 - 15 cm aufbrechen und entsorgen, ohne Planum.	40,000 m ²		
02.1.5.4110.	ungebundene Schichten in schmalen Flächen aufbrechen und entsorgen.	8,000 m ³		
02.1.5.5310.	Verfestigte Schichten in schmalen Flächen aufbrechen und entsorgen.	15,000 m ³		
	Summe 02.1.5. Fahrbahnbefestigungen, Aushub ..			
	Hinweis zu Geh- und Radwegbefestigungen			
02.1.6.	Geh- und Radwegbefestigungen			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-025-A.. Forststraße von Pollmanstraße bis Hitzestraße
LV: 1516.007 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.1.6.1010.	Fundament zwischen Bord und Rinne in Längsrichtung trennen.	40,000 m		
02.1.6.1120.	Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.	40,000 m		
02.1.6.1320.	Randstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.	3,000 m		
02.1.6.2210.	Ungebundene Schichten aufbrechen und abfahren.	31,000 m³		
02.1.6.3010.	Bit. Belag bis 5 cm aufbrechen und abfahren.	30,000 m²		
Summe 02.1.6. Geh- und Radwegbefestigungen				
Hinweis zu Schächte/ Abläufe				
Summe 02.1. Erschließen und Abräumen				
02.2.	Oberboden			
	Hinweis zu Oberboden abtragen, beseitigen, liefern			
02.2.1.	Oberboden abtragen, beseitigen, liefern			
02.2.1.0040.	Oberboden 21 - 30 cm lösen und abfahren.	10,000 m³		
Summe 02.2.1. Oberboden abtragen, beseitigen,..				
Summe 02.2. Oberboden				
02.3.	Boden-/ Aushubbewegungen			
	Hinweis zu Boden liefern und einbauen, Planum regulieren			
02.3.3.	Boden liefern und einbauen, Planum regulieren			
	Hinweis Entsorgung/ Verwertung			
02.3.5.	Entsorgung/ Verwertung			
02.3.5.0020.	Zulageposition Zuordnung zu Deponieklasse I, DepV.	46,000 t		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-025-A.. Forststraße von Pollmanstraße bis Hitzestraße
LV: 1516.007 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.3.5. Entsorgung/ Verwertung			
	Summe 02.3. Boden-/ Aushubbewegungen			
02.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau			
	Hinweis zu Verdichten			
02.4.1.	Verdichten			
02.4.1.0010.	Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.	40,000 m ²		
02.4.1.0020.	Sohle der Nebenflächen bis 40 cm nachverdichten.	110,000 m ²		
02.4.1.0030.	Sohle der Leitungsgräben bis 40 cm nachverdichten.	8,000 m ²		
	Summe 02.4.1. Verdichten			
	Summe 02.4. Verbesserung von Untergrund/ ..			
02.6.	Entwässerungsrohrleitungen, Erdbau, Verbau und Wasserhaltung			
	Hinweise zu Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau			
02.6.5.	Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau			
02.6.5.0260.	Kanalgraben bis 4,00 m Tiefe, Homogenbereich B1, für Bodenaustausch herstellen.	20,000 m ³		
02.6.5.0420.	Zulage Handschachtung im Bereich Hauptkanal bei Kanalanschlußleitungen.	5,000 m ³		
02.6.5.0510.	Kies-Sand-Gemisch 0/16 als Füllstoff liefern einbauen und verdichten.	20,000 m ³		
02.6.5.0630.	Verbau mit Verbauplatten herstellen, vorhalten und ausbauen.	40,000 m ²		
	Summe 02.6.5. Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-025-A.. **Forststraße von Pollmanstraße bis Hitzestraße**
LV: 1516.007 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweise zu Kunststoffrohren				
02.6.8.	Kunststoffrohre				
02.6.8.0140.1	Sattelstück DN/OD 160 für Kanal Ei 700/1050 liefern und einbauen	2,000	Stck		
02.6.8.0210.	Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und verlegen.	8,000	m		
02.6.8.0220.	Bogen-Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und einbauen.	6,000	Stck		
02.6.8.0340.1	Betonrohr Ei 700/1050 anbohren	2,000	Stck		
02.6.8.0350.	Kunststoffrohr, wandverstärkt bis DN 200 schneiden.	4,000	Stck		
	Summe 02.6.8. Kunststoffrohre				
	Summe 02.6. Entwässerungsrohrleitungen, Erd..				
	Summe 02. Untergrund, Unterbau und Entwäs..				
03.	Oberbau				
03.1.	Tragschichten				
	Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel				
03.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel				
03.1.1.1318.	FSS, d = 18 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.	30,000	m²		
03.1.1.1434.	FSS, d = 34 cm, aus RC-1 Material liefern und unter schmalen Flächen einbauen.	40,000	m²		
	Schottertragschicht (STS) aus RC-1 unter Nebenflächen				
03.1.1.2315.	STS, d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.	30,000	m²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-025-A..
LV: 1516.007

Forststraße von Pollmanstraße bis Hitzestraße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.1.1.2318.	STS, d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.	80,000 m ²		
03.1.1.2415.	STS, d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter schmalen Flächen einbauen.	40,000 m ²		
Summe 03.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel				
Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen				
03.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
03.1.6.0030.	Asphaltekante bis 22 cm Stärke vorstreichen.	75,000 m		
03.1.6.0300.	Zulage Mischgutanpassung für temperaturabgesenkten Asphalt	12,000 t		
03.1.6.5520.	AC 32 T S; Bk 1,8; ca. 12 cm dick, von Hand einbauen	40,000 m ²		
Summe 03.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbah..				
Summe 03.1. Tragschichten				
Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten				
03.3.	Fahrbahndeckschichten			
03.3.0.	Vorarbeiten			
03.3.0.0010.	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	40,000 m ²		
03.3.0.0110.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.	40,000 m ²		
03.3.0.0300.	Zulage Mischgutanpassung für temperaturabsenkten Asphalt	5,000 t		
03.3.0.0330.	Naht oder Anschluss nachträglich in Asphaltfläche als Fuge herstellen.	75,000 m		
Summe 03.3.0. Vorarbeiten				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-025-A.. **Forststraße von Pollmanstraße bis Hitzestraße**
LV: 1516.007 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Hinweise für Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton				
03.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton			
03.3.1.3210.	AC 8 D S; Bk 1,8; ca. 4 cm dick; Diabas, von Hand einbauen	40,000 m ²		
	Summe 03.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphal..			
Hinweis zu Schächten und Schachtabdeckungen				
03.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren			
03.3.9.2260.	ELCORD-Trockenschlamm Straßenablauf komplett liefern.	2,000 Stck		
03.3.9.2310.	Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 300/500 liefern.	2,000 Stck		
03.3.9.2510.	Eimer für Straßenablauf ELCORD liefern und einsetzen.	2,000 Stck		
03.3.9.2610.	Straßenablauf setzen, Ausschachtungstiefe bis 1,50 m.	2,000 Stck		
03.3.9.2710.	Straßenablauf +/- 5 cm regulieren.	2,000 Stck		
	Summe 03.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, ..			
	Summe 03.3. Fahrbahndeckschichten			
Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen				
03.6.	Nebenflächenbefestigungen			
Hinweise zu den Betonsteinpflasterbefestigungen				
03.6.5.	Deckschichten aus Betonsteinpflaster			
03.6.5.0170.	Betonstein 20/30-15/8 cm Nr. 4200 grau, ohne Fase liefern.	80,000 m ²		
03.6.5.0260.	Betonstein 10/20-10/10 cm Nr. 5100, grau, mit Fase liefern.	30,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-025-A.. **Forststraße von Pollmanstraße bis Hitzestraße**
LV: 1516.007 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.6.5.0530.	Betonsteinpflaster 20/30-15/8 cm verlegen.	80,000 m ²		
03.6.5.0610.	Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen.	30,000 m ²		
03.6.5.0710.	Schnittkante <= d=10 cm an Betonsteinpflaster herstellen.	45,000 m		
	Summe 03.6.5. Deckschichten aus Betonsteinpfl..			
	Summe 03.6. Nebenflächenbefestigungen			
03.7.	Randbefestigungen			
	Hinweise zu Bord-/ Randsteinen			
03.7.1.	Bordsteine			
03.7.1.1310.	Quarz-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.	30,000 m		
03.7.1.1610.	Quarz-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.	39,000 m		
03.7.1.1620.1	Quarz-Betonrandstein TB 8/40/100 cm liefern.	6,000 m		
03.7.1.1820.	Quarz-Rundbordstein RB 15/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.	6,000 m		
03.7.1.1970.	Quarz-Flügelstein HB 12/15 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.	6,000 m		
03.7.1.3200.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	42,000 m		
03.7.1.3260.	Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	39,000 m		
03.7.1.3270.1	Betonrandstein 8/40 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	6,000 m		
03.7.1.6120.	Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.	3,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-025-A.. **Forststraße von Pollmanstraße bis Hitzestraße**
LV: 1516.007 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.7.1.6140.	Randsteinschnitt 8/20 cm herstellen.	6,000	Stck		
03.7.1.6150.1	Randsteinschnitt 8/40 cm herstellen.	4,000	Stck		
03.7.1.7120.	Bordsteinstoßrückenfugen schließen.	40,000	m		
03.7.1.7130.	Bordsteinlängs- und Rinnenfugen schließen.	30,000	m		
03.7.1.7235.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bord- und Rinnenanlage HB 12/15/25 // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.	3,000	Stck		
Summe 03.7.1. Bordsteine					
Hinweise zu Rinnenbahnen					
03.7.2.	Rinnen				
03.7.2.1010.	Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.	300,000	Stck		
03.7.2.2010.	Rinne 16/24/14, auf 24 cm Beton, 1-reihig herstellen.	75,000	m		
03.7.2.3010.	Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	75,000	m		
03.7.2.4040.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 1-Stein-Rinne herstellen	3,000	Stck		
03.7.2.5010.	Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.	6,000	Stck		
Summe 03.7.2. Rinnen					
Summe 03.7. Randbefestigungen					
Summe 03. Oberbau					
09.	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze				
09.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-025-A.. **Forststraße von Pollmanstraße bis Hitzestraße**
LV: 1516.007 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.1.2.	Schlitzte, schmale Gräben, Fugen, Zwickel verfüllen				
09.1.2.1010.	Beton C 20/25 in schmalen Flächen liefern, einbauen.	4,000 m ³			
	Summe 09.1.2.	Schlitzte, schmale Gräben, Fugen..			
	Summe 09.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe			
09.3.	Verkehrssicherung				
	Hinweis zur Verkehrssicherung / -lenkung / Schutzeinrichtungen				
	Hinweis Verkehrszeichen und Absperrmaterialien				
09.3.0.	Verkehrssicherung planen, abstimmen und einrichten				
09.3.0.0010.	Verkehrssicherung planen und abstimmen	1,000 Stck			
	Summe 09.3.0.	Verkehrssicherung planen, absti..			
09.3.1.	Einrichtung der Baustellenabsicherung				
09.3.1.0010.	Einrichtung der Baustellenabsicherung mit beschriebener Verkehrsführung	1,000 psch			
09.3.1.0015.	Vorhalten der Absperrung aus 09.3.1.0010 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen	1,000 Tage			
	Summe 09.3.1.	Einrichtung der Baustellenabsic..			
09.3.2.	Einrichtung der Baustellenabsicherung mit LSA				
	Summe 09.3.	Verkehrssicherung			
09.5.	Stunden/ Verrechnungssätze				
	Hinweise zu Stunden Personal				
09.5.1.	Stunden Personal				
09.5.1.0010.	Einsatz eines Schachtmeisters.	5,000 Std			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-025-A.. **Forststraße von Pollmanstraße bis Hitzestraße**
LV: 1516.007 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.5.1.0030.	Einsatz eines Facharbeiters.	5,000 Std		
	Summe 09.5.1. Stunden Personal			
	Hinweise zu Stunden Geräte			
09.5.2.	Stunden Geräte			
09.5.2.0020.	Einsatz eines Baggers.	5,000 Std		
09.5.2.0050.	Einsatz eines Radladers.	5,000 Std		
	Summe 09.5.2. Stunden Geräte			
	Summe 09.5. Stunden/ Verrechnungssätze			
	Summe 09. Sonstiges, Zwischenbauzustände,..			
	Summe LV 1516.007 Straßenbauarbeiten			
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus			EUR
	in Höhe von 19,00 %			EUR
				EUR

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)