

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-11-Deu Lauerstr_Wilhelmstr LSA 515
LV: 01 LSA 515 Lauerstr./Wilhelmstr. Tiefbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung			
	Hinweis zu 2. Untergrund, Unterbau und Entwässerung			
2.1.	Erschließen und Abräumen			
2.1.5200.	Abbruchkante an Asphaltaufbau, d = bis 30 cm, mit Schneidegerät herstellen.	83,400 m		
2.1.5282.	bit. Belag d = 21 bis 30 cm, aufbrechen und abfahren.	39,960 m ²		
2.1.5306.	Verfestigte Schottertragschicht, d = 21 bis 30 cm, in schmalen Flächen aufbrechen und abfahren.	31,620 m ²		
	Summe 2.1. Erschließen und Abräumen			
	Hinweis zu 2.3 Bodenbewegung und 2.6 Grabenaushub			
2.3.	Bodenbewegung			
	2.3.3000 Boden liefern			
2.3.3001.	Boden, als Füllstoff liefern, einbauen und verdichten.	7,600 m ³		
	Summe 2.3. Bodenbewegung			
	Hinweis zu 2.6 Grabenaushub			
2.6.	Grabenaushub			
2.6.2000.	Kabelgraben 40/70 von Hand in Auffüllung, herstellen, Aushub lagern und wieder einbauen.	35,150 lfdm		
2.6.2006.	Kabelgraben 60/70 von Hand in Auffüllung, herstellen, Aushub lagern und wieder einbauen.	21,350 lfdm		
2.6.2014.	Kabelgraben 60/70 maschinell in Auffüllung, herstellen, Aushub aufladen und abfahren.	12,350 lfdm		
2.6.2019.	Kabelgraben 80/70 maschinell in Auffüllung, herstellen, Aushub aufladen und abfahren.	47,500 lfdm		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-11-Deu Lauerstr_Wilhelmstr LSA 515
LV: 01 LSA 515 Lauerstr./Wilhelmstr. Tiefbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.2030.	Zulage Beton im Graben abbrechen.	2,000 m ³		
2.6.2040.	Zulage Erschweris kreuzende Versorgerleitungen	8,000 Stck		
	Summe 2.6. Grabenaushub			
	Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs..			
3.	Oberbau			
	Hinweis zu 3.1.1000 Tragschichten ohne Bindemittel			
	Hinweis zu 3.1.6000 Asphalttragschichten			
3.1.	Tragschichten			
3.1.1520.	Frostschuttschicht aus RC-Material bis d = 20 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.	31,620 m ²		
3.1.1855.	Schottertragschicht aus RC-Material bis d = 20 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.	31,620 m ²		
	3.1.6000 Asphalttragschichten			
3.1.6003.	Asphaltkante bis 30 cm Stärke vorstreichen.	83,400 lfdm		
3.1.6010.	Asphalttragschicht AC 22/32 T S, d = 14 cm liefern und von Hand einbauen.	39,960 m ²		
	Summe 3.1. Tragschichten			
	Hinweis zu 3.3.1000 Fahrbahndeckschichten			
3.3.	Deckschichten			
3.3.1010.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BPI-S.	39,960 m ²		
3.3.1015.	Anschlüsse und Fugen mit Fugenband 10 mm stark herstellen.	48,400 lfdm		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-11-Deu Lauerstr_Wilhelmstr LSA 515
 LV: 01 LSA 515 Lauerstr./Wilhelmstr. Tiefbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.1145.	Asphaltdeckschicht, AC 8 D S, 25/55-55 A, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.	39,960 m ²		
	3.3.3000 Grabenabtreppung			
3.3.3000.	Grabenabtreppung bis 30 cm Tiefe maschinell herstellen und vorstreichen.	83,400 lfdm		
	Summe 3.3. Deckschichten			
	Summe 3. Oberbau			
8.	Ausstattung			
	Hinweistext zu 8.24.5000.1 bis 8.24.5005.2 Rohre liefern und verlegen			
	Hinweistext zu 8.24.5100.1 bis 8.24.5150.2 Kabel aufnehmen, Kabeltransport, Kabelverlegung und Kabelzug			
	Hinweistext zu 8.24.5200 bis 8.24.5248.2 Maste aus- und einbauen			
8.24.	Lichtsignalanlagen			
	8.24.5000 Rohre			
8.24.5000.	PVC-Rohre mit Sandbett liefern und verlegen.	213,300 lfdm		
8.24.5005.	PVC-Rohre ohne Sandbett liefern und verlegen.	317,100 lfdm		
8.24.5015.0	Zulage Kabelschutzrohr- Formteile liefern und einbauen	10,000 Stk		
8.24.5017.0	PVC-Rohre DN 60 mm Flexrohr liefern.	52,900 lfdm		
8.24.5020.	Kabelleerrohr an Kabelschacht anschließen	101,000 Stck		
8.24.5043.	Kabelschacht 65 cm x 40 cm ohne Entlüftung liefern und einbauen.	2,000 Stck		
8.24.5044.	Kabelschacht 65 cm x 60 cm ohne Entlüftung liefern und einbauen.	8,000 Stck		
	8.24.5100 Kabel			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-11-Deu Lauerstr_Wilhelmstr LSA 515
LV: 01 LSA 515 Lauerstr./Wilhelmstr. Tiefbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.24.5100.	Kabeltrommel bis 3 t transportieren.	2,000 Stck		
8.24.5102.	Kabeltransport in Ringen.	1,000 Stck		
	Hinweis Kabeleinzug Überstand			
8.24.5110.	Signalkabel in PVC-Rohr einziehen bis 3 cm Durchmesser.	780,000 lfdm		
	Hülsenrohr: 250 DN für Standmast und 350 DN für Peitschenmaste			
8.24.5200.	Geraden Mast setzen.	8,000 Stck		
8.24.5255.	Mehrteiligen Peitschenmast, Ausladung 3,00 - 4,50 m, mit Erdstück setzen.	4,000 Stck		
8.24.5257.	Mehrteiligen Peitschenmast, Ausladung 5,00 - 7,50 m, mit Erdstück setzen.	1,000 Stck		
8.24.5282.	Aussparungsrohr DN 250 bis DN 350 liefern, transportieren, ablängen und fachgerecht in Mastfundament einbauen.	13,000 Stck		
	Hülsenrohr: 250 DN für Standmast und 350 DN für Peitschenmaste			
	8.24.6000 Fundamentsockel			
	Hinweis zum Aufbau der Fundamentensockel			
8.24.6003.	Fundament 115/30/100 cm neu aufstellen.	1,000 Stck		
8.24.6004.	Fundament 80/30/100 cm neu aufstellen.	1,000 Stck		
8.24.6007.	Kreuzerder einbringen.	1,000 Stck		
Summe 8.24.	Lichtsignalanlagen			
Summe 8.	Ausstattung			

9. Stundenlohnarbeiten

H I N W E I S :

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-11-Deu Lauerstr_Wilhelmstr LSA 515
LV: 01 LSA 515 Lauerstr./Wilhelmstr. Tiefbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.1.	Stundenverrechnungssätze			
9.1.1000.	Einsatz eines Facharbeiters.	8,000 Std		
9.1.1010.	Einsatz eines Bauhelfers.	8,000 Std		
9.1.1030.	Einsatz eines LKW - Kipper mit Ladekran	8,000 Std		
Summe 9.1.	Stundenverrechnungssätze			
Summe 9.	Stundenlohnarbeiten			
Summe LV	01 LSA 515 Lauerstr./Wilhelmstr..			
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus				 EUR
in Höhe von 19,00 %				 EUR
				 EUR

 (Ort)

 (Datum)

 (rechtsgültige Unterschrift)