

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A.. Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
LV: 5106.11 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung			
02.1.	Erschließen und Abräumen			
02.1.1.	Schutzeinrichtung			
02.1.1.0010.	Stammschutz für Bäume bis U <= 0,50 m herstellen.	1,000 Stck		
02.1.1.0020.	Stammschutz für Bäume mit 0,50 m < U <= 1,00 m herstellen.	2,000 Stck		
02.1.1.0030.	Stammschutz für Bäume mit 1,00 m < U <= 1,50 m herstellen.	3,000 Stck		
02.1.1.0040.	Stammschutz für Bäume mit 1,50 m < U <= 2,00 m herstellen.	8,000 Stck		
02.1.1.0050.	Stammschutz für Bäume mit 2,00 m < U <= 3,00 m herstellen.	4,000 Stck		
	Summe 02.1.1. Schutzeinrichtung			
	Hinweis zu Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung			
02.1.2.	Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung			
02.1.2.0010.	Bewuchs bis 2,00 m hoch, roden und entsorgen.	40,000 m²		
02.1.2.0050.	Teilflächen von Bewuchs freimachen und entsorgen.	90,000 m²		
02.1.2.0060.	Flachtreibendes Wurzelgeflecht im Baumbereich d <= 15 cm aufnehmen.	50,000 m²		
02.1.2.0070.	Flachtreibendes Wurzelgeflecht im Baumbereich d > 15 cm aufnehmen.	16,000 m²		
02.1.2.0310.	Verkehrsschild mit Pfosten ausbauen und seitlich lagern.	4,000 Stck		
02.1.2.0320.	Verkehrsschild mit Pfosten ausbauen und entsorgen.	8,000 Stck		
02.1.2.0330.1	Papierkörbe ausbauen, seitlich lagern	2,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A.. Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
LV: 5106.11 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.1.2.0340.1	Das Betonfundament einer Werbetafel, bewehrt, aufbrechen und entsorgen	1,000 m ³		
Summe 02.1.2.	Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ ..			
Hinweis zu Bauarbeiten im Bereich von Bäumen und Wurzeln				
02.1.4.	Bäume/ Wurzelstöcke/ Wurzeln			
02.1.4.0510.	Boden im Wurzelbereich von Bäumen mit Saugbagger lösen und entsorgen.	65,000 m ³		
Summe 02.1.4.	Bäume/ Wurzelstöcke/ Wurzeln			
Hinweis zu Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers				
02.1.5.	Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers			
02.1.5.0010.	Rinnenplatte 50/25/8 und andere aufbrechen und abfahren.	60,000 m		
02.1.5.0030.	Rinnenbahn, einreihig, vor Bordstein, in Beton aufnehmen und abfahren.	145,000 m		
02.1.5.0050.	Doppel-Rinnenbahn, vor Bordstein, in Beton aufnehmen und abfahren.	110,000 m		
02.1.5.1010.	Abbruchkante an Asphaltaufbau, Dicke bis 30 cm, mit Schneidgerät herstellen.	300,000 m		
02.1.5.2020.	Einstreudecke, teerhaltig, bis 10 cm aufbrechen und laden.	67,000 t		
02.1.5.3530.	bit. Belag 11 - 15 cm aufbrechen und entsorgen, ohne Planum.	235,000 m ²		
02.1.5.3560.	bit. Belag 26 - 30 cm aufbrechen und entsorgen, ohne Planum.	310,000 m ²		
02.1.5.4010.	Ungebundene Schichten aufbrechen und entsorgen.	54,000 m ³		
02.1.5.4110.	ungebundene Schichten in schmalen Flächen aufbrechen und entsorgen.	16,000 m ³		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A..
LV: 5106.11

Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.1.5.5010.	verfestigte Hochofenschlacke aufbrechen und entsorgen.	126,000 m ³		
02.1.5.5110.	Verfestigte Hochofenschlacke in schmalen Flächen aufbrechen und entsorgen.	34,000 m ³		
Summe 02.1.5.		Fahrbahnbefestigungen, Aushub ..		
Hinweis zu Geh- und Radwegbefestigungen				
02.1.6.	Geh- und Radwegbefestigungen			
02.1.6.1010.	Fundament zwischen Bord und Rinne in Längsrichtung trennen.	14,000 m		
02.1.6.1120.	Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.	130,000 m		
02.1.6.1320.	Randstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.	112,000 m		
02.1.6.2210.	Ungebundene Schichten aufbrechen und abfahren.	60,000 m ³		
02.1.6.2410.	Verfestigte Schichten aufbrechen und entsorgen.	60,000 m ³		
02.1.6.3020.	Bit. Belag 6 bis 15 cm aufbrechen und abfahren.	110,000 m ²		
02.1.6.3220.	Gehwegbelag teerhaltig 6 bis 15 cm aufbrechen und laden.	16,000 t		
02.1.6.4010.	Betonplatten aufnehmen und lagern.	130,000 m ²		
02.1.6.4020.	Betonplatten aufnehmen und abfahren.	180,000 m ²		
02.1.6.5010.	Rechteckpflaster bis 12 cm aufnehmen und lagern.	5,000 m ²		
02.1.6.5020.	Rechteckpflaster bis 12 cm aufnehmen und abfahren.	50,000 m ²		
02.1.6.5110.	Verbundpflaster bis 12 cm aufnehmen und lagern.	5,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A..
LV: 5106.11

Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.1.6.5120.	Verbundpflaster bis 12 cm aufnehmen und abfahren.	18,000 m ²		
02.1.6.6020.	Mosaikpflaster aufnehmen und abfahren.	24,000 m ²		
Summe 02.1.6. Geh- und Radwegbefestigungen				
Hinweis zu Schächte/ Abläufe				
02.1.7.	Schächte/ Abläufe			
02.1.7.0020.	Aufsatz Str.-Ablauf 50/50 oder 30/50 aufnehmen und entsorgen.	8,000 Stck		
02.1.7.0110.	Str.-Ablauf aus Beton ausbauen, Ablaufleitung für neuen Anschluss vorbereiten.	7,000 Stck		
02.1.7.0120.	Str.-Ablauf aus Beton ausbauen, Ablaufleitung abdichten.	1,000 Stck		
02.1.7.0210.	Schachtabdeckungen aller Art ausbauen und entsorgen.	2,000 Stck		
02.1.7.0301.	Vorhandene Kanalleitung bis DN 200 aufnehmen und entsorgen. Als Zulage zum Pos.-Bereich 02.6.5. Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau	40,000 m		
02.1.7.0311.	Straßenablaufanschluss, am Abwasserkanal zurückbauen und abdichten.	1,000 Stck		
02.1.7.0351.	Straßenablaufanschluss, am Abwasserkanal für Neuanschluss vorbereiten.	8,000 Stck		
Summe 02.1.7. Schächte/ Abläufe				
Summe 02.1. Erschließen und Abräumen				
02.2.	Oberboden			
Hinweis zu Oberboden abtragen, beseitigen, liefern				
02.2.1.	Oberboden abtragen, beseitigen, liefern			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A..
LV: 5106.11

Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.2.1.0030.	Oberboden 11 - 20 cm lösen und abfahren.	18,000 m ³		
02.2.1.0120.	Oberboden gesiebt, d = 10 - 20 cm einbauen.	22,000 t		
	Summe 02.2.1.	Oberboden abtragen, beseitigen,..		
	Summe 02.2.	Oberboden		
02.3.	Boden-/ Aushubbewegungen			
	Hinweis zu Boden/ Aushub Fahrbahn/ Nebenflächen			
02.3.1.	Boden/ Aushub lösen und abfahren			
02.3.1.0010.	Boden/ Aushub, Homogenbereich B1, in Fahrbahn lösen laden abfahren und entsorgen.	5,000 m ³		
02.3.1.0030.	Boden/ Aushub, Homogenbereich B1, in schmalen Flächen bis 0,50 m lösen laden abfahren und entsorgen.	50,000 m ³		
02.3.1.0040.	Boden/ Aushub, Homogenbereich B1, von Hand lösen laden abfahren und entsorgen.	5,000 m ³		
02.3.1.0050.	Boden/ Aushub, Homogenbereich B1, im Bereich von Baumwurzeln von Hand lösen laden abfahren und entsorgen.	5,000 m ³		
02.3.1.0060.	Boden/ Aushub, Homogenbereich B1, im Bereich von Versorgungs- leitungen lösen laden abfahren und entsorgen	20,000 m ³		
02.3.1.0210.	Boden/ Aushub, Homogenbereich B2, in Fahrbahn lösen laden abfahren und entsorgen.	5,000 m ³		
02.3.1.0610.	Boden, Homogenbereich N1, in Nebenflächen lösen laden abfahren und entsorgen.	5,000 m ³		
02.3.1.0620.	Boden, Homogenbereich N1, in Nebenflächen von Hand lösen laden abfahren und entsorgen.	20,000 m ³		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A..
LV: 5106.11

Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.3.1.0630.	Boden, Homogenbereich N1, im Bereich von Baumwurzeln von Hand lösen laden abfahren und entsorgen.	5,000 m ³		
02.3.1.0640.	Boden, Homogenbereich N1, im Bereich von Versorgungsleitungen lösen laden abfahren und entsorgen	5,000 m ³		
02.3.1.0710.	Auffüllung, Homogenbereich N2, in Nebenflächen lösen laden abfahren und entsorgen.	5,000 m ³		
Summe 02.3.1. Boden/ Aushub lösen und abfahren				
Hinweis zu Boden liefern und einbauen, Planum regulieren				
02.3.3.	Boden liefern und einbauen, Planum regulieren			
02.3.3.0130.	Planum der Fahrbahn +/- 10 cm regulieren.	260,000 m ²		
02.3.3.0140.	Planum im Seitenstreifen u. Nebenfl. +/- 10 cm regulieren.	600,000 m ²		
Summe 02.3.3. Boden liefern und einbauen, Pla..				
Summe 02.3. Boden-/ Aushubbewegungen				
02.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau			
Hinweis zu Verdichten				
02.4.1.	Verdichten			
02.4.1.0010.	Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.	342,000 m ²		
Summe 02.4.1. Verdichten				
Summe 02.4. Verbesserung von Untergrund/ ..				
02.6.	Entwässerungsrohrleitungen, Erdbau, Verbau und Wasserhaltung			
Hinweise zu Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A..
LV: 5106.11

Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.6.5.	Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau			
02.6.5.0015.	Boden/ Aushub, Homogenbereich B1, für Kanalgraben bis 1,75 m Tiefe, lösen, lagern und wieder einbauen.	15,000 m ³		
02.6.5.0240.	Kanalgraben bis 3,00 m Tiefe, Homogenbereich B1, für Bodenaustausch herstellen.	20,000 m ³		
02.6.5.0340.	Kanalgraben bis 3,00 m Tiefe, Homogenbereich B2, für Bodenaustausch herstellen.	10,000 m ³		
02.6.5.0410.	Erschwernis-Zulage bei Leitungskreuzungen	8,000 Stck		
02.6.5.0420.	Zulage Handschachtung im Bereich Hauptkanal bei Kanalanschlußleitungen.	8,000 m ³		
02.6.5.0510.	Kies-Sand-Gemisch 0/16 als Füllstoff liefern einbauen und verdichten.	50,000 m ³		
02.6.5.0630.	Verbau mit Verbauplatten herstellen, vorhalten und ausbauen.	31,000 m ²		
	Summe 02.6.5. Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau			
	Hinweise zu Steinzeugrohren			
	Hinweise zu Kunststoffrohren			
02.6.8.	Kunststoffrohre			
02.6.8.0130.	Sattelstück DN 150 liefern und einbauen.	1,000 Stck		
02.6.8.0210.	Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und verlegen.	40,000 m		
02.6.8.0220.	Bogen-Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und einbauen.	24,000 Stck		
02.6.8.0240.	Überschiebemuffe, wandverstärkt DN160 liefern und einbauen.	2,000 Stck		
02.6.8.0310.	Steinzeug- oder Betonrohr <= DN 400 anbohren.	1,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A.. Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
LV: 5106.11 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.6.8.0330.	Stahlbetonrohr <= DN 900 anbohren.	1,000 Stck		
02.6.8.0350.	Kunststoffrohr, wandverstärkt bis DN 200 schneiden.	10,000 Stck		
	Summe 02.6.8.	Kunststoffrohre		
	Summe 02.6.	Entwässerungsrohrleitungen, Erd..		
	Summe 02.	Untergrund, Unterbau und Entwäs..		
03.	Oberbau			
03.1.	Tragschichten			
	Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel			
03.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel			
03.1.1.1236.	FSS, d = 36 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn- flächen einbauen.	263,000 m ²		
03.1.1.1246.	FSS, d = 46 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn- flächen einbauen.	50,000 m ²		
03.1.1.1318.	FSS, d = 18 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.	40,000 m ²		
03.1.1.1446.	FSS, d = 46 cm, aus RC-1 Material liefern und unter schmalen Flächen einbauen.	175,000 m ²		
	Schottertragschicht (STS) aus RC-1 unter Nebenflächen			
03.1.1.2315.	STS, d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.	40,000 m ²		
03.1.1.2318.	STS, d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.	552,000 m ²		
	Summe 03.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A.. **Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße**
LV: 5106.11 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen				
03.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
03.1.6.0001.	Rückschnitt bis 30 cm Tiefe maschinell herstellen und vorstreichen.	110,000 m		
03.1.6.0030.	Asphaltkante bis 22 cm Stärke vorstreichen.	100,000 m		
03.1.6.4320.2	AC 32 T S; Bk 3,2; ca. 12 cm dick, in schmalen Flächen einbauen	175,000 m ²		
03.1.6.4520.2	AC 32 T S; Bk 3,2; ca. 12 cm dick, von Hand einbauen	14,000 m ²		
03.1.6.6120.2	AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 14 cm dick, in Fahrbahnen einbauen	263,000 m ²		
03.1.6.6130.2	AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 14 cm dick, von Hand einbauen	15,000 m ²		
	Summe 03.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbah..			
	Summe 03.1. Tragschichten			
Hinweise zu den Asphaltbinderschichten in Fahrbahnen				
03.2.	Binderschichten			
	Hinweise zu Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung			
03.2.1.	Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung			
03.2.1.0010.	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	132,000 m ²		
03.2.1.0040.2	Nahtflanken vorhandener Asphaltschichten vorbereiten und behandeln	110,000 m		
03.2.1.0110.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.	132,000 m ²		
03.2.1.4330.2	AC 16 B S; Bk 3,2; ca. 6 cm dick, in schmalen Flächen einbauen	118,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A.. **Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße**
LV: 5106.11 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.2.1.4340.2	AC 16 B S; Bk 3,2; ca. 6 cm dick von Hand einbauen	14,000 m ²		
	Summe 03.2.1. Asphaltbinderschichten mit beso..			
	Summe 03.2. Binderschichten			
	Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten			
03.3.	Fahrbahndeckschichten			
03.3.0.	Vorarbeiten			
03.3.0.0010.	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	1.193,000 m ²		
03.3.0.0030.	Asphaltekante oder -längsnaht bis 6 cm Stärke vorstreichen.	40,000 m		
03.3.0.0110.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.	407,000 m ²		
03.3.0.0150.	Ansprühen gefräster Asphaltunterlage zum Deckenüberzug.	883,000 m ²		
03.3.0.0310.	Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen	44,000 m		
03.3.0.0330.	Naht oder Anschluss nachträglich in Asphaltfläche als Fuge herstellen.	40,000 m		
03.3.0.0350.	Überstehendes Asphaltdeckenmaterial vorwiegend maschinell entfernen.	300,000 m		
	Summe 03.3.0. Vorarbeiten			
	Hinweise für Asphaldeckschichten aus Asphaltbeton			
03.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton			
03.3.1.2020.2	AC 8 D S; Bk 3,2; ca. 4 cm dick; Diabas, in Fahrbahnen einbauen	900,000 m ²		
03.3.1.4020.2	AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, in Fahrbahnen einbauen	263,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A.. **Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße**
LV: 5106.11 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.3.1.4030.2	AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, von Hand einbauen	30,000 m ²		
03.3.1.8110.	Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm abstreuen.	1.193,000 m ²		
Summe 03.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphal..				
Hinweis zu Schächten und Schachtabdeckungen				
03.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren			
03.3.9.1130.	Schachtabdeckung, rund, nach Deckeneinbau regulieren.	2,000 Stck		
03.3.9.1140.	Schachtabdeckung, selbstnivellierend, einwalzbar, liefern und einbauen.	2,000 Stck		
03.3.9.1520.	Abdeckung (Telekom, Stadtwerke u. a.) in Asphaltfläche regulieren.	1,000 m ²		
03.3.9.2210.	BEGU-Trockenschlamm Straßenablauf komplett liefern.	4,000 Stck		
03.3.9.2260.	ELCORD-Trockenschlamm Straßenablauf komplett liefern.	4,000 Stck		
03.3.9.2320.	Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 500/500 liefern.	4,000 Stck		
03.3.9.2370.	Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 300/500 Fußgängerber. liefern.	3,000 Stck		
03.3.9.2380.	Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 500/500 Fußgängerber. liefern.	1,000 Stck		
03.3.9.2390.1	Muldenaufsatz für Straßenablauf Kl. D, 500/500 Fußgängerber. liefern.	1,000 Stck		
03.3.9.2510.	Eimer für Straßenablauf ELCORD liefern und einsetzen.	4,000 Stck		
03.3.9.2530.	Eimer für Straßenablauf BEGU liefern und einsetzen.	4,000 Stck		
03.3.9.2610.	Straßenablauf setzen, Ausschachtungstiefe bis 1,50 m.	8,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A..
LV: 5106.11

Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.3.9.2710.	Straßenablauf +/- 5 cm regulieren.	3,000	Stck		
03.3.9.3020.	Kappen der Fahrbahn in Asphaltbelag regulieren.	6,000	Stck		
	Summe 03.3.9.		Einbauten (Schächte, Abläufe, ..		
	Summe 03.3.		Fahrbahndeckschichten		
	Hinweise zu den Fräsarbeiten				
03.4.	Fräsen/ Schälen				
03.4.1.	Asphaltschichten fräsen				
03.4.1.0050.	Bituminöse Schichten bis 6 cm tief ausfräsen.	900,000	m ²		
	Summe 03.4.1.		Asphaltschichten fräsen		
	Summe 03.4.		Fräsen/ Schälen		
	Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau				
03.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau				
	Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material				
03.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material				
03.5.2.0130.	FSS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.	2,000	t		
03.5.2.0310.	STS, 0/22 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.	1,000	t		
03.5.2.0330.	STS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.	2,000	t		
	Summe 03.5.2.		Profilausgleich mit Recycling-M..		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A.. Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
LV: 5106.11 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 03.5. Profilausgleich/ Mehreinbau			
	Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen			
03.6.	Nebenflächenbefestigungen			
	Hinweise zu den Plattenbefestigungen			
03.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten			
03.6.2.0110.	Platten 30/30-15/4 cm verlegen.	80,000 m ²		
03.6.2.0120.	Platten 40/40-20/5 cm verlegen.	50,000 m ²		
03.6.2.0210.	Noppenplatten 30/30/8 cm mit Kegelstumpfnoppen liefern und verlegen.	35,000 m ²		
03.6.2.0220.	Noppenplatten 30/20/8 cm mit Kegelstumpfnoppen liefern und verlegen.	19,000 m ²		
03.6.2.0250.	Rippenplatten 30/30/8 cm, weiß, liefern und verlegen.	30,000 m ²		
03.6.2.0310.	Betonplatten aller Art und Größe schneiden.	100,000 m		
03.6.2.0350.	Anschluss/ Fuge zum Bestand mit Trasszementmörtel herstellen.	50,000 m		
	Summe 03.6.2. Deckschichten aus Betonplatten			
	Hinweise zu den Betonsteinpflasterbefestigungen			
03.6.5.	Deckschichten aus Betonsteinpflaster			
03.6.5.0110.	Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1100-08, zement-grau, mit Fase liefern.	40,000 m ²		
03.6.5.0121.	Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1210-08, anthrazit, ohne Fase liefern.	40,000 m ²		
03.6.5.0150.	Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1220-08, rot Liparit, ohne Fase liefern.	150,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A.. **Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße**
LV: 5106.11 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.6.5.0170.	Betonstein 20/30-15/8 cm Nr. 4200 grau, ohne Fase liefern.	405,000 m ²		
03.6.5.0180.1	Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm 1100-08, zement-grau, in Mörtel mit Fuge verlegen.	22,000 m ²		
03.6.5.0318.	Einfassung d = 8 cm zement-grau für Schieberkappen Ø 150 mm liefern.	2,000 Satz		
03.6.5.0320.	Einfassung d = 10 cm anthrazit für Schieberkappen Ø 150 mm liefern.	1,000 Satz		
03.6.5.0388.	Einfassung d = 8 cm anthrazit für Hydrantenkappen Ø 265/370 mm liefern.	2,000 Satz		
03.6.5.0510.	Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm verlegen.	205,000 m ²		
03.6.5.0530.	Betonsteinpflaster 20/30-15/8 cm verlegen.	405,000 m ²		
03.6.5.0710.	Schnittkante <= d=10 cm an Betonsteinpflaster herstellen.	200,000 m		
	Summe 03.6.5. Deckschichten aus Betonsteinpfl..			
03.6.9.	Einbauten/ Regulierung			
03.6.9.1510.	Lichtschächte regulieren.	3,000 m ²		
03.6.9.1530.	Abdeckung (Telekom, Stadtwerke u.a.) in Pflasterfläche regulieren.	3,000 m ²		
	Kappen			
03.6.9.3010.	Kappen in Nebenflächen, in Pflasterbelag regulieren.	4,000 Stck		
	Summe 03.6.9. Einbauten/ Regulierung			
	Summe 03.6. Nebenflächenbefestigungen			
03.7.	Randbefestigungen			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A..
LV: 5106.11

Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweise zu Bord-/ Randsteinen			
03.7.1.	Bordsteine			
03.7.1.0310.	Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.	116,000 m		
03.7.1.0320.	Basalt-Kurvenbordstein HB 12/15/25 cm liefern.	6,000 m		
03.7.1.0610.	Basalt-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.	185,000 m		
03.7.1.0630.	Basalt-Betonrandstein TB 8/20/50 cm liefern.	2,000 m		
03.7.1.0820.	Basalt-Rundbordstein RB 15/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.	105,000 m		
03.7.1.0915.1	Basalt-Bordsteinecke 90° konkav o. konvex zum HB 12/15 liefern.	2,000 Stck		
03.7.1.0970.	Basalt-Flügelstein HB 12/15 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.	16,000 m		
03.7.1.2510.	Klebe-Flachbordstein F 10 (20/11/100 cm) weiß liefern.	8,000 m		
03.7.1.2520.	Klebe-Flachbordstein F 10 (20/11/50 cm) weiß liefern.	4,000 m		
03.7.1.2560.	Klebe-Flachbordstein F 10 (20/11 cm), r = 1,00 m, weiß liefern.	12,000 m		
03.7.1.3200.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	138,000 m		
03.7.1.3210.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven verlegen.	105,000 m		
03.7.1.3260.	Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	177,000 m		
03.7.1.3270.	Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven verlegen.	8,000 m		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A.. **Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße**
LV: 5106.11 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.7.1.3350.	Flachbordstein F 10 auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	12,000 m		
03.7.1.3360.	Flachbordstein F 10 auf 20 cm Beton, in Kurven verlegen.	12,000 m		
03.7.1.4210.	Pflasterstreifen als Randeinfassung/Rollschicht aus Pfl. 10/20/8 herstellen.	14,000 m		
03.7.1.6120.	Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.	20,000 Stck		
03.7.1.6140.	Randsteinschnitt 8/20 cm herstellen.	20,000 Stck		
03.7.1.7120.	Bordsteinstoßrückenfugen schließen.	267,000 m		
03.7.1.7130.	Bordsteinlängs- und Rinnenfugen schließen.	14,000 m		
03.7.1.7235.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bord- und Rinnenanlage HB 12/15/25 // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.	11,000 Stck		
03.7.1.7240.1	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bord- und Rinnenanlage HB 12/15/25 // Ri.-2-Stein 16/24/14 herstellen.	8,000 Stck		
03.7.1.7260.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen TB 8/20 herstellen.	15,000 Stck		
03.7.1.7282.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Rundbord- und Rinnenanlage RB 15/22, r = 2 cm // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.	9,000 Stck		
Summe 03.7.1. Bordsteine				
Hinweise zu Rinnenbahnen				
03.7.2.	Rinnen			
03.7.2.1010.	Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.	1.560,000 Stck		
03.7.2.2030.	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 1-reihig herstellen.	155,000 m		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A.. Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
LV: 5106.11 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.7.2.2040.	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 2-reihig herstellen.	95,000 m		
03.7.2.2050.	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 3-reihig herstellen.	15,000 m		
03.7.2.3010.	Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	155,000 m		
03.7.2.3020.	Rinne zweireihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	95,000 m		
03.7.2.3030.	Rinne dreireihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	15,000 m		
03.7.2.4060.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 3-Stein-Rinne herstellen	1,000 Stck		
03.7.2.5010.	Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.	6,000 Stck		
03.7.2.6050.	Gussasphalt-Entwässerungsrinne MA 8 S, d = 3 cm herstellen.	15,000 m ²		
Summe 03.7.2. Rinnen				
Summe 03.7. Randbefestigungen				
Summe 03. Oberbau				
08.	Ausstattung			
08.5.	Bepflanzung			
08.5.1.	Pflanzgrube			
08.5.1.0030.	Substrat für Baumpflanzung liefern, einbauen.	17,000 t		
Summe 08.5.1. Pflanzgrube				
Summe 08.5. Bepflanzung				
08.8.	Sonstige Ausstattung			
08.8.1.	Fahrradständer			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A..
LV: 5106.11

Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
08.8.1.0020.	Fahrradanlehnbügel liefern und setzen.	3,000	Stck		
08.8.1.0030.1	Bodenhülse bauseits geliefert, mit Fundament C20/25 50x50x30cm einbauen.	2,000	Stck		
Summe 08.8.1.	Fahrradständer				
Summe 08.8.	Sonstige Ausstattung				
Summe 08.	Ausstattung				
09.	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze				
09.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe				
09.1.2.	Schlitze, schmale Gräben, Fugen, Zwickel verfüllen				
09.1.2.1010.	Beton C 20/25 in schmalen Flächen liefern, einbauen.	2,000	m ³		
Summe 09.1.2.	Schlitze, schmale Gräben, Fugen..				
Summe 09.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe				
09.3.	Verkehrssicherung				
	Hinweis zur Verkehrssicherung / -lenkung / Schutzeinrichtungen				
	Hinweis Verkehrszeichen und Absperrmaterialien				
09.3.0.	Verkehrssicherung planen, abstimmen und einrichten				
09.3.0.0010.	Verkehrssicherung planen und abstimmen	1,000	Stck		
Summe 09.3.0.	Verkehrssicherung planen, absti..				
09.3.1.	Einrichtung der Baustellenabsicherung				
09.3.1.0010.	Einrichtung der Baustellenabsicherung mit beschriebener Verkehrsführung	1,000	psch		

Leistungsbeschreibung Kurztex

Projekt: 2026-024-A.. **Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße**
LV: 5106.11 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.3.1.0015.	Vorhalten der Absperrung aus 09.3.1.0010 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen	90,000 Tage		
09.3.1.0040.	Einrichtung und Räumung einer Vollsperrung mit Umleitung	1,000 psch		
09.3.1.0047.	Vorhalten der Absperrung einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen zu 09.3.1.0040	7,000 Tage		
09.3.1.0100.	Zulage zum Auf-und Abbau der Baustellenabsicherung an Sonn-und Feiertagen	1,000 Tage		
	Summe 09.3.1. Einrichtung der Baustellenabsic..			
09.3.2.	Einrichtung der Baustellenabsicherung mit LSA			
	Hinweis zur Baustellenabsicherung mit LSA			
09.3.2.0010.	Einrichtung und Räumung einer einfachen Fußgänger-Signalanlage	1,000 psch		
09.3.2.0012.	Umsetzung der Anlage aus 9.3.2.0010 je nach Baufortschritt	1,000 Stck		
09.3.2.0015.	Vorhalten der Einrichtung aus 09.3.2.0010 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen	90,000 Tage		
09.3.2.0020.	Einrichtung und Räumung LSA nach Aufforderung	1,000 psch		
09.3.2.0022.	Umsetzung und Anpassung der Anlage aus 9.3.2.0020 je nach Baufortschritt	1,000 Stck		
09.3.2.0025.	Vorhalten der Einrichtung einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen	90,000 Tage		
	Summe 09.3.2. Einrichtung der Baustellenabsic..			
09.3.8.	Schutzeinrichtungen			
09.3.8.0210.	Stahlplatten, L bis 2m B bis 3m, Brücken-Kl. 60 anliefern, verlegen, und abfahren.	2,000 Stck		
09.3.8.0250.	Stahlplatten, L bis 2m B bis 3m, Brücken-Kl. 60 umsetzen.	2,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A.. Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
LV: 5106.11 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.3.8.0260.	Stahlplatten, L bis 2m B bis 3m, je Kalendertag vorhalten.	180,000 Tag		
	Summe 09.3.8. Schutzeinrichtungen			
	Summe 09.3. Verkehrssicherung			
09.5.	Stunden/ Verrechnungssätze			
	Hinweise zu Stunden Personal			
09.5.1.	Stunden Personal			
09.5.1.0010.	Einsatz eines Schachtmeisters.	3,000 Std		
09.5.1.0020.	Einsatz eines Vorarbeiters.	3,000 Std		
	Summe 09.5.1. Stunden Personal			
	Hinweise zu Stunden Geräte			
09.5.2.	Stunden Geräte			
09.5.2.0020.	Einsatz eines Baggers.	3,000 Std		
09.5.2.0030.	Einsatz eines Kompressors.	3,000 Std		
	Summe 09.5.2. Stunden Geräte			
09.5.3.	Verrechnungssätze Sonn-/ Feiertage u. Nachtarbeit			
09.5.3.0010.	Zulage für Asphalteinbau an Sonn- und Feiertagen.	1,000 Tag		
09.5.3.0050.	Zulage für Asphaltarbeiten an Samstagen.	1,000 Tag		
	Summe 09.5.3. Verrechnungssätze Sonn-/ Feiert..			
	Summe 09.5. Stunden/ Verrechnungssätze			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-024-A.. Lauerstraße Knotenpunkt Wilhelmstraße
LV: 5106.11 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 09.	Sonstiges, Zwischenbauzustände,..		
	Summe LV	5106.11 Straßenbauarbeiten		
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus			 EUR
	in Höhe von 19,00 %			 EUR
				 EUR

 (Ort)

 (Datum)

 (rechtsgültige Unterschrift)