sadentiefe n. konstr. Erfordernis, cher nachweis seitens des AN/ rmherstellers !

Flur

Kompriband, diffusionshemmend und winddicht
7 mm Trockenputz- Platte (7 mm) auf Mörtelbatzen geklebt
diffusionsoffene Folienabklebung
Einlage aus Sandwichpaneel
Alu- Kantblech, min. 2 mm, pulverbeschichtet, RAL-Farbton/ oberfläche analog zur P-R- Fassade, n. Bemusterung
1- flügelige Tür als Pfosten- Riegel- Fassadensystem Alu, pulverbeschichtet, Farbe/ Oberfläche n. Bemusterung

RK (UZ) + 9,34
RK/ Versprung Bodenplatte OKR= + 6,42
OKR= + 6,38
Gew.Fassade

Putz
Gew.Putz
1,5
25
10
15
fb

Tagungsraum

Putz
Gew.Putz
am Übergang zum Trockenputz Glasseidengewebe einspachteln !
RK (UZ) + 9,34
Gew.Fassade
Aufsicht Fassadenriegel
RK/ Verspr. Bodenplatte OKR= + 6,42
OKR= +6,38

Wä.Dä. A- Material , Mineralwolle gem. Angabe Bauphysik (Bauteilkatalog)
26
18
33
15
C´
2
5
1
20

Gitterrost auf Stelzen, Stahl feuerverzinkt

VK Blech= VK Plattenverkleidung Fassade

Terrasse

Putz- Randprofil einarbeiten !
7 mm Trockenputz- Platte (7 mm) auf Mörtelbatzen geklebt
Kompriband, diffusionshemmend und winddicht
diffusionsoffene Folienabklebung
Einlage aus Sandwichpaneel
Gew.Fassade

Putz
Gew.Putz
18

Wä.Dä. A- Material ,Mineralwolle gem. Angabe Bauphysik (Bauteilkatalog)

Alu- Kantblech, min. 2 mm, pulverbeschichtet, Farbton/ oberfläche analog zur P-R- Fassade, n. Bemusterung
Wetterschutzfolie, diffusionsoffen
Faserzement- Plattenverkleidung
Kompriband, Farbton passend zur Plattenverkleidung, n. Bemusterung,

2
18
12
3
1
3

Plattenbelag

Bauherr	Zoo Duisburg gGmbH Mülheimer Str. 273, 47058 Duisburg tel: 0203 604 44255 Auftraggeber Mail	Generalplaner	KRESINGS Generalplanungs-GmbH Lingener Str. 12, 48155 Münster tel: 0251 98778-0 info@kresings.com	Planungsgrundstück Mülheimer Str. 277, 47058 Duisburg Flurstücke: 198, 384, 385	**Zooterrassen mit Savannenanlage, Zoo Duisburg** Projektnr. DUS23011 / gz / Erstelldatum 28.10.2025 Format 420/297 / M1:5 / AK / Druckdatum 07.07.2026	Planbezeichnung/ Plannummer HS_P-R-Fassadenanschluss 2.OG. DUS23011_ARC_6326.1_5_B01_DT_E02_EF_A	Plan **6326.1**	Index A