

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 Kantpark - Calisthenics-Anlage
LV: 1 Kantpark - Calisthenics-Anlage

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

*** Ausführungsbeschreibung 1
Baubeschreibung und Vorbemerkungen

Baubeschreibung und Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

Baubeschreibung und Vorbemerkungen zur
Leistungsbeschreibung

Bei den im Folgenden beschriebenen Arbeiten handelt es sich um
landschaftsgärtnerische Arbeiten innerhalb einer vorhandenen
Parkanlage in Bereich der Duisburger Innenstadt.

Es handelt sich um eine Fördermaßnahme des Landes NRW.

Da sich der für die Anlage geplante Standort im Bereich eines
Bodendenkmals befindet ist eine Begleitung der Baumaßnahme durch
die Untere Denkmalbehörde zwingend erforderlich. Der Beginn der
Erdarbeiten ist daher dem AG mindestens zehn Werktage vorab
anzuzeigen.

Da für das Bauvorhaben eine Baugenehmigung vorliegt, ist das
Baustellenschild in einer Klarsichthülle an der Baustelle anzubringen.
Das Baustellenschild ist vor der Aufnahme der Arbeiten beim AG
anzufordern.

Ein Luftbild mit markiertem Standort und eine Schemazeichnung der
geplanten Anlage liegen den Ausschreibungsunterlagen bei.

Die Arbeiten sind bis zum 15.12.2026 inklusive Schlussrechnung
abzuschließen.

Es ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Parkdruck zu rechnen.

Materialien dürfen nur im Bereich der Baustelle gelagert werden.
Weitere Flächen dürfen nicht genutzt werden.

Die Kosten für die Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Wasser und Strom können in der Örtlichkeit nicht zur Verfügung
gestellt werden.

Sämtliche Nebenleistungen wie Personalkosten, Erschwerniszulagen,
Sicherung gefährdeter Objekte, Verkehrssicherung/-Lenkung, etc. sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Für die Ausführung der Arbeiten gelten mindestens die einschlägigen
Regelwerke in der jeweils aktuellen Fassung.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Der AN hat unmittelbar nach der Auftragserteilung dafür Sorge zu tragen, dass alle für die termingerechte Fertigstellung der Baumaßnahme benötigten Materialien, Pflanzen und einzubauenden Objekte rechtzeitig geordert werden. Zusätzliche Aufwendungen jeglicher Art auf Grund verspäteter Bestellung gehen ausschließlich zu Lasten des AN.

Das Befahren von Vegetationsflächen mit Fahrzeugen und Maschinen ist auf ein Mindestmaß zu beschränken und bedarf im Zweifelsfall der Zustimmung des AG.

Durch Befahren beschädigte Flächen sind durch den AN nach Fertigstellung der Maßnahme unentgeltlich wieder herzustellen.

Lärmintensive Arbeiten müssen generell mit der Bauleitung abgestimmt werden. Grundsätzlich sind nur Maschinen und Geräte zum Einsatz zu bringen, die der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu Bundesimmissionsschutzgesetz entsprechen.

Da es sich um von Bürgern genutzte Flächen handelt, ist jederzeit die allgemeine Verkehrssicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten.

Der AN haftet für alle Schäden an vorhandenen Baulichkeiten, Bestandsbäumen, Versorgungsleitungen, Fahrzeugen und sonstigen Objekten.

Beschädigungen von städtischem oder privatem Eigentum sind der zuständigen Bauleitung unverzüglich zu melden. Beeinträchtigungen von privatem oder städtischem Eigentum durch die ausgeführten Leistungen (Verschmutzung, Fahrspuren, Fußspuren, etc.) sind unverzüglich und auf Kosten des AN zu entfernen.

Der AN hat sich vor der Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.a. zu informieren.

Auf den Unfallschutz ist zwingend zu achten. Während der Ausführung ist die Baustelle so zu sichern, dass jede Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist.

Es gelten die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Arbeits-, Umwelt-, und Gesundheitsvorschriften, bzw. Unfallverhütungsvorschriften.

Es gelten die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen.
Während der Arbeiten ist der Konsum von Alkohol oder anderen Drogen nicht gestattet.

Für die Verständigung zwischen AG und AN werden beim auf der Baustelle eingesetzten Personal, mindestens jedoch bei den Bauverantwortlichen des AN vor Ort ausreichende Kenntnisse der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

deutschen Sprache vorausgesetzt.

Sollten die Arbeiten an den öffentlichen Straßenverkehr angrenzen oder diesen einschränken sind alle Einrichtungen zur Sicherung des Verkehrs und der eingesetzten Arbeitskräfte im Arbeitsbereich nach den behördlichen Vorschriften, bzw. gemäß Straßenverkehrsordnung aufzubauen, vorzuhalten und nach Ausführung der Arbeiten zu entfernen. Hierfür notwendig Genehmigungen sind vom AN selbsttätig und rechtzeitig zu beantragen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

Die Baustelle muss stets für Rettungs-, Einsatz- und Pflegefahrzeuge anzufahren sein.

Im Rahmen von Pflanzarbeiten müssen alle Pflanzen der DIN 18916 entsprechend behandelt werden.

Wird durch einen vom AN zu vertretenden Umstand ein Einschlag oder Wässerungsgang notwendig, wird dieser nicht gesondert vergütet.

Sollten Pflanzen durch den AN geliefert werden sind diese abzuladen, gemäß DIN 18916 zu versorgen und anschließend an den jeweiligen Standorten zu pflanzen.

Nach der Pflanzung sind die Pflanzen durchdringend zu wässern. Dieser Wässerungsgang ist Bestandteil des Pflanzvorgangs und wird nicht gesondert vergütet. Nachfolgender Niederschlag ersetzt das Wässern nicht.

1. Baustelleneinrichtung

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. Stammschutz für Bäume

Stammschutz für Bäume
 Stammschutz für Bäume nach DIN 18320 und 18920 sowie RAS-LP 4, mit Bretterummantelung einschl. Polsterung gegen den Baum, Stammumfang ca. 260 cm (1,00 m über OK Gelände), Polsterung aus Dränrohren, Mindesthöhe der Ummantelung: 2,50 m, Mindestabstand vom Stamm: 10 cm, Mindestdicke der Bretter: 40 mm, liefern, herstellen, für die gesamte Bauzeit vorhalten. Das Aufsetzen der Polsterung oder Ummantelung auf den Wurzelanlauf ist nicht zulässig. Stammschutz bei Bedarf nachrichten, Drahtbefestigungen überprüfen, überstehende Drahtenden sind nicht zugelassen. Nach Fertigstellung der Arbeiten demontieren und

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	beseitigen. Anfallende Stoffe sind bei einer zugelassenen Deponie fachgerecht zu entsorgen. Die Transport- und Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.			
		2,000 Stck		
1.1.20.	Bauzaun Bauzaun liefern, vorhalten Bauzaun, Höhe 2,00 m, Einzelelemente mit Schellen oben und unten dauerhaft untereinander verschraubt (Drahtbefestigungen sind nicht zugelassen), zur Absicherung der Baustelle liefern und aufstellen, während der gesamten Zeit der Baumaßnahme vorhalten, nach Beendigung wieder abbauen und abfahren. Das Umsetzen des Bauzaunes gemäß Baufortschritt ist einzukalkulieren.			
		77,000 m		
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung			
Summe 1.	Baustelleneinrichtung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Vorbereitende Arbeiten			
2.1.	Vorbereitende Arbeiten			
2.1.10.	Sitzelemente aufnehmen und wiedereinbauen Sitzelemente aufnehmen und wiedereinbauen Vorhandene Sitzelemente aus Beton (siehe Abbildung 1 in der Anlage) inklusive Fundament aufnehmen und an anderer Stelle innerhalb der Parkanlage wieder einbauen, inkl. aller Montage-, Erd- und Fundamentarbeiten. Anfallendes Material laden und zur Kippe abfahren, einschl. Kippgebühr. Transportweg max. 200m	3,000 St		
2.1.20.	Grasnarbe abschälen Grasnarbe abschälen Vorhandene Grasnarbe des künftigen Fallschutzbereichs und umlaufenden Beets ca. 5 cm stark abschälen und fachgerecht entsorgen, inkl. Kippgebühr.	260,000 m2		
2.1.30.	Oberboden seitlich lagern Oberboden seitlich lagern Vorhandenen Oberboden ausbauen und seitlich lagern.	3,000 m3		
2.1.40.	Fallschutzbereich auskoffern und Koffersohle verdichten Fallschutzbereich auskoffern und Koffersohle verdichten Fallschutzflächen 40 cm tief ausschachten, Boden, gem. LAGA Z 1.0, laden und fachgerecht entsorgen, inkl. Kippgebühr. Die Koffersohle ist zu planieren und zu verdichten.	95,000 m3		
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Übertrag:

2.1.50. Bereich der wassergebundenen Wegedecke auskoffern und Koffersohle verdichten

Bereich der wassergebundenen Wegedecke auskoffern und
 Koffersohle verdichten

Wegebereich 35 cm tief ausschachten,
 Boden, gem. LAGA Z 1.0, laden und fachgerecht entsorgen, inkl.
 Kippgebühr.

Die Koffersohle ist zu planieren und zu verdichten.

3,500 m3

Summe 2.1.	Vorbereitende Arbeiten	
-------------------	-------------------------------	-------

Summe 2.	Vorbereitende Arbeiten	
-----------------	-------------------------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 Kantpark - Calisthenics-Anlage
 LV: 1 Kantpark - Calisthenics-Anlage

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Wegebau und Belagsflächen			
3.1.	Wege			
3.1.10.	Wassergebundene Wegdecke herstellen Wassergebundene Wegedecke herstellen			
	Wassergebundene Wegedecke fachgerecht herstellen aus 4 cm gebundener Deckschicht aus Effenberger Bunt 0/5 mm, 6 cm Dynamische Schicht kornabgestuftes Kalksteingemisch 0/16mm, 25 cm Natursteinschotter 0/45, lagenweise einbauen und verdichten. Bei Trockenheit wässern und abwalzen. Einbaustärken im verdichteten Zustand gemessen. Höhengerechte Quer- und Längsgefälle sind vollständig auszubilden. Einschl. aller Materiallieferungen.			
		12,000 qm		
	Summe 3.1. Wege			
3.2.	Fallschutzfläche			
3.2.10.	Fallschutzholzhackschnitzel liefern und einbauen Fallschutzholzhackschnitzel liefern und einbauen			
	Fallschutzholzhackschnitzel gem. DIN 1176/77, lose geschüttet, bestehend aus unbehandelten, gehackten, nahezu rindenfreien Hölzern (Wassergehalt 30 - 50% entsprechend der Gleichgewichtsfeuchte nach Einbau im Außenbereich), keine Nadel-/Laubanteile, Körnung ca. 5 - 30 mm, ohne Zusatz von Farben.			
	verbaute Höhe: 40 cm in gesetztem Zustand			
	Bei der Schütthöhe sind die Setzung und der Wegspieffekt zu berücksichtigen.			
		85,000 m3		
	Summe 3.2. Fallschutzfläche			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 Kantpark - Calisthenics-Anlage
 LV: 1 Kantpark - Calisthenics-Anlage

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 3.	Wegebau und Belagsflächen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

4. Ausstattung

Vorbemerkungen Fitnessgeräte

Dem Auftraggeber ist nach der Lieferung und Montage ein positiver und mängelfreier Geräte- und Installationsprüfbericht vorzulegen, der sowohl die Prüfung der Geräte als auch die der Fall- und Freiräume beinhaltet. Unmittelbar nach Aufstellung der Geräte sind diese gegen eine vorzeitige Benutzung durch einen umlaufenden Bauzaun (Pos. 1.1.20) zu sichern.

Der Bauzaun ist bis zur mängelfreien Abnahme vorzuhalten. Sicherheitsrelevante Hinweise sind gut sicht- und lesbar an den Geräten anzubringen.

Allgemeine Hinweise:

Vor der Bestellung der Ausstattungselemente ist der letzte Stand mit der Bauleitung und der Lieferfirma abzustimmen.

Die genauen Standorte der Ausstattungselemente werden mit der Bauleitung vor Ort festgelegt und eingemessen.

Für die Montage der Ausstattungselemente sind die aktuellen Montagehinweise und Fundamentpläne der Hersteller zu beachten und durch den AN bei den Herstellern anzufordern.

Nach Montage der Fitnessgeräte ist die Herstellerplakette zu montieren. Dies gehört zum Lieferumfang der nachfolgenden Positionen und wird nicht gesondert vergütet.

Nach Abschluss der Arbeiten sind dem AG die Revisionsunterlagen (inkl. Wartungshinweise der Hersteller) als Projektdokumentation in Papierform 3-fach in Ordnern inkl. Inhaltsverzeichnis und auf USB Stick einzureichen.

Das Einholen der Montagehinweise / Fundamentpläne / Wartungshinweise und Erstellen der Projektdokumentation gehört zum Lieferumfang der nachfolgenden Positionen und wird nicht gesondert vergütet.

Die ausgeschriebenen Betongüteklassen bzw. die Angaben der Hersteller für die Herstellung der Fundamente der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fitnessgeräte sind zu beachten und die Güteklassen über die Betonlieferscheine auf Verlangen der Bauleitung nachzuweisen.

4.1. Allgemeine Einbauten

4.1.10. Jugendbank liefern und einbauen

Jugendbank liefern und einbauen

Jugendbank ohne Lehne, mit Fußstütze, Länge ca. 1,00 m, Sitzhöhe ca. 0,90 m

Material:

- Rahmen und andere Bauteile mind. Stahl pulverbeschichtet, grau
- Sitzfläche aus Verbundwerkstoff in einer mit dem AG abgestimmten Kontrastfarbe

liefern und gemäß Herstellerangaben aufstellen, inkl. aller Montage-, Erd- und Fundamentarbeiten. Anfallendes Material laden und zur Kippe abfahren, einschl. Kippgebühr.

Standort: am Rand in der Fallschutzfläche

Abrechnung: nach Stück und Original-Lieferscheinen

Gewählter Hersteller:

 (vom Bieter auszufüllen)

Abrechnung: nach Stück und Original-Lieferscheinen

4,000 St

4.1.20. Standort- /Verhaltensschild für öffentliche Calisthenisanlagen liefern und montieren

Standort- /Verhaltensschild für öffentliche Calisthenisanlagen liefern und montieren

Standort- /Verhaltensschild mit Piktogrammen für öffentliche Calisthenicsanlagen inklusive Schellen und Schrauben, Rohrpfeifen, Stahl feuerverzinkt, Länge 3,50m, Durchmesser ca. 60mm, liefern und aufstellen, inkl. aller Montage-, Erd- und Fundamentarbeiten. Anfallendes Material laden und zur Kippe abfahren, einschl. Kippgebühr.

Folgende Angaben müssen mindestens auf dem Schild vermerkt sein:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Übertrag:

- Logo Stadt Duisburg
- Örtlichkeit
- Notrufnummern
- Rufnummer zur Meldung von Schäden an der Anlage
- Nutzung ab 14 Jahren
- kein Alkohol, keine Zigaretten und keine Drogen
- keine laute Musik
- Nutzungszeiten

Das finale Layout ist vor der Fertigung des Schildes mit dem AG abzustimmen.

1,000 St

Summe 4.1. Allgemeine Einbauten

4.2. Besondere Einbauten

4.2.10. Calisthenics-Kombiotion liefern und einbauen

Calisthenics-Kombiotion liefern und einbauen

Calisthenics-Kombiotion liefern und gemäß Herstellerangaben aufstellen, inkl. aller Montage-, Erd- und Fundamentarbeiten. Anfallendes Material laden und zur Kippe abfahren, einschl. Kippgebühr.

mindestens gewünschtes Sportangebot:

- Hangelmöglichkeiten
- Sprossenleiter
- Klimmzugstange
- Reckstange
- Barren
- Sit-up-Bank

zusätzlich mindestens drei weitere Bewegungsangebote

Spezifikation:

- entspricht DIN16630
- muss allen Prüfkriterien gem. DIN 1176 entsprechen
- Material:

- Pfosten und andere Bauteile mind. Stahl pulverbeschichtet, grau und Kombination mit einer mit dem

AG abgestimmten Kontrastfarbe

- Liegefläche Sit-up-Bank Verbundwerkstoff

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- Gerätelänge gesamt: ca. 11,00 m
- Gerätebreite gesamt: ca. 6,00 m
- freie Fallhöhe: max. 2,50 m
- Gesamthöhe: max. 3,60 m
- Fallraum muss an DIN 1176 angepasst werden
- inklusive Sicherheitsschild

Standort: Holzhackschnitzel

Gewählter Hersteller:

 (vom Bieter auszufüllen)

Abrechnung: nach Stück und Original-Lieferscheinen

1,000 St

4.2.20.

Dip-Station liefern und einbauen

Dip-Station liefern und einbauen
 Dip-Station gem. Herstellerangaben aufstellen, inkl. aller Montage-,
 Erd- und Fundamentarbeiten. Anfallendes Material laden und zur
 Kippe abfahren, einschl. Kippgebühr.

Spezifikation:

- entspricht DIN16630
- muss Prüfkriterien gem. DIN 1176 entsprechen
- mit zwei Paar Handgriffen
- Material:
 - mind. Stahl Pulverbeschichtet, in grau
- Maße: ca. 2,60 m x 0,65 m x 1,00 m
- freie Fallhöhe: max. 1,05 m
- Fallraum muss an DIN 1176 angepasst werden
- inklusive Beschilderung

Standort: Holzhackschnitzel

Gewählter Hersteller:

 (vom Bieter auszufüllen)

Abrechnung: nach Stück und Original-Lieferscheinen

1,000 St

Übertrag: _____

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Übertrag:

4.2.30. Sit-up-Bank liefern und einbauen

Sit-up-Bank für eine Person liefern und gemäß Herstellerangaben aufstellen, inkl. aller Montage-, Erd- und Fundamentarbeiten. Anfallendes Material laden und zur Kippe abfahren, einschl. Kippgebühr.

Spezifikation:

- entspricht DIN16630
- muss Prüfkriterien gem. DIN 1176 entsprechen
- Material:
 - Stangen Stahl mind. feuerverzinkt
 - Pfosten mind. vorverzinkter Stahl pulverbeschichtet, grau
 - Liegefläche aus Verbundwerkstoff
- Gerätelänge: 1,50-1,60 m
- Gerätebreite: 0,80-0,90 m
- freie Fallhöhe: max. 0,85 m
- Höhe Liegefläche: max. 0,65 m
- Fallraum: muss an DIN 1176 angepasst werden
- inklusive Sicherheitsschild

Standort: Holzhackschnitzel

Gewählter Hersteller:

(vom Bieter auszufüllen)

Abrechnung: nach Stück und Original-Lieferscheinen

1,000 St

4.2.40. Sprungelement klein liefern und einbauen

Sprungelement klein liefern und einbauen

Sprungelement in Kisten- oder Podestform liefern und gemäß Herstellerangaben aufstellen, inkl. aller Montage-, Erd- und Fundamentarbeiten. Anfallendes Material laden und zur Kippe abfahren, einschl. Kippgebühr.

Spezifikation:

- entspricht DIN16630
- muss Prüfkriterien gem. DIN 1176 entsprechen
- freie Fallhöhe: max. 0,40 m

Übertrag:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag:

- Fallraum: muss an DIN 1176 angepasst werden
- inklusive Beschilderung

Standort: Holzhackschnitzel

Gewählter Hersteller:

 (vom Bieter auszufüllen)

Abrechnung: nach Stück und Original-Lieferscheinen

1,000 St

4.2.50. Sprungelement groß liefern und einbauen

Sprungelement groß liefern und einbauen

Sprungelement in Kisten- oder Podestform liefern und gemäß Herstellerangaben aufstellen, inkl. aller Montage-, Erd- und Fundamentarbeiten. Anfallendes Material laden und zur Kippe abfahren, einschl. Kippgebühr.

Spezifikation:

- entspricht DIN16630
- muss Prüfkriterien gem. DIN 1176 entsprechen
- freie Fallhöhe: max. 0,60 m
- Fallraum: muss an DIN 1176 angepasst werden
- inklusive Beschilderung

Standort: Holzhackschnitzel

Gewählter Hersteller:

 (vom Bieter auszufüllen)

Abrechnung: nach Stück und Original-Lieferscheinen

1,000 St

4.2.60. Minibarren/Paralletes liefern und einbauen

Minibarren/Paralletes liefern und einbauen

Minibarren oder Paralettes aus zwei Holmstangen gem.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag:

Herstellerangaben aufstellen, inkl. aller Montage-, Erd- und Fundamentarbeiten. Anfallendes Material laden und zur Kippe abfahren, einschl. Kippgebühr.

Spezifikation:

- entspricht DIN16630
- muss Prüfkriterien gem. DIN 1176 entsprechen
- Material: mind. Stahl Pulverbeschichtet, grau und Kombination mit einer mit dem AG abgestimmten Kontrastfarbe
- freie Fallhöhe: max. 0,35 m
- Fallraum: muss an DIN 1176 angepasst werden
- inklusive Beschilderung

Standort: Holzhackschnitzel

Gewählter Hersteller:

 (vom Bieter auszufüllen)

Abrechnung: nach Stück und Original-Lieferscheinen

1,000 St

4.2.70. **Holm für Flankensprung liefern und einbauen**

Holm für Flankensprung liefern und einbauen

Holm für Flankensprung gem. Herstellerangaben aufstellen, inkl. aller Montage-, Erd- und Fundamentarbeiten. Anfallendes Material laden und zur Kippe abfahren, einschl. Kippgebühr.

Spezifikation:

- entspricht DIN16630
- muss Prüfkriterien gem. DIN 1176 entsprechen
- Material:
 - mind. Stahl Pulverbeschichtet, in grau
- Maße: ca. 1,40 x 0,05 x 1,40 m
- freie Fallhöhe: max. 1,40 m
- Fallraum: muss an DIN 1176 angepasst werden
- inklusive Beschilderung

Standort: Holzhackschnitzel

Gewählter Hersteller:

 Übertrag:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Übertrag:

 (vom Bieter auszufüllen)

Abrechnung: nach Stück und Original-Lieferscheinen

1,000 St

4.2.80. **Sprossenleiter liefern und einbauen**

Sprossenleiter liefern und einbauen

Sprossenleiter gem. Herstellerangaben aufstellen, inkl. aller Montage-, Erd- und Fundamentarbeiten. Anfallendes Material laden und zur Kippe abfahren, einschl. Kippgebühr.

Spezifikation:

- entspricht DIN16630
- muss Prüfkriterien gem. DIN 1176 entsprechen
- Material:
 - mind. Stahl Pulverbeschichtet, in grau
- Maße: ca. 1,90 x 0,15 x 3,20 m
- freie Fallhöhe: max. 3,00 m
- Fallraum: mind. ca. 7,00 x 5,20 m, muss an DIN 1176 angepasst werden
- inklusive Beschilderung

Standort: Holzhackschnitzel

Gewählter Hersteller:

 (vom Bieter auszufüllen)

Abrechnung: nach Stück und Original-Lieferscheinen

1,000 St

4.2.90. **Prüfung der Fitnessgeräte**

Prüfung der Fitnessgeräte

Prüfbericht gem. "Vorbemerkungen Fitnessgeräte"

Die Prüfungen der Geräte müssen durch ein staatlich anerkanntes und autorisiertes Organ (z.B. TÜV, DEKRA) oder Prüfinstitut bzw. Sachverständigen geprüft sein.

Dem Auftraggeber ist nach der Lieferung und Montage der

Übertrag:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Übertrag:

Geräte und vor Inbetriebnahme ein positiver und
 mängelfreier Geräte- und Installationsprüfbericht der
 Auf- und Ausbauarbeiten entsprechend der DIN 1176 und 16630
 vorzulegen, der sowohl die Prüfung der Geräte als auch
 die der Fall- und Freiräume beinhaltet.
 Bis zur Bescheinigung der Mängelfreiheit sind die
 Geräte gegen vorzeitige Benutzung gem. § 4 (5) Satz
 1 VOB/B durch einen Bauzaun zu sichern.
 Die Bescheinigungen des Prüfinstituts /
 Sachverständigen sind Voraussetzung für die Abnahme der
 Leistungen.

Name und Anschrift des durch den AN zu beauftragenden
 Prüfinstitutes bzw. Sachverständigen (durch den Bieter
 einzutragen):

Name

.....

Anschrift

.....

.....

.....

1,000 St

.....

.....

Summe 4.2.

Besondere Einbauten

.....

Summe 4.

Ausstattung

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Vegetationsarbeiten			
5.1.	Pflanzarbeiten			
5.1.10.	Heckenpflanzen liefern und pflanzen Heckenpflanzen liefern und pflanzen Heckenpflanzen Carpinus betulus, 100-125 cm, mit Ballen oder im Container liefern und pflanzen, inkl. Heckengraben, düngen mit organischem NPK-Dünger, anwässern und erstem Schnitt inklusive Heckensicherung aus Rundholzpfählen und zwei Reihen Spanndrähten mit einer Eckausbildung.	35,000 m		
	Summe 5.1. Pflanzarbeiten			
5.2.	Rasenfläche			
5.2.10.	Planum für Rasenfläche Planum für Rasenfläche Seitlich gelagerten Oberboden aus Pos. 2.1.30 andecken und grob planieren, Feinplanum für Rasenfläche in nichtgeneigten Flächen herstellen, zulässige Abweichungen von der Ebenheit 2 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege und Platzflächen 2 cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrotbare Pflanzenteile ablesen und entsorgen.	35,000 m2		
5.2.20.	Rasenansaat herstellen Rasenansaat herstellen Rasen ansäen, Gebrauchs-Spielrasen RSM 2.3, Saatgutmenge 30 g/m2.	35,000 m2		
	Summe 5.2. Rasenfläche			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 Kantpark - Calisthenics-Anlage
LV: 1 Kantpark - Calisthenics-Anlage

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 5.	Vegetationsarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	Stundenlohnarbeiten			
6.1.	Stundenlohnarbeiten			
	*** Ausführungsbeschreibung 2			
	Stundenlohnarbeiten für unverhersehbare oder nicht messbare Leistungen, nur auf ausdrücklichen Wunsch der Bauleitung auszuführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Rapporte für Stundenlohnarbeiten sind unverzüglich der Bauleitung zur Abzeichnung und Anerkennung vorzulegen, verspätet vorgelegte Rapporte werden nicht anerkannt und zurückgewiesen.			
6.1.10.	Mittellohn - Landschaftsgärtner, Meister, Vorarbeiter, Facharbeiter Landschaftsgärtner Meister, Vorarbeiter, Facharbeiter (Mittellohn) für Arbeiten auf Anweisung der Bauleitung	10,000 Std		
6.1.20.	Mittellohn - Angelernter Facharbeiter, Helfer und Auszubildende Angelernter Facharbeiter, Helfer und Auszubildende (Mittellohn) für Arbeiten auf Anweisung der Bauleitung	10,000 Std		
6.1.30.	Kleinradlader mit Bedienung Kleinradlader mit Bedienung	2,000 Std		
6.1.40.	Kleinbagger mit Bedienung Kleinbagger mit Bedienung	2,000 Std		
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 31-21AL202501 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**
LV: 1 **Kantpark - Calisthenics-Anlage**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Übertrag:

6.1.50. **Lkw, Nutzlast bis 4 to, mit Fahrer**
 Lkw, Nutzlast bis 4 to, mit Fahrer

2,000 Std EUR

Summe 6.1. **Stundenlohnarbeiten** EUR

Summe 6. **Stundenlohnarbeiten** EUR

Summe LV **1 Kantpark - Calisthenics-Anlage** EUR

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR

in Höhe von 19,00 % EUR

..... **EUR**