

Auftrags-LV Kurzttext

Projekt: 2026-02-Hue LSA 754 Gitschiner Str. / Karl-Jarres-Str.
LV: 01 Tiefbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung			
	Hinweis zu 2. Untergrund, Unterbau und Entwässerung			
	Hinweis zu 2. Untergrund, Unterbau und Entwässerung			
2.1.	Erschließen und Abräumen			
2.1.5201.	Abbruchkante an Asphaltaufbau, d = über 30 cm, mit Schneidegerät herstellen.	82,000 m		
2.1.5281.	bit. Belag d = 11 bis 20 cm, aufbrechen und abfahren.	32,500 m ²		
	Hinweis zu 2.1.5305 bis 2.1.5324			
2.1.5305.	Verfestigte Schottertragschicht, d = 10 bis 20 cm, in schmalen Flächen aufbrechen und abfahren.	32,500 m ²		
2.1.5320.	ungebundene Tragschicht, 0 bis 10 cm dick, in schmalen Flächen aufbrechen und abfahren.	3,000 m ²		
2.1.5471.	Betonpflaster, d über 10 cm, in schmalen Flächen aufnehmen und lagern.	3,000 m ²		
2.1.6300.	Betonplatten aller Art und Größe aufnehmen und lagern.	6,000 m ²		
Summe 2.1.	Erschließen und Abräumen			
	Hinweis zu 2.2.1000 Oberbodenarbeiten			
2.2.	Oberboden			
2.2.1101.	Oberboden lösen und seitlich lagern.	3,000 m ³		
2.2.1127.	lagernden Oberboden bis 30 cm einbauen.	3,000 m ²		
Summe 2.2.	Oberboden			
	Hinweis zu 2.6 Grabenaushub			
2.6.	Grabenaushub			

Auftrags-LV Kurzttext

Projekt: 2026-02-Hue LSA 754 Gitschiner Str. / Karl-Jarres-Str.
LV: 01 Tiefbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.2001.	Kabelgraben 40/70 von Hand in Boden, herstellen, Aushub lagern und wieder einbauen.	50,000	lfdm		
2.6.2008.	Kabelgraben 80/70 maschinell in Auffüllung, herstellen, Aushub lagern und wieder einbauen.	41,000	lfdm		
2.6.2040.	Zulage Erschwernis kreuzende Versorgerleitungen	6,000	Stck		
2.6.2050.	Zulage Erschwernis längstverlegte Versorgerleitungen	6,000	m		
2.6.3000.	Stahlplatten für Verkehrsbelastung nach B.-Kl. D anliefern, verlegen, abfahren.	6,000	m²		
Summe 2.6.	Grabenaushub				
Summe 2.	Untergrund, Unterbau und Entwäs..				
3.	Oberbau				
	Hinweis zu 3.1.1000 Tragschichten ohne Bindemittel				
	Hinweis zu 3.1.6000 Asphalttragschichten				
3.1.	Tragschichten				
3.1.1520.	Frostschuttschicht aus RC-Material bis d = 20 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.	32,500	m²		
3.1.1855.	Schottertragschicht aus RC-Material bis d = 20 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.	6,000	m²		
3.1.1860.	Schottertragschicht aus RC-Material von d = 21 cm bis d = 25 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.	32,500	m²		
3.1.6010.	Asphalttragschicht AC 22/32 T S, d = 14 cm liefern und von Hand einbauen.	32,500	m²		
Summe 3.1.	Tragschichten				
	Hinweis zu 3.2.1000 Binderschichten				

Auftrags-LV Kurzttext

Projekt: 2026-02-Hue LSA 754 Gitschiner Str. / Karl-Jarres-Str.
LV: 01 Tiefbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Binderschichten			
3.2.1305.	Asphaltbinder AC 16 B S, d = 5 cm liefern und von Hand einbauen.	32,500 m ²		
	Summe 3.2. Binderschichten			
	Hinweis zu 3.3.1000 Fahrbahndeckschichten			
	Hinweis zu 3.3.2000 Fahrbahndeckschichten aus Gußasphalt			
3.3.	Deckschichten			
3.3.1010.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BPI-S.	65,000 m ²		
3.3.1015.	Anschlüsse und Fugen mit Fugenband 10 mm stark herstellen.	82,000 lfdm		
3.3.1144.	Asphaltdeckschicht, AC 8 D S, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.	32,500 m ²		
	3.3.3000 Grabenabtreppung			
3.3.3000.	Grabenabtreppung bis 30 cm Tiefe maschinell herstellen und vorstreichen.	82,000 lfdm		
	Summe 3.3. Deckschichten			
	Summe 3. Oberbau			
8.	Ausstattung			
	Hinweistext zu 8.24.5000.1 bis 8.24.5005.2 Rohre liefern und verlegen			
	Hinweistext zu 8.24.5100.1 bis 8.24.5150.2 Kabel aufnehmen, Kabeltransport, Kabelverlegung und Kabelzug			
	Hinweistext zu 8.24.5200 bis 8.24.5248.2 Maste aus- und einbauen			
	Hinweistext zu 8.24.5450 für die installation von Induktionsschleifen			
8.24.	Lichtsignalanlagen			
	8.24.5000 Rohre			

Auftrags-LV Kurztext

Projekt: 2026-02-Hue LSA 754 Gitschiner Str. / Karl-Jarres-Str.
LV: 01 Tiefbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.24.5000.	PVC-Rohre mit Sandbett liefern und verlegen.	225,000	lfdm		
8.24.5005.	PVC-Rohre ohne Sandbett liefern und verlegen.	225,000	lfdm		
8.24.5015.0	Zulage Kabelschutzrohr- Formteile liefern und einbauen	5,000	Stk		
8.24.5017.0	PVC-Rohre DN 60 mm Flexrohr liefern.	50,000	lfdm		
8.24.5019.0	Abstandshalter für Leerrohre liefern und einbauen	12,000	Stk		
8.24.5020.	Kabelleerrohr an Kabelschacht anschließen	96,000	Stk		
8.24.5044.	Kabelschacht 65 cm x 60 cm ohne Entlüftung liefern und einbauen.	7,000	Stk		
	8.24.5100 Kabel				
8.24.5100.	Kabeltrommel bis 3 t transportieren.	2,000	Stk		
8.24.5102.	Kabeltransport in Ringen.	1,000	Stk		
8.24.5106.	Kabel aufnehmen und abfahren.	600,000	lfdm		
	Hinweis Kabeleinzug Überstand				
8.24.5110.	Signalkabel in PVC-Rohr einziehen bis 3 cm Durchmesser.	700,000	lfdm		
	8.24.5200 Maste				
8.24.5200.	Geraden Mast setzen.	6,000	Stk		
8.24.5200.1	Radfahrererkurzmast setzen	2,000	Stk		
8.24.5202.	Geraden Mast inkl. Fundament 80/80/90 ausbauen.	8,000	Stk		
8.24.5205.	Peitschenmast 9.50 m inkl. Fundament 60/60/100 ausbauen.	4,000	Stk		

Auftrags-LV Kurztex

Projekt: 2026-02-Hue LSA 754 Gitschiner Str. / Karl-Jarres-Str.
LV: 01 Tiefbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.24.5255.	Mehrteiligen Peitschenmast, Ausladung 3,00 - 4,50 m, mit Erdstück setzen.	2,000	Stck		
8.24.5257.	Mehrteiligen Peitschenmast, Ausladung 5,00 - 7,50 m, mit Erdstück setzen.	2,000	Stck		
8.24.5276.	Bewehrungskorb für Auslegermaste 5,00 - 7,50 m.	2,000	Stck		
	Hinweis zu den Positionen 8.24.5278 bis 8.24.5279				
8.24.5278.	Zulageposition Beschilderung De- und Montage.	7,000	Stck		
8.24.5282.	Aussparungsrohr DN 250 bis DN 350 liefern, transportieren, ablängen und fachgerecht in Mastfundament einbauen.	4,000	Stck		
	8.24.5600 Sonstiges				
8.24.5650.	Signalgeber demontieren und entsorgen.	24,000	Stck		
	8.24.6000 Fundamentsockel				
	Hinweis zum Aufbau der Fundamentensockel				
8.24.6001.	Fundament 115/30/100 cm auswechseln.	1,000	Stck		
8.24.6007.	Kreuzerder einbringen.	1,000	Stck		
	Summe 8.24.	Lichtsignalanlagen			
	Summe 8.	Ausstattung			
9.	Stundenlohnarbeiten				
	H I N W E I S :				
9.1.	Stundenverrechnungssätze				
9.1.1000.	Einsatz eines Facharbeiters.	8,000	Std		
9.1.1010.	Einsatz eines Bauhelfers.	8,000	Std		

Auftrags-LV Kurzttext

Projekt: 2026-02-Hue LSA 754 Gitschiner Str. / Karl-Jarres-Str.
LV: 01 Tiefbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 9.1.	Stundenverrechnungssätze		
	Summe 9.	Stundenlohnarbeiten		
	Summe LV	01 Tiefbau		
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus			EUR
	in Höhe von 19,00 %			EUR
				EUR