

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-019-A.. Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.
LV: 1 Straßenbauarbeiten Amt 61-3

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung				
02.1.	Erschließen und Abräumen				
02.1.1.	Schutzeinrichtung				
02.1.1.0020.	Stammschutz für Bäume mit 0,50 m < U <= 1,00 m herstellen.	3,000	Stck		
	Summe 02.1.1. Schutzeinrichtung				
	Hinweis zu Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung				
02.1.2.	Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung				
02.1.2.0010.	Bewuchs bis 2,00 m hoch, roden und entsorgen.	30,000	m²		
02.1.2.0060.	Flachtreibendes Wurzelgeflecht im Baumbereich d <= 15 cm aufnehmen.	100,000	m²		
02.1.2.0210.	Müll und Bauschutt laden und entsorgen.	1,000	m³		
02.1.2.0310.1	Verkehrsschild mit Pfosten ausbauen,seitlich lagern, wiedereinbauen	8,000	Stck		
02.1.2.0320.	Verkehrsschild mit Pfosten ausbauen und entsorgen.	2,000	Stck		
	Summe 02.1.2. Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ ..				
02.1.3.	Abbruch bauliche Anlagen				
02.1.3.0020.	Mauerwerk versch. Abmessungen aufbrechen und entsorgen.	1,000	m³		
	Summe 02.1.3. Abbruch bauliche Anlagen				
	Hinweis zu Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers				
02.1.5.	Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers				
02.1.5.0030.	Rinnenbahn, einreihig, vor Bordstein, in Beton aufnehmen und abfahren.	632,000	m		

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-019-A.. **Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.**
LV: 1 **Straßenbauarbeiten Amt 61-3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.1.5.1010.	Abbruchkante an Asphaltaufbau, Dicke bis 30 cm, mit Schneidgerät herstellen.	20,000 m		
02.1.5.2090.1	Einstreudecke, teerhaltig, bis 10 cm mit bis 40 cm ungebundenen Tragschichten aufbrechen und laden.	780,000 t		
02.1.5.2100.1	Einstreudecke, teerhaltig, bis 10 cm mit bis 10 cm ungebundenen Tragschichten aufbrechen und laden.	446,000 t		
Summe 02.1.5. Fahrbahnbefestigungen, Aushub ..				
Hinweis zu Geh- und Radwegbefestigungen				
02.1.6.	Geh- und Radwegbefestigungen			
02.1.6.1010.	Fundament zwischen Bord und Rinne in Längsrichtung trennen.	207,000 m		
02.1.6.1120.	Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.	408,000 m		
02.1.6.1320.	Randstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.	111,000 m		
02.1.6.2210.	Ungebundene Schichten aufbrechen und abfahren.	95,000 m ³		
02.1.6.4010.	Betonplatten aufnehmen und lagern.	45,000 m ²		
02.1.6.4020.	Betonplatten aufnehmen und abfahren.	219,000 m ²		
02.1.6.5010.	Rechteckpflaster bis 12 cm aufnehmen und lagern.	7,000 m ²		
02.1.6.5020.	Rechteckpflaster bis 12 cm aufnehmen und abfahren.	395,000 m ²		
02.1.6.5120.	Verbundpflaster bis 12 cm aufnehmen und abfahren.	20,000 m ²		
Summe 02.1.6. Geh- und Radwegbefestigungen				

Hinweis zu Schächte/ Abläufe

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-019-A.. **Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.**
LV: 1 **Straßenbauarbeiten Amt 61-3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.1.7.	Schächte/ Abläufe				
02.1.7.0020.	Aufsatz Str.-Ablauf 50/50 oder 30/50 aufnehmen und entsorgen.	7,000	Stck		
02.1.7.0210.	Schachtabdeckungen aller Art ausbauen und entsorgen.	6,000	Stck		
02.1.7.0301.	Vorhandene Kanalleitung bis DN 200 aufnehmen und entsorgen. Als Zulage zum Pos.-Bereich 02.6.5. Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau	30,000	m		
02.1.7.0351.	Straßenablaufanschluss, am Abwasserkanal für Neu- anschluss vorbereiten.	14,000	Stck		
02.1.7.0410.	Kanäle, Bauwerke, Stollen und Hohlräume mit Dämm- verfüllen.	1,000	m³		
	Summe 02.1.7. Schächte/ Abläufe				
	Summe 02.1. Erschließen und Abräumen				
02.3.	Boden-/ Aushubbewegungen				
	Hinweis zu Boden/ Aushub Fahrbahn/ Nebenflächen				
02.3.1.	Boden/ Aushub lösen und abfahren				
02.3.1.0310.	Boden/ Aushub in Fahrbahn lösen laden abfahren und entsorgen.	285,000	m³		
02.3.1.0610.	Boden/Aushub, in Nebenflächen lösen laden abfahren und entsorgen.	83,000	m³		
02.3.1.0620.	Boden/Aushub, in Nebenflächen von Hand lösen laden abfahren und entsorgen.	2,000	m³		
02.3.1.0630.	Boden/Aushub, im Bereich von Baumwurzeln von Hand lösen laden abfahren und entsorgen.	2,000	m³		
02.3.1.0640.	Boden/Aushub, im Bereich von Versorgungsleitungen lösen laden abfahren und entsorgen	2,000	m³		

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-019-A..
LV: 1
Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.
Straßenbauarbeiten Amt 61-3

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.3.1.	Boden/ Aushub lösen und abfahren			
	Hinweis zu Boden liefern und einbauen, Planum regulieren				
02.3.3.	Boden liefern und einbauen, Planum regulieren				
02.3.3.0120.	Planum in Seitenstreifen u. Nebenfl. +/- 5 cm regulieren.				
		72,000 m ²			
	Summe 02.3.3.	Boden liefern und einbauen, Pla..			
	Hinweis Entsorgung/ Verwertung				
02.3.5.	Entsorgung/ Verwertung				
02.3.5.0040.	Zulageposition Zuordnung zu Deponieklasse III, DepV.				
		166,000 t			
	Summe 02.3.5.	Entsorgung/ Verwertung			
	Summe 02.3.	Boden-/ Aushubbewegungen			
02.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau				
	Hinweis zu Verdichten				
02.4.1.	Verdichten				
02.4.1.0010.	Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.				
		1.615,000 m ²			
02.4.1.0020.	Sohle der Nebenflächen bis 40 cm nachverdichten.				
		656,000 m ²			
02.4.1.0030.	Sohle der Leitungsgräben bis 40 cm nachverdichten.				
		60,000 m ²			
	Summe 02.4.1.	Verdichten			
02.4.3.	Bodenverbesserung/ Bodenverfestigung				
02.4.3.0010.1	Schotter (Überkorn) 32/63 mm aus RC-Material in unterschiedlichen Stärken auflockern u. einbauen.				
		704,000 t			

Leistungsbeschreibung Kurztex

Projekt: 2026-019-A.. Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.
LV: 1 Straßenbauarbeiten Amt 61-3

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.4.3. Bodenverbesserung/ Bodenverfest..			
	Summe 02.4. Verbesserung von Untergrund/ ..			
02.6.	Entwässerungsrohrleitungen, Erdbau, Verbau und Wasserhaltung			
	Hinweise zu Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau			
02.6.5.	Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau			
02.6.5.0230.	Kanalgraben bis 2,50 m Tiefe, Homogenbereich B1, für Bodenaus- tausch herstellen.	124,000 m³		
02.6.5.0240.	Kanalgraben bis 3,00 m Tiefe, Homogenbereich B1, für Bodenaus- tausch herstellen.	25,000 m³		
02.6.5.0410.	Erschwernis-Zulage bei Leitungskreuzungen	8,000 Stck		
02.6.5.0420.	Zulage Handschachtung im Bereich Hauptkanal bei Kanal- anschußleitungen.	8,000 m³		
02.6.5.0510.	Kies-Sand-Gemisch 0/16 als Füllstoff liefern einbauen und verdichten.	149,000 m³		
02.6.5.0610.	Waagerechter Normverbau herstellen, vorhalten und ausbauen.	200,000 m²		
	Summe 02.6.5. Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau			
	Hinweise zu Kunststoffrohren			
02.6.8.	Kunststoffrohre			
02.6.8.0130.	Sattelstück DN 150 liefern und einbauen.	13,000 Stck		
02.6.8.0210.	Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und verlegen.	40,000 m		
02.6.8.0220.	Bogen-Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und einbauen.	48,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-019-A.. **Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.**
LV: 1 **Straßenbauarbeiten Amt 61-3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.6.8.0230.	Abzweig-Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160/160, liefern und einbauen.	2,000 Stck		
02.6.8.0310.	Steinzeug- oder Betonrohr <= DN 400 anbohren.	13,000 Stck		
02.6.8.0350.	Kunststoffrohr, wandverstärkt bis DN 200 schneiden.	17,000 Stck		
	Summe 02.6.8. Kunststoffrohre			
	Summe 02.6. Entwässerungsrohrleitungen, Erd..			
	Summe 02. Untergrund, Unterbau und Entwäs..			
03.	Oberbau			
03.1.	Tragschichten			
	Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel			
03.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel			
03.1.1.2120.	STS, d = 20 cm aus RC-2 Material liefern und unter AC-Fahrbahnflächen einbauen.	1.615,000 m²		
	Schottertragschicht (STS) aus RC-1 unter Nebenflächen			
03.1.1.2318.	STS, d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.	192,000 m²		
03.1.1.2330.1	STS, d = 26 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.	453,000 m²		
03.1.1.3510.	Gestellung eines Gegengewichtes für stat. LPD	5,000 Std		
	Summe 03.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel			
	Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
03.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-019-A.. Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.
LV: 1 Straßenbauarbeiten Amt 61-3

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.1.6.0030.	Asphaltkante bis 22 cm Stärke vorstreichen.	20,000 m		
03.1.6.0300.	Zulage Mischgutanpassung für temperaturabsenkten Asphalt	621,000 t		
03.1.6.5110.	AC 32 T S; Bk 1,8; ca. 16 cm dick, in Fahrbahnen einbauen	1.610,000 m ²		
03.1.6.5510.	AC 32 T S; Bk 1,8; ca. 16 cm dick, von Hand einbauen	5,000 m ²		
	Summe 03.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbah..			
	Summe 03.1. Tragschichten			
	Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten			
03.3.	Fahrbahndeckschichten			
03.3.0.	Vorarbeiten			
03.3.0.0010.	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	1.615,000 m ²		
03.3.0.0030.	Asphaltkante oder -längsnaht bis 6 cm Stärke vorstreichen.	20,000 m		
03.3.0.0110.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.	1.615,000 m ²		
03.3.0.0300.	Zulage Mischgutanpassung für temperaturabsenkten Asphalt	156,000 t		
03.3.0.0310.	Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen	20,000 m		
03.3.0.0320.	Fugen an Einbauten mit Fugenband, 15 mm, herstellen	10,000 m		
03.3.0.0350.	Überstehendes Asphaltdeckenmaterial vorwiegend maschinell entfernen.	640,000 m		
	Summe 03.3.0. Vorarbeiten			

Hinweise für Asphalteckschichten aus Asphaltbeton

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-019-A..
LV: 1
 Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.
Straßenbauarbeiten Amt 61-3

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton			
03.3.1.3010.	AC 8 D S; Bk 1,8; ca. 4 cm dick; Diabas, in Fahrbahnen einbauen	1.610,000 m ²		
03.3.1.3210.	AC 8 D S; Bk 1,8; ca. 4 cm dick; Diabas, von Hand einbauen	5,000 m ²		
	Summe 03.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphal..		
	Hinweis zu Schächten und Schachtabdeckungen			
03.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren			
03.3.9.1020.	Auflagering AR-V, DN 625, h = 40 - 80 mm liefern und einbauen.	6,000 Stck		
03.3.9.1140.	Schachtabdeckung, selbstnivellierend, einwalzbar, liefern und einbauen.	6,000 Stck		
	Straßenabläufe			
03.3.9.2210.	BEGU-Trockenschlamm Straßenablauf komplett liefern.	16,000 Stck		
03.3.9.2320.	Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 500/500 liefern.	16,000 Stck		
03.3.9.2530.	Eimer für Straßenablauf BEGU liefern und einsetzen.	16,000 Stck		
03.3.9.2610.	Straßenablauf setzen, Ausschachtungstiefe bis 1,50 m.	16,000 Stck		
03.3.9.3020.	Kappen der Fahrbahn in Asphaltbelag regulieren.	16,000 Stck		
	Summe 03.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, ..		
	Summe 03.3.	Fahrbahndeckschichten		
	Hinweise zu den Fräsarbeiten			
03.4.	Fräsen/ Schälen			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-019-A.. **Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.**
LV: 1 **Straßenbauarbeiten Amt 61-3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.4.1.	Asphaltschichten fräsen				
03.4.1.0030.	Bituminöse Schichten bis 4 cm tief ausfräsen.	36,000	m²		
	Summe 03.4.1. Asphaltschichten fräsen				
	Hinweise zu den Fräspositionen (Teer)				
03.4.2.	Teer-/ pechhaltige Schichten fräsen				
03.4.2.0010.	Teerhaltige Schichten bis 4 cm tief ausfräsen.	36,000	m²		
	Summe 03.4.2. Teer-/ pechhaltige Schichten ..				
	Summe 03.4. Fräsen/ Schälen				
	Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau				
03.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau				
	Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material				
03.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material				
03.5.2.0330.	STS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.	25,000	t		
	Summe 03.5.2. Profilausgleich mit Recycling-M..				
	Summe 03.5. Profilausgleich/ Mehreinbau				
	Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen				
03.6.	Nebenflächenbefestigungen				
	Hinweise zu den Plattenbefestigungen				
03.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten				
03.6.2.0120.	Platten 40/40-20/5 cm verlegen.	45,000	m²		

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-019-A.. **Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.**
LV: 1 **Straßenbauarbeiten Amt 61-3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.6.2.0310.	Betonplatten aller Art und Größe schneiden.	10,000 m		
	Summe 03.6.2. Deckschichten aus Betonplatten			
	Hinweise zu den Betonsteinpflasterbefestigungen			
03.6.5.	Deckschichten aus Betonsteinpflaster			
03.6.5.0170.	Betonstein 20/30-15/8 cm Nr. 4200 grau, ohne Fase liefern.	192,000 m ²		
03.6.5.0210.	Betonstein 10/20-10/10 cm Nr. 1100-10, zement-grau, mit Fase liefern.	453,000 m ²		
03.6.5.0310.	Einfassung d = 10 cm zement-grau für Schieberkappen Ø 150 mm, liefern.	33,000 Satz		
03.6.5.0370.	Einfassung d = 10 cm zement-grau für Hydrantenkappen Ø 265/370 mm liefern.	2,000 Satz		
03.6.5.0530.	Betonsteinpflaster 20/30-15/8 cm verlegen.	192,000 m ²		
03.6.5.0610.	Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen.	453,000 m ²		
03.6.5.0710.	Schnittkante <= d=10 cm an Betonsteinpflaster herstellen.	300,000 m		
03.6.5.0750.	Anschluss/ Fuge zum Bestand mit Trasszementmörtel herstellen.	20,000 m		
	Summe 03.6.5. Deckschichten aus Betonsteinpfl..			
03.6.9.	Einbauten/ Regulierung			
03.6.9.1530.	Abdeckung (Telekom, Stadtwerke u.a.) in Pflasterfläche regulieren.	3,000 m ²		
	Summe 03.6.9. Einbauten/ Regulierung			
	Summe 03.6. Nebenflächenbefestigungen			
03.7.	Randbefestigungen			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-019-A.. Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.
LV: 1 Straßenbauarbeiten Amt 61-3

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweise zu Bord-/ Randsteinen			
03.7.1.	Bordsteine			
03.7.1.0310.	Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.	298,000 m		
03.7.1.0320.	Basalt-Kurvenbordstein HB 12/15/25 cm liefern.	15,000 m		
03.7.1.0330.	Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/50 cm liefern.	10,000 m		
03.7.1.0610.	Basalt-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.	50,000 m		
03.7.1.0620.	Basalt-Kurvenrandstein TB 8/20 cm liefern.	23,000 m		
03.7.1.0630.	Basalt-Betonrandstein TB 8/20/50 cm liefern.	6,000 m		
03.7.1.0820.	Basalt-Rundbordstein RB 15/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.	36,000 m		
03.7.1.0830.	Basalt-Rundbord-Kurvenstein RB 15/22 cm, r = 2 cm, liefern.	27,000 m		
03.7.1.0840.	Basalt-Rundbordstein RB 15/22/50 cm, r = 2 cm, liefern.	5,000 m		
03.7.1.0970.	Basalt-Flügelstein HB 12/15 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.	38,000 m		
03.7.1.3200.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	372,000 m		
03.7.1.3210.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven verlegen.	42,000 m		
03.7.1.3260.	Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	56,000 m		
03.7.1.3270.	Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven verlegen.	23,000 m		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-019-A.. **Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.**
LV: 1 **Straßenbauarbeiten Amt 61-3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.7.1.4210.	Pflasterstreifen als Randeinfassung/Rollschicht aus Pfl. 10/20/8 herstellen.	15,000 m		
03.7.1.6120.	Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.	30,000 Stck		
03.7.1.6140.	Randsteinschnitt 8/20 cm herstellen.	20,000 Stck		
03.7.1.6170.	Bordstein 15/22-30 cm auf Gehrung schneiden.	10,000 Stck		
03.7.1.6190.	Randstein 8/20 cm auf Gehrung schneiden.	12,000 Stck		
03.7.1.7120.	Bordsteinstoßrückenfugen schließen.	391,000 m		
03.7.1.7125.	Stoßfuge, keilförmig, in Randeinfassung im Bereich von Kurven mit Pflasterfugenmasse verfugen.	8,000 Stck		
03.7.1.7130.	Bordsteinlängs- und Rinnenfugen schließen.	655,000 m		
03.7.1.7235.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bord- und Rinnenanlage HB 12/15/25 // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.	40,000 Stck		
Summe 03.7.1. Bordsteine				
Hinweise zu Rinnenbahnen				
03.7.2.	Rinnen			
03.7.2.1010.	Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.	2.620,000 Stck		
03.7.2.2030.	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 1-reihig herstellen.	655,000 m		
03.7.2.3010.	Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	655,000 m		
03.7.2.4040.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 1-Stein-Rinne herstellen	20,000 Stck		
03.7.2.5010.	Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.	20,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-019-A.. **Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.**
LV: 1 **Straßenbauarbeiten Amt 61-3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 03.7.2.	Rinnen			
	Summe 03.7.	Randbefestigungen			
	Summe 03.	Oberbau			
09.	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze				
09.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe				
09.1.1.	Anrampungen, Keile				
09.1.1.1020.	Kaltasphalt bis 5 cm ein- und ausbauen.	10,000	m ²		
09.1.1.1030.	Anrampung H. bis 5 cm B. bis 20 cm aus Kaltasphalt ein- und ausbauen	10,000	m		
	Summe 09.1.1.	Anrampungen, Keile			
09.1.2.	Schlitzte, schmale Gräben, Fugen, Zwickel verfüllen				
09.1.2.1010.	Beton C 20/25 in schmalen Flächen liefern, einbauen.	5,000	m ³		
	Summe 09.1.2.	Schlitzte, schmale Gräben, Fugen..			
	Summe 09.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe			
09.3.	Verkehrssicherung				
	Hinweis zur Verkehrssicherung / -lenkung / Schutzeinrichtungen				
	Hinweis Verkehrszeichen und Absperrmaterialien				
	Hinweis zur Verkehrssicherung / -lenkung / Schutzeinrichtungen				
	Hinweis Verkehrszeichen und Absperrmaterialien				
09.3.0.	Verkehrssicherung planen, abstimmen und einrichten				
09.3.0.0010.	Verkehrssicherung planen und abstimmen	3,000	Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-019-A..
LV: 1

Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.
Straßenbauarbeiten Amt 61-3

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 09.3.0.		Verkehrssicherung planen, absti..		
09.3.1.	Einrichtung der Baustellenabsicherung				
09.3.1.0010.	Einrichtung der Baustellenabsicherung mit beschriebener Verkehrsführung				
		1,000	psch		
09.3.1.0015.	Vorhalten der Absperrung aus 09.3.1.0010 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen				
		98,000	Tage		
09.3.1.0040.	Einrichtung und Räumung einer Vollsperrung mit Umleitung				
		1,000	psch		
09.3.1.0042.	zusätzlicher Bauabschnitt gemäß 09.3.1.0040				
		1,000	Stck		
09.3.1.0044.	zusätzlicher Bauabschnitt gemäß 09.3.1.0040				
		1,000	Stck		
09.3.1.0047.	Vorhalten der Absperrung einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen zu 09.3.1.0040				
		98,000	Tage		
	Summe 09.3.1.		Einrichtung der Baustellenabsic..		
09.3.8.	Schutzeinrichtungen				
09.3.8.0110.	Fußgänger-Behelfsbrücke bereitstellen, auf- und abbauen.				
		5,000	Stck		
09.3.8.0150.	Fußgänger-Behelfsbrücke umsetzen.				
		5,000	Stck		
09.3.8.0160.	Vorhaltung Fußgänger-Behelfsbrücke ja Kalendertag.				
		200,000	Tag		
	Summe 09.3.8.		Schutzeinrichtungen		
	Summe 09.3.		Verkehrssicherung		
09.5.	Stunden/ Verrechnungssätze				
	Hinweise zu Stunden Personal				
09.5.1.	Stunden Personal				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-019-A.. **Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.**
LV: 1 **Straßenbauarbeiten Amt 61-3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.5.1.0030.	Einsatz eines Facharbeiters.	15,000 Std		
Summe 09.5.1. Stunden Personal				
Hinweise zu Stunden Geräte				
09.5.2.	Stunden Geräte			
09.5.2.0020.	Einsatz eines Baggers.	5,000 Std		
09.5.2.0030.	Einsatz eines Kompressors.	5,000 Std		
09.5.2.0050.	Einsatz eines Radladers.	5,000 Std		
Summe 09.5.2. Stunden Geräte				
Summe 09.5. Stunden/ Verrechnungssätze				
Summe 09. Sonstiges, Zwischenbauzustände,..				
Summe LV 1 Straßenbauarbeiten Amt 61-3				

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
in Höhe von 19,00 % EUR
..... **EUR**

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)