

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-019-A.. **Sperlingssgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.**
LV: 2 **Straßenbauarbeiten WBD IM**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung				
02.1.	Erschließen und Abräumen				
02.1.1.	Schutzeinrichtung				
02.1.1.0030.	Stammschutz für Bäume mit 1,00 m < U <= 1,50 m herstellen.	4,000	Stck		
02.1.1.0040.	Stammschutz für Bäume mit 1,50 m < U <= 2,00 m herstellen.	4,000	Stck		
02.1.1.0060.	Stammschutz für Bäume mit 3,00 m < U <= 4,00 m herstellen.	4,000	Stck		
	Summe 02.1.1. Schutzeinrichtung				
	Hinweis zu Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung				
02.1.2.	Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung				
02.1.2.0020.	Bewuchs bis 4,00 m hoch, roden und entsorgen.	330,000	m²		
02.1.2.0080.	Starkwurzel von Ø 5 bis 15 cm trennen und entsorgen.	50,000	Stck		
02.1.2.0300.	Abbau und Entsorgung alte Stabgitterzaunanlage	110,000	m		
	Summe 02.1.2. Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ ..				
	Hinweis zu Bauarbeiten im Bereich von Bäumen und Wurzeln				
02.1.4.	Bäume/ Wurzelstöcke/ Wurzeln				
02.1.4.0510.	Boden im Wurzelbereich von Bäumen mit Saugbagger lösen und entsorgen.	41,000	m³		
	Summe 02.1.4. Bäume/ Wurzelstöcke/ Wurzeln				
	Summe 02.1. Erschließen und Abräumen				
02.2.	Oberboden				
	Hinweis zu Oberboden abtragen, beseitigen, liefern				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-019-A..
LV: 2
Sperlingssgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.
Straßenbauarbeiten WBD IM

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.2.1.	Oberboden abtragen, beseitigen, liefern				
02.2.1.0040.	Oberboden stark durchwurzelt 0 - 30 cm lösen, sieben und entsorgen	41,000	m ³		
Summe 02.2.1.	Oberboden abtragen, beseitigen,..				
Summe 02.2.	Oberboden				
Summe 02.	Untergrund, Unterbau und Entwäs..				
03.	Oberbau				
	Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen				
03.6.	Nebenflächenbefestigungen				
	Hinweise zu den Betonsteinpflasterbefestigungen				
03.6.5.	Deckschichten aus Betonsteinpflaster				
03.6.5.0160.	Palisadenreihen aus Betonstein 80/16,5/12 cm liefern und einbauen	20,000	m		
Summe 03.6.5.	Deckschichten aus Betonsteinpfl..				
Summe 03.6.	Nebenflächenbefestigungen				
Summe 03.	Oberbau				
08.	Ausstattung				
08.8.	Sonstige Ausstattung				
08.8.1.	Zaunanlage				
08.8.1.0010.	Doppelstabzaunelemente ca. 2,50 m x 1,40 m liefern und montieren	44,000	Stck		
08.8.1.0015.	Endpfosten passend zu Doppelstabzaunelement liefern und setzen	6,000	Stck		
08.8.1.0020.	Doppelzaunelemente vor Ort zuschneiden und anpassen	15,000	Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-019-A.. **Sperlingsgasse von Zum Lith bis Hachichtstr.**
LV: 2 **Straßenbauarbeiten WBD IM**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

08.8.1.0025.	Pfosten passend zu Doppelstabzaunelement liefern und setzen	40,000 Stck		
--------------	---	-------------	-------	-------

Summe 08.8.1.	Zaunanlage			
---------------	------------	--	--	-------

Summe 08.8.	Sonstige Ausstattung			
-------------	----------------------	--	--	-------

Summe 08.	Ausstattung			
-----------	-------------	--	--	-------

Summe LV	2 Straßenbauarbeiten WBD IM			
----------	-----------------------------	--	--	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
in Höhe von 19,00 % EUR

..... **EUR**

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)