

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim
LV: 002 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung			
02.1.	Erschließen und Abräumen			
	Hinweis zu Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers			
02.1.5.	Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers			
02.1.5.0030.	Rinnenbahn, einreihig, vor Bordstein, in Beton aufnehmen und abfahren.	11,000 m		
02.1.5.0070.	3-Stein-Rinnenbahn in Beton aufnehmen und abfahren.	8,000 m		
	Summe 02.1.5.	Fahrbahnbefestigungen, Aushub ..		
	Hinweis zu Geh- und Radwegbefestigungen			
02.1.6.	Geh- und Radwegbefestigungen			
02.1.6.1120.	Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.	56,000 m		
02.1.6.2020.	Betontragschicht 11 bis 20 cm aufbrechen und abfahren.	20,000 m ²		
02.1.6.2210.	Ungebundene Schichten aufbrechen und abfahren.	44,000 m ³		
02.1.6.2410.	Verfestigte Schichten aufbrechen und entsorgen.	19,000 m ³		
02.1.6.4010.	Betonplatten aufnehmen und lagern.	25,000 m ²		
02.1.6.4020.	Betonplatten aufnehmen und abfahren.	66,000 m ²		
02.1.6.5010.	Rechteckpflaster bis 12 cm aufnehmen und lagern.	10,000 m ²		
02.1.6.5020.1	Rasengitterplatten aus Beton aufnehmen, lagern	5,000 m ²		
02.1.6.5110.	Verbundpflaster bis 12 cm aufnehmen und lagern.	10,000 m ²		
	Summe 02.1.6.	Geh- und Radwegbefestigungen		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017..
LV: 002

Metzer Str. in DU-Friemersheim
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.1. Erschließen und Abräumen			
02.2.	Oberboden			
	Hinweis zu Oberboden abtragen, beseitigen, liefern			
02.2.1.	Oberboden abtragen, beseitigen, liefern			
02.2.1.0120.	Oberboden gesiebt, d = 10 - 20 cm einbauen.	3,000 t		
	Summe 02.2.1. Oberboden abtragen, beseitigen,..			
	Summe 02.2. Oberboden			
	Summe 02. Untergrund, Unterbau und Entwäs..			
03.	Oberbau			
03.1.	Tragschichten			
	Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel			
03.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel			
03.1.1.1248.	FSS, d = 48 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn- flächen einbauen.	570,000 m ²		
03.1.1.1318.	FSS, d = 18 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.	30,000 m ²		
	Schottertragschicht (STS) aus RC-1 unter Nebenflächen			
03.1.1.2315.	STS, d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.	30,000 m ²		
03.1.1.2318.	STS, d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.	180,000 m ²		
	Summe 03.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel			
	Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim
LV: 002 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
03.1.6.0001.	Rückschnitt bis 30 cm Tiefe maschinell herstellen und vorstreichen.	172,000 m		
03.1.6.0010.2	AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 14 cm dick, in Fahrbahnen einbauen	570,000 m ²		
03.1.6.6320.2	AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 14 cm dick, in schmalen Flächen einbauen	2,000 m ²		
	Summe 03.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbah..		
	Summe 03.1.	Tragschichten		
	Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten			
03.3.	Fahrbahndeckschichten			
03.3.0.	Vorarbeiten			
03.3.0.0010.	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	643,000 m ²		
03.3.0.0120.2	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.	570,000 m ²		
03.3.0.0150.	Ansprühen gefräster Asphaltunterlage zum Deckenüberzug.	73,000 m ²		
03.3.0.0310.	Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen	172,000 m		
03.3.0.0350.	Überstehendes Asphaltdeckenmaterial vorwiegend maschinell entfernen.	130,000 m		
	Summe 03.3.0.	Vorarbeiten		
	Hinweise für Asphaltteckschichten aus Asphaltbeton			
03.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton			
03.3.1.4010.2	AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, in Fahrbahnen einbauen	643,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim
LV: 002 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.3.1.8110.	Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm abstreuen.	643,000 m²		
Summe 03.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphal..			
Hinweis zu Schächten und Schachtabdeckungen				
03.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren			
03.3.9.1140.	Schachtabdeckung, selbstnivellierend, einwalzbar, liefern und einbauen.	1,000 Stck		
03.3.9.1145.	Schachtabdeckung, selbstnivellierend, einwalzbar, einbauen.	5,000 Stck		
03.3.9.1200.	Schachtabdeckung, selbstnivellierend, aufnehmen, lagern.	5,000 Stck		
03.3.9.2310.	Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 300/500 liefern.	1,000 Stck		
03.3.9.2710.	Straßenablauf +/- 5 cm regulieren.	6,000 Stck		
03.3.9.3020.	Kappen der Fahrbahn in Asphaltbelag regulieren.	2,000 Stck		
Summe 03.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, ..			
Summe 03.3.	Fahrbahndeckschichten			
Hinweise zu den Fräsarbeiten				
03.4.	Fräsen/ Schälen			
03.4.1.	Asphaltschichten fräsen			
03.4.1.0060.2	Bituminöse Schichten bis 6 cm tief ausfräsen.	73,000 m²		
Summe 03.4.1.	Asphaltschichten fräsen			
Summe 03.4.	Fräsen/ Schälen			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim
LV: 002 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen			
03.6.	Nebenflächenbefestigungen			
	Hinweise zu den Plattenbefestigungen			
03.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten			
03.6.2.0110.	Platten 30/30-15/4 cm verlegen.	25,000 m ²		
03.6.2.0310.	Betonplatten aller Art und Größe schneiden.	4,000 m		
	Summe 03.6.2. Deckschichten aus Betonplatten			
	Hinweise zu den Betonsteinpflasterbefestigungen			
03.6.5.	Deckschichten aus Betonsteinpflaster			
03.6.5.0170.	Betonstein 20/30-15/8 cm Nr. 4200 grau, ohne Fase liefern.	210,000 m ²		
03.6.5.0530.	Betonsteinpflaster 20/30-15/8 cm verlegen.	210,000 m ²		
03.6.5.0610.	Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen.	10,000 m ²		
03.6.5.0630.	Betonverbundsteinpflaster bis d = 12 cm verlegen.	10,000 m ²		
03.6.5.0650.	Rasengitterplatte 40/60/12 cm verlegen mit Basaltsplitt 2/5 mm verfüllen.	5,000 m ²		
03.6.5.0710.	Schnittkante <= d=10 cm an Betonsteinpflaster herstellen.	200,000 m		
03.6.5.0750.	Anschluss/ Fuge zum Bestand mit Trasszementmörtel herstellen.	150,000 m		
	Summe 03.6.5. Deckschichten aus Betonsteinpfl..			
	Summe 03.6. Nebenflächenbefestigungen			
03.7.	Randbefestigungen			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim
LV: 002 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweise zu Bord-/ Randsteinen			
03.7.1.	Bordsteine			
03.7.1.0310.	Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.	85,000 m		
03.7.1.0610.	Basalt-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.	20,000 m		
03.7.1.0820.	Basalt-Rundbordstein RB 15/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.	13,000 m		
03.7.1.0830.	Basalt-Rundbord-Kurvenstein RB 15/22 cm, r = 2 cm, liefern.	11,000 m		
03.7.1.0970.	Basalt-Flügelstein HB 12/15 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.	16,000 m		
03.7.1.3200.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	114,000 m		
03.7.1.3210.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven verlegen.	11,000 m		
03.7.1.3260.	Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	20,000 m		
03.7.1.4210.	Pflasterstreifen als Randeinfassung/Rollschicht aus Pfl. 10/20/8 herstellen.	6,000 m		
03.7.1.6120.	Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.	8,000 Stck		
03.7.1.6140.	Randsteinschnitt 8/20 cm herstellen.	4,000 Stck		
03.7.1.7120.	Bordsteinstoßrückenfugen schließen.	125,000 m		
03.7.1.7230.1	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bord- und Rinnenanlage HB 12/15/30 // Ri.-2-Stein 16/24/14 herstellen.	10,000 m		
	Summe 03.7.1. Bordsteine			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-017..
LV: 002

Metzer Str. in DU-Friemersheim
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweise zu Rinnenbahnen			
03.7.2.	Rinnen			
03.7.2.1010.	Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.	996,000 Stck		
03.7.2.2010.	Rinne 16/24/14, auf 24 cm Beton, 1-reihig herstellen.	15,000 m		
03.7.2.2040.	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 2-reihig herstellen.	117,000 m		
03.7.2.3010.	Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	15,000 m		
03.7.2.3020.	Rinne zweireihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	132,000 m		
03.7.2.6010.	Gussasphalt-Entwässerungsrinne MA 8 S, d = 3 cm, b = 20 cm herstellen.	11,000 m		
	Summe 03.7.2.	Rinnen		
	Summe 03.7.	Randbefestigungen		
	Summe 03.	Oberbau		

**Leistungsbeschreibung Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2026-017.. **Metzer Str. in DU-Friemersheim**
LV: 002 **Straßenbauarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
02.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung	
02.1.	Erschließen und Abräumen	
02.2.	Oberboden	
Summe 02.	Untergrund, Unterbau und Entwäs..	
02.1.	Erschließen und Abräumen	
02.1.5.	Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers	
02.1.6.	Geh- und Radwegbefestigungen	
Summe 02.1.	Erschließen und Abräumen	
02.2.	Oberboden	
02.2.1.	Oberboden abtragen, beseitigen, liefern	
Summe 02.2.	Oberboden	
03.	Oberbau	
03.1.	Tragschichten	
03.3.	Fahrbahndeckschichten	
03.4.	Fräsen/ Schälen	
03.6.	Nebenflächenbefestigungen	
03.7.	Randbefestigungen	
Summe 03.	Oberbau	
03.1.	Tragschichten	
03.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel	
03.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen	
Summe 03.1.	Tragschichten	
03.3.	Fahrbahndeckschichten	
03.3.0.	Vorarbeiten	
03.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton	
03.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, ..	
Summe 03.3.	Fahrbahndeckschichten	
03.4.	Fräsen/ Schälen	
03.4.1.	Asphaltschichten fräsen	
Summe 03.4.	Fräsen/ Schälen	
03.6.	Nebenflächenbefestigungen	
03.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten	
03.6.5.	Deckschichten aus Betonsteinpflaster	

Leistungsbeschreibung Kurztex
Zusammenstellung

Projekt: 2026-017..
LV: 002

Metzer Str. in DU-Friemersheim
Straßenbauarbeiten

Ordnungszahl	Kurztex	Betrag in EUR
--------------	---------	---------------

	Summe 03.6.	Nebenflächenbefestigungen	
03.7.	Randbefestigungen		
03.7.1.	Bordsteine		
03.7.2.	Rinnen		
	Summe 03.7.	Randbefestigungen	
LV	002		
02.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung		
03.	Oberbau		
	Summe LV	002 Straßenbauarbeiten	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
in Höhe von 19,00 % EUR

..... **EUR**

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------