Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	**2026-00043..**	**Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV:	**2027**	**RheinPark Grünpflegearbeiten**

Rahmenbedingungen

Die Stadt Duisburg beabsichtigt im RheinPark Duisburg und Umgebung die Grünpflege an ein Integrationsprojekt für Menschen mit Behinderung zu vergeben.

Grundvoraussetzung für die Vergabe der Pflege der Grünanlage ist die Beschäftigung von Leistungseingeschränkten Mitarbeitenden. Mindestens 90% der beschäftigten Mitarbeitenden müssen ein Grad der Behinderung von min. 50% aufzuweisen.
Der Nachweis hierzu ist vor der Beauftragung vom AN zu erbringen.

Die beschriebenen Grünpflegeleistungen umfassen das Leistungsbild für die Jahre 2027 bis 2029.

In 2027 können sich unterjährig Massen einzelner Positionen aufgrund von verschiedenen Maßnahmen der IGA 2027 verändern. Im Zuge der anstehenden Maßnahmen kann es zu Behinderungen bei der Ausführung der Pflegeleistungen kommen.
Die dann aktuellen veränderten Flächen sind unterjährig nach den vorgegebenen Leistungspositionen abzuarbeiten.

Die Verrechnung erfolgt in Absprache mit der Bauüberwachung nach den neuen Massenpositionen.

Im Zeitraum der IGA 2027 sind während der offiziellen Öffnungszeiten nur eingeschränkte Arbeitszeiten/Tätigkeiten möglich.

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt:	**2026-00043..**	**Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV:	**2027**	**RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO

Vorbemerkungen zur Grünflächenpflege

Die aufgeführten Pflegearbeiten sowie vegetationstechnischen und baulichen Sonderleistungen werden in fertiggestellten öffentlichen Grünanlagen bzw. im Strassenraum durchgeführt.

Die aufgeführten Pflegeleistungen und die im Leistungsverzeichnis vorgesehene Anzahl der Arbeitsgänge sind nach Pflegeplänen sowie nach Absprache mit der Bauleitung durchzuführen. Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Pflegearbeiten oder auch ganze Pflegedurchgänge entfallen zu lassen.

Der Arbeitsstand der Pflegearbeiten ist wöchentlich in elektronischer Form zu rapportieren. Die Bauleitung erhält eine Leseberechtigung und kann sich zu jeder Zeit über den Stand der Pflegearbeiten wie auch der erledigten Sonderleistungen informieren.
Pflegearbeiten, die später als 5 Tage nach der Fertigstellung gemeldet werden, können nicht anerkannt werden.

Gemeldete Arbeiten zur Beseitigung einer Unfallgefahr müssen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach der Meldung ausgeführt werden. Alle weiteren Arbeiten müssen innerhalb von drei Wochen nach Beauftragung fertiggestellt werden, es sei denn, es wurden mit der Bauleitung andere Absprachen getroffen.
Werden Unfallgefahren als Einzelmaßnahme bis zu einem Auftragswert von brutto 500 EURO zur umgehenden Beseitigung beauftragt und können nicht mit anderen Maßnahmen kombiniert werden, so wird eine einmalige An- und Abfuhrpauschale von 100 EURO vor dem Auf- bzw. Abgebot vergütet.

Jegliche Verwendung von Herbiziden ist untersagt.

Alle beschriebenen Sonderleistungen sind nur auf besondere Aufforderung der Bauüberwachung auszuführen.

Sämtliche bei der Materialanlieferung, beim Einbau sowie auf eine nicht ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zurückzuführende Schäden oder Mängel sind der Bauüverwachung unverzüglich anzumelden. Sie müssen vom Unternehmer umgehend zu seinen Lasten abgestellt oder behoben werden.

Der Unternehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten über

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO

evtl. im Gelände liegende Versorgungsleitungen zu unterrichten; Beschädigungen durch Unterlassung gehen zu Lasten des Unternehmers.

Sämtliche Quadratmeterangaben beziehen sich auf Einzelflächen.

Die Rechnung ist mit Massenermittlungen, Rapporten sowie Orginalwiegekarten und Lieferscheinen einzureichen.

Für alle Lieferungen und Arbeiten dieser Leistungsbeschreibung gelten die Vorschriften der VOL, VOB bzw. VOF und die entsprechenden DIN-Normen. Die Lieferung aller Baustoffe, soweit sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, ist in den Leistungspositionen enthalten.

Für eine fachgerechte, gewissenhafte und saubere Ausführung der Arbeiten übernimmt der Auftragnehmer die Verantwortung und ist
verpflichtet, in jedem Fall alle Verschmutzungen zu beseitigen, die durch seine Arbeitsabläufe verursacht worden sind.

Abrechnung:
Abschlagszahlungen sind quarteilsweise möglich.

Bestimmungen:
Für die Ausführung der Arbeiten gelten die Bestimmungen der VOL, VOB und VOF sowie die zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Duisburg.

Haftung
Für die Einhaltung der polizeilichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften zur Verhütung von Unfällen ist der Auftragnehmer ausschließlich allein verantwortlich und daher gehalten, sich hinreichend zu sichern. Der Auftragnahmer haftet in jedem Falle für alle Schäden, die der Stadt Duisburg und ihrem Personal sowie Dritten durch die Ausführung der übertragenen Arbeiten entstehen.

1. Grünanlagenpflege für das Jahr 2027

1.1. Regelpflege Rasen- und Brachlandflächen

Pflege von Rasenflächen

Die Rasenschnitte sind im Zeitraum von März bis November durchzuführen. Abweichungen bedürfen der schriftlichen Meldung durch die Bauleitung. Schnitthöhe: 3 cm.

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO

Witterungsbedingt können ganze Mähdurchgänge entfallen. Es werden nur die angegebenen Mindestdurchgänge vergütet.
Die Art der Maschinen für Groß- und Kleinflächen einschl. der Kanten bleibt in der Wahl dem Unternehmer überlassen, jedoch muß eine gleichmäßige und unverklumpte Verteilung des Schnittgutes über die Gesamtfläche und ein sauberes Schnittbild gewährleistet sein.

Im Rasen-Pflegeprogramm sind weiterhin folgende Leistungen enthalten:

Säuberung der Rasenflächen vor jedem Schnitt. Abfälle sammeln, laden und ordnungsgemäß entsorgen. Falls eine einwandfreie Mulche nicht möglich ist (Verklumpung, starker Aufwuchs), muss das Mähgut unaufgefordert innerhalb von 24 Std. aufgenommen, geladen, und ordnungsgemäß entsorgt werden.

Entfernen der Samenstände.

Säuberung des Umfelds von Schnittgut nach jedem Mähdurchgang.

Anfallendes Material (Unrat, Mähgutgut usw.) sammeln, laden und ordnungsgemäß entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreisen enthalten.

1.1.1. **Rasenflächen, eben, 7 x schneiden ohne Abräumen**
Rasenflächen, eben, 7 x jährlich mit Mulchmäher schneiden, ohne Abräumen.

7 Durchgänge

178.216,000 qm ....

1.1.2. **Rasenflächen, in Stufenanlagen (Theater) 7 x schneiden mit Abräumen**
Rasenflächen in Stufenanlagen (Theater), 7 x jährlich schneiden, mit Abräumen.
Schnittgut ordnungsgemäß entsorgen oder wiederverwerten

7 Durchgänge

110,000 qm ....

1.1.3. **Wildrasen, Böschungen, 2 x schneiden mit Abfuhr**
Wildrasen, Böschungen, 2 x schneiden mit Abfuhr

Übertrag:

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
				Übertrag:	
	Schnittgut ordnungsgemäß entsorgen oder wiederverwerten 2 Durchgänge	47.712,000	qm	.....	.....
1.1.4.	**Entfernen von Sämlingen aller mehrjährigen Bäume** In den Bereichen Ersatzhabitate Mauereidechsen: Entfernen von Sämlingen aller mehrjährigen Bäume und Gehölze, Verbleib ausschließlich krautig wachsender Stauden. Schnitt- und Rodungsgut ist ordnungsgemäß zu entsorgen	940,000	qm	.....	.....
1.2.	**Regelpflege Gehölz-, Stauden- u. Wechselbepflanzungsflächen** Pflege von Gehölz-, Stauden- u. Wechselbepflanzungsflächen Die Pflege der Gehölz-, Stauden- und Wechselbepflanzungsflächen ist im Zeitraum von April bis Oktober nach vom Auftraggeber erstellten Pflegeplan durchzuführen. Abweichungen bedürfen der schriftlichen Meldung durch die Bauleitung. Zusätzlich können schwerpunktmäßig Reinigungsgänge auf Veranlassung der Bauleitung beauftragt werden. Die Gehölz-, Stauden- und Wechselbepflanzungspflege umfasst: Beseitigen von Wildkräutern. Das Schuffelgut kann bei warmen, trockenem Wetter liegen bleiben, bei feuchter Witterung ist das Schuffelgut aufzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Das Sammeln und Entfernen von Unrat, Steinen über 5 cm Durchmesser und Schutt . Der Rückschnitt von abgebrochenen und abgestorbenen Pflanzenteilen sowie Samenständen bei Stauden und Sommerblumen auf Veranlassung der Bauleitung. Das Entfernen von Sämlingen aller Art aus Pflanzflächen. Den Rückschnitt von Bäumen, Sträuchern, Stauden und Sommerblumen in den Randbereichen von Platz- und Wegeflächen, Bürgersteigen, Treppen, Beleuchtungen,				

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Schildern, Masten und dergleichen bis in einer Höhe von 2,30 m (bei Bäumen Lichtraumprofil 3,60 bzw. 4,00 m Höhe), um einen Überhang auszuschließen und denVerkehrsbereich freizuhalten. Anfallendes Material (Unrat, Steine, Wildkräuter, Schnittgut usw.) sammeln, laden und ordnungsgemäß entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreisen enthalten.			
1.2.1.	**Gehölzfl. 3 x pflegen** Gehölzflächen einer Gesamtanlage oder Teilflächen einer Anlage 3 x jährlich pflegen; einschl. Unkrautbekämpfung durch schuffeln, Bodenlockerung, Wässerung nach Bedarf. Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen. 3 Durchgänge	5.600,000 qm	.....	.....
1.2.2.	**Staudenfläche in Gabionen pflegen** Staudenfläche in Gabionen pflegen Vorderseite einer Gabionenwand (100cm x 100cm x 110m) in Pflanztaschen regelmäßige Wildkrautbeseitigung, Sämlinge entfernen	110,000 m	.....	.....
1.3.	**Sonderleistungen Gehölz-, Stauden- u. Wechsel**			
1.3.1.	**Baumstandorte pflegen** Baumstandort pflegen. Baumscheiben einschl. Gießrand nacharbeiten und freischneiden, Dreibockverankerungen und Bindungen kontrollieren und ausbessern, lockern, entfernen. Stammaufwüchse beseitigen Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen.	4.218,000 Stck	.....	.....
1.4.	**Regelleistungen Unterhaltung Platz- und Wegeflächen** Unterhaltung Platz- und Wegeflächen Die Unterhaltung der Platz- und Wegeflächen erfolgt nach dem vom Auftraggeber erstellten Pflegeplan. Abweichungen bedürfen der schriftlichen Meldung durch die Bauleitung. Zusätzlich können im Bedarfsfall			

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO

weitere Reinigungsgänge beauftragt werden.

Die Pflege der Platz- und Wegeflächen umfasst:

Kontrolle in Bezug auf größere Deckenschäden bzw. Schäden an den Entwässerungssystemen mit entsprechender schriftlicher Meldung mit Ortsangaben an die Bauleitung.

Das Beseitigen von kleineren Deckenschäden (Schlaglöcher ohne Beschädigung der Tragschicht) durch Nachdecken mit bauseits gelieferten Deckenmaterial.

Das Beseitigen von kleineren Wurzelhebungen oder Absackungen (bis 0 ,50 qm pro Einzelfläche) im Bereich von Pflaster- und Plattenflächen.

Das Entfernen von Wildkräutern vom Belag. Der Einsatz von Herbiziden ist untersagt.

Das Beseitigen von Unrat jeglicher Art, befestigte Flächen sind besenrein abzukehren.

Das Säubern von Entwässerungseinrichtungen der Platz- und Wegeflächen wie Rinnen, Einläufe, Aco-Drain-Rinnen usw.

Anfallendes Material (Unrat, Kehrgut, Wildkräuter, Schlamm usw.) sammeln, laden und ordnungsgemäß entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreisen enthalten.

1.4.1. **wassergebundene Flächen, 2 x jährlich unterhalten**
wassergebundene Platz- und Wegeflächen mechanisch 2 x jährlich von Wildkräutern säubern; anschließend die Fläche rückstandslos säubern und mit Gittermatte o. ä. abschleppen, um eine gleichmäßige Deckenoberfläche zu erhalten. Die Gittermatte oder das Schleppnetz ist so am Zugfahrzeug zu befestigen, dass die Splittkörner vom Bankett zur Mitte des Weges hin gezogen werden, um eine Überhöhung des Weges zu erhalten. Entwässerungssysteme der Flächen wie offene und geschlossene Rinnen und Einläufe sowie Sandfänge gründlich säubern. Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen.

2 Durchgänge

39.625,000 qm ....

Übertrag:

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
			Übertrag:	
1.4.2.	**befestigte Flächen, 2 x jährlich unterhalten** Platten- und Pflasterflächen mechanisch 2 x jährlich von Wildkräutern säubern; anschließend die Fläche rückstandslos säubern (abkehren);Entwässerungssysteme der Flächen wie offene und geschlossene Rinnen und Einläufe sowie Sandfänge gründlich säubern. Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen. 2 Durchgänge	24.650,000 qm	.....	.....
1.4.3.	**Asphaltflächen mechanisch säubern** Asphaltflächen mechanisch 2 x jährlich von Wildkräutern säubern, anschließend die Fläche rückstandslos säubern (abkehren); Entwässerungssysteme der Flächen wie offene und geschlossene Rinnen und Einläufe sowie Sandfänge gründlich säubern. Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen	3.044,000 qm	.....	.....
1.5.	**Regelleistungen Reinigungsarbeiten**			
1.5.1.	**Reinigung von Grünanlagen, werktäglich (5 Tage/Woche)** Reinigung werktäglich (5 Tage/Woche) auf der Gesamtfläche der Grünanlage. Müll sammeln und Papierkörbe leeren. Das anfallende Material ist vom AN zum Recyclinghof der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR anzuliefern. Die Anlieferungskosten sind im EP mit einzukalkulieren.	319.664,000 qm	.....	.....
1.6.	**sonstige Sonderleistungen**			
1.6.1.	**Laubbeseitigung** Beseitigung von Laub auf Verkehrsflächen (Platz-, Wege-/Treppen-) und Rasenflächen. Die Gesamtgröße aller Fächen beträgt ca. 319.716 qm. Die Bäume sind überwiegend zwischen 2009 und 2022 gepflanzt und stehen meist in zusammenhängenden Baumgruppen. Der Laubbeseitigungszeitraum beginnt am 1. Oktober und endet am 31. Dezember des jeweiligen Jahres. Sollte es witterungsbedingt nicht möglich sein, das Laub bis zu dem vorgesehenen Termin zu entfernen, muss die			

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO

Beseitigung bis zum Ende des nächsten Monats, spätestens jedoch bis 31. März erfolgen.

Die Laubbeseitigung in Verkehrsflächen muss so erfolgen, dass eine Nutzung unter Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht gegeben ist.

Rasenflächen müssen nach Abschluss der Laubsaison so gereinigt sein, dass keine Substanzverluste im Bereich der Grasnarbe auftreten können (z. B. durch Laubhaufen oder nicht entfernte Laubschichten).

Anfallendes Material (Laub, Unrat, usw.) sammeln, laden und zu einem Betriebshof der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR zu transportieren. Die Transportkosten sind in den Einheitspreisen enthalten.

In Absprache mit der Bauleitung können bei Bedarf größere Mengen Laub auf dem Gelände an geeigneter Stelle zwischengelagert und durch die WBD abgeholt werden.

319.716,000 qm ....

1.7. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten zum Nachweis

Stundenlohnarbeiten nach Nr. 2.2. der zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Duisburg.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Sie gelten nur für Arbeiten, die nicht durch die vorherigen Positionen des Leistungsverzeichnis abgedeckt werden oder nicht gesondert ausgeschrieben wurden.

Die nachstehend angebotenen Verrechnungssätze bestehen aus den tatsächlich gezahlten Entgelten, sämtlichen Nebenkosten (wie z. B. die Beiträge an Sozialkassen, die anteiligen Arbeitgeberzulagen zur Vermögensbildung, Schlechtwetterausfallentschädigungen, Auslösungen, Fahrtkosten) und einem Zuschlagssatz für die entstehenden Einzel- und Gemeinkosten, der der Preisvorschrift nach der Baupreisverordnung 1/72 entspricht.

Die Umsatzsteuer ist in diesen Verrechnungssätzen nicht enthalten.

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1.7.1.	**Garten- und Landschaftsbauer zum Nachweis** Garten- und Landschaftsbauer zum Nachweis.	300,000	Std	.....	.....
1.7.2.	**Garten- und Landschaftsbauhelfer zum Nachweis** Garten- und Landschaftsbauhelfer zum Nachweis.	750,000	Std	.....	.....
1.7.3.	**Motorsäge/Motorheckenschere, o.B. zum Nachweis** Motorsäge/Motorheckenschere und sonstige Kleingeräte einschl. Betriebsstoffen, ohne Bedienung zum Nachweis.	200,000	Std	.....	.....
1.7.4.	**Kleintransporter, 1 t, m.B. zum Nachweis** Kleintransporter, 1 t, einschl. Betiebsstoffen ohne Bedienung zum Nachweis.	300,000	Std	.....	.....
2.	**Grünanlagenpflege für das Jahr 2028**				
2.1.	**Regelpflege Rasen- und Brachlandflächen**				

Pflege von Rasenflächen

Die Rasenschnitte sind im Zeitraum von März bis November durchzuführen. Abweichungen bedürfen der schriftlichen Meldung durch die Bauleitung. Schnitthöhe: 3 cm. Witterungsbedingt können ganze Mähdurchgänge entfallen. Es werden nur die angegebenen Mindestdurchgänge vergütet.
Die Art der Maschinen für Groß- und Kleinflächen einschl. der Kanten bleibt in der Wahl dem Unternehmer überlassen, jedoch muß eine gleichmäßige und unverklumpte Verteilung des Schnittgutes über die Gesamtfläche und ein sauberes Schnittbild gewährleistet sein.

Im Rasen-Pflegeprogramm sind weiterhin folgende Leistungen enthalten:

Säuberung der Rasenflächen vor jedem Schnitt. Abfälle sammeln, laden und ordnungsgemäß entsorgen. Falls eine einwandfreie Mulche nicht möglich ist (Verklumpung, starker Aufwuchs), muss das Mähgut unaufgefordert innerhalb von 24 Std. aufgenommen, geladen, und ordnungsgemäß entsorgt werden.

Entfernen der Samenstände.

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Säuberung des Umfelds von Schnittgut nach jedem Mähdurchgang. Anfallendes Material (Unrat, Mähgutgut usw.) sammeln, laden und ordnungsgemäß entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreisen enthalten.			
2.1.1.	**Rasenflächen, eben, 7 x schneiden ohne Abräumen** Rasenflächen, eben, 7 x jährlich mit Mulchmäher schneiden, ohne Abräumen. 7 Durchgänge	178.216,000 qm	.....	.....
2.1.2.	**Rasenflächen, in Stufenanlagen (Theater) 7 x schneiden mit Abräumen** Rasenflächen in Stufenanlagen (Theater), 7 x jährlich schneiden, mit Abräumen. Schnittgut ordnungsgemäß entsorgen oder wiederverwerten 7 Durchgänge	110,000 qm	.....	.....
2.1.3.	**Wildrasen, Böschungen, 2 x schneiden mit Abfuhr** Wildrasen, Böschungen, 2 x schneiden mit Abfuhr Schnittgut ordnungsgemäß entsorgen oder wiederverwerten 2 Durchgänge	47.712,000 qm	.....	.....
2.1.4.	**Entfernen von Sämlingen aller mehrjährigen Bäume** In den Bereichen Ersatzhabitate Mauereidechsen: Entfernen von Sämlingen aller mehrjährigen Bäume und Gehölze, Verbleib ausschließlich krautig wachsender Stauden. Schnitt- und Rodungsgut ist ordnungsgemäß zu entsorgen	940,000 qm	.....	.....
2.2.	**Regelpflege Gehölz-, Stauden- u. Wechselbepflanzungsflächen** Pflege von Gehölz-, Stauden- u. Wechselbepflanzungsflächen Die Pflege der Gehölz-, Stauden- und Wechselbepflanzungsflächen ist im Zeitraum von April bis Oktober nach vom Auftraggeber erstellten Pflegeplan			

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO

durchzuführen. Abweichungen bedürfen der schriftlichen Meldung durch die Bauleitung.

Zusätzlich können schwerpunktmäßig Reinigungsgänge auf Veranlassung der Bauleitung beauftragt werden.

Die Gehölz-, Stauden- und Wechselbepflanzungspflege umfasst:

Beseitigen von Wildkräutern. Das Schuffelgut kann bei warmen, trockenem Wetter liegen bleiben, bei feuchter Witterung ist das Schuffelgut aufzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Das Sammeln und Entfernen von Unrat, Steinen über 5 cm Durchmesser und Schutt .

Der Rückschnitt von abgebrochenen und abgestorbenen Pflanzenteilen sowie Samenständen bei Stauden und Sommerblumen auf Veranlassung der Bauleitung.

Das Entfernen von Sämlingen aller Art aus Pflanzflächen.

Den Rückschnitt von Bäumen, Sträuchern, Stauden und Sommerblumen in den Randbereichen von Platz- und Wegeflächen, Bürgersteigen, Treppen, Beleuchtungen, Schildern, Masten und dergleichen bis in einer Höhe von 2,30 m (bei Bäumen Lichtraumprofil 3,60 bzw. 4,00 m Höhe), um einen Überhang auszuschließen und denVerkehrsbereich freizuhalten.

Anfallendes Material (Unrat, Steine, Wildkräuter, Schnittgut usw.) sammeln, laden und ordnungsgemäß entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreisen enthalten.

2.2.1. **Gehölzfl. 3 x pflegen**
Gehölzflächen einer Gesamtanlage oder Teilflächen einer Anlage 3 x jährlich pflegen;
einschl. Unkrautbekämpfung durch schuffeln, Bodenlockerung, Wässerung nach Bedarf.
Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen.

3 Durchgänge

5.600,000 qm ....

2.2.2. **Staudenfläche in Gabionen pflegen**
Staudenfläche in Gabionen pflegen
Vorderseite einer Gabionenwand (100cm x 100cm x 110m)

Übertrag:

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
				Übertrag:	
	in Pflanztaschen regelmäßige Wildkrautbeseitigung, Sämlinge entfernen	110,000	m	.....	.....
2.3.	**Sonderleistungen Gehölz-, Stauden- u. Wechsel**				
2.3.1.	**Baumstandorte pflegen** Baumstandort pflegen. Baumscheiben einschl. Gießrand nacharbeiten und freischneiden, Dreibockverankerungen und Bindungen kontrollieren und ausbessern, lockern, entfernen. Stammaufwüchse beseitigen Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen.	4.218,000	Stck	.....	.....
2.4.	**Regelleistungen Unterhaltung Platz- und Wegeflächen**				
	Unterhaltung Platz- und Wegeflächen Die Unterhaltung der Platz- und Wegeflächen erfolgt nach dem vom Auftraggeber erstellten Pflegeplan. Abweichungen bedürfen der schriftlichen Meldung durch die Bauleitung. Zusätzlich können im Bedarfsfall weitere Reinigungsgänge beauftragt werden. Die Pflege der Platz- und Wegeflächen umfasst: Kontrolle in Bezug auf größere Deckenschäden bzw. Schäden an den Entwässerungssystemen mit entsprechender schriftlicher Meldung mit Ortsangaben an die Bauleitung. Das Beseitigen von kleineren Deckenschäden (Schlaglöcher ohne Beschädigung der Tragschicht) durch Nachdecken mit bauseits gelieferten Deckenmaterial. Das Beseitigen von kleineren Wurzelhebungen oder Absackungen (bis 0 ,50 qm pro Einzelfläche) im Bereich von Pflaster- und Plattenflächen. Das Entfernen von Wildkräutern vom Belag. Der Einsatz von Herbiziden ist untersagt. Das Beseitigen von Unrat jeglicher Art, befestigte Flächen sind besenrein abzukehren.				

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO

Das Säubern von Entwässerungseinrichtungen der Platz- und Wegeflächen wie Rinnen, Einläufe, Aco-Drain-Rinnen usw.

Anfallendes Material (Unrat, Kehrgut, Wildkräuter, Schlamm usw.) sammeln, laden und ordnungsgemäß entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreisen enthalten.

2.4.1. **wassergebundene Flächen, 2 x jährlich unterhalten**
wassergebundene Platz- und Wegeflächen mechanisch 2 x jährlich von Wildkräutern säubern; anschließend die Fläche rückstandslos säubern und mit Gittermatte o. ä. abschleppen, um eine gleichmäßige Deckenoberfläche zu erhalten. Die Gittermatte oder das Schleppnetz ist so am Zugfahrzeug zu befestigen, dass die Splittkörner vom Bankett zur Mitte des Weges hin gezogen werden, um eine Überhöhung des Weges zu erhalten. Entwässerungssysteme der Flächen wie offene und geschlossene Rinnen und Einläufe sowie Sandfänge gründlich säubern. Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen.

2 Durchgänge

39.625,000 qm ....

2.4.2. **befestigte Flächen, 2 x jährlich unterhalten**
Platten- und Pflasterflächen mechanisch 2 x jährlich von Wildkräutern säubern; anschließend die Fläche rückstandslos säubern (abkehren);Entwässerungssysteme der Flächen wie offene und geschlossene Rinnen und Einläufe sowie Sandfänge gründlich säubern. Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen.

2 Durchgänge

24.650,000 qm ....

2.4.3. **Asphaltflächen mechanisch säubern**
Asphaltflächen mechanisch 2 x jährlich von Wildkräutern säubern, anschließend die Fläche rückstandslos säubern (abkehren); Entwässerungssysteme der Flächen wie offene und geschlossene Rinnen und Einläufe sowie Sandfänge gründlich säubern. Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen

3.044,000 qm ....

2.5. **Regelleistungen Reinigungsarbeiten**

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO

2.5.1. **Reinigung von Grünanlagen, werktäglich (5 Tage/Woche)**
Reinigung werktäglich (5 Tage/Woche) auf der Gesamtfläche der Grünanlage. Müll sammeln und Papierkörbe leeren.
Das anfallende Material ist vom AN zum Recyclinghof der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR anzuliefern.
Die Anlieferungskosten sind im EP mit einzukalkulieren.

319.664,000 qm ....

2.6. **sonstige Sonderleistungen**

2.6.1. **Laubbeseitigung**
Beseitigung von Laub auf Verkehrsflächen (Platz-, Wege-/Treppen-) und Rasenflächen.
Die Gesamtgröße aller Fächen beträgt ca. 319.716 qm.
Die Bäume sind überwiegend zwischen 2009 und 2022 gepflanzt und stehen meist in zusammenhängenden Baumgruppen.

Der Laubbeseitigungszeitraum beginnt am 1. Oktober und endet am 31. Dezember des jeweiligen Jahres. Sollte es witterungsbedingt nicht möglich sein, das Laub bis zu dem vorgesehenen Termin zu entfernen, muss die Beseitigung bis zum Ende des nächsten Monats, spätestens jedoch bis 31. März erfolgen.

Die Laubbeseitigung in Verkehrsflächen muss so erfolgen, dass eine Nutzung unter Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht gegeben ist.

Rasenflächen müssen nach Abschluss der Laubsaison so gereinigt sein, dass keine Substanzverluste im Bereich der Grasnarbe auftreten können (z. B. durch Laubhaufen oder nicht entfernte Laubschichten).

Anfallendes Material (Laub, Unrat, usw.) sammeln, laden und zu einem Betriebshof der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR zu transportieren. Die Transportkosten sind in den Einheitspreisen enthalten.

In Absprache mit der Bauleitung können bei Bedarf größere Mengen Laub auf dem Gelände an geeigneter Stelle zwischengelagert und durch die WBD abgeholt werden.

319.716,000 qm ....

2.7. **Stundenlohnarbeiten**

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO

Stundenlohnarbeiten zum Nachweis

Stundenlohnarbeiten nach Nr. 2.2. der zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Duisburg.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Sie gelten nur für Arbeiten, die nicht durch die vorherigen Positionen des Leistungsverzeichnis abgedeckt werden oder nicht gesondert ausgeschrieben wurden.

Die nachstehend angebotenen Verrechnungssätze bestehen aus den tatsächlich gezahlten Entgelten, sämtlichen Nebenkosten (wie z. B. die Beiträge an Sozialkassen, die anteiligen Arbeitgeberzulagen zur Vermögensbildung, Schlechtwetterausfallentschädigungen, Auslösungen, Fahrtkosten) und einem Zuschlagssatz für die entstehenden Einzel- und Gemeinkosten, der der Preisvorschrift nach der Baupreisverordnung 1/72 entspricht.

Die Umsatzsteuer ist in diesen Verrechnungssätzen nicht enthalten.

2.7.1. **Garten- und Landschaftsbauer zum Nachweis**
Garten- und Landschaftsbauer zum Nachweis.
300,000 Std ....

2.7.2. **Garten- und Landschaftsbauhelfer zum Nachweis**
Garten- und Landschaftsbauhelfer zum Nachweis.
750,000 Std ....

2.7.3. **Motorsäge/Motorheckenschere, o.B. zum Nachweis**
Motorsäge/Motorheckenschere und sonstige Kleingeräte einschl. Betriebsstoffen, ohne Bedienung zum Nachweis.
200,000 Std ....

2.7.4. **Kleintransporter, 1 t, m.B. zum Nachweis**
Kleintransporter, 1 t, einschl. Betiebsstoffen ohne Bedienung zum Nachweis.
300,000 Std ....

3. **Grünanlagenpflege für das Jahr 2029**

3.1. **Regelpflege Rasen- und Brachlandflächen**

Pflege von Rasenflächen

Die Rasenschnitte sind im Zeitraum von März bis

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO

November durchzuführen. Abweichungen bedürfen der schriftlichen Meldung durch die Bauleitung. Schnitthöhe: 3 cm. Witterungsbedingt können ganze Mähdurchgänge entfallen. Es werden nur die angegebenen Mindestdurchgänge vergütet.
Die Art der Maschinen für Groß- und Kleinflächen einschl. der Kanten bleibt in der Wahl dem Unternehmer überlassen, jedoch muß eine gleichmäßige und unverklumpte Verteilung des Schnittgutes über die Gesamtfläche und ein sauberes Schnittbild gewährleistet sein.

Im Rasen-Pflegeprogramm sind weiterhin folgende Leistungen enthalten:

Säuberung der Rasenflächen vor jedem Schnitt. Abfälle sammeln, laden und ordnungsgemäß entsorgen. Falls eine einwandfreie Mulche nicht möglich ist (Verklumpung, starker Aufwuchs), muss das Mähgut unaufgefordert innerhalb von 24 Std. aufgenommen, geladen, und ordnungsgemäß entsorgt werden.

Entfernen der Samenstände.

Säuberung des Umfelds von Schnittgut nach jedem Mähdurchgang.

Anfallendes Material (Unrat, Mähgutgut usw.) sammeln, laden und ordnungsgemäß entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreisen enthalten.

3.1.1. **Rasenflächen, eben, 7 x schneiden ohne Abräumen**
Rasenflächen, eben, 7 x jährlich mit Mulchmäher schneiden, ohne Abräumen.

7 Durchgänge

178.216,000 qm ....

3.1.2. **Rasenflächen, in Stufenanlagen (Theater) 7 x schneiden mit Abräumen**
Rasenflächen in Stufenanlagen (Theater), 7 x jährlich schneiden, mit Abräumen.
Schnittgut ordnungsgemäß entsorgen oder wiederverwerten

7 Durchgänge

110,000 qm ....

Übertrag:

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
			Übertrag:	

3.1.3. **Wildrasen, Böschungen, 2 x schneiden mit Abfuhr**
Wildrasen, Böschungen, 2 x schneiden mit Abfuhr

Schnittgut ordnungsgemäß entsorgen oder wiederverwerten

2 Durchgänge

47.712,000 qm ....

3.1.4. **Entfernen von Sämlingen aller mehrjährigen Bäume**
In den Bereichen Ersatzhabitate Mauereidechsen:
Entfernen von Sämlingen aller mehrjährigen Bäume und Gehölze, Verbleib ausschließlich krautig wachsender Stauden.
Schnitt- und Rodungsgut ist ordnungsgemäß zu entsorgen

940,000 qm ....

3.2. **Regelpflege Gehölz-, Stauden- u. Wechselbepflanzungsflächen**

Pflege von Gehölz-, Stauden- u. Wechselbepflanzungsflächen

Die Pflege der Gehölz-, Stauden- und Wechselbepflanzungsflächen ist im Zeitraum von April bis Oktober nach vom Auftraggeber erstellten Pflegeplan durchzuführen. Abweichungen bedürfen der schriftlichen Meldung durch die Bauleitung.

Zusätzlich können schwerpunktmäßig Reinigungsgänge auf Veranlassung der Bauleitung beauftragt werden.

Die Gehölz-, Stauden- und Wechselbepflanzungspflege umfasst:

Beseitigen von Wildkräutern. Das Schuffelgut kann bei warmen, trockenem Wetter liegen bleiben, bei feuchter Witterung ist das Schuffelgut aufzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Das Sammeln und Entfernen von Unrat, Steinen über 5 cm Durchmesser und Schutt .

Der Rückschnitt von abgebrochenen und abgestorbenen Pflanzenteilen sowie Samenständen bei Stauden und Sommerblumen auf Veranlassung der Bauleitung.

Das Entfernen von Sämlingen aller Art aus Pflanzflächen.

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Den Rückschnitt von Bäumen, Sträuchern, Stauden und Sommerblumen in den Randbereichen von Platz- und Wegeflächen, Bürgersteigen, Treppen, Beleuchtungen, Schildern, Masten und dergleichen bis in einer Höhe von 2,30 m (bei Bäumen Lichtraumprofil 3,60 bzw. 4,00 m Höhe), um einen Überhang auszuschließen und denVerkehrsbereich freizuhalten. Anfallendes Material (Unrat, Steine, Wildkräuter, Schnittgut usw.) sammeln, laden und ordnungsgemäß entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreisen enthalten.			
3.2.1.	**Gehölzfl. 3 x pflegen** Gehölzflächen einer Gesamtanlage oder Teilflächen einer Anlage 3 x jährlich pflegen; einschl. Unkrautbekämpfung durch schuffeln, Bodenlockerung, Wässerung nach Bedarf. Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen. 3 Durchgänge	5.600,000 qm	.....	.....
3.2.2.	**Staudenfläche in Gabionen pflegen** Staudenfläche in Gabionen pflegen Vorderseite einer Gabionenwand (100cm x 100cm x 110m) in Pflanztaschen regelmäßige Wildkrautbeseitigung, Sämlinge entfernen	110,000 m	.....	.....
3.3.	**Sonderleistungen Gehölz-, Stauden- u. Wechsel**			
3.3.1.	**Baumstandorte pflegen** Baumstandort pflegen. Baumscheiben einschl. Gießrand nacharbeiten und freischneiden, Dreibockverankerungen und Bindungen kontrollieren und ausbessern, lockern, entfernen. Stammaufwüchse beseitigen Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen.	4.218,000 Stck	.....	.....
3.4.	**Regelleistungen Unterhaltung Platz- und Wegeflächen** Unterhaltung Platz- und Wegeflächen			

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO

Die Unterhaltung der Platz- und Wegeflächen erfolgt nach dem vom Auftraggeber erstellten Pflegeplan. Abweichungen bedürfen der schriftlichen Meldung durch die Bauleitung. Zusätzlich können im Bedarfsfall weitere Reinigungsgänge beauftragt werden.

Die Pflege der Platz- und Wegeflächen umfasst:

Kontrolle in Bezug auf größere Deckenschäden bzw. Schäden an den Entwässerungssystemen mit entsprechender schriftlicher Meldung mit Ortsangaben an die Bauleitung.

Das Beseitigen von kleineren Deckenschäden (Schlaglöcher ohne Beschädigung der Tragschicht) durch Nachdecken mit bauseits gelieferten Deckenmaterial.

Das Beseitigen von kleineren Wurzelhebungen oder Absackungen (bis 0 ,50 qm pro Einzelfläche) im Bereich von Pflaster- und Plattenflächen.

Das Entfernen von Wildkräutern vom Belag. Der Einsatz von Herbiziden ist untersagt.

Das Beseitigen von Unrat jeglicher Art, befestigte Flächen sind besenrein abzukehren.

Das Säubern von Entwässerungseinrichtungen der Platz- und Wegeflächen wie Rinnen, Einläufe, Aco-Drain-Rinnen usw.

Anfallendes Material (Unrat, Kehrgut, Wildkräuter, Schlamm usw.) sammeln, laden und ordnungsgemäß entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreisen enthalten.

3.4.1. **wassergebundene Flächen, 2 x jährlich unterhalten**
wassergebundene Platz- und Wegeflächen mechanisch 2 x jährlich von Wildkräutern säubern; anschließend die Fläche rückstandslos säubern und mit Gittermatte o. ä. abschleppen, um eine gleichmäßige Deckenoberfläche zu erhalten. Die Gittermatte oder das Schleppnetz ist so am Zugfahrzeug zu befestigen, dass die Splittkörner vom Bankett zur Mitte des Weges hin gezogen werden, um eine Überhöhung des Weges zu erhalten. Entwässerungssysteme der Flächen wie offene und geschlossene Rinnen und Einläufe sowie Sandfänge gründlich säubern. Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen.

2 Durchgänge

39.625,000 qm ....

Übertrag:

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
			Übertrag:	
3.4.2.	**befestigte Flächen, 2 x jährlich unterhalten** Platten- und Pflasterflächen mechanisch 2 x jährlich von Wildkräutern säubern; anschließend die Fläche rückstandslos säubern (abkehren);Entwässerungssysteme der Flächen wie offene und geschlossene Rinnen und Einläufe sowie Sandfänge gründlich säubern. Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen. 2 Durchgänge	24.650,000 qm	.....	.....
3.4.3.	**Asphaltflächen mechanisch säubern** Asphaltflächen mechanisch 2 x jährlich von Wildkräutern säubern, anschließend die Fläche rückstandslos säubern (abkehren); Entwässerungssysteme der Flächen wie offene und geschlossene Rinnen und Einläufe sowie Sandfänge gründlich säubern. Anfallendes Material ordnungsgemäß entsorgen	3.044,000 qm	.....	.....
3.5.	**Regelleistungen Reinigungsarbeiten**			
3.5.1.	**Reinigung von Grünanlagen, werktäglich (5 Tage/Woche)** Reinigung werktäglich (5 Tage/Woche) auf der Gesamtfläche der Grünanlage. Müll sammeln und Papierkörbe leeren. Das anfallende Material ist vom AN zum Recyclinghof der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR anzuliefern. Die Anlieferungskosten sind im EP mit einzukalkulieren.	319.664,000 qm	.....	.....
3.6.	**sonstige Sonderleistungen**			
3.6.1.	**Laubbeseitigung** Beseitigung von Laub auf Verkehrsflächen (Platz-, Wege-/Treppen-) und Rasenflächen. Die Gesamtgröße aller Fächen beträgt ca. 319.716 qm. Die Bäume sind überwiegend zwischen 2009 und 2022 gepflanzt und stehen meist in zusammenhängenden Baumgruppen. Der Laubbeseitigungszeitraum beginnt am 1. Oktober und endet am 31. Dezember des jeweiligen Jahres. Sollte es witterungsbedingt nicht möglich sein, das Laub bis zu dem vorgesehenen Termin zu entfernen, muss die			

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO

Beseitigung bis zum Ende des nächsten Monats, spätestens jedoch bis 31. März erfolgen.

Die Laubbeseitigung in Verkehrsflächen muss so erfolgen, dass eine Nutzung unter Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht gegeben ist.

Rasenflächen müssen nach Abschluss der Laubsaison so gereinigt sein, dass keine Substanzverluste im Bereich der Grasnarbe auftreten können (z. B. durch Laubhaufen oder nicht entfernte Laubschichten).

Anfallendes Material (Laub, Unrat, usw.) sammeln, laden und zu einem Betriebshof der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR zu transportieren. Die Transportkosten sind in den Einheitspreisen enthalten.

In Absprache mit der Bauleitung können bei Bedarf größere Mengen Laub auf dem Gelände an geeigneter Stelle zwischengelagert und durch die WBD abgeholt werden.

319.716,000 qm ....

3.7. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten zum Nachweis

Stundenlohnarbeiten nach Nr. 2.2. der zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Duisburg.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Sie gelten nur für Arbeiten, die nicht durch die vorherigen Positionen des Leistungsverzeichnis abgedeckt werden oder nicht gesondert ausgeschrieben wurden.

Die nachstehend angebotenen Verrechnungssätze bestehen aus den tatsächlich gezahlten Entgelten, sämtlichen Nebenkosten (wie z. B. die Beiträge an Sozialkassen, die anteiligen Arbeitgeberzulagen zur Vermögensbildung, Schlechtwetterausfallentschädigungen, Auslösungen, Fahrtkosten) und einem Zuschlagssatz für die entstehenden Einzel- und Gemeinkosten, der der Preisvorschrift nach der Baupreisverordnung 1/72 entspricht.

Die Umsatzsteuer ist in diesen Verrechnungssätzen nicht enthalten.

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3.7.1.	**Garten- und Landschaftsbauer zum Nachweis** Garten- und Landschaftsbauer zum Nachweis.	300,000	Std	.....	.....
3.7.2.	**Garten- und Landschaftsbauhelfer zum Nachweis** Garten- und Landschaftsbauhelfer zum Nachweis.	750,000	Std	.....	.....
3.7.3.	**Motorsäge/Motorheckenschere, o.B. zum Nachweis** Motorsäge/Motorheckenschere und sonstige Kleingeräte einschl. Betriebsstoffen, ohne Bedienung zum Nachweis.	200,000	Std	.....	.....
3.7.4.	**Kleintransporter, 1 t, m.B. zum Nachweis** Kleintransporter, 1 t, einschl. Betiebsstoffen ohne Bedienung zum Nachweis.	300,000	Std	.....	.....

Leistungsverzeichnis Langtext
Zusammenstellung

Projekt: **2026-00043..** **Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV: **2027** **RheinPark Grünpflegearbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext		Betrag in EURO
1.	**Grünanlagenpflege für das Jahr 2027**		
1.1.	Regelpflege Rasen- und Brachlandflächen		.....
1.2.	Regelpflege Gehölz-, Stauden- u. Wechselbepflanzungsflächen		.....
1.3.	Sonderleistungen Gehölz-, Stauden- u. Wechsel		.....
1.4.	Regelleistungen Unterhaltung Platz- und Wegeflächen		.....
1.5.	Regelleistungen Reinigungsarbeiten		.....
1.6.	sonstige Sonderleistungen		.....
1.7.	Stundenlohnarbeiten		.....
	Summe 1.	**Grünanlagenpflege für das Jahr ..**	**.....**
		zuzüglich 19,00 % MwSt	.....
		Bruttosumme	**.....**
2.	**Grünanlagenpflege für das Jahr 2028**		
2.1.	Regelpflege Rasen- und Brachlandflächen		.....
2.2.	Regelpflege Gehölz-, Stauden- u. Wechselbepflanzungsflächen		.....
2.3.	Sonderleistungen Gehölz-, Stauden- u. Wechsel		.....
2.4.	Regelleistungen Unterhaltung Platz- und Wegeflächen		.....
2.5.	Regelleistungen Reinigungsarbeiten		.....
2.6.	sonstige Sonderleistungen		.....
2.7.	Stundenlohnarbeiten		.....
	Summe 2.	**Grünanlagenpflege für das Jahr ..**	**.....**
		zuzüglich 19,00 % MwSt	.....
		Bruttosumme	**.....**
3.	**Grünanlagenpflege für das Jahr 2029**		
3.1.	Regelpflege Rasen- und Brachlandflächen		.....
3.2.	Regelpflege Gehölz-, Stauden- u. Wechselbepflanzungsflächen		.....
3.3.	Sonderleistungen Gehölz-, Stauden- u. Wechsel		.....
3.4.	Regelleistungen Unterhaltung Platz- und Wegeflächen		.....
3.5.	Regelleistungen Reinigungsarbeiten		.....
3.6.	sonstige Sonderleistungen		.....
3.7.	Stundenlohnarbeiten		.....
	Summe 3.	**Grünanlagenpflege für das Jahr ..**	**.....**
		zuzüglich 19,00 % MwSt	.....
		Bruttosumme	**.....**

LV **2027**

Leistungsverzeichnis Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	**2026-00043..**	**Grünpflege Rheinpark 2027-2029**
LV:	**2027**	**RheinPark Grünpflegearbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext		Betrag in EURO
1.	Grünanlagenpflege für das Jahr 2027		.....
2.	Grünanlagenpflege für das Jahr 2028		.....
3.	Grünanlagenpflege für das Jahr 2029		.....
	Summe LV	**2027 RheinPark Grünpflegearbeiten**	**.....**
		zuzüglich 19,00 % MwSt	.....
		Bruttosumme	**.....**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25