

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A..
LV: 2931.015

Theodor-Heuss-Straße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung			
02.1.	Erschließen und Abräumen			
	Hinweis zu Bewuchs/ Zäune/ Bäume/ Ausstattung			
02.1.2.	Bewuchs/ Zäune/ Bäume/ Ausstattung			
02.1.2.0050.	Teilflächen von Bewuchs freimachen und entsorgen.	250,000 m ²		
02.1.2.0070.	Flachtreibendes Wurzelgeflecht im Baumbereich d > 15 cm aufnehmen.	60,000 m ²		
02.1.2.0080.	Starkwurzel mit einer Dicke von 5 bis 15 cm trennen und entsorgen.	25,000 Stck		
02.1.2.0217.1	Boden im Bereich von Wurzeln oder Leitungen mit Saugbagger entfernen	15,000 m ³		
02.1.2.0410.	Verkehrsschild mit Pfosten ausbauen und seitlich lagern.	6,000 Stck		
02.1.2.0440.	Absperrpfosten in Beton versetzt ausbauen und seitlich lagern.	2,000 Stck		
02.1.2.0510.	Mauerwerk im Erdreich aufbrechen und entsorgen.	1,500 m ³		
02.1.2.0600.	Müll und Bauschutt laden und entsorgen.	2,000 m ³		
	Summe 02.1.2. Bewuchs/ Zäune/ Bäume/ Ausstatt..			
	Hinweise zum Fräsen von Fahrbahnbefestigungen			
02.1.3.	Fahrbahnbefestigung fräsen			
02.1.3.0320.	Asphalt standardfräsen im Profilfräsvfahren, nach Fräsbuch AG	100,000 m ²		
	Summe 02.1.3. Fahrbahnbefestigung fräsen			
	Hinweise zum Fräsen von teerhaltigen Schichten			
02.1.4.	Teer- / Pechhaltige Schichten fräsen			
02.1.4.0030.	Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsvfahren, Tiefe ca. 4,0 cm	100,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A..
LV: 2931.015

Theodor-Heuss-Straße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.1.4. Teer- / Pechhaltige Schichten ..			
	Hinweis zu Fahrbahnbefestigungen			
02.1.5.	Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers			
02.1.5.0030.	Rinnenbahn, einreihig, vor Bordstein, in Beton aufnehmen und abfahren.	70,000 m		
02.1.5.0035.	Abschlussbahn, einreihig, in Beton aufnehmen und abfahren.	15,000 m		
02.1.5.0110.	Abbruchkante an vorhandenem Asphaltaufbau, Dicke bis 30 cm, herstellen.	85,000 m		
02.1.5.0250.	Einstreudecke, teerhaltig, bis 5 cm mit bis 10 cm Schotter in schmalen Flächen aufbrechen und laden.	30,000 t		
02.1.5.0390.	bit. Belag 16 - 20 cm aufbrechen und entsorgen, inkl. Planum.	100,000 m ²		
02.1.5.0620.	Verfestigte Schichten aufbrechen und entsorgen.	22,000 m ³		
	Summe 02.1.5. Fahrbahnbefestigungen, Aushub ..			
	Hinweis zu Nebenflächen			
02.1.6.	Nebenflächenbefestigungen, Aushub des Baukörpers			
02.1.6.1010.	Fundament zwischen Bord und Rinne in Längsrichtung trennen.	85,000 m		
02.1.6.1120.	Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.	35,000 m		
02.1.6.1320.	Randstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.	30,000 m		
02.1.6.1510.	Betonplatten aufnehmen und lagern.	10,000 m ²		
02.1.6.1520.	Betonplatten aufnehmen und abfahren.	90,000 m ²		
02.1.6.1560.	Rechteckpflaster bis 12 cm aufnehmen und lagern.	20,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A.. Theodor-Heuss-Straße
LV: 2931.015 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.1.6.2060.	Ungebundene Schichten aufbrechen und abfahren.	34,000 m³		
02.1.6.2210.	Boden, Homogenbereich N1, in Nebenflächen lösen und entsorgen	34,000 m³		
02.1.6.2240.	Boden, Homogenbereich N1, im Bereich von Leitungen lösen und entsorgen	34,000 m³		
	Bodenaustausch			
02.1.6.2370.	Suchgraben herstellen bis 2,00 m Tiefe	2,000 m³		
02.1.6.2380.	Erdarbeiten für Schlüsselstangenwechsel.	2,000 Stck		
	Summe 02.1.6. Nebenflächenbefestigungen, Aush..			
	Hinweis zu Oberboden abtragen, beseitigen, liefern			
02.1.7.	Oberboden abtragen, beseitigen, liefern			
02.1.7.0040.	Oberboden 21 - 30 cm lösen und abfahren.	30,000 m³		
	Summe 02.1.7. Oberboden abtragen, beseitigen,..			
	Summe 02.1. Erschließen und Abräumen			
02.2.	Boden-/ Aushubbewegungen			
02.2.3.	Boden liefern und einbauen, Planum regulieren			
02.2.3.0030.	Kies-Sand-Gemisch 0/16 liefern und im Böschungsbereich einbauen	5,000 m³		
	Summe 02.2.3. Boden liefern und einbauen, Pla..			
	Summe 02.2. Boden-/ Aushubbewegungen			
02.3.	Untergrund verdichten, regulieren, verbessern			
	Hinweis zu Verdichten			
02.3.1.	Verdichten einer anstehenden Sohle			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A..
LV: 2931.015

Theodor-Heuss-Straße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.3.1.0020.	Sohle der Nebenflächen bis 40 cm nachverdichten.	410,000 m ²		
02.3.1.0030.	Sohle der Leitungsgräben bis 40 cm nachverdichten.	70,000 m ²		
	Summe 02.3.1.	Verdichten einer anstehenden ..		
	Summe 02.3.	Untergrund verdichten, regulier..		
	Hinweis Entsorgung			
02.4.	Entsorgung zu Deponieklassen			
02.4.1.	Zulage Entsorgung zu Deponieklassen			
02.4.1.0020.	Zulageposition Zuordnung zu Deponieklasse I, DepV.	70,000 t		
	Summe 02.4.1.	Zulage Entsorgung zu Deponiekla..		
	Summe 02.4.	Entsorgung zu Deponieklassen		
	Summe 02.	Untergrund, Unterbau und Entwäs..		
03.	Entwässerung			
	Hinweise zur Grabenherstellung			
03.2.	Grabenherstellung			
03.2.1.	Leitungsgraben herstellen			
03.2.1.0330.	Leitungsgraben bis 2,00 m Tiefe herstellen, HB B1, Bodenaustausch	40,000 m ³		
03.2.1.0350.	Leitungsgraben bis 3,00 m Tiefe herstellen, HB B1, Bodenaustausch	10,000 m ³		
03.2.1.0620.	Zulageposition Zuordnung zu Deponieklasse I, DepV.	18,000 t		
03.2.1.0680.	Erschwernis-Zulage bei Leitungskreuzungen	4,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A..
LV: 2931.015

Theodor-Heuss-Straße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.2.1.0690.	Zulage Handschachtung im Anschlussbereich Hauptkanal	2,000 m ³		
03.2.1.0720.	RC 0/45 zur Grabenverfüllung liefern, einbauen und verdichten	50,000 m ³		
	Summe 03.2.1. Leitungsgaben herstellen			
03.2.2.	Grabenverbau			
03.2.2.0030.	Verbau mit Verbauplatten herstellen, vorhalten und ausbauen.	35,000 m ²		
	Summe 03.2.2. Grabenverbau			
	Summe 03.2. Grabenherstellung			
03.3.	Rohrleitungen verlegen			
03.3.1.	Steinzeug- und KG-Rohre			
	Hinweise zu KG-Rohren			
03.3.1.0500.	Sattelstück DN 150 liefern und einbauen.	1,000 Stck		
03.3.1.0530.	Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und verlegen.	5,000 m		
03.3.1.0530.1	Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 200, liefern und verlegen.	38,000 m		
03.3.1.0540.	Bogen-Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und einbauen.	4,000 Stck		
03.3.1.0540.1	Bogen-Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 200, liefern und einbauen.	5,000 Stck		
03.3.1.0560.1	Überschiebemuffe, wandverstärkt DN 200 liefern und einbauen.	2,000 Stck		
03.3.1.0600.	Steinzeug- oder Betonrohr <= DN 400 anbohren.	1,000 Stck		
03.3.1.0640.	Kunststoffrohr, wandverstärkt bis DN 200 schneiden.	4,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A..
LV: 2931.015

Theodor-Heuss-Straße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 03.3.1. Steinzeug- und KG-Rohre			
	Summe 03.3. Rohrleitungen verlegen			
03.4.	Einbau Straßenabläufe, Schächte, Einbauten			
	Hinweis zu Schächten und Schachtabdeckungen			
03.4.1.	Einbauten in der Fahrbahn			
03.4.1.2110.	Auflagering 10a zum Straßenablauf (BEGU-Aufsatz) liefern und einbauen.	2,000 Stck		
03.4.1.2320.	Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 500/500 liefern.	2,000 Stck		
03.4.1.2720.	Eimer für Straßenablauf BEGU liefern und einsetzen.	2,000 Stck		
03.4.1.2740.	BEGU-Trockenschlamm Straßenablauf komplett liefern	2,000 Stck		
03.4.1.2840.	Straßenablauf setzen, Ausschachtungstiefe bis 1,50 m.	2,000 Stck		
	Summe 03.4.1. Einbauten in der Fahrbahn			
03.4.2.	Einbauten in Nebenflächen			
03.4.2.3010.	Kappen in Nebenflächen, in Pflasterbelag regulieren.	5,000 Stck		
	Summe 03.4.2. Einbauten in Nebenflächen			
	Summe 03.4. Einbau Straßenabläufe, Schächte..			
	Summe 03. Entwässerung			
04.	Oberbau			
	Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel			
04.1.	mineralische und hydraulisch gebundene Tragschichten, Betondeckschichten			
04.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A..
LV: 2931.015

Theodor-Heuss-Straße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.1.1.1136.	FSS, d = 36 cm, aus RC-2 in Fahrbahn herstellen	70,000 m ²		
04.1.1.1337.	FSS, d = 37 cm, aus RC-1 in Nebenflächen herstellen	100,000 m ²		
04.1.1.2115.	STS, d = 15 cm aus RC-2 in Fahrbahnflächen herstellen	70,000 m ²		
04.1.1.2319.	STS, d = 19 cm aus RC-1 in Nebenflächen herstellen	310,000 m ²		
04.1.1.2320.	STS, d = 20 cm aus RC-1 in Nebenflächen herstellen	100,000 m ²		
04.1.1.2610.	Gestellung eines Gegengewichtes für stat. LPD	2,000 Std		
	Summe 04.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel		
	Summe 04.1.	mineralische und hydraulisch ..		
	Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
04.2.	Asphalttragschichten			
04.2.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
04.2.6.0030.	Asphaltekante bis 20 cm Stärke vorstreichen.	38,000 m		
04.2.6.4750.	AC 22 T S; Bk 3,2; ca. 12 cm dick, von Hand herstellen	70,000 m ²		
	Summe 04.2.6.	Asphalttragschichten in Fahrbah..		
	Summe 04.2.	Asphalttragschichten		
	Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten			
04.4.	Fahrbahndeckschichten aus Asphalt			
04.4.0.	Vorarbeiten			
04.4.0.0010.	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	250,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A.. Theodor-Heuss-Straße
LV: 2931.015 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.4.0.0030.	Asphaltkante oder -längsnaht bis 6 cm Stärke vorstreichen.	20,000 m		
04.4.0.0220.	Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S	250,000 m ²		
04.4.0.0350.	Überstehendes Asphaltdeckenmaterial vorwiegend maschinell entfernen.	75,000 m		
Summe 04.4.0. Vorarbeiten				
Hinweise für Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton				
04.4.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton			
04.4.1.1350.	AC 8 D S; Bk 3,2; ca. 4 cm dick; Diabas, in schmalen Flächen einbauen	200,000 m ²		
04.4.1.1360.	AC 8 D S; Bk 3,2; ca. 4 cm dick; Diabas, von Hand einbauen	50,000 m ²		
04.4.1.8110.	Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm abstreuen.	250,000 m ²		
Summe 04.4.1. Asphaltdeckschichten aus Asphal..				
Summe 04.4. Fahrbahndeckschichten aus Asphalt				
Hinweise zu Rückschnitten; Fugen				
04.5.	Rückschnitt, Fugen			
04.5.2.	Fugen			
04.5.2.0230.	Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen	96,000 m		
Summe 04.5.2. Fugen				
Summe 04.5. Rückschnitt, Fugen				
Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau				
04.6.	Profilausgleich/ Mehreinbau			
Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A.. Theodor-Heuss-Straße
LV: 2931.015 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.6.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material			
04.6.2.0330.	STS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.	30,000 t		
04.6.2.0430.	STS, 0/45 mm aus RC-2 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.	30,000 t		
	Summe 04.6.2.	Profilausgleich mit Recycling-M..		
	Summe 04.6.	Profilausgleich/ Mehreinbau		
	Hinweis zu Nebenflächenbefestigungen			
04.7.	Nebenflächenbefestigungen			
	Hinweise zu den Plattenbefestigungen			
04.7.2.	Deckschichten aus Betonplatten			
04.7.2.0020.	Betonplatten 40/40-20/5 cm anthrazit, ohne Fase liefern.	2,000 m ²		
04.7.2.0120.	Platten 40/40-20/5 cm verlegen.	10,000 m ²		
04.7.2.0250.	Rippenplatten 30/30/8 cm, weiß, liefern und verlegen.	5,000 m ²		
04.7.2.0310.	Betonplatten aller Art und Größe schneiden.	5,000 m		
	Summe 04.7.2.	Deckschichten aus Betonplatten		
	Hinweise zu den Betonsteinpflasterbefestigungen			
04.7.5.	Deckschichten aus Betonsteinpflaster			
04.7.5.0121.	Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1210-08, anthrazit, ohne Fase liefern.	5,000 m ²		
04.7.5.0170.	Betonstein 20/30-15/8 cm Nr. 4200 grau, ohne Fase liefern.	310,000 m ²		
04.7.5.0210.	Betonstein 10/20-10/10 cm Nr. 1100-10, zement-grau, mit Fase liefern.	100,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A..
LV: 2931.015

Theodor-Heuss-Straße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.7.5.0530.	Betonsteinpflaster 20/30-15/8 cm verlegen.	310,000 m ²		
04.7.5.0610.	Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen.	100,000 m ²		
04.7.5.0630.	Betonverbundsteinpflaster bis d = 12 cm verlegen.	20,000 m ²		
04.7.5.0710.	Schnittkante <= d=10 cm an Betonsteinpflaster herstellen.	130,000 m		
04.7.5.0715.	Horizontalen Schnitt an Betonsteinpflaster herstellen	4,000 Stck		
Summe 04.7.5. Deckschichten aus Betonsteinpfl..				
Summe 04.7. Nebenflächenbefestigungen				
04.8.	Randbefestigungen			
	Hinweise zu Bord-/ Randsteinen			
04.8.1.	Bordsteine			
04.8.1.0310.	Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.	36,000 m		
04.8.1.0410.	Basalt-Betonrandstein TB 10/30/100 cm liefern.	80,000 m		
04.8.1.0610.	Basalt-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.	122,000 m		
04.8.1.0620.	Basalt-Kurvenrandstein TB 8/20 cm liefern.	13,000 m		
04.8.1.0820.	Basalt-Rundbordstein RB 15/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.	20,000 m		
04.8.1.0970.	Basalt-Flügelstein HB 12/15 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.	4,000 m		
04.8.1.3170.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 24 cm Beton, in Geraden verlegen.	60,000 m		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A..
LV: 2931.015

Theodor-Heuss-Straße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.8.1.3200.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	60,000 m		
04.8.1.3230.	Betonrandstein 10/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	80,000 m		
04.8.1.3260.	Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	122,000 m		
04.8.1.3270.	Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven verlegen.	13,000 m		
	Sonderbordsteine			
04.8.1.5110.	Sonderbordstein für Buskap liefern, verlegen.	9,000 m		
04.8.1.5120.	Übergangsstein für Sonderbord Buskap liefern, verlegen.	2,000 m		
04.8.1.5130.	Anschluss Rinnenanlage an Sonderbord Buskap herstellen.	2,000 Stck		
04.8.1.6120.	Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.	5,000 Stck		
04.8.1.6130.	Randsteinschnitt 10/25-30 cm herstellen.	4,000 Stck		
04.8.1.6140.	Randsteinschnitt 8/20 cm herstellen.	4,000 Stck		
04.8.1.6170.	Bordstein 15/22-30 cm auf Gehrung schneiden.	2,000 Stck		
04.8.1.6180.	Randstein 10/20-30 cm auf Gehrung schneiden.	2,000 Stck		
04.8.1.6190.	Randstein 8/20 cm auf Gehrung schneiden.	2,000 Stck		
04.8.1.7120.	Bordsteinstoßrückenfugen schließen.	262,000 m		
04.8.1.7220.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen HB 12/15/30 herstellen.	4,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-026-A..
LV: 2931.015

Theodor-Heuss-Straße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.8.1.7240.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen TB 10/30 herstellen.	4,000	Stck		
04.8.1.7260.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen TB 8/20 herstellen.	4,000	Stck		
	Summe 04.8.1. Bordsteine				
	Hinweise zu Rinnenbahnen				
04.8.2.	Rinnen				
04.8.2.1010.	Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.	240,000	Stck		
04.8.2.2030.	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 1-reihig herstellen.	60,000	m		
04.8.2.2120.	Rinne dreireihig mit 10/20/10, auf 20 cm Beton herstellen.	33,000	m		
04.8.2.3010.	Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	60,000	m		
04.8.2.3030.	Rinne dreireihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	33,000	m		
04.8.2.4040.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 1-Stein-Rinne herstellen	5,000	Stck		
04.8.2.4060.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 3-Stein-Rinne herstellen	3,000	Stck		
04.8.2.5010.	Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.	10,000	Stck		
	Summe 04.8.2. Rinnen				
	Summe 04.8. Randbefestigungen				
	Summe 04. Oberbau				
08.	Ausstattung				
08.5.	Pflanzgruben/ Oberboden				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A.. Theodor-Heuss-Straße
LV: 2931.015 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
08.5.2.	Oberboden			
08.5.2.0020.	Oberboden gesiebt, d = 10 - 20 cm einbauen.	10,000 t		
	Summe 08.5.2. Oberboden			
	Summe 08.5. Pflanzgruben/ Oberboden			
	Summe 08. Ausstattung			
09.	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze			
09.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe			
09.1.1.	Anrampungen, Keile			
09.1.1.1040.	Anrampung H. bis 10 cm B. bis 40 cm aus Heißasphal herstellen	15,000 m		
	Summe 09.1.1. Anrampungen, Keile			
	Summe 09.1. Zwischenbauzustände und Behelfe			
09.3.	Verkehrssicherung/ Arbeitsraumsicherung			
	Hinweis zur Verkehrssicherung / -lenkung / Schutzeinrichtungen			
	Hinweis Verkehrszeichen und Absperrmaterialien			
09.3.0.	Verkehrssicherung planen, abstimmen und einrichten			
09.3.0.0010.	Verkehrssicherung planen und abstimmen	1,000 Stck		
	Summe 09.3.0. Verkehrssicherung planen, absti..			
09.3.1.	Einrichtung der Baustellenabsicherung			
09.3.1.0020.	Einrichtung und Räumung einer Einbahnstraße mit Umleitung	1,000 psch		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A..
LV: 2931.015

Theodor-Heuss-Straße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.3.1.0027.	Vorhalten der Absperrung einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen zu 09.3.1.0020	56,000 Tage		
09.3.1.0040.	Einrichtung und Räumung einer Vollsperrung mit Umleitung	1,000 psch		
09.3.1.0047.	Vorhalten der Absperrung einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen zu 09.3.1.0040	10,000 Tage		
	Summe 09.3.1. Einrichtung der Baustellenabsic..			
09.3.8.	Schutzeinrichtungen			
09.3.8.0210.	Stahlplatten, ca.2,00*3,00 m, liefern, verlegen und abfahren.	2,000 Stck		
09.3.8.0250.	Stahlplatten, ca.2,00*3,00 m umsetzen.	2,000 Stck		
09.3.8.0260.	Stahlplatten, ca.2,00*3,00 m vorhalten.	15,000 Tag		
	Summe 09.3.8. Schutzeinrichtungen			
	Summe 09.3. Verkehrssicherung/ Arbeitsraums..			
09.5.	Stunden/ Verrechnungssätze			
	Hinweise zu Stunden Personal			
09.5.1.	Stunden Personal			
09.5.1.0020.	Einsatz eines Vorarbeiters.	5,000 Std		
	Summe 09.5.1. Stunden Personal			
	Hinweise zu Stunden Geräte			
09.5.2.	Stunden Geräte			
09.5.2.0020.	Einsatz eines Baggers.	5,000 Std		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-026-A..
LV: 2931.015

Theodor-Heuss-Straße
Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 09.5.2.	Stunden Geräte		
09.5.3.	Verrechnungssätze Sonn-/ Feiertage u. Nachtarbeit			
09.5.3.0010.	Zulage für Asphalteinbau an Sonn- und Feiertagen.	1,000 Tag		
	Summe 09.5.3.	Verrechnungssätze Sonn-/ Feiert..		
	Summe 09.5.	Stunden/ Verrechnungssätze		
	Summe 09.	Sonstiges, Zwischenbauzustände,..		
	Summe LV	2931.015 Straßenbauarbeiten		
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus			EUR
	in Höhe von 19,00 %			EUR
				EUR

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)