Leistungsbeschreibung Kurztext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

Titel	Bezeichnung	Seite
02.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung	2
02.01.	Erschließen und Abräumen	2
02.02.	Oberboden	19
02.03.	Boden/ Aushubbewegungen	20
02.04.	Verbesserung Untergrund/ Unterbau	23
02.05.	Böschungssicherung, Stützwände	23
02.06.	Entwässerungsrohrleitungen, Erdbau und Verbau	23
02.07.	Weiter Entwässerungselemente	28
03.	Oberbau	28
03.01.	Tragschichten	28
03.02.	Binderschichten in Fahrbahnen	49
03.03.	Fahrbahndeckschichten	54
03.04.	Rückschnitt, Fugen	80
03.05.	Profilausgleich/ Mehreinbau	81
03.06.	Nebenflächen	86
03.07.	Randbefestigungen	106
08.	Ausstattung	125
08.05.	Pflanzgruben, Wurzelschutz, Bepflanzung	125
09.	Sonstiges/ Stundensätze	126
09.01.	Anrampung, Keile, sonstige Fugenausbildung	126
09.03.	Verkehrssicherung/ -lenkung/ Schutzeinrichtung	127
09.05.	Stunden Personal/ Geräte/ Sonn- u. Feiertagssätze	129

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	**Untergrund, Unterbau und Entwässerung**				
02.01.	**Erschließen und Abräumen**				
	02.01.1000 Hinweis Schutzeinrichtung				
02.01.1010.	**Stammschutz für Bäume bis U <= 0,50 m herstellen**	1,000	Stck	121,96	121,96
02.01.1020.	**Stammschutz für Bäume mit U > 0,50 - U <= 1,00 m herstellen.**	1,000	Stck	129,28	129,28
02.01.1030.	**Stammschutz für Bäume mit U > 1,00 - U <= 1,50 m herstellen.**	1,000	Stck	140,09	140,09
02.01.1040.	**Stammschutz für Bäume mit U > 1,50 - U <= 2,00 m herstellen.**	1,000	Stck	150,82	150,82
02.01.1050.	**Stammschutz für Bäume mit U > 2,00 - U <= 3,00 m herstellen.**	1,000	Stck	248,86	248,86
02.01.1060.	**Stammschutz für Bäume mit U > 3,00 - U <= 4,00 m herstellen.**	1,000	Stck	297,06	297,06
02.01.1070.	**Stammschutz für Bäume mit U > 4,00 m herstellen.**	1,000	Stck	242,27	242,27
02.01.1110.	**Stammschutz übernehmen, unterhalten und entsorgen.**	1,000	Stck	104,46	104,46
	Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung				
02.01.2010.	**Bewuchs bis 2,00 m hoch, roden und entsorgen.**	1,000	qm	16,26	16,26
02.01.2020.	**Bewuchs bis 4,00 m hoch, roden und entsorgen.**	1,000	qm	25,61	25,61
02.01.2030.	**Bewuchs über 4,00 m Höhe, roden und entsorgen.**	1,000	qm	53,83	53,83
02.01.2040.	**Teilflächen von Bewuchs freimachen.**	1,000	qm	29,80	29,80

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.2050.	**ZULAGE flachtreibendes Wurzelgeflecht bis d = 10 cm aufnehmen.**	1,000	qm	19,16	19,16
02.01.2060.	**ZULAGE flachtreibendes Wurzelgeflecht 11 - 15 cm aufnehmen.**	1,000	qm	25,44	25,44
02.01.2070.	**ZULAGE flachtreibendes Wurzelgeflecht über 15 cm aufnehmen.**	1,000	qm	47,82	47,82
02.01.2080.	**Starkwurzel, Durchmesser 5 bis 15 cm trennen und entsorgen.**	1,000	Stck	52,49	52,49
02.01.2110.	**Wurzelstock Ø 45-75 cm einschl. Wurzelansätze roden.**	1,000	Stck	367,13	367,13
02.01.2151.	**Boden im Wurzelbereich von Bäumen mit Saugbagger lösen und entsorgen.**	1,000	cbm	463,43	463,43
02.01.2210.	**Müll und Bauschutt zusammen schieben laden und entsorgen**	1,000	cbm	193,58	193,58
02.01.2310.	**Verkehrsschild, -zeichen mit Pfosten ausbauen und seitlich lagern.**	1,000	Stck	89,09	89,09
02.01.2320.	**Verkehrsschild -zeichen mit Pfosten ausbauen und entsorgen.**	1,000	Stck	95,02	95,02
02.01.2330.	**Absperrpfosten in Beton versetzt ausbauen und seitlich lagern.**	1,000	Stck	76,80	76,80
02.01.2340.	**Absperrpfosten in Beton versetzt ausbauen und abfahren.**	1,000	Stck	85,12	85,12
	Bauliche Anlagen, Mauerwerk, Fundamente				
02.01.2410.	**Mauerwerk im Erdreich aufbrechen und entsorgen.**	1,000	cbm	181,59	181,59
02.01.2420.	**Betonfundament und Betonplatte aufbrechen und abfahren.**	1,000	cbm	250,24	250,24
02.01.2430.	**Stahlbetonfundament und Stahlbetonplatte aufbrechen und abfahren.**	1,000	cbm	380,79	380,79

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fahrbahnbefestigung fräsen				
	Hinweise zum Fräsen von Fahrbahnbefestigungen				
	Kopierfräsverfahren				
	Standard				
02.01.3010.	**Zulage für An-/Abtransport der Fräse bei Fräsarbeiten unter 100 qm.**	1,000	Stck	623,48	623,48
02.01.3020.	**Zulage zur Umrüstung der Standardfräse für Feinfräsarbeiten**	1,000	Stck	503,55	503,55
02.01.3040.1	**0-10 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6 cm, i.M. 4 cm**	1,000	qm	39,20	39,20
02.01.3040.2	**>10-25 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6 cm, i.M. 4 cm**	1,000	qm	38,50	38,50
02.01.3040.3	**>25-50 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6 cm, i.M. 4 cm**	1,000	qm	37,57	37,57
02.01.3040.4	**> 50 -200 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6 cm, i.M. 4 cm**	1,000	qm	35,92	35,92
02.01.3040.5	**> 200-500 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6 cm, i.M. 4 cm**	1,000	qm	33,78	33,78
02.01.3040.6	**> 500-1.000 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6 cm, i.M. 4 cm**	1,000	qm	31,66	31,66
02.01.3040.7	**> 1.000 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6 cm, i.M. 4 cm**	1,000	qm	29,53	29,53
02.01.3060.1	**0-10 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm, i.M. 8 cm**	1,000	qm	57,87	57,87
02.01.3060.2	**>10-25 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm, i.M. 8 cm**	1,000	qm	57,23	57,23

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.3060.3	**>25-50 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm, i.M. 8 cm**	1,000	qm	56,19	56,19
02.01.3060.4	**> 50 -200 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm, i.M. 8 cm**	1,000	qm	54,53	54,53
02.01.3060.5	**> 200-500 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm, i.M. 8 cm**	1,000	qm	52,40	52,40
02.01.3060.6	**> 500-1.000 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm, i.M. 8 cm**	1,000	qm	50,27	50,27
02.01.3060.7	**> 1.000 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm, i.M. 8 cm**	1,000	qm	48,13	48,13
02.01.3080.1	**0-10 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm, i.M. 12 cm**	1,000	qm	72,73	72,73
02.01.3080.2	**>10-25 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm, i.M. 12 cm**	1,000	qm	71,93	71,93
02.01.3080.3	**>25-50 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm, i.M. 12 cm**	1,000	qm	70,77	70,77
02.01.3080.4	**> 50 -200 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm, i.M. 12 cm**	1,000	qm	68,80	68,80
02.01.3080.5	**> 200-500 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm, i.M. 12 cm**	1,000	qm	66,68	66,68
02.01.3080.6	**> 500-1.000 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm, i.M. 12 cm**	1,000	qm	64,57	64,57
02.01.3080.7	**> 1.000 m² Asphalt standardfräsen, einschließlich eventuellen Unterbaus, im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm, i.M. 12 cm**	1,000	qm	62,43	62,43
	Fein				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.3210.1	**0-150 m² Asphalt feinfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 5 cm**	1,000	qm	70,46	70,46
	Profilfräsverfahren				
02.01.3310.1	**0-10 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 10 cm**	1,000	qm	63,66	63,66
02.01.3310.2	**>10-25 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 10 cm**	1,000	qm	63,01	63,01
02.01.3310.3	**>25-50 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 10 cm**	1,000	qm	61,97	61,97
02.01.3310.4	**> 50 -200 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 10 cm**	1,000	qm	60,32	60,32
02.01.3310.5	**> 200-500 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 10 cm**	1,000	qm	58,18	58,18
02.01.3310.6	**> 500-1.000 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 10 cm**	1,000	qm	56,06	56,06
02.01.3310.7	**> 1.000 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 10 cm**	1,000	qm	53,91	53,91
02.01.3320.1	**0-10 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 20 cm**	1,000	qm	80,00	80,00
02.01.3320.2	**>10-25 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 20 cm**	1,000	qm	79,21	79,21
02.01.3320.3	**>25-50 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 20 cm**	1,000	qm	78,05	78,05
02.01.3320.4	**> 50 -200 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 20 cm**	1,000	qm	76,08	76,08
02.01.3320.5	**> 200-500 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 20 cm**	1,000	qm	73,96	73,96
02.01.3320.6	**> 500-1.000 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 20 cm**	1,000	qm	71,83	71,83
02.01.3320.7	**> 1.000 m² Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, Tiefe bis 20 cm**	1,000	qm	69,69	69,69
	Teer- / Pechhaltige Schichten fräsen				
	Hinweise zum Fräsen von teerhaltigen Schichten				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kopierfräsverfahren				
	Standard				
02.01.4010.1	**0-10 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 4,0 cm**	1,000	qm	41,99	41,99
02.01.4010.2	**>10-25 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 4,0 cm**	1,000	qm	41,28	41,28
02.01.4010.3	**>25-50 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 4,0 cm**	1,000	qm	40,35	40,35
02.01.4010.4	**> 50 -200 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 4,0 cm**	1,000	qm	38,67	38,67
02.01.4010.5	**> 200-500 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 4,0 cm**	1,000	qm	36,56	36,56
02.01.4010.6	**> 500-1.000 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 4,0 cm**	1,000	qm	34,44	34,44
02.01.4010.7	**> 1.000 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 4,0 cm**	1,000	qm	32,31	32,31
02.01.4020.1	**0-10 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6,0 cm**	1,000	qm	43,70	43,70
02.01.4020.2	**>10-25 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6,0 cm**	1,000	qm	43,00	43,00
02.01.4020.3	**>25-50 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6,0 cm**	1,000	qm	42,06	42,06
02.01.4020.4	**> 50 -200 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6,0 cm**	1,000	qm	40,39	40,39
02.01.4020.5	**> 200-500 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6,0 cm**	1,000	qm	38,27	38,27

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.4020.6	**> 500-1.000 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6,0 cm**	1,000	qm	36,16	36,16
02.01.4020.7	**> 1.000 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 6,0 cm**	1,000	qm	34,02	34,02
02.01.4030.1	**0-10 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 8,0 cm**	1,000	qm	45,42	45,42
02.01.4030.2	**>10-25 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 8,0 cm**	1,000	qm	44,71	44,71
02.01.4030.3	**>25-50 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 8,0 cm**	1,000	qm	43,78	43,78
02.01.4030.4	**> 50 -200 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 8,0 cm**	1,000	qm	42,11	42,11
02.01.4030.5	**> 200-500 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 8,0 cm**	1,000	qm	39,99	39,99
02.01.4030.6	**> 500-1.000 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 8,0 cm**	1,000	qm	37,88	37,88
02.01.4030.7	**> 1.000 m² Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 8,0 cm**	1,000	qm	35,74	35,74
02.01.4040.1	**0-10 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm**	1,000	qm	47,14	47,14
02.01.4040.2	**>10-25 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm**	1,000	qm	46,43	46,43
02.01.4040.3	**>25-50 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm**	1,000	qm	45,50	45,50
02.01.4040.4	**> 50 -200 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm**	1,000	qm	43,82	43,82

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.4040.5	**> 200-500 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm**	1,000	qm	41,71	41,71
02.01.4040.6	**> 500-1.000 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm**	1,000	qm	39,59	39,59
02.01.4040.7	**> 1.000 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 10,0 cm**	1,000	qm	37,46	37,46
02.01.4050.1	**0-10 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 12,0 cm**	1,000	qm	48,86	48,86
02.01.4050.2	**>10-25 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 12,0 cm**	1,000	qm	48,07	48,07
02.01.4050.3	**>25-50 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 12,0 cm**	1,000	qm	46,90	46,90
02.01.4050.4	**> 50 -200 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 12,0 cm**	1,000	qm	44,92	44,92
02.01.4050.5	**> 200-500 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 12,0 cm**	1,000	qm	42,79	42,79
02.01.4050.6	**> 500-1.000 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 12,0 cm**	1,000	qm	40,67	40,67
02.01.4050.7	**> 1.000 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 12,0 cm**	1,000	qm	38,54	38,54
02.01.4060.1	**0-10 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm**	1,000	qm	51,04	51,04
02.01.4060.2	**>10-25 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm**	1,000	qm	50,21	50,21
02.01.4060.3	**>25-50 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm**	1,000	qm	48,97	48,97

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.4060.4	**> 50 -200 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm**	1,000	qm	46,95	46,95
02.01.4060.5	**> 200-500 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm**	1,000	qm	44,82	44,82
02.01.4060.6	**> 500-1.000 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm**	1,000	qm	42,69	42,69
02.01.4060.7	**> 1.000 m² Teerhaltige Schichten im standardfräsen Kopierfräsverfahren, Tiefe bis 14,0 cm**	1,000	qm	40,56	40,56
	Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers				
02.01.5010.	**Rinnenbahn, einreihig, in Beton aufnehmen und lagern.**	1,000	m	12,97	12,97
02.01.5011.	**Rinne in Beton versetzt aufnehmen und entsorgen.**	1,000	m	15,80	15,80
02.01.5015.	**Doppel-Rinnenbahn in Beton aufnehmen und lagern.**	1,000	m	18,22	18,22
02.01.5016.	**Doppel-Rinnenbahn in Beton aufnehmen und abfahren.**	1,000	m	16,13	16,13
02.01.5020.	**3-Stein-Rinnenbahn in Beton aufnehmen und lagern.**	1,000	m	25,88	25,88
02.01.5021.	**3-Stein-Rinnenbahn in Beton aufnehmen und abfahren.**	1,000	m	22,71	22,71
02.01.5025.	**Rinnenplatte 50/25 oder 30/30 aufbrechen und lagern.**	1,000	m	17,26	17,26
02.01.5026.	**Rinnenplatte 50/25 oder 30/30 aufbrechen und abfahren.**	1,000	m	12,46	12,46
02.01.5030.	**Leitstreifen 50/50/15-20 aufnehmen und abfahren.**	1,000	m	25,22	25,22
02.01.5031.	**Leitstreifen 50/25/15 aufnehmen und abfahren.**	1,000	m	21,71	21,71
02.01.5035.	**Rinnenbahn in Sand aufnehmen und lagern.**	1,000	m	7,33	7,33

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.5036.	**Rinnenbahn in Sand aufnehmen und entsorgen.**	1,000	m	7,19	7,19
02.01.5040.	**Doppel-Rinnenbahn in Sand aufnehmen und abfahren.**	1,000	m	11,50	11,50
02.01.5041.	**Doppel-Rinnenbahn in Sand aufnehmen und lagern.**	1,000	m	11,87	11,87
02.01.5045.	**3-Stein-Rinnenbahn in Sand aufnehmen und lagern.**	1,000	m	20,90	20,90
02.01.5046.	**3-Stein-Rinnenbahn in Beton aufnehmen und abfahren.**	1,000	m	26,23	26,23
02.01.5050.	**Fundament von Bord und Rinne am Bordstein oder Rinne in Längsrichtung trennen.**	1,000	m	23,06	23,06
	Hinweis teerhaltiger Aufbruch				
02.01.5111.	**Abbruchkante an Einstreudecke, teerhaltig, d = < 30 cm mit Schneidgerät herstellen.**	1,000	m	18,28	18,28
02.01.5112.	**Abbruchkante an Einstreudecke, teerhaltig, d = > 30 cm, mit Schneidgerät herstellen.**	1,000	m	26,90	26,90
02.01.5115.	**Verfestigte HS und/oder STS unterhalb der Abbruchkante der Einjstreudecke d bis 30 cm mit Schneidgerät trennen.**	1,000	m	21,41	21,41
02.01.5151.1	**0-10 m² Einstreudecke teerhaltig bis 5 cm mit bis 5 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	15,84	15,84
02.01.5151.2	**>10-25 m² Einstreudecke teerhaltig bis 5 cm mit bis 5 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	15,05	15,05
02.01.5151.3	**>25-50 m² Einstreudecke teerhaltig bis 5 cm mit bis 5 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	13,57	13,57
02.01.5151.4	**> 50 m² Einstreudecke teerhaltig bis 5 cm mit bis 5 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	m	12,04	12,04

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.5152.1	**0-10 m² Einstreudecke teerhaltig bis 5 cm mit bis 10 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	20,24	20,24
02.01.5152.2	**>10-25 m² Einstreudecke teerhaltig bis 5 cm mit bis 10 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	19,23	19,23
02.01.5152.3	**>25-50 m² Einstreudecke teerhaltig bis 5 cm mit bis 10 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	17,49	17,49
02.01.5152.4	**> 50 m² Einstreudecke teerhaltig bis 5 cm mit bis 10 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	16,40	16,40
02.01.5153.1	**0-10 m² Einstreudecke teerhaltig bis 10 cm mit bis 5 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	15,51	15,51
02.01.5153.2	**>10-25 m² Einstreudecke teerhaltig bis 10 cm mit bis 5 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	14,87	14,87
02.01.5153.3	**>25-50 m² Einstreudecke teerhaltig bis 10 cm mit bis 5 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	13,36	13,36
02.01.5153.4	**> 50 m² Einstreudecke teerhaltig bis 10 cm mit bis 5 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	12,56	12,56
02.01.5154.1	**0-10 m² Einstreudecke teerhaltig bis 10 cm mit bis 10 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	16,81	16,81
02.01.5154.2	**>10-25 m² Einstreudecke teerhaltig bis 10 cm mit bis 10 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	15,44	15,44
02.01.5154.3	**>25-50 m² Einstreudecke teerhaltig bis 10 cm mit bis 10 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	14,37	14,37
02.01.5154.4	**> 50 m² Einstreudecke teerhaltig bis 10 cm mit bis 10 cm Schotter aufbrechen und aufladen.**	1,000	qm	13,60	13,60
02.01.5161.1	**0-10 m² Kaltmaterial bis 5 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	12,72	12,72

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.5161.2	**>10-25 m² Kaltmaterial bis 5 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	12,02	12,02
02.01.5161.3	**>25-50 m² Kaltmaterial bis 5 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	12,60	12,60
02.01.5161.4	**> 50 m² Kaltmaterial bis 5 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	12,25	12,25
02.01.5162.	**Kaltmaterial 5 bis 10 cm in Teilflächen bis 5 m² aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	14,80	14,80
	Fahrbahnbefestigungen, Aushub				
02.01.5205.	**Abbruchkante an Asphaltaufbau, d = < 30 cm mit Schneidgerät herstellen.**	1,000	m	20,01	20,01
02.01.5206.	**Abbruchkante an Asphaltaufbau, Dicke ab 31 cm, mit Schneidgerät herstellen.**	1,000	m	30,33	30,33
02.01.5207.	**Verfestigte HS und/oder STS unterhalb der Abbruchkante d bis 30 cm mit Schneidgerät trennen.**	1,000	m	23,15	23,15
02.01.5210.	**bit. Belag 5 bis 10 cm in Teilflächen bis 5 m² aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	56,38	56,38
02.01.5211.1	**0-10 m² bit. Belag bis 5 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	19,47	19,47
02.01.5211.2	**>10-25 m² bit. Belag bis 5 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	19,12	19,12
02.01.5211.3	**>25-50 m² bit. Belag bis 5 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	18,70	18,70
02.01.5211.4	**> 50 m² bit. Belag bis 5 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	18,24	18,24
02.01.5212.1	**0-10 m² bit. Belag > 5 bis 10 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	29,28	29,28
02.01.5212.2	**>10-25 m² bit. Belag > 5 bis 10 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	28,74	28,74

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.5212.3	**>25-50 m² bit. Belag > 5 bis 10 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	28,42	28,42
02.01.5212.4	**> 50 m² bit. Belag > 5 bis 10 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	27,90	27,90
02.01.5213.1	**0-10 m² bit. Belag > 10-15 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	40,16	40,16
02.01.5213.2	**>10-25 m² bit. Belag > 10-15 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	39,33	39,33
02.01.5213.3	**>25-50 m² bit. Belag > 10-15 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	39,10	39,10
02.01.5213.4	**> 50 m² bit. Belag > 10-15 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	38,41	38,41
02.01.5214.1	**0-10 m² bit. Belag > 15-20 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	54,30	54,30
02.01.5214.2	**>10-25 m² bit. Belag > 15-20 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	53,34	53,34
02.01.5214.3	**>25-50 m² bit. Belag > 15-20 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	52,77	52,77
02.01.5214.4	**> 50 m² bit. Belag > 15-20 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	51,88	51,88
02.01.5215.1	**0-10 m² bit. Belag > 20-25 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	68,40	68,40
02.01.5215.2	**>10-25 m² bit. Belag > 20-25 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	67,30	67,30
02.01.5215.3	**>25-50 m² bit. Belag > 20-25 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	66,45	66,45
02.01.5215.4	**> 50 m² bit. Belag > 20-25 cm aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	65,39	65,39
02.01.5270.	**Setzpacklage aufbrechen und entsorgen.**	1,000	cbm	80,57	80,57
02.01.5275.	**Verfestigte Hochofenschlacke aufbrechen und entsorgen.**	1,000	cbm	104,36	104,36
02.01.5280.	**Pflaster aller Art bis 10 cm der Fahrbahn aufnehmen und entsorgen.**	1,000	qm	14,01	14,01

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.5281.	**Pflaster aller Art bis 10 cm der Fahrbahn aufnehmen und lagern.**	1,000	qm	17,54	17,54
02.01.5285.	**Pflaster aller Art >=10 cm der Fahrbahn aufnehmen und entsorgen.**	1,000	qm	14,70	14,70
02.01.5286.	**Pflaster aller Art >= 10 cm der Fahrbahn aufnehmen und lagern.**	1,000	qm	18,11	18,11
02.01.5290.	**Verbundpflaster bis 12 cm der Fahrbahn aufnehmen und entsorgen.**	1,000	qm	16,51	16,51
02.01.5291.	**Verbundpflaster bis 12 cm aufnehmen und lagern.**	1,000	qm	12,17	12,17
02.01.5299.	**Pflaster der Fahrbahn aller Art und Größe reinigen.**	1,000	qm	11,20	11,20
	Geh- und Radwegbefestigungen				
02.01.6010.1	**0 -10 m Bordstein in Beton verlegt aufnehmen und lagern.**	1,000	m	19,35	19,35
02.01.6010.2	**>10 -25 m Bordstein in Beton verlegt aufnehmen und lagern.**	1,000	m	18,65	18,65
02.01.6010.3	**>25 -50 m Bordstein in Beton verlegt aufnehmen und lagern.**	1,000	m	18,24	18,24
02.01.6010.4	**> 50 m Bordstein in Beton verlegt aufnehmen und lagern.**	1,000	m	14,94	14,94
02.01.6011.1	**0 -10 m Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.**	1,000	m	23,82	23,82
02.01.6011.2	**>10 -25 m Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.**	1,000	m	23,12	23,12
02.01.6011.3	**>25 -50 m Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.**	1,000	m	22,90	22,90

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.6011.4	**> 50 m Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.**	1,000	m	17,78	17,78
02.01.6015.	**Randstein in Beton versetzt aufnehmen und lagern.**	1,000	m	13,44	13,44
02.01.6016.	**Randstein in Beton versetzt aufnehmen und entsorgen.**	1,000	m	14,02	14,02
02.01.6020.	**Bordstein in Sand verlegt aufnehmen und lagern.**	1,000	m	12,75	12,75
02.01.6021.	**Bordstein in Sand verlegt aufnehmen und nach Angaben der AG abfahren und abladen.**	1,000	m	14,71	14,71
02.01.6025.	**Randstein in Sand verlegt aufnehmen und lagern.**	1,000	m	11,93	11,93
02.01.6026.	**Randstein in Sand verlegt aufnehmen und entsorgen.**	1,000	m	11,70	11,70
02.01.6030.	**Lagernde Bordsteine aller Art aufladen und entsorgen.**	1,000	m	7,01	7,01
02.01.6040.	**Betonplatten aller Art und Größe aufnehmen und lagern.**	1,000	qm	11,21	11,21
02.01.6041.	**Betonplatten aufnehmen und entsorgen.**	1,000	qm	15,32	15,32
02.01.6042.	**Betonplatten aller Art und Größe aufnehmen und nach Angaben der AG abfahren.**	1,000	qm	16,79	16,79
02.01.6045.	**Gestapelte Platten aufnehmen und entsorgen.**	1,000	qm	8,75	8,75
02.01.6046.	**Gestapelte Platten aufladen und zum Baubetriebshof abfahren.**	1,000	qm	11,21	11,21
02.01.6050.	**Noppen-/ Rillenplatten aller Art und Größe aufnehmen und lagern.**	1,000	qm	17,75	17,75
02.01.6055.	**Gehwegpflaster aller Art und Größe aufnehmen und lagern.**	1,000	qm	17,89	17,89

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.6056.	**Gehwegpflaster aller Art aufnehmen und entsorgen.**	1,000	qm	15,32	15,32
02.01.6057.	**Gehwegpflaster aller Art aufnehmen und nach Angabe der AG abfahren.**	1,000	qm	16,79	16,79
02.01.6060.	**Gehwegpflaster aller Art und Größe reinigen.**	1,000	qm	11,20	11,20
02.01.6065.	**Mosaikpflaster aufnehmen und lagern.**	1,000	qm	25,64	25,64
02.01.6066.	**Mosaikpflaster aufnehmen und entsorgen.**	1,000	qm	16,07	16,07
02.01.6067.	**Mosaikpflaster aufnehmen und nach Angabe der AG abfahren.**	1,000	qm	21,05	21,05
02.01.6070.	**Natur-, Werkstein- oder Betonplatten aller Größen reinigen.**	1,000	qm	6,78	6,78
02.01.6075.	**In Trass verlegte Natur- oder Werksteinplatten verschiedener Größen in Teilflächen bis 5 m² aufnehmen und lagern.**	1,000	qm	36,68	36,68
02.01.6080.	**Mörtelbettung in Teilflächen bis 5 m² aufbrechen und abfahren.**	1,000	qm	18,92	18,92
02.01.6090.	**Bohrloch 100 mm zur Planumsdrainage in Beton oder Asphalt herstellen.**	1,000	Stck	114,48	114,48
	bit. Rad- oder Gehweg				
02.01.6210.1	**0-10 m² bit. Rad- oder Gehweg bis 5 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	21,94	21,94
02.01.6210.2	**>10-25 m² bit. Rad- oder Gehweg bis 5 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	21,79	21,79
02.01.6210.3	**>25-50 m² bit. Rad- oder Gehweg bis 5 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	21,32	21,32

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.6210.4	**> 51 m² bit. Rad- oder Gehweg bis 5 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	20,86	20,86
02.01.6211.1	**0-10 m² bit. Rad- oder Gehweg 6-15 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	40,09	40,09
02.01.6211.2	**>10-25 m² bit. Rad- oder Gehweg 6-15 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	39,26	39,26
02.01.6211.3	**>25-50 m² bit. Rad- oder Gehweg 6-15 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	38,68	38,68
02.01.6211.4	**> 51 m² bit. Rad- oder Gehweg 6-15 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	37,76	37,76
02.01.6212.1	**0-10 m² bit. Rad- oder Gehweg 16 - 25 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	64,00	64,00
02.01.6212.2	**>10-25 m² bit. Rad- oder Gehweg 16 - 25 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	62,84	62,84
02.01.6212.3	**>25-50 m² bit. Rad- oder Gehweg 16 - 25 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	62,05	62,05
02.01.6212.4	**> 51 m² bit. Rad- oder Gehweg 16 - 25 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	60,87	60,87
02.01.6220.1	**0-10 m² Rad-/ Gehwegbelag teerhaltig bis 5 cm aufbrechen und laden.**	1,000	qm	18,05	18,05
02.01.6220.2	**>10-25 m² Rad-/ Gehwegbelag teerhaltig bis 5 cm aufbrechen und laden.**	1,000	qm	15,84	15,84
02.01.6220.3	**>25-50 m² Rad-/ Gehwegbelag teerhaltig bis 5 cm aufbrechen und laden.**	1,000	qm	13,82	13,82
02.01.6220.4	**> 51 m² Rad-/ Gehwegbelag teerhaltig bis 5 cm aufbrechen und laden.**	1,000	qm	11,45	11,45

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.6250.	**Betontragschicht im Gehweg 10 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	24,62	24,62
02.01.6251.	**Betontragschicht im Gehweg 15 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	30,24	30,24
02.01.6252.	**Betontragschicht im Gehweg 20 cm aufbrechen und entsorgen.**	1,000	qm	40,36	40,36
	Schächte/ Abläufe				
02.01.7010.	**Schachtabdeckungen aller Art ausbauen.**	1,000	Stck	203,66	203,66
02.01.7020.	**Defekten Auflagerring ausbauen und entsorgen**	1,000	Stck	66,60	66,60
02.01.7110.	**Straßenablauf ausbauen und abdichten der Ablaufleitung.**	1,000	Stck	265,56	265,56
02.01.7120.	**Straßenablauf ausbauen und vorbereiten der Ablaufleitung.**	1,000	Stck	241,93	241,93
02.01.7210.	**Kastenrinne ausbauen und seitlich lagern.**	1,000	m	14,64	14,64
02.01.7220.	**Kastenrinne ausbauen und abfahren.**	1,000	m	19,04	19,04
02.01.7230.	**Kastenrinne ausbauen und mit Beton auffüllen.**	1,000	m	66,50	66,50
02.01.7240.	**Kastenrinne ausbauen und mit Kies-Sand-Gemisch 0/16 mm auffüllen.**	1,000	m	24,31	24,31
02.01.7310.	**Rückbau vorhandener Rohre bis DN 200, bis 2,75 m Tiefe.**	1,000	m	178,38	178,38
	Summe 02.01. Erschließen und Abräumen				**13.174,79**
02.02.	**Oberboden**				
	Hinweis zu Oberboden abtragen, beseitigen, liefern				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0010.	**Oberboden lösen und abfahren.**	1,000	cbm	88,55	88,55
02.02.0120.	**Oberboden liefern und 20-30 cm einbauen.**	1,000	cbm	108,99	108,99
	Summe 02.02. Oberboden				**197,54**
02.03.	**Boden/ Aushubbewegungen**				
	Hinweis zu 02.03. Boden-/ Aushubbewegungen				
	Boden-/ Aushubbewegungen (Homogenbereich 1)				
02.03.1010.1	**0-5 m² Auffüllung der Fahrbahn, Homogenbereich 1, lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	147,94	147,94
02.03.1010.2	**>5-50 m² Auffüllung der Fahrbahn, Homogenbereich 1, lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	141,91	141,91
02.03.1010.3	**>50 m² Auffüllung der Fahrbahn, Homogenbereich 1, lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	135,87	135,87
02.03.1020.	**Auffüllung, Homogenbereich 1, der Fahrbahn in Handschachtung lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	206,44	206,44
02.03.1030.1	**0-5 m² Auffüllung im Seitenstreifen, Homogenbereich 1, lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	170,11	170,11
02.03.1030.2	**>5-50 m² Auffüllung im Seitenstreifen, Homogenbereich 1, lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	163,22	163,22
02.03.1030.3	**>50 m² Auffüllung im Seitenstreifen, Homogenbereich 1, lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	156,23	156,23
02.03.1040.	**Auffüllung, Homogenbereich 1, im Seitenstreifen in Handschachtung lösen laden abfahren und entsorgen.**	1,000	cbm	220,54	220,54
02.03.1050.	**Auffüllung Homogenbereich 1, lösen und innerhalb der Baustelle lagern.**	1,000	cbm	49,41	49,41

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Boden-/ Aushubbewegungen (Homogenbereich 2)				
02.03.1110.1	**0-5 m² Boden der Fahrbahn, Homogenbereich 2, lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	145,89	145,89
02.03.1110.2	**>5-50 m² Boden der Fahrbahn, Homogenbereich 2, lösen laden abfahren u. entsorgen**	1,000	cbm	139,87	139,87
02.03.1110.3	**>50 m² Boden der Fahrbahn, Homogenbereich 2, lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	133,84	133,84
02.03.1120.	**Boden, Homogenbereich 2, der Fahrbahn in Handschachtung lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	203,72	203,72
02.03.1130.1	**0-5 m² Boden im Seitenstreifen, Homogenbereich 2, lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	167,78	167,78
02.03.1130.2	**>5-50 m² Boden im Seitenstreifen, Homogenbereich 2, lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	160,86	160,86
02.03.1130.3	**>50 m² Boden im Seitenstreifen, Homogenbereich 2, lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	154,22	154,22
02.03.1140.	**Boden, Homogenbereich 2, im Seitenstreifen in Handschachtung lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	218,87	218,87
02.03.1150.	**Boden, Homogenbereich 2, lösen und innerhalb der Baustelle lagern.**	1,000	cbm	47,87	47,87
02.03.1170.	**Boden, Homogenbereich 2, im Bereich von Baumwurzeln von Hand lösen laden abfahren u. entsorgen.**	1,000	cbm	222,68	222,68
	Boden-/ Aushub lösen und einbauen (Homogenbereich 1)				
02.03.2010.	**Auffüllung, Homogenbereich 1, laden, innerhalb der Baustelle verfahren und einbauen.**	1,000	cbm	74,21	74,21
02.03.2020.	**Auffüllung, Homogenbereich1, lösen, laden, innerhalb der Baustelle verfahren und einbauen.**	1,000	cbm	123,63	123,63

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.2030.	**Suchgrabungen im Homogenbereich 1 als Handschachtung, Auffüllung lösen, lagern, wieder einbauen und verdichten.**	1,000	cbm	200,15	200,15
02.03.2035.	**Suchgrabungen im Homogenbereich 1 als Handschachtung, Auffüllung lösen, laden und entsorgen.**	1,000	cbm	226,88	226,88
02.03.2040.	**Auffüllung, Homogenbereich 1, im Bereich von Versorgungs-leitungen von Hand lösen und lagern.**	1,000	cbm	159,19	159,19
02.03.2080.	**Erdarbeiten für Schlüsselstangenwechsel.**	1,000	Stck	155,74	155,74
	Boden-/ Aushub lösen und einbauen (Homogenbereich 2)				
02.03.2110.	**Boden, Homogenbereich 2, laden, innerhalb der Baustelle verfahren und einbauen.**	1,000	cbm	72,13	72,13
02.03.2120.	**Boden, Homogenbereich 2, lösen, laden, innerhalb der Baustelle verfahren und einbauen.**	1,000	cbm	119,53	119,53
02.03.2130.	**Suchgrabungen im Homogenbereich 2 als Handschachtung, Boden lösen, lagern, wieder einbauen und verdichten.**	1,000	cbm	196,88	196,88
02.03.2135.	**Suchgrabungen im Homogenbereich 2 als Handschachtung, Boden lösen, laden und entsorgen.**	1,000	cbm	225,25	225,25
02.03.2140.	**Boden, Homogenbereich 2, im Bereich von Versorgungs-leitungen von Hand lösen und lagern.**	1,000	cbm	156,68	156,68
	Boden liefern und einbauen				
02.03.3010.	**Boden, Kies-Sand-Gemisch 0/16 als Füllstoff liefern einbauen und verdichten.**	1,000	cbm	44,93	44,93
02.03.3050.	**Im Seitenstreifen freigelegte Kabel oder Leitungen einsanden.**	1,000	qm	141,37	141,37
	Planum regulieren				
02.03.3110.	**Planum der Fahrbahn +/- 5 cm regulieren.**	1,000	qm	4,84	4,84

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.3120.	**Planum der Fahrbahn +/- 10 cm regulieren.**	1,000	qm	5,12	5,12
02.03.3150.	**Planum im Seitenstreifen +/- 5 cm regulieren.**	1,000	qm	5,33	5,33
02.03.3160.	**Planum im Seitenstreifen +/- 10 cm regulieren.**	1,000	qm	5,73	5,73
	Summe 02.03. Boden/ Aushubbewegungen				**4.904,86**
02.04.	**Verbesserung Untergrund/ Unterbau**				
	Hinweis zu Verdichten				
02.04.0010.	**Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.**	1,000	qm	2,48	2,48
02.04.0020.	**Sohle der Nebenflächen bis 40 cm nachverdichten.**	1,000	qm	2,73	2,73
02.04.0030.	**Nicht ausreichend tragfähiger Untergrund/ -bau in Baugruben nachverdichten.**	1,000	qm	4,02	4,02
	Bodenverbesserung/ Bodenverfestigung				
02.04.3010.	**Schotter (Überkorn) 32/63 mm aus RC-Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	74,02	74,02
02.04.3020.	**Schotter (Überkorn) 32/63 mm aus Naturgestein in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	78,77	78,77
	Summe 02.04. Verbesserung Untergrund/ Unterbau				**162,02**
02.05.	**Böschungssicherung, Stützwände**				
02.05.2010.	**Winkelstützmauer 55/30/50 cm liefern und setzen.**	1,000	m	278,49	278,49
	Summe 02.05. Böschungssicherung, Stützwände				**278,49**
02.06.	**Entwässerungsrohrleitungen, Erdbau und Verbau**				
	Hinweise zu Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Boden, Homogenbereich 1				
02.06.5012.	**Boden, Homogenbereich 1, für Kanalgraben bis 1,25 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	70,35	70,35
02.06.5017.	**Boden, Homogenbereich 1, für Kanalgraben bis 1,75 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	74,73	74,73
02.06.5020.	**Boden, Homogenbereich 1, für Kanalgraben bis 2,00 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	87,99	87,99
02.06.5025.	**Boden, Homogenbereich 1, für Kanalgraben bis 2,50 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	92,32	92,32
02.06.5030.	**Boden, Homogenbereich 1, für Kanalgraben bis 3,00 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	94,50	94,50
02.06.5035.	**Boden, Homogenbereich 1. für Kanalgraben bis 3,50 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	96,73	96,73
02.06.5040.	**Boden, Homogenbereich 1, für Kanalgraben bis 4,00 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	96,73	96,73
02.06.5045.	**Boden, Homogenbereich 1, für Kanalgraben bis 4,50 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	98,92	98,92
02.06.5050.	**Boden, Homogenbereich 1, für Kanalgraben bis 5,00 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	101,11	101,11
02.06.5055.	**Boden, Homogenbereich 1, für Kanalgraben bis 5,50 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	103,31	103,31
	Boden, Homogenbereich 2				
02.06.5112.	**Boden, Homogenbereich 2, für Kanalgraben bis 1,25 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	68,30	68,30
02.06.5117.	**Boden, Homogenbereich 2, für Kanalgraben bis 1,75 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	72,73	72,73

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.06.5120.	**Boden, Homogenbereich 2, für Kanalgraben bis 2,00 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	86,90	86,90
02.06.5125.	**Boden, Homogenbereich 2, für Kanalgraben bis 2,50 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	90,23	90,23
02.06.5130.	**Boden, Homogenbereich 2, für Kanalgraben bis 3,00 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	92,53	92,53
02.06.5135.	**Boden, Homogenbereich 2. für Kanalgraben bis 3,50 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	94,66	94,66
02.06.5140.	**Boden, Homogenbereich 2, für Kanalgraben bis 4,00 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	94,66	94,66
02.06.5145.	**Boden, Homogenbereich 2, für Kanalgraben bis 4,50 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	96,99	96,99
02.06.5150.	**Boden, Homogenbereich 2, für Kanalgraben bis 5,00 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	99,08	99,08
02.06.5155.	**Boden, Homogenbereich 2, für Kanalgraben bis 5,50 m Tiefe lösen, lagern und wieder einbauen.**	1,000	cbm	101,22	101,22
02.06.5210.	**Nicht geeigneter Boden/Aushub aus Kanalgraben lösen, laden und entsorgen.**	1,000	cbm	89,10	89,10
02.06.5310.	**Kies-Sand-Gemisch 0/16 als Füllstoff liefern einbauen und verdichten.**	1,000	cbm	54,96	54,96
02.06.5410.	**Erschwernis-Zulage bei Leitungskreuzungen.**	1,000	Stck	172,59	172,59
02.06.5420.	**Zulage Handschachtung im Bereich Hauptkanal bei Kanalanschlußleitungen.**	1,000	cbm	157,98	157,98
	Verbau				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.06.5510.	**Waagerechter Normverbau herstellen, vorhalten und ausbauen.**	1,000	qm	52,97	52,97
02.06.5520.	**Senkrechter Normverbau herstellen, vorhalten und ausbauen.**	1,000	qm	94,71	94,71
02.06.5530.	**Verbau mit Verbauplatten herstellen, vorhalten und ausbauen.**	1,000	qm	43,01	43,01
	Steinzeugrohre				
	Hinweis zu Steinzeugrohre				
02.06.6110.	**Steinzeugrohr DN 150 N liefern und verlegen.**	1,000	m	66,87	66,87
02.06.6120.	**Steinzeugrohr DN 200 H liefern und verlegen.**	1,000	m	166,43	166,43
02.06.6130.	**Steinzeugrohr DN 250 H liefern und verlegen.**	1,000	m	219,88	219,88
02.06.6140.	**Steinzeugrohr DN 300 H liefern und verlegen.**	1,000	m	322,89	322,89
02.06.6210.	**Steinzeug-Bogen DN 150 N, 15 – 90° liefern und verlegen.**	1,000	m	55,95	55,95
02.06.6250.	**Abzweig DN 150 N/ DN 2 =150, 45° liefern und einbauen.**	1,000	Stck	117,63	117,63
02.06.6260.	**Abzweig DN 200 H/ DN 2=150, 45° liefern und einbauen.**	1,000	Stck	223,64	223,64
02.06.6270.	**Abzweig DN 250 H/ DN 2=150, 45° liefern und einbauen.**	1,000	Stck	277,39	277,39
02.06.6280.	**Abzweig DN 300 H/ DN 2=150, 45° liefern und einbauen.**	1,000	Stck	667,05	667,05
02.06.6310.	**Manschettendichtung DN 150 Typ 2 B liefern und einbauen.**	1,000	Stck	149,57	149,57

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.06.6320.	**Manschettendichtung DN 200 Typ 2 B liefern und einbauen.**	1,000	Stck	203,25	203,25
02.06.6330.	**Manschettendichtung DN 300 Typ 2 B liefern und einbauen.**	1,000	Stck	304,38	304,38
02.06.6380.	**Steinzeugrohr bis DN 300 schneiden.**	1,000	Stck	233,39	233,39
	Anbohren/ Abzweig einbauen/ Sattelstück einbauen				
02.06.6505.	**Steinzeug- oder Betonrohr <= DN 400 anbohren.**	1,000	Stck	184,33	184,33
02.06.6510.	**Steinzeug- oder Betonrohr > DN 400 anbohren.**	1,000	Stck	221,20	221,20
02.06.6520.	**Stahlbetonrohr <= DN 900 anbohren.**	1,000	Stck	307,22	307,22
02.06.6525.	**Stahlbetonrohr > DN 900 anbohren.**	1,000	Stck	344,51	344,51
02.06.6530.	**Abzweig in vorhandenen Abwasserkanal bis DN 200 Steinzeug liefern und einbauen.**	1,000	Stck	557,39	557,39
02.06.6540.	**Abzweig in vorhandenen Abwasserkanal DN 250-300 Steinzeug liefern und einbauen.**	1,000	Stck	1.015,97	1.015,97
02.06.6550.	**Sattelstück, FABEKUN (oder gleichwertig), DN 150 liefern und einbauen.**	1,000	Stck	300,93	300,93
02.06.6555.	**Sattelstück CONNEX (oder gleichwertig) für Inliner bis DN 400 liefern und einbauen.**	1,000	Stck	352,50	352,50
	Kunststoffrohre				
02.06.7010.	**Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und verlegen.**	1,000	m	64,57	64,57
02.06.7020.	**Bogen-Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und einbauen.**	1,000	Stck	62,54	62,54

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.06.7050.	**Abzweig-Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160/160, liefern und einbauen.**	1,000	Stck	98,22	98,22
02.06.7070.	**Überschiebemuffe, wandverstärkt DN160 liefern und einbauen.**	1,000	Stck	44,06	44,06
02.06.7080.	**Anschlußstücke Kunststoffrohr wandverstärkt DN/OD 160 auf Steinzeug**	1,000	Stck	128,48	128,48
02.06.7160.	**Anschlußstücke DN/OD 160 auf Steinzeugspitzende.**	1,000	Stck	149,73	149,73
02.06.7380.	**Kunststoffrohr, wandverstärkt bis DN 200 schneiden.**	1,000	Stck	37,15	37,15
	Summe 02.06. Entwässerungsrohrleitungen, Erd..				**9.356,43**
02.07.	**Weiter Entwässerungselemente**				
02.07.0010.	**Kastenrinne Klasse A liefern und setzen.**	1,000	m	363,83	363,83
02.07.0020.	**Kastenrinne Klasse B liefern und setzen.**	1,000	m	365,93	365,93
02.07.0030.	**Kastenrinne Klasse D liefern und setzen.**	1,000	m	397,22	397,22
02.07.1010.	**Lagernde Kastenrinne auf 20 cm Beton setzen.**	1,000	m	87,03	87,03
	Summe 02.07. Weiter Entwässerungselemente				**1.214,01**
	Summe 02. Untergrund, Unterbau und Entwäs..				**29.288,14**
03.	**Oberbau**				
03.01.	**Tragschichten**				
	Hinweis Tragschichten ohne Bindemittel				
	Frostschutzschichten aus Naturgestein in Fahrbahnflächen				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0010.	**Frostschutzschicht in Baugruben oder Gräben nachverdichten.**	1,000	qm	3,14	3,14
03.01.0015.	**Planum auf Frostschutzschicht wiederherstellen und verdichten.**	1,000	qm	4,72	4,72
03.01.0019.1	**0-10 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	31,35	31,35
03.01.0019.2	**>10-25 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	29,79	29,79
03.01.0019.3	**>25-50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	28,20	28,20
03.01.0019.4	**> 50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	26,65	26,65
03.01.0024.1	**0-10 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 24 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	38,43	38,43
03.01.0024.2	**>10-25 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 24 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	36,49	36,49
03.01.0024.3	**>25-50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 24 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	34,59	34,59
03.01.0024.4	**> 50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 24 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	32,66	32,66
03.01.0028.1	**0-10 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 28 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	43,91	43,91
03.01.0028.2	**>10-25 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 28 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	41,68	41,68
03.01.0028.3	**>25-50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 28 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	39,52	39,52

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0028.4	**> 50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 28 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	37,33	37,33
03.01.0030.1	**0-10 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 30 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	46,06	46,06
03.01.0030.2	**>10-25 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 30 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	43,72	43,72
03.01.0030.3	**>25-50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 30 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	m	46,96	46,96
03.01.0030.4	**> 50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 30 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	39,14	39,14
03.01.0034.1	**0-10 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 34 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	51,04	51,04
03.01.0034.2	**>10-25 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 34 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	48,32	48,32
03.01.0034.3	**>10-25 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 34 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	45,93	45,93
03.01.0034.4	**> 50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 34 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	43,40	43,40
03.01.0036.1	**0-10 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 36 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	53,43	53,43
03.01.0036.2	**>10-25 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 36 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	50,79	50,79
03.01.0036.3	**>25-50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 36 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	48,12	48,12
03.01.0036.4	**> 50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 36 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	45,43	45,43

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0037.1	**0-10 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 37 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	54,32	54,32
03.01.0037.2	**>10-25 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 37 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	51,60	51,60
03.01.0037.3	**>25-50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 37 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	48,89	48,89
03.01.0037.4	**> 50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 37 cm in Fahrbahnflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	46,16	46,16
	Frostschutzschichten aus Naturgestein in Nebenflächen				
03.01.0118.1	**0-10 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 18 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	43,13	43,13
03.01.0118.2	**>10-25 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 18 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	41,40	41,40
03.01.0118.3	**>25-50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 18 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	40,17	40,17
03.01.0118.4	**> 50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 18 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	38,95	38,95
03.01.0119.1	**0-10 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	45,48	45,48
03.01.0119.2	**>10-25 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	43,72	43,72
03.01.0119.3	**>25-50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	42,40	42,40
03.01.0119.4	**> 50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	41,05	41,05

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0134.1	**0-10 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 34 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	73,99	73,99
03.01.0134.2	**>10-25 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 34 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	71,22	71,22
03.01.0134.3	**>25-50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 34 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	69,03	69,03
03.01.0134.4	**> 50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 34 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	66,85	66,85
03.01.0137.1	**0-10 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 37 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	79,65	79,65
03.01.0137.2	**>10-25 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 37 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	76,65	76,65
03.01.0137.3	**>25-50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 37 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	74,33	74,33
03.01.0137.4	**> 50 m² Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 37 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	71,97	71,97
	Frostschutzschicht (FSS) aus RC-1 Material unter Fahrbahndeckschicht				
03.01.0254.1	**0-10 m² FSS d = 24 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	29,93	29,93
03.01.0254.2	**>10-25 m² FSS d = 24 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	28,00	28,00
03.01.0254.3	**>25-50 m² FSS d = 24 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	26,00	26,00
03.01.0254.4	**> 50 m² FSS d = 24 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	24,15	24,15

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0258.1	**0-10 m² FSS d = 28 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	34,57	34,57
03.01.0258.2	**>10-25 m² FSS d = 28 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	30,05	30,05
03.01.0258.3	**>25-50 m² FSS d = 28 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	28,88	28,88
03.01.0258.4	**> 50 m² FSS d = 28 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	27,90	27,90
03.01.0260.1	**0-10 m² FSS d = 30 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	36,69	36,69
03.01.0260.2	**>10-25 m²FSS d = 30 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	34,31	34,31
03.01.0260.3	**>25-50 m² FSS d = 30 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	31,87	31,87
03.01.0260.4	**> 50 m² FSS d = 30 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	29,60	29,60
03.01.0264.1	**0-10 m² FSS d = 34 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	41,13	41,13
03.01.0264.2	**>10-25 m² FSS d = 34 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	38,48	38,48
03.01.0264.3	**>25-50 m² FSS d = 34 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	35,77	35,77
03.01.0264.4	**> 50 m² FSS d = 34 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	33,18	33,18
03.01.0266.1	**0-10 m² FSS d = 36 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	43,13	43,13

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0266.2	**>10-25 m² FSS d = 36 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	40,34	40,34
03.01.0266.3	**>25-50 m² FSS d = 36 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	37,45	37,45
03.01.0266.4	**> 50 m² FSS d = 36 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	34,81	34,81
03.01.0267.1	**0-10 m² FSS d = 37 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	43,82	43,82
03.01.0267.2	**>10-25 m² FSS d = 37 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	40,30	40,30
03.01.0267.3	**>25-50 m² FSS d = 37 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	38,06	38,06
03.01.0267.4	**> 50 m² FSS d = 37 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	44,69	44,69
	Frostschutzschicht (FSS) aus RC-1 unter Nebenflächen				
03.01.0318.1	**0-10 m² FSS d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	31,41	31,41
03.01.0318.2	**>10-25 m² FSS d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	30,03	30,03
03.01.0318.3	**>25-50 m² FSS d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	28,55	28,55
03.01.0318.4	**> 50 m² FSS d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	26,67	26,67
03.01.0319.1	**0-10 m² FSS d = 19 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	33,18	33,18

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0319.2	**>10-25 m² FSS d = 19 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	31,66	31,66
03.01.0319.3	**>25-50 m² FSS d = 19 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	30,13	30,13
03.01.0319.4	**> 50 m² FSS d = 19 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	28,14	28,14
03.01.0334.1	**0-10 m² FSS d = 34 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	58,32	58,32
03.01.0334.2	**>10-25 m² FSS d = 34 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	55,67	55,67
03.01.0334.3	**>25-50 m² FSS d = 34 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	53,00	53,00
03.01.0334.4	**> 50 m² FSS d = 34 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	49,42	49,42
03.01.0337.1	**0-10 m² FSS d = 37 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	64,61	64,61
03.01.0337.2	**>10-25 m² FSS d = 37 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	61,67	61,67
03.01.0337.3	**>25-50 m² FSS d = 37 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	58,76	58,76
03.01.0337.4	**> 50 m² FSS d = 37 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	54,78	54,78
	Schottertragschichten aus Naturgestein in Fahrbahnflächen				
03.01.1015.1	**0-10 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 15 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	34,74	34,74

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.1015.2	**>10-25 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 15 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	33,75	33,75
03.01.1015.3	**>25-50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 15 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	33,05	33,05
03.01.1015.4	**> 50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 15 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	31,61	31,61
03.01.1017.1	**0-10 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 17 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	39,93	39,93
03.01.1017.2	**> 10-25 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 17 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	38,26	38,26
03.01.1017.3	**> 25-50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 17 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	37,47	37,47
03.01.1017.4	**> 50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 17 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	35,83	35,83
03.01.1019.1	**0-10 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	44,05	44,05
03.01.1019.2	**>10-25 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	42,71	42,71
03.01.1019.3	**>25-50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	41,39	41,39
03.01.1019.4	**> 50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	40,06	40,06
03.01.1020.1	**0-10 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 20 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	46,35	46,35
03.01.1020.2	**>10-25 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 20 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	44,99	44,99

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.1020.3	**>25-50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 20 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	44,08	44,08
03.01.1020.4	**> 50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 20 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	42,12	42,12
03.01.1025.1	**0-10 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 25 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	56,19	56,19
03.01.1025.2	**>10-25 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 25 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	54,56	54,56
03.01.1025.3	**>25-50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 25 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	53,43	53,43
03.01.1025.4	**> 50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 25 cm in Fahrbahnflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	51,06	51,06
	Schottertragschicht (STS) aus RC-1 Material unter Fahrbahnflächen				
03.01.1215.1	**0-10 m² STS d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	18,76	18,76
03.01.1215.2	**>10-25 m² STS d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	18,14	18,14
03.01.1215.3	**>25-50 m² STS d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	17,56	17,56
03.01.1215.4	**> 50 m² STS d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	17,00	17,00
03.01.1217.1	**0-10 m² STS d = 17 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	21,23	21,23
03.01.1217.2	**>10-25 m² STS d = 17 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	20,63	20,63

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.1217.3	**>25-50 m² STS d = 17 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	19,92	19,92
03.01.1217.4	**> 50 m² STS d = 17 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	19,28	19,28
03.01.1219.1	**0-10 m² STS d = 19 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	23,78	23,78
03.01.1219.2	**>10-25 m² STS d = 19 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	23,02	23,02
03.01.1219.3	**>25-50 m²STS d = 19 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	22,26	22,26
03.01.1219.4	**> 50 m² STS d = 19 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	21,53	21,53
03.01.1220.1	**0-10 m² STS d = 20 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	24,75	24,75
03.01.1220.2	**>10-25 m² STS d = 20 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	23,99	23,99
03.01.1220.3	**>25-50 m² STS d = 20 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	23,19	23,19
03.01.1220.4	**> 50 m² STS d = 20 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	22,41	22,41
03.01.1225.1	**0-10 m² STS d = 25 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	30,61	30,61
03.01.1225.2	**>10-25 m²STS d = 25 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	29,66	29,66
03.01.1225.3	**>25-50 m² STS d = 25 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	28,97	28,97

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.1225.4	**> 50 m² STS d = 25 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahnflächen einbauen.**	1,000	qm	22,41	22,41
	Schottertragschicht aus Naturgestein in Nebenflächen				
03.01.1315.1	**0-10 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 15 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	37,75	37,75
03.01.1315.2	**> 10-25 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 15 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	36,77	36,77
03.01.1315.3	**> 25-50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 15 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	35,79	35,79
03.01.1315.4	**> 50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 15 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	34,81	34,81
03.01.1318.1	**0-10 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 18 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	45,28	45,28
03.01.1318.2	**> 10-25 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 18 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	44,12	44,12
03.01.1318.3	**> 25-50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 18 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	42,92	42,92
03.01.1318.4	**> 50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 18 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	41,76	41,76
03.01.1319.1	**0-10 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	47,82	47,82
03.01.1319.2	**> 10-25 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	46,59	46,59
03.01.1319.3	**> 25-50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	45,31	45,31

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.1319.4	**> 50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 19 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	44,07	44,07
03.01.1320.1	**0-10 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 20 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	50,31	50,31
03.01.1320.2	**> 10-25 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 20 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	49,04	49,04
03.01.1320.3	**> 25-50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 20 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	47,70	47,70
03.01.1320.4	**> 50 m² Schottertragschicht aus Naturgest. d = 20 cm in Nebenflächen liefern und einbauen.**	1,000	qm	46,37	46,37
	Schottertragschicht (STS) aus RC-1 Material unter Nebenflächen				
03.01.1415.1	**0-10 m² STS d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	31,25	31,25
03.01.1415.2	**>10-25 m² STS d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	30,29	30,29
03.01.1415.3	**>25-50 m² STS d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	29,29	29,29
03.01.1415.4	**> 50 m² STS d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	28,33	28,33
03.01.1418.1	**0-10 m² STS d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	31,50	31,50
03.01.1418.2	**>10-25 m² STS d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	30,03	30,03
03.01.1418.3	**>25-50 m² STS d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	28,55	28,55

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.1418.4	**> 50 m²STS d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	21,76	21,76
03.01.1419.1	**0-10 m² STS d = 19 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	33,24	33,24
03.01.1419.2	**>10-25 m² STS d = 19 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	31,71	31,71
03.01.1419.3	**>25-50 m² STS d = 19 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	30,18	30,18
03.01.1419.4	**> 50 m² STS d = 19 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	28,18	28,18
03.01.1420.1	**0-10 m² STS d = 20 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	34,10	34,10
03.01.1420.2	**> 0-25 m² STS d = 20 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	32,72	32,72
03.01.1420.3	**>25-50 m² STS d = 20 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	31,05	31,05
03.01.1420.4	**> 50 m² STS d = 20 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	29,67	29,67
03.01.1425.1	**0-10 m² STS d = 25 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	41,71	41,71
03.01.1425.2	**>10-25 m² STS d = 25 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	39,79	39,79
03.01.1425.3	**>25-50 m² STS d = 25 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	37,90	37,90
03.01.1425.4	**> 50 m² STS d = 25 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.**	1,000	qm	36,49	36,49

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln				
	Betontragschichten in Nebenflächen				
03.01.2012.1	**0-10 m² Betontragschicht d = 12 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	59,71	59,71
03.01.2012.2	**>10-25 m² Betontragschicht d = 12 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	54,13	54,13
03.01.2012.3	**>25-50 m² Betontragschicht d = 12 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	50,42	50,42
03.01.2012.4	**> 50 m² Betontragschicht d = 12 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	47,32	47,32
03.01.2015.1	**0-10 m² Betontragschicht d = 15 cm im Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	75,94	75,94
03.01.2015.2	**>10-25 m² Betontragschicht d = 15 cm im Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	71,26	71,26
03.01.2015.3	**>25-50 m² Betontragschicht d = 15 cm im Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	66,61	66,61
03.01.2015.4	**> 50 m² Betontragschicht d = 15 cm im Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	61,91	61,91
03.01.2020.1	**0-10 m² Betontragschicht d = 20 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	90,48	90,48
03.01.2020.2	**>10-25 m² Betontragschicht d = 20 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	84,27	84,27
03.01.2020.3	**>25-50 m² Betontragschicht d = 20 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	78,03	78,03
03.01.2020.4	**> 50 m² Betontragschicht d = 20 cm in Nebenflächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	71,85	71,85

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Betontragschichten in Schmalenflächen				
03.01.2112.1	**0-10 m² Betontragschicht d = 12 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	45,78	45,78
03.01.2112.2	**>10-25 m² Betontragschicht d = 12 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	43,65	43,65
03.01.2112.3	**>25-50 m² Betontragschicht d = 12 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	41,61	41,61
03.01.2112.4	**> 50 m² Betontragschicht d = 12 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	39,82	39,82
03.01.2115.1	**0-10 m² Betontragschicht d = 15 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	64,06	64,06
03.01.2115.2	**>10-25 m² Betontragschicht d = 15 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	63,16	63,16
03.01.2115.3	**>25-50 m² Betontragschicht d = 15 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	60,24	60,24
03.01.2115.4	**> 50 m²Betontragschicht d = 15 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	57,71	57,71
03.01.2120.1	**0-10 m² Betontragschicht d = 20 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	82,44	82,44
03.01.2120.2	**>10-25 m² Betontragschicht d = 20 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	78,40	78,40
03.01.2120.3	**>25-50 m² Betontragschicht d = 20 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	74,93	74,93
03.01.2120.4	**> 50 m² Betontragschicht d = 20 cm in schmalen Flächen liefern und herstellen.**	1,000	qm	71,62	71,62
	Hinweis zu Dränbetontragschichten				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.2215.	**Dränbetontragschicht 15 cm, herstellen.**	1,000	qm	59,59	59,59
03.01.2220.	**Dränbetontragschicht 20 cm herstellen.**	1,000	qm	64,16	64,16
	Asphalttragschichten				
	Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen				
	Vorarbeiten				
03.01.6010.	**Grabenabtreppung bis 30 cm Stärke maschinell herstellen und vorstreichen.**	1,000	m	24,83	24,83
03.01.6020.	**Grabenabtreppung ab 31 cm Stärke maschinell herstellen und vorstreichen.**	1,000	m	25,41	25,41
03.01.6030.	**Asphaltkante bis 30 cm Stärke vorstreichen.**	1,000	m	7,87	7,87
03.01.6050.	**Verfestigte Schichten, HS, STS, SPL unterhalb des Rückschnittes, d bis 30 cm mit Schneidgerät trennen.**	1,000	m	23,11	23,11
	Asphalttragschichten in Fahrbahnen, Handeinbau				
03.01.6110.1	**0-10 m² AC 22 T S, d = 8 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	62,84	62,84
03.01.6110.2	**>10-25 m² AC 22 T S, d = 8 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	60,74	60,74
03.01.6110.3	**>25-50 m² AC 22 T S, d = 8 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	58,80	58,80
03.01.6120.1	**0-10 m² AC 22 T S, d = 10 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	88,04	88,04
03.01.6120.2	**>10-25 m² AC 22 T S, d = 10 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	86,65	86,65

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.6120.3	**>25-50 m² AC 22 T S, d = 10 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	85,28	85,28
03.01.6130.1	**0-10 m² AC 22/32 T S, d = 12 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	106,51	106,51
03.01.6130.2	**>10-25 m² AC 22/32 T S, d = 12 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	103,84	103,84
03.01.6130.3	**>25-50 m² AC 22/32 T S, d = 12 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	99,71	99,71
03.01.6140.1	**0-10 m² AC 22/32 T S, d = 14 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	117,03	117,03
03.01.6140.2	**>10-25 m² AC 22/32 T S, d = 14 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	114,84	114,84
03.01.6140.3	**>25-50 m² AC 22/32 T S, d = 14 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	112,63	112,63
03.01.6150.1	**0-10 m² AC 22/32 T S, d = 16 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	133,34	133,34
03.01.6150.2	**>10-25 m² AC 22/32 T S, d = 16 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	130,65	130,65
03.01.6150.3	**>25-50 m² AC 22/32 T S, d = 16 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	128,24	128,24
03.01.6160.1	**0-10 m² AC 22/32 T S, d = 18 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	147,06	147,06
03.01.6160.2	**>10-25 m² AC 22/32 T S, d = 18 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	142,26	142,26
03.01.6160.3	**>25-50 m² AC 22/32 T S, d = 18 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	137,82	137,82

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.6160.4	**> 50 m² AC 22/32 T S, d = 18 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	135,82	135,82
	Asphalttragschicht in Fahrbahnen, Einbau mit Fertiger				
03.01.6210.	**Zulage für Einsatz von Großgeräten zum Asphalteinbau unter 100 m².**	1,000	Stck	1.309,16	1.309,16
03.01.6220.4	**> 50-200 m² AC 22 T S, d = 8 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	48,05	48,05
03.01.6220.5	**> 200-500 m² AC 22 T S, d = 8 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	50,34	50,34
03.01.6220.6	**> 500-1.000 m² AC 22 T S, d = 8 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	42,94	42,94
03.01.6220.7	**> 1.000 m² AC 22 T S, d = 8 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	41,87	41,87
03.01.6230.4	**> 50-200 m² AC 22 T S, d = 10 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	56,86	56,86
03.01.6230.5	**> 200-500 m² AC 22 T S, d = 10 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	52,26	52,26
03.01.6230.6	**> 500-1.000 m² AC 22 T S, d = 10 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	48,17	48,17
03.01.6230.7	**> 1.000 m² AC 22 T S, d = 10 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	46,26	46,26
03.01.6240.4	**> 50-200 m² AC 32 T S, d = 12 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	61,48	61,48
03.01.6240.5	**> 200-500 m² AC 32 T S, d = 12 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	57,59	57,59

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.6240.6	**> 500-1.000 m² AC 32 T S, d = 12 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	53,79	53,79
03.01.6240.7	**> 1.000 m² AC 32 T S, d = 12 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	50,04	50,04
03.01.6250.4	**> 50-200 m² AC 32 T S, d = 14 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	72,27	72,27
03.01.6250.5	**> 200-500 m² AC 22 T S, d = 14 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	66,91	66,91
03.01.6250.6	**> 500-1.000 m² AC 32 T S, d = 14 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	61,44	61,44
03.01.6250.7	**> 1.000 m² AC 32 T S, d = 14 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	55,68	55,68
03.01.6260.4	**> 50-200 m² AC 32 T S, d = 16 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	76,71	76,71
03.01.6260.5	**> 200-500 m² AC 32 T S, d = 16 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	73,06	73,06
03.01.6260.6	**> 500-1.000 m² AC 32 T S, d = 16 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	70,27	70,27
03.01.6260.7	**> 1.000 m² AC 32 T S, d = 16 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	67,52	67,52
	Hinweis zu Tragdeckschichten				
	Tragdeckschichten in Fahrbahnen, Handeinbau				
03.01.7010.1	**0-10 m² AC 16 TD, d = 6 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	69,43	69,43
03.01.7010.2	**>10-25 m² AC 16 TD, d = 6 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	64,17	64,17

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.7010.3	**>25-50 m² AC 16 TD, d = 6 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	61,91	61,91
03.01.7020.1	**0-10 m² AC 16 TD, d = 10 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	95,87	95,87
03.01.7020.2	**>10-25 m² AC 16 TD, d = 10 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	91,11	91,11
03.01.7020.3	**>25-50 m² AC 16 TD, d = 10 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	87,35	87,35
	Tragdeckschichten in Fahrbahnen, Einbau mit Fertiger				
03.01.7210.4	**> 50-200 m² AC 16 TD, d = 6 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	46,14	46,14
03.01.7210.5	**> 200-500 m² AC 16 TD, d = 6 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	43,24	43,24
03.01.7210.6	**> 500-1.000 m² AC 16 TD, d = 6 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	40,38	40,38
03.01.7210.7	**> 1.000 m² AC 16 TD, d = 6 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	37,57	37,57
03.01.7220.4	**> 50-200 m² AC 16 TD, d = 10 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	51,56	51,56
03.01.7220.5	**> 200-500 m² AC 16 TD, d = 10 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	48,79	48,79
03.01.7220.6	**> 500-1.000 m² AC 16 TD, d = 10 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	46,04	46,04
03.01.7220.7	**> 1.000 m² AC 16 TD, d = 10 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	43,25	43,25

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.7230.4	**> 50-200 m² AC 16 TD, d = 6 cm liefern und in schmalen Flächen mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	38,61	38,61
03.01.7230.5	**> 200-500 m² AC 16 TD, d = 6 cm liefern und in schmalen Flächen mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	35,85	35,85
03.01.7230.6	**> 500-1.000 m² AC 16 TD, d = 6 cm liefern und in schmalen Flächen mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	33,10	33,10
03.01.7230.7	**> 1.000 m² AC 16 TD, d = 6 cm liefern und in schmalen Flächen mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	31,22	31,22
03.01.7240.4	**> 50-200 m² AC 16 TD, d = 10 cm liefern und in schmalen Flächen mitFertiger einbauen.**	1,000	qm	58,57	58,57
03.01.7240.5	**> 200-500 m² AC 16 TD, d = 10 cm liefern und in schmalen Flächen mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	55,82	55,82
03.01.7240.6	**> 500-1.000 m² AC 16 TD, d = 10 cm liefern und in schmalen Flächen mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	53,06	53,06
03.01.7240.7	*** Leitbeschreibung **> 1.000 m² AC 16 TD, d = 10 cm liefern und in schmalen Flächen mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	50,42	50,42
	Summe 03.01. Tragschichten				**13.708,30**
03.02.	**Binderschichten in Fahrbahnen**				
	Hinweis zu Asphaltbinderschichten				
	Vorarbeiten				
03.02.0010.1	**0-10 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	1,66	1,66
03.02.0010.2	**>10-25 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	1,50	1,50
03.02.0010.3	**>25-50 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	1,35	1,35

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.0010.4	**> 50-200 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	1,20	1,20
03.02.0010.5	**> 200-500 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	1,06	1,06
03.02.0010.6	**> 500-1.000 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	0,93	0,93
03.02.0010.7	**> 1.000 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	0,84	0,84
03.02.0020.	**Asphaltkante bis 10 cm Stärke vorstreichen.**	1,000	m	4,58	4,58
	Ansprühen auf neu hergestellte Flächen (ZTV-A, Teil 1)				
03.02.0050.1	**0-10 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,12	3,12
03.02.0050.2	**>10-25 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,79	2,79
03.02.0050.3	**>25-50 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,16	2,16
03.02.0050.4	**> 50-200 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,88	1,88
03.02.0050.5	**> 200-500 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,65	1,65
03.02.0050.6	**> 500-1.000 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,45	1,45
03.02.0050.7	**> 1.000 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,25	1,25
03.02.0060.1	**0-10 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,95	3,95
03.02.0060.2	**>10-25 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,62	3,62
03.02.0060.3	**>25-50 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,98	2,98
03.02.0060.4	**> 50-200 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,70	2,70

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.0060.5	**> 200-500 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,48	2,48
03.02.0060.6	**> 500-1.000 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,28	2,28
03.02.0060.7	**> 1.000 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,07	2,07
	Ansprühen auf Bestandsflächen (ZTV-A, Teil 2)				
03.02.0080.1	**0-10 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,13	3,13
03.02.0080.2	**>10-25 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,78	2,78
03.02.0080.3	**>25-50 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,15	2,15
03.02.0080.4	**> 50-200 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,89	1,89
03.02.0080.5	**> 200-500 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,72	1,72
03.02.0080.6	**> 500-1.000 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,53	1,53
03.02.0080.7	**> 1.000 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,43	1,43
03.02.0090.1	**0-10 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,13	3,13
03.02.0090.2	**>10-25 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,78	2,78
03.02.0090.3	**>25-50 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,15	2,15
03.02.0090.4	**> 50-200 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,89	1,89
03.02.0090.5	**> 200-500 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,72	1,72
03.02.0090.6	**> 500-1.000 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,53	1,53

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.0090.7	**> 1.000 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,43	1,43
03.02.0100.1	**0-10 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,13	3,13
03.02.0100.2	**>10-25 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,78	2,78
03.02.0100.3	**>25-50 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,15	2,15
03.02.0100.4	**> 50-200 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,89	1,89
03.02.0100.5	**> 200-500 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,72	1,72
03.02.0100.6	**> 500-1.000 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,53	1,53
03.02.0100.7	**> 1.000 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,43	1,43
	Asphaltbinder, Handeinbau				
03.02.1020.1	**0-10 m² AC 16 B S, d = 6 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	56,98	56,98
03.02.1020.2	**>10-25 m² AC 16 B S, d = 6 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	56,37	56,37
03.02.1020.3	**>25-50 m² AC 16 B S, d = 6 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	55,63	55,63
03.02.1030.1	**0-10 m² AC 16 B S/ AC 22 B S, d = 8 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	73,02	73,02
03.02.1030.2	**>10-25 m² AC 16 B S/ AC 22 B S, d = 8 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	72,23	72,23
03.02.1030.3	**>25-50 m² AC 16 B S/ AC 22 B S, d = 8 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	71,13	71,13
	Asphaltbinder, Einbau mit Straßenfertiger				
03.02.1040.4	**> 50-200 m² AC 16 B S, d = 6 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	33,18	33,18
03.02.1040.5	**> 200-500 m² AC 16 B S, d = 6 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	30,63	30,63

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.1040.6	**> 500-1.000 m² AC 16 B S, d = 6 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	27,92	27,92
03.02.1040.7	**> 1.000 m² AC 16 B S, d = 6 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	25,16	25,16
03.02.1050.4	**> 50-200 m² AC 16 B S/ AC 22 B S, d = 8 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	43,03	43,03
03.02.1050.5	**> 200-500 m² AC 16 B S/ AC 22 B S, d = 8 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	40,26	40,26
03.02.1050.6	**> 500-1.000 m² AC 16 B S/ AC 22 B S, d = 8 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	37,50	37,50
03.02.1050.7	**> 1.000 m² AC 16 B S/ AC 22 B S, d = 8 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	35,21	35,21
	Hinweise zu Asphaltbinderschichten aus Splittmastix				
	Splittmastix, Handeinbau				
03.02.1060.1	**0-10 m² SMA 16 B S,d = 6 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	74,78	74,78
03.02.1060.2	**>10-25 m² SMA 16 B S,d = 6 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	74,17	74,17
03.02.1060.3	**>25-50 m² SMA 16 B S,d = 6 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	73,42	73,42
03.02.1070.1	**0-10 m² SMA 16 B S/ SMA 22 B S , d = 8 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	81,96	81,96
03.02.1070.2	**>10-25 m² SMA 16 B S/ SMA 22 B S , d = 8 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	81,35	81,35
03.02.1070.3	**>25-50 m² SMA 16 B S/ SMA 22 B S , d = 8 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	80,60	80,60
	Splittmastix, Einbau mit Straßenfertiger				
03.02.1080.4	**> 50-200 m² SMA 16 B S, d = 6 cm liefernund mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	50,96	50,96
03.02.1080.5	**> 200-500 m² SMA 16 B S, d = 6 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	48,19	48,19
03.02.1080.6	**> 500-1.000 m² SMA 16 B S, d = 6 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	45,45	45,45

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.1080.7	**> 1.000 m² SMA 16 B S, d = 6 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	42,78	42,78
03.02.1090.4	**> 50-200 m² SMA 16 B S/ SMA 22 B S , d = 8 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	58,15	58,15
03.02.1090.5	**> 200-500 m² SMA 16 B S/ SMA 22 B S, d = 8 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	55,35	55,35
03.02.1090.6	**> 500-1.000 m² SMA 16 B S/ SMA 22 B S, d = 8 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	52,65	52,65
03.02.1090.7	**> 1.000 m² SMA 16 B S/ SMA 22 B S, d = 8 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	49,99	49,99
	Summe 03.02. Binderschichten in Fahrbahnen				**1.619,44**
03.03.	**Fahrbahndeckschichten**				
	Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten				
	Vorarbeiten				
03.03.0010.1	**0-10 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	1,58	1,58
03.03.0010.2	**>10-25 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	1,43	1,43
03.03.0010.3	**26-50 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	1,29	1,29
03.03.0010.4	**> 50-200 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	1,13	1,13
03.03.0010.5	**> 200-500 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	0,93	0,93
03.03.0010.6	**> 500-1.000 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	0,77	0,77
03.03.0010.7	**> 1.000 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	0,69	0,69

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0020.	**Asphaltlängsnahtflanke vollflächig beschichten.**	1,000	m	6,15	6,15
	Ansprühen auf neu hergestellten Unterlagen (ZTV-A, Teil 1)				
03.03.0030.1	**0-10 m² Ansprühen auf Binderschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	4,01	4,01
03.03.0030.2	**>10-25 m² Ansprühen auf Binderschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,68	3,68
03.03.0030.3	**>25-50 m² Ansprühen auf Binderschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,05	3,05
03.03.0030.4	**> 50-200 m² Ansprühen auf Binderschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,77	2,77
03.03.0030.5	**> 200-500 m² Ansprühen auf Binderschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,54	2,54
03.03.0030.6	**> 500-1.000 m² Ansprühen auf Binderschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,34	2,34
03.03.0030.7	**> 1.000 m² Ansprühen auf Binderschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,14	2,14
03.03.0040.1	**0-10 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,12	3,12
03.03.0040.2	**>10-25 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,79	2,79
03.03.0040.3	**>25-50 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,16	2,16
03.03.0040.4	**> 50-200 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,88	1,88
03.03.0040.5	**> 200-500 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,65	1,65
03.03.0040.6	**> 500-1.000 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,45	1,45
03.03.0040.7	**> 1.000 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,25	1,25
03.03.0050.1	**0-10 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,95	3,95

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0050.2	**>10-25 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,62	3,62
03.03.0050.3	**>25-50 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,98	2,98
03.03.0050.4	**> 50-200 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,70	2,70
03.03.0050.5	**> 200-500 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,48	2,48
03.03.0050.6	**> 500-1.000 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,28	2,28
03.03.0050.7	**> 1.000 m² Ansprühen auf offenporiger Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,07	2,07
	Ansprühen auf Bestandsflächen (ZTV-A, Teil 2)				
03.03.0070.1	**0-10 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,13	3,13
03.03.0070.2	**>10-25 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,78	2,78
03.03.0070.3	**>25-50 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,15	2,15
03.03.0070.4	**> 50-200 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,89	1,89
03.03.0070.5	**> 200-500 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,72	1,72
03.03.0070.6	**> 500-1.000 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,53	1,53
03.03.0070.7	**> 1.000 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,43	1,43
03.03.0080.1	**0-10 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,13	3,13
03.03.0080.2	**>10-25 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,78	2,78
03.03.0080.3	**>25-50 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,15	2,15

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0080.4	**> 50-200 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,89	1,89
03.03.0080.5	**> 200-500 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,72	1,72
03.03.0080.6	**> 500-1.000 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,53	1,53
03.03.0080.7	**> 1.000 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,43	1,43
03.03.0090.1	**0-10 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,13	3,13
03.03.0090.2	**>10-25 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,78	2,78
03.03.0090.3	**>25-50 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,15	2,15
03.03.0090.4	**> 50-200 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,89	1,89
03.03.0090.5	**> 200-500 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,72	1,72
03.03.0090.6	**> 500-1.000 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,53	1,53
03.03.0090.7	**> 1.000 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,43	1,43
03.03.0110.	**Überstehendes Asphaltdeckenmaterial vorwiegend maschinell entfernen:**	1,000	m	5,59	5,59
03.03.0120.	**Überstehendes Asphaltdeckenmaterial von Hand entfernen (wenn maschinell nicht möglich, siehe Langtext).**	1,000	m	46,71	46,71
	Hinweise für Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton				
	Asphaltbeton, Handeinbau				
03.03.1010.1	**0-10 m² AC 11 D SP, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	58,88	58,88

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.1010.2	**>10-25 m² AC 11 D SP, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen**	1,000	qm	57,39	57,39
03.03.1010.3	**>25-50 m² AC 11 D SP, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen**	1,000	qm	55,87	55,87
03.03.1020.1	**0-10 m² AC 8 D S, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	59,27	59,27
03.03.1020.2	**>10-25 m² AC 8 D S, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	57,78	57,78
03.03.1020.3	**>25-50 m² AC 8 D S, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	56,26	56,26
03.03.1030.1	**0-10 m² AC 11 D S , Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	58,74	58,74
03.03.1030.2	**>10-25 m² AC 11 D S , Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	57,25	57,25
03.03.1030.3	**>25-50 m² AC 11 D S , Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	55,73	55,73
03.03.1040.1	**0-10 m² AC 8 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	58,32	58,32
03.03.1040.2	**>10-25 m² AC 8 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	56,83	56,83
03.03.1040.3	**>25-50 m² AC 8 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	55,31	55,31
03.03.1050.1	**0-10 m² AC 11 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	57,77	57,77
03.03.1050.2	**>10-25 m² AC 11 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	56,27	56,27
03.03.1050.3	**>25-50 m² AC 11 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	54,75	54,75
	Asphaltbeton, Einbau mit Straßenfertiger				
03.03.1090.4	**> 50-200 m² AC 11 D SP, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	39,12	39,12

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.1090.5	**> 200-500 m² AC 11 D SP, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen**	1,000	qm	36,41	36,41
03.03.1090.6	**> 500-1.000 m² AC 11 D SP, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen**	1,000	qm	33,59	33,59
03.03.1090.7	**> 1.000 m² AC 11 D SP, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen**	1,000	qm	30,85	30,85
03.03.1110.4	**> 50-200 m² AC 8 D S, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	39,54	39,54
03.03.1110.5	**> 200-500 m² AC 8 D S, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	36,82	36,82
03.03.1110.6	**> 500-1.000 m² AC 8 D S, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	34,01	34,01
03.03.1110.7	**> 1.000 m² AC 8 D S, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	31,27	31,27
03.03.1120.4	**> 50-200 m² AC 11 D S, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	38,98	38,98
03.03.1120.5	**> 200-500 m² AC 11 D S, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	36,27	36,27
03.03.1120.6	**> 500-1.000 m² AC 11 D S, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	33,45	33,45
03.03.1120.7	**> 1.000 m² AC 11 D S, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	30,71	30,71
03.03.1130.4	**> 50-200 m² AC 8 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	38,56	38,56
03.03.1130.5	**> 200-500 m² AC 8 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	35,85	35,85

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.1130.6	**> 500-1.000 m² AC 8 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	33,04	33,04
03.03.1130.7	**> 1.000 m² AC 8 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	30,29	30,29
03.03.1140.4	**> 50-200 m² AC 11 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	38,01	38,01
03.03.1140.5	**> 200-500 m² AC 11 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	35,29	35,29
03.03.1140.6	**> 500-1.000 m² AC 11 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	32,48	32,48
03.03.1140.7	**> 1.000 m² AC 11 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	29,73	29,73
	Asphaltbeton, Abstumpfungsmaßnahmen				
03.03.1190.1	**0-10 m² Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm, abstreuen.**	1,000	qm	4,13	4,13
03.03.1190.2	**>10-25 m² Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm, abstreuen.**	1,000	qm	3,70	3,70
03.03.1190.3	**>25-50 m² Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm, abstreuen.**	1,000	qm	3,24	3,24
03.03.1190.4	**> 50-200 m² Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm, abstreuen.**	1,000	qm	2,79	2,79
03.03.1190.5	**> 200-500 m² Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm, abstreuen.**	1,000	qm	1,81	1,81
03.03.1190.6	**> 500-1.000 m² Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm, abstreuen.**	1,000	qm	1,62	1,62

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.1190.7	**> 1.000 m² Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm, abstreuen.**	1,000	qm	1,43	1,43
	Hinweis für Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt				
	Splittmastixasphalt, Handeinbau				
03.03.1210.1	**0-10 m² SMA 5 D S, d = 2,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	71,86	71,86
03.03.1210.2	**>10-25 SMA 5 D S, d = 2,5 cm liefern und von Hand einbauen**	1,000	qm	62,51	62,51
03.03.1210.3	**>25-50 m² SMA 5 D S, d = 2,5 cm liefern und von Hand einbauen**	1,000	qm	55,67	55,67
03.03.1220.1	**0-10 m² SMA 8 D S, d = 3,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	75,95	75,95
03.03.1220.2	**>10-25 m² SMA 8 D S, d = 3,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	65,80	65,80
03.03.1220.3	**>25-50 m² SMA 8 D S, d = 3,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	58,38	58,38
03.03.1230.1	**0-10 m² SMA 11 D S, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	79,39	79,39
03.03.1230.2	**>10-25 SMA 11 D S, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	69,21	69,21
03.03.1230.3	**>25-50 m² SMA 11 D S, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	61,67	61,67
	Splittmastixasphalt, Einbau mit Straßenfertiger				
03.03.1310.4	**> 50-200 m² SMA 5 D S, d = 2,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	39,86	39,86
03.03.1310.5	**> 200-500 m² SMA 5 D S, d = 2,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	37,16	37,16
03.03.1310.6	**> 500-1.000 m² SMA 5 D S, d = 2,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	34,29	34,29

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.1310.7	**> 1.000 m² SMA 5 D S, d = 2,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	31,50	31,50
03.03.1320.4	**> 50-200 m² SMA 8 D S, Diabas, d = 3,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	43,21	43,21
03.03.1320.5	**> 200-500 m² SMA 8 D S, Diabas, d = 3,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	40,51	40,51
03.03.1320.6	**> 500-1.000 m² SMA 8 D S, Diabas, d = 3,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	37,64	37,64
03.03.1320.7	**> 1.000 m² SMA 8 D S, Diabas, d = 3,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	34,85	34,85
03.03.1330.4	**> 50-200 m² SMA 11 D S, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	46,56	46,56
03.03.1330.5	**> 200-500 m² SMA 11 D S, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	43,86	43,86
03.03.1330.6	**> 500-1.000 m² SMA 11 D S, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	40,99	40,99
03.03.1330.7	**> 1.000 m² SMA 11 D S, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	38,20	38,20
	Abstumpfungsmaßnahmen				
03.03.1390.1	**0-10 m² Asphaltdeckschicht aus SMA mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm abstreuen.**	1,000	qm	4,13	4,13
03.03.1390.2	**>10-25 m² Asphaltdeckschicht aus SMA mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm abstreuen.**	1,000	qm	3,70	3,70
03.03.1390.3	**>25-50 m² Asphaltdeckschicht aus SMA mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm abstreuen.**	1,000	qm	3,21	3,21

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.1390.4	**> 50-200 m² Asphaltdeckschicht aus SMA mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm abstreuen.**	1,000	qm	2,79	2,79
03.03.1390.5	**> 200-500 m² Asphaltdeckschicht aus SMA mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm abstreuen.**	1,000	qm	1,81	1,81
03.03.1390.6	**> 500-1.000 m² Asphaltdeckschicht aus SMA mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm abstreuen.**	1,000	qm	1,62	1,62
03.03.1390.7	**> 1.000 m² Asphaltdeckschicht aus SMA mit Edelsplitt, Diabas 1/3 mm abstreuen.**	1,000	qm	1,43	1,43
	Asphaltdeckschichten als Ersatz - EAD				
	Hinweise für Asphaltdeckschichten als Ersatz - EAD				
	Handeinbau				
03.03.1410.1	**0-10 m² AC 11 D SP, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	58,26	58,26
03.03.1410.2	**>10-25 AC 11 D SP, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	56,76	56,76
03.03.1410.3	**>25-50 m² AC 11 D SP, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	55,24	55,24
03.03.1420.1	**0-10 m² AC 8 D S, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	58,32	58,32
03.03.1420.2	**>10-25 AC 8 D S, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	56,83	56,83
03.03.1420.3	**>25-50 m² AC 8 D S, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	55,31	55,31
03.03.1430.1	**0-10 m² AC 11 D S, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	58,12	58,12
03.03.1430.2	**>10-25 AC 11 D S, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	56,62	56,62
03.03.1430.3	**>25-50 m² AC 11 D S, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	55,10	55,10
03.03.1440.1	**0-10 m² AC 8 D N, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	57,38	57,38

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.1440.2	**>10-25 AC 8 D N, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	55,89	55,89
03.03.1440.3	**>25-50 m² AC 8 D N, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	54,36	54,36
03.03.1450.1	**0-10 m² AC 11 D N, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	57,14	57,14
03.03.1450.2	**>10-25 AC 11 D N, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	55,64	55,64
03.03.1450.3	**>25-50 m² AC 11 D N, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	54,13	54,13
	Einbau mit Straßenfertiger				
03.03.1610.4	**> 50-200 m² AC 11 D SP, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	29,61	29,61
03.03.1610.5	**> 200-500 m² AC 11 D SP, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	35,77	35,77
03.03.1610.6	**> 500-1.000 m² AC 11 D SP, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	32,97	32,97
03.03.1610.7	**> 1.000 m² AC 11 D SP, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	30,22	30,22
03.03.1620.4	**> 50-200 m² AC 8 D S, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	38,60	38,60
03.03.1620.5	**> 200-500 m² AC 8 D S, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	35,87	35,87
03.03.1620.6	**> 500-1.000 m² AC 8 D S, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	33,07	33,07
03.03.1620.7	**> 1.000 m² AC 8 D S, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	30,32	30,32
03.03.1630.4	**> 50-200 m² AC 11 D S, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	38,36	38,36

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.1630.5	**> 200-500 m² AC 11 D S, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	35,63	35,63
03.03.1630.6	**> 500-1.000 m² AC 11 D S, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	32,83	32,83
03.03.1630.7	**> 1.000 m² AC 11 D S, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	30,08	30,08
03.03.1640.4	**> 50-200 m² AC 8 D N, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	37,62	37,62
03.03.1640.5	**> 200-500 m² AC 8 D N, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	34,89	34,89
03.03.1640.6	**> 500-1.000 m² AC 8 D N, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	32,09	32,09
03.03.1640.7	**> 1.000 m² AC 8 D N, Diabas, d = 2,5 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	29,34	29,34
03.03.1650.4	**> 50-200 m² AC 11 D N, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	37,38	37,38
03.03.1650.5	**> 200-500 m² AC 11 D N, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	34,66	34,66
03.03.1650.6	**> 500-1.000 m² AC 11 D N, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	31,86	31,86
03.03.1650.7	**> 1.000 m² AC 11 D N, Diabas, d = 3,0 bis 4,5 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	29,11	29,11
	Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt				
	Hinweise für Gussasphalt				
03.03.2004.1	**0-10 m² Gussasphalt, MA 8 S, d = 3 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	140,16	140,16

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.2004.2	**>10-25 m² Gussasphalt, MA 8 S, d = 3 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	137,73	137,73
03.03.2004.3	**>25-50 m² Gussasphalt, MA 8 S, d = 3 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	135,48	135,48
03.03.2004.4	**> 50 m² Gussasphalt, MA 8 S, d = 3 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	133,12	133,12
	Oberflächenbehandlung Gussasphalt				
03.03.2090.1	**0-10 m² Abstreumaterial Diabas 2/5 mm liefern und aufbringen.**	1,000	qm	7,34	7,34
03.03.2090.2	**>10-25 m² Abstreumaterial Diabas 2/5 mm liefern und aufbringen.**	1,000	qm	6,59	6,59
03.03.2090.3	**>25-50 m² Abstreumaterial Diabas 2/5 mm liefern und aufbringen.**	1,000	qm	5,89	5,89
03.03.2090.4	**>51 m² Abstreumaterial Diabas 2/5 mm liefern und aufbringen.**	1,000	qm	5,36	5,36
	Hinweise für Asphaltdeckschichten aus Industrieasphalt				
	Industrieasphalt (oder gleichwertig) im Handeinbau				
03.03.4051.1	**0-10 m² Industrieasphaltdeckschicht 11 D S, d = 4 cm. liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	76,26	76,26
03.03.4051.2	**>10-25 m² Industrieasphaltdeckschicht 11 D S, d = 4 cm. liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	67,45	67,45
03.03.4051.3	**>25-50 m² Industrieasphaltdeckschicht 11 D S, d = 4 cm. liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	58,69	58,69
	Industrieasphalt (oder gleichwertig), Einbau mit Fertiger				
03.03.4061.1	**0-25 m² Industrieasphaltdeckschicht 11 D S, d = 4 cm. liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	47,10	47,10
03.03.4061.2	**>25-50 m² Industrieasphaltdeckschicht 11 D S, d = 4 cm. liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	44,48	44,48

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.4061.3	**>50-200 m² Industrieasphaltdeckschicht 11 D S, d = 4 cm. liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	41,87	41,87
03.03.4061.4	**>200-500 m² Industrieasphaltdeckschicht 11 D S, d = 4 cm. liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	39,06	39,06
03.03.4061.5	**>500-1.000 m² Industrieasphaltdeckschicht 11 D S, d = 4 cm. liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	36,22	36,22
	Natursteinpflasterdecken				
	Hinweis zu Natursteinpflasterdecken				
03.03.5010.	**Kleinpflaster Granit grau, neu, für Bogenverlegung liefern.**	1,000	qm	240,36	240,36
03.03.5015.	**Kleinpflaster Granit grau, neu, für Reihenverlegung liefern.**	1,000	qm	203,31	203,31
03.03.5020.	**Kleinpflaster, Basalt, anthrazit-schwarz, neu, für Bogenverlegung liefern.**	1,000	qm	240,36	240,36
03.03.5025.	**Kleinpflaster Basalt anthrazit-schwarz, neu, für Reihenverlegung liefern.**	1,000	qm	203,31	203,31
03.03.5030.	**Kleinpflaster, Grauwacke grau-grün-ocker, neu, für Bogenverlegung liefern.**	1,000	qm	208,99	208,99
03.03.5035.	**Kleinpflaster, Grauwacke grau-grün-ocker, neu, für Reihenverlegung liefern.**	1,000	qm	203,31	203,31
03.03.5050.	**Naturgroßpflaster Granit grau für Reihenverlegung liefern.**	1,000	qm	176,14	176,14
03.03.5055.	**Naturgroßpflaster Basalt anthrazit-schwarz, für Reihenverlegung liefern.**	1,000	qm	167,23	167,23
03.03.5060.	**Naturgroßpflaster, Grauwacke grau-grün-ocker, neu, für Reihenverlegung liefern.**	1,000	qm	167,23	167,23
03.03.5065.	**Naturgroßpflaster, Porphyr, rot-braun-grau, neu, liefern.**	1,000	qm	186,51	186,51

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.5210.1	**0-10 m² Naturkleinpflaster verlegen.**	1,000	qm	100,35	100,35
03.03.5210.2	**>10-.25 m² Naturkleinpflaster verlegen.**	1,000	qm	97,34	97,34
03.03.5210.3	**>25-50 m² Naturkleinpflaster verlegen.**	1,000	qm	94,33	94,33
03.03.5210.4	**> 50 m² Naturkleinpflaster verlegen.**	1,000	qm	91,29	91,29
03.03.5220.1	**0-10 m² Naturkleinpflaster in Trasszementmörtel verlegen.**	1,000	qm	92,68	92,68
03.03.5220.2	**>10-25 m² Naturkleinpflaster in Trasszementmörtel verlegen.**	1,000	qm	91,15	91,15
03.03.5220.3	**>25-50 m² Naturkleinpflaster in Trasszementmörtel verlegen.**	1,000	qm	89,61	89,61
03.03.5220.4	**> 50 m² Naturkleinpflaster in Trasszementmörtel verlegen.**	1,000	qm	86,56	86,56
03.03.5250.1	**0-10 m² Bit Fugenverguss in Naturkleinpflaster herstellen.**	1,000	qm	117,08	117,08
03.03.5250.2	**>10-25 m² Bit Fugenverguss in Naturkleinpflaster herstellen.**	1,000	qm	102,42	102,42
03.03.5250.3	**>25-50 m² Bit Fugenverguss in Naturkleinpflaster herstellen.**	1,000	qm	87,78	87,78
03.03.5250.4	**>50 m² Bit Fugenverguss in Naturkleinpflaster herstellen.**	1,000	qm	80,47	80,47
03.03.5260.1	**0-10 m² Mörtelfugen in Naturkleinpflasterfläche herstellen.**	1,000	qm	111,51	111,51
03.03.5260.2	**10-25 m² Mörtelfugen in Naturkleinpflasterfläche herstellen.**	1,000	qm	97,53	97,53
03.03.5260.3	**25-50 m² Mörtelfugen in Naturkleinpflasterfläche herstellen.**	1,000	qm	83,58	83,58
03.03.5260.4	**> 50 m² Mörtelfugen in Naturkleinpflasterfläche herstellen.**	1,000	qm	76,66	76,66
03.03.5510.1	**0-10 m² Naturgroßpflaster verlegen.**	1,000	qm	97,27	97,27

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.5510.2	**>10-25 m² Naturgroßpflaster verlegen.**	1,000	qm	94,33	94,33
03.03.5510.3	**>25-50 m² Naturgroßpflaster verlegen.**	1,000	qm	91,29	91,29
03.03.5510.4	**> 50 m² Naturgroßpflaster verlegen.**	1,000	qm	88,29	88,29
03.03.5550.1	**0-10 m² Bit. Fugenverguss in Naturgroßpflaster herstellen.**	1,000	qm	111,17	111,17
03.03.5550.2	**10-25 m² Bit. Fugenverguss in Naturgroßpflaster herstellen.**	1,000	qm	95,51	95,51
03.03.5550.3	**25-50 m² Bit. Fugenverguss in Naturgroßpflaster herstellen.**	1,000	qm	87,53	87,53
03.03.5550.4	**> 50 m² Bit. Fugenverguss in Naturgroßpflaster herstellen.**	1,000	qm	79,62	79,62
03.03.5560.1	**0-10 m² Mörtelfugen in Naturgroßpflasterfläche herstelle.**	1,000	qm	97,53	97,53
03.03.5560.2	**10-25 m² Mörtelfugen in Naturgroßpflasterfläche herstelle.**	1,000	qm	83,58	83,58
03.03.5560.3	**25-50 m² Mörtelfugen in Naturgroßpflasterfläche herstelle.**	1,000	qm	76,66	76,66
03.03.5560.4	**> 50 m² Mörtelfugen in Naturgroßpflasterfläche herstelle.**	1,000	qm	69,62	69,62
03.03.5610.	**Fugen in Natursteinpflasterdecken ausblasen.**	1,000	qm	20,37	20,37
	Betonsteinpflasterdecken				
	Hinweise zu Betonsteinpflasterbefestigungen				
03.03.6010.	**Stck Betonstein 10/20/8 u. 10/10/8 cm Nr. 1100, zement-grau, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,57	0,57
03.03.6011.	**Betonstein 10/20/8 u. 10/10/8 cm Nr. 1100, zement-grau, mit Fase liefern.**	1,000	qm	27,78	27,78
03.03.6020.	**Stck Betonstein 10/20/8 u. 10/10/8 cm Nr. 1110, anthrazit, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,61	0,61

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.6021.	**Betonstein 10/20/8 u. 10/10/8 cm Nr. 1110, anthrazit, mit Fase liefern.**	1,000	qm	31,29	31,29
03.03.6030.	**Stck Betonstein 10/20/8 u. 10/10/8 cm Nr. 1130, rot, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,64	0,64
03.03.6031.	**Betonstein 10/20/8 u. 10/10/8 cm Nr. 1130, rot, mit Fase liefern.**	1,000	qm	31,95	31,95
03.03.6040.	**Stck Betonstein 10/20/8 u. 10/10/8 cm Nr. 1150, weiß, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	1,79	1,79
03.03.6060.	**Stck Betonstein 10/20/8 u. 10/10/8 cm Nr. 1220, rot, ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	0,87	0,87
03.03.6061.	**Betonstein 10/20/8 u. 10/10/8 cm Nr. 1220, rot, ohne Fase liefern.**	1,000	qm	41,89	41,89
03.03.6080.	**Stck Betonstein 20/30/8 u. 20/15/8 cm Nr. 4200 grau, ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	2,44	2,44
03.03.6081.	**Betonstein 20/30/8 u. 20/15/8 cm Nr. 4200 grau, ohne Fase liefern.**	1,000	qm	40,42	40,42
03.03.6110.	**Stck Betonstein 10/20/10 u. 10/10/10 cm Nr. 1100-10, zement-grau, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,60	0,60
03.03.6111.	**Betonstein 10/20/10 u. 10/10/10 cm Nr. 1100-10, zement-grau, mit Fase liefern.**	1,000	qm	28,75	28,75
03.03.6120.	**Stck Betonstein 10/20/10 u. 10/10/10 cm Nr. 1110-10, anthrazit, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,75	0,75
03.03.6121.	**Betonstein 10/20/10 u. 10/10/10 cm Nr. 1110-10, anthrazit, mit Fase liefern.**	1,000	qm	35,40	35,40
03.03.6130.	**Stck Betonstein 10/20/10 u. 10/10/10 cm Nr. 1130-10, rot, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,92	0,92

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.6131.	**Betonstein 10/20/10 u. 10/10/10 cm Nr. 1130-10, rot, mit Fase liefern.**	1,000	qm	36,11	36,11
03.03.6170.	**Stck Betonstein 10/20/10 u. 10/10/10 cm Nr. 5100, grau, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,72	0,72
03.03.6171.	**Betonstein 10/20/10 u. 10/10/10 cm Nr. 5100, grau, mit Fase liefern.**	1,000	qm	41,97	41,97
03.03.6180.	**Stck Betonstein 10/20/10 u. 10/10/10 cm Nr. 5120, liparit-rot, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	1,15	1,15
03.03.6181.	**Betonstein 10/20/10 u. 10/10/10 cm Nr. 5120, liparit-rot, mit Fase liefern.**	1,000	qm	50,02	50,02
03.03.6210.	**Einfassung für Schieberkappen Ø 150 mm, System SYKO; grau liefern.**	1,000	Satz	41,90	41,90
03.03.6220.	**Einfassung für Schieberkappen Ø 150 mm, System SYKO; anthrazit liefern.**	1,000	Satz	41,90	41,90
03.03.6230.	**Einfassung für Schieberkappen Ø 150 mm, System SYKO; rot liefern.**	1,000	Satz	71,72	71,72
03.03.6240.	**Einfassung für Schieberkappen Ø 200 mm, System SYKO; grau liefern.**	1,000	Satz	41,90	41,90
03.03.6250.	**Einfassung für Schieberkappen Ø 200 mm, System SYKO; anthrazit liefern.**	1,000	Satz	41,90	41,90
03.03.6260.	**Einfassung für Schieberkappen Ø 200 mm, System SYKO; rot liefern.**	1,000	Satz	53,45	53,45
03.03.6270.	**Einfassung für Hydrantenkappen Ø 265/370 mm, grau; System SYKO; liefern.**	1,000	Satz	60,65	60,65
03.03.6280.	**Einfassung für Hydrantenkappen Ø 265/370 mm, anthrazit; System SYKO; liefern.**	1,000	Satz	31,29	31,29

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.6290.	**Einfassung für Hydrantenkappen Ø 265/370 mm, rot; System SYKO; liefern.**	1,000	Satz	31,29	31,29
03.03.6310.	**Einfassung für Schachtabdeckungen Ø 785 mm, grau; System SYKO; liefern.**	1,000	Satz	31,29	31,29
03.03.6320.	**Einfassung für Schachtabdeckungen Ø 785 mm, anthrazit; System SYKO; liefern.**	1,000	Satz	31,29	31,29
03.03.6330.	**Einfassung für Schachtabdeckungen Ø 785 mm, rot; System SYKO; liefern.**	1,000	Satz	31,29	31,29
03.03.6410.	**Parkstopstein liefern und setzen.**	1,000	Stck	141,46	141,46
03.03.6508.1	**0-10 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm verlegen.**	1,000	qm	45,47	45,47
03.03.6508.2	**>10-25 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm verlegen.**	1,000	qm	42,68	42,68
03.03.6508.3	**>25-50 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm verlegen.**	1,000	qm	38,62	38,62
03.03.6508.4	**> 50 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm verlegen.**	1,000	qm	35,48	35,48
03.03.6509.	**ZULAGE für Pflaster-Markierungssteine 10/20/8 weiß verlegen.**	1,000	Stck	5,21	5,21
03.03.6510.1	**0-10 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen.**	1,000	qm	48,29	48,29
03.03.6510.2	**>10-25 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen.**	1,000	qm	46,08	46,08
03.03.6510.3	**>25-50 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen.**	1,000	qm	42,68	42,68
03.03.6510.4	**> 50 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen.**	1,000	qm	39,55	39,55
03.03.6511.	**ZULAGE für Pflaster-Markierungssteine 10/20/10 weiß verlegen.**	1,000	Stck	6,14	6,14
03.03.6610.	**Betonverbundstein, jedweder Form und Art, d = 8 cm liefern.**	1,000	Stck	0,63	0,63

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.6611.	**Betonverbundstein, jedweder Form und Art, d = 8 cm liefern.**	1,000	qm	24,88	24,88
03.03.6620.	**Stck Betonverbundstein, jedweder Form und Art, d = 10 cm liefern.**	1,000	Stck	0,72	0,72
03.03.6621.	**Betonverbundstein, jedweder Form und Art, d = 10 cm liefern.**	1,000	qm	25,02	25,02
03.03.6708.1	**0-10 m² Betonverbundstein, jedweder Form u. Art, d = 8 cm verlegen.**	1,000	qm	49,25	49,25
03.03.6708.2	**>10-25 m² Betonverbundstein, jedweder Form u. Art, d = 8 cm verlegen.**	1,000	qm	46,83	46,83
03.03.6708.3	**>25-50 m² Betonverbundstein, jedweder Form u. Art, d = 8 cm verlegen.**	1,000	qm	44,59	44,59
03.03.6708.4	**> 50 m² Betonverbundstein, jedweder Form u. Art, d = 8 cm verlegen.**	1,000	qm	42,36	42,36
03.03.6710.1	**0-10 m² Betonverbundstein, jedweder Form u. Art, d = 10 cm verlegen.**	1,000	qm	51,71	51,71
03.03.6710.2	**>10-25 m² Betonverbundstein, jedweder Form u. Art, d = 10 cm verlegen.**	1,000	qm	49,19	49,19
03.03.6710.3	**>25-50 m² Betonverbundstein, jedweder Form u. Art, d = 10 cm verlegen.**	1,000	qm	46,95	46,95
03.03.6710.4	**> 50 m² Betonverbundstein, jedweder Form u. Art, d = 10 cm verlegen.**	1,000	m	45,06	45,06
03.03.6910.	**Schnittkante an Betonsteinpflasterdecke, bis 8 cm Dicke herstellen.**	1,000	m	22,31	22,31
03.03.6920.	**Schnittkante an Betonsteinpflasterdecke, >8 - 14 cm Dicke herstellen.**	1,000	m	26,74	26,74
03.03.6950.	**Horizontalen Schnitt an Beton- und/ oder Naturstein herstellen.**	1,000	Stck	27,78	27,78

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Pflasterklinkerdecken				
	Hinweis Pflasterklinker in Fahrbahnflächen				
03.03.7010.	**Klinker 20/5/8 cm, rot-braun-bunt, glatt ohne Fase liefern**	1,000	Stck	1,57	1,57
03.03.7011.	**Klinker 20/5/8 cm, rot-braun-bunt, glatt ohne Fase liefern**	1,000	qm	78,84	78,84
03.03.7015.	**Klinker 24/11,8/ 5,2 cm, rot-blau-bunt, glatt ohne Fase liefern**	1,000	Stck	1,59	1,59
03.03.7020.	**Klinker 24/11,8/ 5,2 cm, rot-blau-bunt, glatt ohne Fase liefern**	1,000	qm	86,76	86,76
03.03.7025.	**Klinker 20/10/5,2 cm, Penter Rot, glatt mit Fase liefern**	1,000	Stck	1,61	1,61
03.03.7030.	**Klinker 20/10/5,2 cm, Penter Rot, glatt mit Fase liefern**	1,000	qm	88,53	88,53
03.03.7035.	**Klinker 20/10/6,2 cm, rot-blau-bunt, glatt mit Fase liefern**	1,000	Stck	1,62	1,62
03.03.7040.	**Klinker 20/10/6,2 cm, rot-blau-bunt, glatt mit Fase liefern**	1,000	qm	101,74	101,74
	Pflasterklinker verlegen				
03.03.7510.	**Pflasterklinker hochkant mit enger Fuge verlegen.**	1,000	qm	88,40	88,40
03.03.7520.	**Pflasterklinker flach verlegen.**	1,000	qm	58,95	58,95
	Hinweis Königstraße, Sonnenwall, Münzstraße und angrenzende				
03.03.7530.	**Granitoid Pflaster 30/15/14 cm, mittelgrau ohne Fase liefern.**	1,000	qm	94,85	94,85
03.03.8210.1	**0-10 m² Betonsteinpflaster 30/15/14 cm verlegen.**	1,000	qm	58,72	58,72
03.03.8210.2	**>10-25 m² Betonsteinpflaster 30/15/14 cm verlegen.**	1,000	qm	56,41	56,41
03.03.8210.3	**>25-50 m² Betonsteinpflaster 30/15/14 cm verlegen.**	1,000	qm	54,86	54,86

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.8210.4	**> 50 m² Betonsteinpflaster 30/15/14 cm verlegen.**	1,000	qm	52,01	52,01
03.03.8250.1	**0-10 m² Großformatbetonsteinplatten 60/30/12 cm verlegen.**	1,000	qm	78,68	78,68
03.03.8250.2	**>10-25 m² Großformatbetonsteinplatten 60/30/12 cm verlegen.**	1,000	qm	73,39	73,39
03.03.8250.3	**>25-50 m² Großformatbetonsteinplatten 60/30/12 cm verlegen.**	1,000	qm	69,88	69,88
03.03.8250.4	**> 50 m² Großformatbetonsteinplatten 60/30/12 cm verlegen.**	1,000	qm	66,56	66,56
03.03.8255.	**Paßsteine zu Großformatplatten 30-15/30-15/12 cm verlegen.**	1,000	qm	78,84	78,84
	Naturwerksteinplatten				
03.03.8405.	**Vorbehandeln/ Haftbrücke von Naturwerksteinplatten.**	1,000	qm	18,32	18,32
03.03.8510.	**Granitoidplatten 40/20/8 in Teilflächen bis 5 m² in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen**	1,000	qm	285,72	285,72
03.03.8510.1	**>5-10 m² Granitoidplatten 40/20/8 in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	278,58	278,58
03.03.8510.2	**>10-25 m² Granitoidplatten 40/20/8 in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	271,63	271,63
03.03.8510.3	**>25-50 m² Granitoidplatten 40/20/8 in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	264,80	264,80
03.03.8510.4	**>50 m² Granitoidplatten 40/20/8 in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	251,61	251,61
03.03.8520.	**Granitoidplatten 50/50/8 in Teilflächen bis 5 m² in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	300,40	300,40
03.03.8520.1	**>5-10 m² Granitoidplatten 50/50/8 in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	292,91	292,91

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.8520.2	**>10-25 m² Granitoidplatten 50/50/8 in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	285,59	285,59
03.03.8520.3	**>25-50 m² Granitoidplatten 50/50/8 in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	278,44	278,44
03.03.8520.4	**>50 m² Granitoidplatten 50/50/8 in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	264,52	264,52
03.03.8530.	**Granitplatten 75/50/7 in Teilflächen bis 5 m² in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	317,46	317,46
03.03.8530.1	**>5-10 m² Granitplatten 75/50/7 in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	309,54	309,54
03.03.8530.2	**>10-25 m² Granitplatten 75/50/7 in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	301,79	301,79
03.03.8530.3	**>25-50 m² Granitplatten 75/50/7 in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	294,29	294,29
03.03.8530.4	**>50 m² Granitplatten 75/50/7 in Monokornbeton mit Fugenverguss verlegen.**	1,000	qm	279,53	279,53
03.03.8540.1	**0-10 m² Natursteinplatten 20/40/10 cm verlegen.**	1,000	qm	73,00	73,00
03.03.8540.2	**>10-25 m² Natursteinplatten 20/40/10 cm verlegen.**	1,000	qm	70,83	70,83
03.03.8540.3	**>25-50 m² Natursteinplatten 20/40/10 cm verlegen.**	1,000	qm	51,36	51,36
03.03.8540.4	**>50 m² Natursteinplatten 20/40/10 cm verlegen.**	1,000	qm	67,92	67,92
03.03.8560.1	**0-10 m² Natursteinplatten 20/40/14 cm verlegen.**	1,000	qm	82,29	82,29
03.03.8560.2	**>10-25 m² Natursteinplatten 20/40/14 cm verlegen.**	1,000	qm	79,86	79,86

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.8560.3	**>25-50 m² Natursteinplatten 20/40/14 cm verlegen.**	1,000	qm	74,03	74,03
03.03.8560.4	**>50 m² Natursteinplatten 20/40/14 cm verlegen.**	1,000	qm	71,83	71,83
	Einbauten				
	Schachtabdeckungen/ Liefer/ Setzen				
03.03.9010.	**Defekter Ausgleichsring (schubsicher) ausbauen und entsorgen.**	1,000	Stck	80,26	80,26
03.03.9020.	**Ausgleichsring "schubsicher" 625/40 -80 mm liefern und einbauen.**	1,000	Stck	63,47	63,47
03.03.9030.	**Ausgleichsring "schubsicher" 625/100-120 mm liefern und einbauen.**	1,000	Stck	79,32	79,32
03.03.9110.	**Schachtabdeckung rund Klasse D 400, Kennmaß 625 mm liefern und einbauen.**	1,000	Stck	472,22	472,22
03.03.9115.	**Schachtabdeckung quadratisch Klasse D 400, Kennmaß 625 mm liefern und einbauen.**	1,000	Stck	844,91	844,91
03.03.9120.	**Schachtabdeckung rund nach dem Deckeneinbau auf Höhe setzen.**	1,000	Stck	496,64	496,64
03.03.9130.	**Schachtabdeckung, selbstnivellierend, einwalzbar, liefern und einbauen.**	1,000	Stck	965,64	965,64
03.03.9135.	**Schachtabdeckung, selbstnivellierend, aufnehmen, lagern und einbauen.**	1,000	Stck	387,64	387,64
03.03.9137.	**Schachtabdeckung, selbstnivellierend, aufnehmen, lagern.**	1,000	Stck	126,71	126,71
03.03.9140.	**Bauseits gestellte selbstnivellierende Schachtabdeckung einbauen.**	1,000	Stck	260,93	260,93
03.03.9145.	**Bauseits gelieferte runde Schachtabdeckung tauschen.**	1,000	Stck	89,31	89,31

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.9147.	**Bauseits gelieferte quadratische Schachtabdeckung tauschen und einbauen.**	1,000	Stck	174,91	174,91
03.03.9150.	**Schachtabdeckung, rund, in Pflasterbelag regulieren.**	1,000	Stck	287,06	287,06
03.03.9155.	**Schachtabdeckung, quadratisch in Pflasterbelag regulieren.**	1,000	Stck	339,34	339,34
03.03.9160.	**Steigeisen liefern und einbauen.**	1,000	Stck	132,27	132,27
03.03.9170.	**Lichtschächte regulieren.**	1,000	Stck	334,84	334,84
03.03.9180.	**Abdeckung (Telekom, Stadtwerke u.a.) in Pflasterfläche regulieren.**	1,000	Stck	374,10	374,10
03.03.9190.	**Abdeckung (Telekom, Stadtwerke u.a.) in Asphaltfläche regulieren.**	1,000	Stck	412,87	412,87
	Abläufe				
03.03.9310.	**Nassschlamm Straßenablauf für Aufsatz 300/500 komplett liefern.**	1,000	Stck	118,05	118,05
03.03.9315.	**Trockenschlamm Straßenablauf für Aufsatz 300/500 komplett liefern.**	1,000	Stck	128,77	128,77
03.03.9320.	**Nassschlamm Straßenablauf für Aufsatz 500/500 komplett liefern.**	1,000	Stck	118,05	118,05
03.03.9325.	**Trockenschlamm Straßenablauf für Aufsatz 500/500 komplett liefern.**	1,000	Stck	118,05	118,05
03.03.9410.	**Auflagering 10a oder 10b zum Straßenablauf liefern.**	1,000	Stck	22,53	22,53
03.03.9415.	**Schaftkonus 11 zum Aufsatz 300/500 mm liefern.**	1,000	Stck	38,61	38,61
03.03.9420.	**Schaft 5 b zum Aufsatz 500/500 mm liefern.**	1,000	Stck	23,98	23,98
03.03.9425.	**Zwischenteil 6 a zum Straßeablauf liefern.**	1,000	Stck	33,26	33,26

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.9430.	**Muffenteil 3a zum Straßenablauf liefern.**	1,000	Stck	64,36	64,36
03.03.9435.	**Bodenteil 1a zum Straßenablauf liefern.**	1,000	Stck	36,46	36,46
03.03.9440.	**Bodenteil 2a zum Straßenablauf liefern.**	1,000	Stck	41,84	41,84
03.03.9445.	**Eimer für Straßenablauf-Aufsatz 300/500 liefern.**	1,000	Stck	75,09	75,09
03.03.9450.	**Eimer für Straßenablauf-Aufsatz 300/500 kurz liefern.**	1,000	Stck	42,932	42,93
03.03.9455.	**Eimer für Straßenablauf-Aufsatz 500/500 liefern.**	1,000	Stck	86,88	86,88
03.03.9460.	**Eimer für Straßenablauf-Aufsatz 500/500 kurz liefern.**	1,000	Stck	78,86	78,86
03.03.9510.	**Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 300/500 liefern.**	1,000	Stck	289,68	289,68
03.03.9515.	**Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 500/500 liefern.**	1,000	Stck	321,89	321,89
03.03.9520.	**Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 500/800 liefern.**	1,000	Stck	613,13	613,13
03.03.9530.	**Aufsatz Straßenablauf für Fußgängerbereich Kl. D 300/500 mm liefern.**	1,000	Stck	364,82	364,82
03.03.9535.	**Aufsatz Straßenablauf für Fußgängerbereich Kl. D 500/500 m liefern**	1,000	Stck	289,68	289,68
03.03.9550.	**Aufsatz zum "Sonderbordstein Buskap" mit Auflagerplatte und Anschlußsteinen liefern, einbauen und setzen.**	1,000	Stck	1.931,80	1.931,80
03.03.9610.	**1 Satz = 4 Stck Verschlussbleche für Straßenablauf-Aufsätze liefern und einbauen.**	1,000	Satz	76,18	76,18
03.03.9650.	**Straßenablauf einschl. Aufsatz setzen, Ausschachtungstiefe bis 1,25 m.**	1,000	Stck	482,39	482,39

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.9655.	**Straßenablauf einschl Aufsatz setzen, Ausschachtungstiefe bis 1,50 m.**	1,000	Stck	506,39	506,39
03.03.9670.	**Straßenablauf BEGU oder ELCORD +/- 5 cm regulieren.**	1,000	Stck	203,32	203,32
	Kappen				
03.03.9810.	**Selbstnivellierende Schieberkappe (Wasser-HA) liefern und einbauen.**	1,000	Stck	247,13	247,13
03.03.9815.	**Selbstnivellierende Streckenschieberkappe (Wasser) liefern und einbauen.**	1,000	Stck	232,56	232,56
03.03.9820.	**Selbstnivellierende Schieberkappe (Hydrant) liefern und einbauen.**	1,000	Stck	312,43	312,43
03.03.9830.	**Selbstnivellierende Schieberkappe (Gas-HA) liefern und einbauen.**	1,000	Stck	276,70	276,70
03.03.9835.	**Selbstnivellierende Streckenschieberkappe (Gas) liefern und einbauen.**	1,000	Stck	190,20	190,20
03.03.9850.	**Bauseits gestellte selbstnivillierende Kappen in Pflasterfläche einbauen.**	1,000	Stck	111,70	111,70
03.03.9855.	**Bauseits gestellte selbstnivillierende Kappen in Asphaltfläche einbauen.**	1,000	Stck	152,25	152,25
03.03.9870.	**Kappen in Pflasterbelag regulieren.**	1,000	Stck	133,07	133,07
03.03.9875.	**Kappen in Asphaltbelag regulieren.**	1,000	Stck	190,65	190,65
	Summe 03.03. Fahrbahndeckschichten				**31.728,66**
03.04.	**Rückschnitt, Fugen**				
	Rückschnitte				
	Hinweise zu Rückschnitten; Fugen				
	Rückschnitt an neu eingebaute Fläche (Varinate A)				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.04.0010.	**Rückschnitt bis 22 cm**	1,000	m	25,11	25,11
03.04.0020.	**Rückschnitt ab 23 cm**	1,000	m	25,69	25,69
	Rückschnitt an freiem Rand (Varinate B)				
03.04.0100.	**Rückschnitt bis 22 cm**	1,000	m	25,11	25,11
03.04.0120.	**Rückschnitt ab 23 cm**	1,000	m	25,69	25,69
	Fugen				
03.04.0230.	**Anschlüsse und Fugen mit Profilfugenband 10 mm stark herstellen.**	1,000	m	26,86	26,86
03.04.0240.	**Fugen an Einbauten mit Profilfugenband 10 mm stark herstellen.**	1,000	m	30,25	30,25
03.04.0260.	**Naht nachträglich in Asphaltfläche als Fuge herstellen.**	1,000	m	17,95	17,95
	Summe 03.04. Rückschnitt, Fugen				**176,66**
03.05.	**Profilausgleich/ Mehreinbau**				
	Hinweis zum Profilausgleich/ Mehreinbau				
	Profilausgleich mit Naturgestein				
	Hinweise zum Profilausgleich mit Naturgesteinen				
03.05.1022.	**Frostschutzschicht 0/22 mm aus Naturgestein in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	83,08	83,08
03.05.1032.	**Frostschutzschicht 0/32 mm aus Naturgestein in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	83,38	83,38
03.05.1045.	**Frostschutzschicht 0/45 mm aus Naturgestein in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	70,41	70,41
	Schottertragschicht aus Naturgestein				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05.1122.	**Schottertragschicht 0/22 mm aus Naturgestein in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	85,22	85,22
03.05.1132.	**Schottertragschicht 0/32 mm aus Naturgestein in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	85,26	85,26
03.05.1145.	**Schottertragschicht 0/45 mm aus Naturgestein in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	87,09	87,09
	Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material				
	Frostschutzschicht (FSS) aus RC-1				
03.05.2022.	**FSS, 0/22 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	65,81	65,81
03.05.2032.	**FSS, 0/32 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	84,31	84,31
03.05.2045.	**FSS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	85,51	85,51
	Schottertragschicht (STS) aus RC-1				
03.05.2122.	**STS, 0/22 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	65,81	65,81
03.05.2132.	**STS, 0/32 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	67,03	67,03
03.05.2145.	**STS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.**	1,000	t	68,21	68,21
	Vorprofilierung mit Asphaltmischgütern				
	Hinweise zur Profilverbesserung mit Asphalt				
	Asphalttragschichten				
03.05.3010.	**AC 16 T S zur Vorprofilierung, Einbaudicke 4,0-10,0 cm einbauen**	1,000	t	244,26	244,26

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05.3020.	**AC 22 T S zur Vorprofilierung, Einbaudicke 5,5-14,0 cm einbauen**	1,000	t	237,67	237,67
03.05.3030.	**AC 32 T S zur Vorprofilierung, Einbaudicke 8,0-18,0 cm einbauen**	1,000	t	230,92	230,92
03.05.3040.	**AC 16 T N zur Vorprofilierung, Einbaudicke 4,0-10,0 cm einbauen**	1,000	t	259,29	259,29
03.05.3050.	**AC 22 T N zur Vorprofilierung, Einbaudicke 5,5-14,0 cm einbauen**	1,000	t	234,86	234,86
03.05.3060.	**AC 32 T N zur Vorprofilierung Einbaudicke 8,0-18,0 cm einbauen**	1,000	t	229,53	229,53
	Asphaltbinder				
03.05.3110.	**AC 16 B S zur Vorprofilierung, Einbaudicke 4,0-10,0 cm einbauen**	1,000	t	246,26	246,26
03.05.3120.	**AC 22 B S zur Vorprofilierung, Einbaudicke 6,0-12,0 cm einbauen**	1,000	t	202,55	202,55
03.05.3130.	**AC 11 B N zur Vorprofilierung, Einbaudicke 3,0-6,0 cm einbauen**	1,000	t	247,66	247,66
03.05.3140.	**AC 16 B N zur Vorprofilierung, Einbaudicke 4,0-7,0 cm einbauen**	1,000	t	240,69	240,69
	Splittmastixasphalt				
03.05.3210.	**SMA 16 B S zur Vorprofilierung, Einbaudicke 4,0-10,0 cm einbauen**	1,000	t	265,11	265,11
03.05.3220.	**SMA 22 B S zur Vorprofilierung, Einbaudicke 6,0-12,0 cm einbauen**	1,000	t	258,13	258,13
	Ausgleichsschichten mit Asphalt				
	Hinweise für Ausgleichsschichten mit Asphalt				
	Asphalttragschichten				
03.05.4010.	**AC 16 T S als Ausgleichsschicht, Einbaudicke 4,5-10,0 cm einbauen**	1,000	t	244,26	244,26
03.05.4020.	**AC 22 T S als Ausgleichsschicht, Einbaudicke 6,0-12,0 cm einbauen**	1,000	t	236,25	236,25
03.05.4030.	**AC 32 T S als Ausgleichsschicht, Einbaudicke 8,0-16,0 cm einbauen**	1,000	t	229,53	229,53

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05.4040.	**AC 16 T N als Ausgleichsschicht, Einbaudicke 4,5-10,0 cm einbauen**	1,000	t	259,29	259,29
03.05.4050.	**AC 22 T N als Ausgleichsschicht, Einbaudicke 6,0-12,0 cm einbauen**	1,000	t	233,46	233,46
03.05.4060.	**AC 32 T N als Ausgleichsschicht, Einbaudicke 8,0-16,0 cm einbauen**	1,000	t	228,13	228,13
	Asphaltbinder				
03.05.4080.	**AC 16 B S als Ausgleichsschicht, Einbaudicke 4,0-10,0 cm einbauen**	1,000	t	246,26	246,26
03.05.4090.	**AC 22 B S als Ausgleichsschicht, Einbaudicke 6,0-12,0 cm einbauen**	1,000	t	202,55	202,55
03.05.4100.	**AC 11 B N als Ausgleichsschicht, Einbaudicke 3,0-5,0 cm einbauen**	1,000	t	247,66	247,66
03.05.4110.	**AC 16 B N als Ausgleichsschicht, Einbaudicke 4,0-7,0 cm einbauen**	1,000	t	240,69	240,69
	Splittmastixasphalt				
03.05.4130.	**SMA 16 B S als Ausgleichsschicht, Einbaudicke 4,0-10,0 cm einbauen**	1,000	t	265,11	265,11
03.05.4140.	**SMA 22 B S als Ausgleichsschicht, Einbaudicke 6,0-12,0 cm einbauen**	1,000	t	258,13	258,13
	Hinweise zum Mehreinbau mit Naturgesteinen				
03.05.5022.	**Frostschutzschicht 0/22 mm aus Naturgestein einbauen.**	1,000	t	68,51	68,51
03.05.5032.	**Frostschutzschicht 0/32 mm aus Naturgestein einbauen.**	1,000	t	72,30	72,30
03.05.5045.	**Frostschutzschicht 0/45 mm aus Naturgestein einbauen.**	1,000	t	76,13	76,13
03.05.5122.	**Schottertragschicht 0/22 mm aus Naturgestein einbauen.**	1,000	t	71,89	71,89
03.05.5132.	**Schottertragschicht 0/32 mm aus Naturgestein einbauen.**	1,000	t	75,88	75,88
03.05.5145.	**Schottertragschicht 0/45 mm aus Naturgestein einbauen.**	1,000	t	79,89	79,89

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweise zum Mehreinbau mit RC-Material				
	Frostschutzschicht (FSS) aus RC-1				
03.05.6022.	**FSS, 0/22 mm aus RC-1 Material einbauen.**	1,000	t	44,45	44,45
03.05.6032.	**FSS, 0/32 mm aus RC-1 Material einbauen.**	1,000	t	46,90	46,90
03.05.6045.	**FSS, 0/45 mm aus RC-1 Material einbauen.**	1,000	t	49,37	49,37
	Schottertragschicht (STS) aus RC-1				
03.05.6122.	**STS, 0/22 mm aus RC-1 Material einbauen.**	1,000	t	33,02	33,02
03.05.6132.	**STS, 0/32 mm aus RC-1 Material einbauen.**	1,000	t	34,86	34,86
03.05.6145.	**STS, 0/45 mm aus RC-1 Material einbauen.**	1,000	t	36,70	36,70
	Hinweise zum Mehreinbau mit Asphaltmischgütern				
03.05.7022.	**AC 22 T S als Mehreinbau einbauen.**	1,000	t	195,17	195,17
03.05.7032.	**AC 32 T S als Mehreinbau einbauen.**	1,000	t	202,19	202,19
03.05.7116.	**AC 16 T N als Mehreinbau einbauen.**	1,000	t	259,29	259,29
03.05.7216.	**AC 16 TD als Mehreinbau einbauen.**	1,000	t	246,26	246,26
03.05.7316.	**AC 16 B S als Mehreinbau einbauen.**	1,000	t	248,91	248,91
03.05.7322.	**AC 22 B S als Mehreinbau einbauen.**	1,000	t	193,32	193,32
03.05.7408.	**AC 8 D S als Mehreinbau einbauen.**	1,000	t	420,54	420,54
03.05.7411.	**AC 11 D S als Mehreinbau einbauen.**	1,000	t	273,19	273,19

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05.7508.	**AC 8 D N als Mehreinbau einbauen.**	1,000	t	420,54	420,54
03.05.7510.	**AC 5 D L als Mehreinbau einbauen**	1,000	t	350,00	350,00
03.05.7608.	**SMA 8 D S als Mehreinbau einbauen.**	1,000	t	421,24	421,24
03.05.7708.	**MA 8 S als Mehreinbau einbauen.**	1,000	t	455,39	455,39
03.05.7951.	**Schlaglöcher/ Schadstellen, 0-2 m² mit AC D 0/5 ausbessern.**	1,000	t	512,68	512,68
	Summe 03.05. Profilausgleich/ Mehreinbau				**11.607,99**
03.06.	**Nebenflächen**				
	Hinweis Nebenflächen				
	Hinweise zu den Asphaltschichten in Nebenflächen				
03.06.0010.1	**0-10 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	3,42	3,42
03.06.0010.2	**>10-25 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	3,37	3,37
03.06.0010.3	**>25-50 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	3,27	3,27
03.06.0010.4	**> 50 m² Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.**	1,000	qm	3,12	3,12
	Ansprühen auf neu hergestellten Unterlagen (ZTV-A, Teil 1)				
03.06.0030.1	**0-10 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,43	3,43
03.06.0030.2	**>10-25 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,08	3,08
03.06.0030.3	**>25-50 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,38	2,38
03.06.0030.4	**> 50 m² Ansprühen auf geschlossener Asphalttragschicht mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,03	2,03
	Ansprühen auf Bestandsflächen (ZTV-A, Teil 2)				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.0050.1	**0-10 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,46	3,46
03.06.0050.2	**>10-25 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,07	3,07
03.06.0050.3	**>25-50 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,37	2,37
03.06.0050.4	**> 50 m² Ansprühen auf gefräster, feinstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,86	1,86
03.06.0060.1	**0-10 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,46	3,46
03.06.0060.2	**>10-25 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,07	3,07
03.06.0060.3	**>25-50 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,37	2,37
03.06.0060.4	**> 50 m² Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,86	1,86
03.06.0070.1	**0-10 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,46	3,46
03.06.0070.2	**>10-25 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	3,07	3,07
03.06.0070.3	**>25-50 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	2,37	2,37
03.06.0070.4	**> 50 m² Ansprühen auf nicht gefräster Unterlage mit C60BP4-S**	1,000	qm	1,86	1,86
03.06.0080.	**Asphaltkante bis 15 cm Stärke vorstreichen.**	1,000	m	5,71	5,71
03.06.0110.	**Anschlüsse und Fugen mit vorprofiliertem Fugenband 10 mm stark herstellen.**	1,000	m	17,33	17,33
03.06.0120.	**Fugen an Einbauten mit vorprofiliertem Fugenband, 15 mm, herstellen.**	1,000	m	22,07	22,07
	Trag- und Deckschichten aus Asphalt				
	Einbau mit Straßenfertiger				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.1010.4	**> 50-200 m² AC 16 T N, d = 7 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	63,96	63,96
03.06.1010.5	**> 200-500 m² AC 16 T N, d = 7 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	61,32	61,32
03.06.1010.6	**> 500 m² AC 16 T N, d = 7 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	58,38	58,38
03.06.1020.4	**> 50-200 m² AC 5 D L, Diabas, d = 3 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	50,62	50,62
03.06.1020.5	**> 200-500 m² AC 5 D L, Diabas, d = 3 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	46,95	46,95
03.06.1020.6	**> 500 m² AC 5 D L, Diabas, d = 3 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	43,15	43,15
03.06.1030.4	**> 50-200 m² AC 5 D L, aus Kalkstein, d = 3 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	48,09	48,09
03.06.1030.5	**> 200-500 m² AC 5 D L, aus Kalkstein, d = 3 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	44,60	44,60
03.06.1030.6	**> 500 m² AC 5 D L, aus Kalkstein, d = 3 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	40,99	40,99
03.06.1040.4	**> 50-200 m² AC 8 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	52,07	52,07
03.06.1040.5	**> 200-500 m² AC 8 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	48,40	48,40
03.06.1040.6	**> 500 m² AC 8 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und mit Fertiger einbauen.**	1,000	qm	44,60	44,60
	Handeinbau				
03.06.1110.1	**0-10 m² AC 16 T N, d = 7 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	82,69	82,69
03.06.1110.2	**>10-25 m² AC 16 T N, d = 7 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	78,73	78,73

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.1110.3	**>25-50 m² AC 16 T N, d = 7 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	74,80	74,80
03.06.1120.1	**0-10 m² AC 5 D L, Diabas, d = 3 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	77,14	77,14
03.06.1120.2	**>10-25 m² AC 5 D L, Diabas, d = 3 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	75,27	75,27
03.06.1120.3	**>25-50 m² AC 5 D L, Diabas, d = 3 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	73,22	73,22
03.06.1130.1	**0-10 m² AC 5 D L, aus Kalkstein, d = 3 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	73,28	73,28
03.06.1130.2	**>10-25 m² AC 5 D L, aus Kalkstein, d = 3 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	71,51	71,51
03.06.1130.3	**>25-50 m² AC 5 D L, aus Kalkstein, d = 3 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	69,56	69,56
03.06.1140.1	**0-10 m² AC 8 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	78,59	78,59
03.06.1140.2	**>10-25 m² AC 8 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	76,72	76,72
03.06.1140.3	**>25-50 m² AC 8 D N, Diabas, d = 4 cm liefern und von Hand einbauen.**	1,000	qm	74,67	74,67
	Deckschichten aus Betonplatten				
	Hinweise zu Plattenbefestigungen in Nebenflächen				
03.06.2030.	**Betonplatten 30/30/4 cm anthrazit, ohne Fase liefern.**	1,000	qm	20,92	20,92
03.06.2031.	**Stck Betonplatten 30/30/4 cm anthrazit, ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	7,02	7,02
03.06.2032.	**Stck Betonplatten 30/15/4 cm anthrazit, ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	6,57	6,57
03.06.2033.	**Betonplatten 30/15/4 cm anthrazit, ohne Fase liefern.**	1,000	qm	20,31	20,31

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.2040.	**Betonplatten 40/40/5 cm anthrazit, ohne Fase liefern.**	1,000	qm	22,99	22,99
03.06.2041.	**Stck Betonplatten 40/40/5 cm anthrazit, ohne Fase liefern**	1,000	Stck	7,67	7,67
03.06.2042.	**Stck Betonplatten 40/20/5 cm anthrazit, ohne Fase liefern**	1,000	Stck	7,16	7,16
03.06.2043.	**Betonplatten 40/20/5 cm anthrazit, ohne Fase liefern**	1,000	qm	21,63	21,63
03.06.2050.	**Betonplatten 50/50/6 cm anthrazit, ohne Fase liefern.**	1,000	qm	28,83	28,83
03.06.2051.	**Stck Betonplatten 50/50/6 cm anthrazit, ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	11,07	11,07
03.06.2052.	**Stck Betonplatten 50/25/6 cm anthrazit, ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	9,03	9,03
03.06.2053.	**Betonplatten 50/25/6 cm anthrazit, ohne Fase liefern.**	1,000	qm	26,69	26,69
03.06.2130.1	**0-10 m² Platten 30/30-15/4 cm verlegen.**	1,000	qm	47,08	47,08
03.06.2130.2	**>10-25 m² Platten 30/30-15/4 cm, verlegen.**	1,000	qm	44,81	44,81
03.06.2130.3	**>25-50 m² Platten 30/30-15/4 cm, verlegen.**	1,000	qm	42,72	42,72
03.06.2130.4	**> 50 m² Platten 30/30-15/4 cm, verlegen.**	1,000	qm	37,72	37,72
03.06.2140.1	**0-10 m² Platten 40/40-20/5 cm, verlegen.**	1,000	qm	49,69	49,69
03.06.2140.2	**>10-25 m² Platten 40/40-20/5 cm, verlegen.**	1,000	qm	47,35	47,35
03.06.2140.3	**>25-50 m² Platten 40/40-20/5 cm, verlegen.**	1,000	qm	44,00	44,00
03.06.2140.4	**> 50 m² Platten 40/40-20/5 cm, verlegen.**	1,000	qm	39,76	39,76
03.06.2150.1	**0-10 m² Platten 50/50-25/6 cm, verlegen.**	1,000	qm	52,30	52,30

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.2150.2	**>10-25 m² Platten 50/50-25/6 cm, verlegen.**	1,000	qm	49,75	49,75
03.06.2150.3	**>25-50 m² Platten 50/50-25/6 cm, verlegen.**	1,000	qm	46,28	46,28
03.06.2150.4	**>50 m² Platten 50/50-25/6 cm, verlegen.**	1,000	qm	41,80	41,80
03.06.2310.	**Betonplatten aller Art und Größe schneiden.**	1,000	m	20,93	20,93
03.06.2350.	**Zwickel aus Gussasphalt in Platten- oder Pflasterdecken herstellen.**	1,000	qm	187,48	187,48
03.06.2352.	**Zwickel aus Zementestrich in Platten- oder Pflasterdecken herstellen.**	1,000	qm	56,30	56,30
03.06.2354.	**Zwickel aus Mosaikpflaster in Platten- oder Pflasterdecken herstellen.**	1,000	qm	139,63	139,63
	Hinweis Bodenindikatoren				
03.06.2530.	**Noppenplatte 30/20/8 cm liefern und verlegen.**	1,000	qm	242,43	242,43
03.06.2531.	**Stck Noppenplatte 30/20/8 cm liefern und verlegen.**	1,000	Stck	25,22	25,22
03.06.2533.	**Noppenplatte 30/30/8 cm liefern und verlegen.**	1,000	qm	235,43	235,43
03.06.2534.	**Stck Noppenplatte 30/30/8 cm liefern und verlegen.**	1,000	Stck	29,84	29,84
03.06.2540.	**Rippenplatten 30/30/8 cm, weiß, liefern und verlegen.**	1,000	qm	165,53	165,53
03.06.2541.	**Stck Rippenplatten 30/30/8 cm, weiß, liefern und verlegen.**	1,000	Stck	23,96	23,96
03.06.2550.	**Noppenplatten 30/30/8 cm mit Kegelstumpfnoppen liefern und verlegen.**	1,000	qm	251,61	251,61
03.06.2551.	**Stck Noppenplatten 30/30/8 cm mit Kegelstumpfnoppen liefern und verlegen.**	1,000	Stck	35,49	35,49

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.2560.	**Noppenpflaster 10/20/8 cm mit Kegelstumpfnoppen liefern und verlegen.**	1,000	qm	217,17	217,17
03.06.2561.	**Stck Noppenpflaster 10/20/8 cm mit Kegelstumpfnoppen liefern und verlegen.**	1,000	Stck	12,64	12,64
03.06.2570.	**Dreiecksplatten 33,5/29/8 cm weiß/schwarz liefern und verlegen.**	1,000	m	538,90	538,90
03.06.2581.	**Noppen- oder Rippenplatten (Bodenindikator) 30/20 oder 30/30/8 cm, weiß, nach Angabe des AG verlegen.**	1,000	qm	52,29	52,29
03.06.2583.	**Noppen- oder Rippenplatten (Bodenindikator) 30/20 oder 30/30/8 cm, weiß, nach Angabe des AG verlegen.**	1,000	Stck	11,65	11,65
03.06.2585.	**Noppen- oder Rippenpflaster (Bodenindikator) 10/20/8 cm, weiß, nach Angabe des AG verlegen.**	1,000	qm	51,48	51,48
03.06.2587.	**Noppen- oder Rippenpflaster (Bodenindikator) 10/20/8 cm, weiß, nach Angabe des AG verlegen.**	1,000	Stck	9,24	9,24
03.06.2591.	**Dreiecksplatten (schwarz/ weiß) 33,5/29,5/8 cm nach Angabe des AG verlegen.**	1,000	Stck	12,06	12,06
	Deckschichten aus Betonsteinpflaster				
	Hinweis zu Betonsteinpflasterdecken in Nebenflächen				
03.06.3010.	**Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1100, zement-grau, mit Fase liefern.**	1,000	qm	27,78	27,78
03.06.3011.	**Stck Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1100, zement-grau, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,57	0,57
03.06.3020.	**Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1110, anthrazit, mit Fase liefern.**	1,000	qm	31,29	31,29
03.06.3021.	**Stck Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1110, anthrazit, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,61	0,61
03.06.3030.	**Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1130, rot, mit Fase liefern.**	1,000	qm	31,95	31,95

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.3031.	**Stck Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1130, rot, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,64	0,64
03.06.3040.	**Betonstein 10/20/8 cm Nr.1140, glatt, rotbraun mit Fase liefern.**	1,000	qm	35,09	35,09
03.06.3041.	**Stck Betonstein 10/20/8 cm Nr.1140, glatt, rotbraun mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,71	0,71
03.06.3051.	**StckBetonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1150, weiß, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	1,79	1,79
03.06.3060.	**Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1210, anthrazit, ohne Fase liefern.**	1,000	qm	33,08	33,08
03.06.3061.	**Stck Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1210, anthrazit, ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	0,61	0,61
03.06.3070.	**Betonstein 10/20/8 cm Nr.1301, angewaschen sandfarben mit Fase liefern.**	1,000	qm	45,00	45,00
03.06.3071.	**StckBetonstein 10/20/8 cm Nr.1301, angewaschen sandfarben mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,91	0,91
03.06.3080.	**Betonstein 10/20/8 cm Nr.1311, angewaschen anthrazit mit Fase liefern.**	1,000	qm	46,21	46,21
03.06.3081.	**Stck Betonstein 10/20/8 cm Nr.1311, angewaschen anthrazit mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,92	0,92
03.06.3090.	**Betonstein 10/20/8 cm Nr.1331, angewaschen rot mit Fase liefern.**	1,000	qm	46,90	46,90
03.06.3091.	**Stck Betonstein 10/20/8 cm Nr.1331, angewaschen rot mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,96	0,96
03.06.3110.	**Betonstein 10/20/8 cm Nr.1341, angewaschen rotbraun mit Fase liefern.**	1,000	qm	52,77	52,77
03.06.3111.	**Stck Betonstein 10/20/8 cm Nr.1341, angewaschen rotbraun mit Fase liefern.**	1,000	Stck	1,09	1,09
03.06.3120.	**Betonstein 10/20/8 cm Nr.1220, glatt, ohne Fase, Radwegrot ohne Fase liefern.**	1,000	qm	41,89	41,89

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.3121.	**Stck Betonstein 10/20/8 cm Nr.1220, glatt, ohne Fase, Radwegrot ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	0,87	0,87
03.06.3130.	**Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1210, anthrazit, ohne Fase liefern.**	1,000	qm	33,08	33,08
03.06.3131.	**Stck Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1210, anthrazit, ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	0,61	0,61
03.06.3140.	**Stck Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1150, weiß, mit Fase liefern.**	1,000	Stck	1,79	1,79
03.06.3150.	**Betonstein 15/30/8 cm, grau liefern.**	1,000	qm	41,93	41,93
03.06.3160.	**Betonstein 20/20/8 cm Nr. 2362, Granit-grau mit Fase liefern.**	1,000	qm	58,22	58,22
03.06.3161.	**StckBetonstein 20/20/8 cm Nr. 2362, Granit-grau mit Fase liefern.**	1,000	Stck	2,37	2,37
03.06.3170.	**Betonstein 20/30-15/8 cm Nr. 4200 grau, ohne Fase liefern.**	1,000	qm	40,42	40,42
03.06.3171.	**StckBetonstein 20/30-15/8 cm Nr. 4200 grau, ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	2,44	2,44
03.06.3180.	**Betonstein 10/20/10 cm Nr. 5100 glatt grau mit Fase liefern.**	1,000	qm	41,97	41,97
03.06.3181.	**Stck Betonstein 10/20-10/10 cm Nr. 5100 glatt grau mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,87	0,87
03.06.3190.	**Betonstein 10/20-10/10 cm Nr. 5120, rot, mit Fase liefern.**	1,000	qm	50,02	50,02
03.06.3210.	**Betonstein 16/24/14 cm Nr.1301, sandfarben, ausgewaschen liefern.**	1,000	qm	156,18	156,18
03.06.3211.	**Stck Betonstein 16/24/14 cm Nr.1301, sandfarben, ausgewaschen liefern.**	1,000	Stck	6,50	6,50
03.06.3220.	**Betonstein 16/24/14 cm Nr.3362, granit-grau, gewaschen liefern.**	1,000	qm	167,31	167,31
03.06.3221.	**Stck Betonstein 16/24/14 cm Nr.3362, granit-grau, gewaschen liefern.**	1,000	Stck	7,00	7,00

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.3230.	**Betonstein 16/24/14 cm rot-Radweg ohne Fase mit Vorsatz liefern.**	1,000	qm	122,12	122,12
03.06.3231.	**Stck Betonstein 16/24/14 cm rot-Radweg ohne Fase mit Vorsatz liefern.**	1,000	Stck	7,18	7,18
03.06.3260.	**Betonverbundstein aller Art und Größe d = 8 cm liefern.**	1,000	qm	33,94	33,94
03.06.3261.	**Betonverbundstein aller Art und Größe d = 8 cm liefern.**	1,000	Stck	1,24	1,24
03.06.3310.	**Einfassung für Schieberkappen Ø 150 mm, System SYKO; grau liefern.**	1,000	Satz	85,77	85,77
03.06.3312.	**Einfassung für Schieberkappen Ø 150 mm, System SYKO; anthrazit liefern.**	1,000	Satz	78,35	78,35
03.06.3315.	**Einfassung für Schieberkappen Ø 150 mm, System SYKO; rot liefern.**	1,000	Satz	80,59	80,59
03.06.3320.	**Einfassung für Schieberkappen Ø 200 mm, System SYKO; grau liefern.**	1,000	Satz	87,03	87,03
03.06.3322.	**Einfassung für Schieberkappen Ø 200 mm, System SYKO; anthrazit liefern.**	1,000	Satz	80,77	80,77
03.06.3325.	**Einfassung für Schieberkappen Ø 200 mm, System SYKO; rot liefern.**	1,000	Satz	83,38	83,38
03.06.3330.	**Einfassung für Hydrantenkappen Ø 265/370 mm, grau; System SYKO; liefern.**	1,000	Satz	111,02	111,02
03.06.3332.	**Einfassung für Hydrantenkappen Ø 265/370 mm, anthrazit; System SYKO; liefern.**	1,000	Satz	101,71	101,71
03.06.3335.	**Einfassung für Hydrantenkappen Ø 265/370 mm, rot; System SYKO; liefern.**	1,000	Satz	107,47	107,47
03.06.3340.	**Einfassung für Schachtabdeckungen Ø 785 mm, grau; System SYKO; liefern.**	1,000	Satz	193,05	193,05

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.3342.	**Einfassung für Schachtabdeckungen Ø 785 mm, anthrazit; System SYKO; liefern.**	1,000	Satz	184,63	184,63
03.06.3345.	**Einfassung für Schachtabdeckungen Ø 785 mm, rot; System SYKO; liefern.**	1,000	Satz	188,05	188,05
	Betonrasengitter				
03.06.3381.	**Betonrasengitterplatte 40/40-60/12 cm glatt liefern.**	1,000	qm	33,34	33,34
03.06.3382.	**Betonrasengitterplatte 40/40-60/12 cm profiliert liefern.**	1,000	qm	40,02	40,02
	Betonsteinpflaster				
03.06.3508.1	**0-10 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm verlegen.**	1,000	qm	51,17	51,17
03.06.3508.2	**>10-25 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm verlegen.**	1,000	qm	47,20	47,20
03.06.3508.3	**>25-50 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm verlegen.**	1,000	qm	42,54	42,54
03.06.3508.4	**> 50 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm verlegen.**	1,000	qm	37,75	37,75
03.06.3518.1	**0-10 m² Betonsteinpflaster 20/20/8 cm verlegen.**	1,000	qm	61,90	61,90
03.06.3518.2	**>10-25 m² Betonsteinpflaster 20/20/8 cm verlegen.**	1,000	qm	59,41	59,41
03.06.3518.3	**>25-50 m² Betonsteinpflaster 20/20/8 cm verlegen.**	1,000	qm	56,06	56,06
03.06.3518.4	**> 50 m² Betonsteinpflaster 20/20/8 cm verlegen.**	1,000	qm	53,49	53,49
03.06.3528.1	**0-10 m² m Betonsteinpflaster 15/30/8 cm, verlegen.**	1,000	qm	50,39	50,39
03.06.3528.2	**>10-25 m² Betonsteinpflaster 15/30/8 cm, verlegen.**	1,000	qm	48,27	48,27
03.06.3528.3	**>25-50 m² Betonsteinpflaster 15/30/8 cm, verlegen.**	1,000	qm	46,83	46,83

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.3528.4	**> 50 m² Betonsteinpflaster 15/30/8 cm, verlegen.**	1,000	qm	45,28	45,28
03.06.3538.1	**0-10 m² Betonsteinpflaster 20/30-15/8 cm, verlegen.**	1,000	qm	55,86	55,86
03.06.3538.2	**>10-25 m² Betonsteinpflaster 20/30-15/8 cm, verlegen.**	1,000	qm	53,20	53,20
03.06.3538.3	**>25-50 m² Betonsteinstein 20/30-15/8 cm, verlegen.**	1,000	qm	51,87	51,87
03.06.3538.4	**> 50 m² Betonsteinpflaster 20/30-15/8 cm, verlegen.**	1,000	qm	47,91	47,91
03.06.3550.1	**0-10 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen.**	1,000	qm	48,29	48,29
03.06.3550.2	**11-25 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen.**	1,000	qm	46,08	46,08
03.06.3550.3	**>25-50 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen.**	1,000	qm	42,68	42,68
03.06.3550.4	**> 50 m² Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen,**	1,000	qm	39,55	39,55
03.06.3564.1	**0-10 m² Betonsteinpflaster 16/24-16/14 cm, verlegen.**	1,000	qm	61,56	61,56
03.06.3564.2	**11-25 m² Betonsteinpflaster 16/24-16/14 cm, verlegen.**	1,000	qm	59,60	59,60
03.06.3564.3	**>25-50 m² Betonsteinpflaster 16/24-16/14 cm, verlegen.**	1,000	qm	57,82	57,82
03.06.3564.4	**> 50 m² m Betonsteinpflaster 16/24-16/14 cm, verlegen.**	1,000	qm	56,06	56,06
03.06.3578.1	**0-10 m² Betonverbundsteinpflaster bis d = 12 cm verlegen.**	1,000	qm	49,07	49,07
03.06.3578.2	**>10-25 m² Betonverbundsteinpflaster bis d = 12 cm verlegen.**	1,000	qm	46,83	46,83
03.06.3578.3	**>25-50 m² Betonverbundsteinpflaster bis d = 12 cm verlegen.**	1,000	qm	44,59	44,59
03.06.3578.4	**> 50 m² Betonverbundsteinpflaster bis d = 12 cm verlegen.**	1,000	qm	42,36	42,36

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.3580.	**Pflaster-Markierungsstein, 10/20-10/8, als ZULAGE verlegen.**	1,000	Stck	5,21	5,21
03.06.3590.	**Pflasterrollschicht 20 cm in 5 cm Mörtel herstellen.**	1,000	m	14,55	14,55
03.06.3610.1	**0-10 m² Pflasterdecken aller Art gesondert mit Fugenmaterial einschlämmen.**	1,000	qm	38,40	38,40
03.06.3610.2	**>10-25 m² Pflasterdecken aller Art gesondert mit Fugenmaterial einschlämmen.**	1,000	qm	37,92	37,92
03.06.3610.3	**>25-50 m² Pflasterdecken aller Art gesondert mit Fugenmaterial einschlämmen.**	1,000	qm	36,47	36,47
03.06.3610.4	**> 50 m² Pflasterdecken aller Art gesondert mit Fugenmaterial einschlämmen.**	1,000	qm	35,70	35,70
03.06.3650.	**Rasengitterplatte 40/60/12 cm verlegen mit Basaltsplitt 2/5 mm verfüllen.**	1,000	qm	38,60	38,60
03.06.3652.	**Rasengitterplatte 40/60/12 cm verlegen mit Oberboden und Rasen-einsaat verfüllen.**	1,000	qm	42,56	42,56
03.06.3690.	**Schnittkante <= d=10 cm an Betonsteinpflaster herstellen.**	1,000	m	22,31	22,31
03.06.3695.	**Schnittkante > d=10 cm an Betonsteinpflaster herstellen.**	1,000	m	26,74	26,74
03.06.3697.	**Horizontalen Schnitt an Beton- und/ oder Naturstein herstellen.**	1,000	Stck	27,78	27,78
	Deckschichten aus Natursteinpflaster				
	Hinweis zu Natursteinpflasterdecken in Nebenflächen				
03.06.6010.	**Mosaikpflaster neu aus Grauwacke liefern.**	1,000	qm	112,51	112,51
03.06.6020.	**Mosaikpflaster neu aus Granit grau liefern**	1,000	qm	134,69	134,69
03.06.6030.	**Kleinpflaster, Granit grau, neu, für Bogenverlegung liefern.**	1,000	qm	208,99	208,99

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.6035.	**Kleinpflaster, Granit grau, neu, für Reihenverlegung liefern.**	1,000	qm	203,31	203,31
03.06.6040.	**Kleinpflaster, Basalt, anthrazit-schwarz, neu, für Bogenverlegung liefern.**	1,000	qm	208,99	208,99
03.06.6045.	**Kleinpflaster, Basalt anthrazit-schwarz, neu, für Reihenverlegung liefern.**	1,000	qm	203,31	203,31
03.06.6050.	**Kleinpflaster, Grauwacke grau-grün-ocker, neu, für Bogenverlegung liefern.**	1,000	qm	208,99	208,99
03.06.6055.	**Kleinpflaster, Grauwacke grau-grün-ocker, neu, für Reihenverlegung liefern.**	1,000	qm	203,31	203,31
03.06.6060.	**Großpflaster, Grauwacke grau-grün-ocker, neu, für Reihenverlegung liefern.**	1,000	qm	167,23	167,23
03.06.6070.	**Großpflaster, Granit grau für Reihenverlegung liefern.**	1,000	qm	167,23	167,23
03.06.6080.	**Großpflaster, Basa anthrazit-schwarz, für Reihenverlegung liefern.**	1,000	qm	167,23	167,23
03.06.6090.	**Naturgroßpflaster, Porphyr, neu, liefern.**	1,000	qm	167,23	167,23
03.06.6110.	**Mosaikpflaster in Trasszementmörtel, mit Trasszementmörtelfuge verlegen.**	1,000	qm	150,53	150,53
03.06.6120.1	**0-10 m² Mosaikpflaster in Trass mit polimermodifiziertem Pflasterfugenmörtel verlegen.**	1,000	qm	269,54	269,54
03.06.6120.2	**>10-25 m² Mosaikpflaster in Trass mit polimermodifiziertem Pflasterfugen-mörtel verlegen.**	1,000	qm	262,81	262,81
03.06.6120.3	**>25-50 m² Mosaikpflaster in Trass mit polimermodifiziertem Pflasterfugen-mörtel verlegen.**	1,000	qm	256,07	256,07
03.06.6120.4	**> 50 m² Mosaikpflaster in Trass mit polimermodifiziertem Pflasterfugen-mörtel verlegen.**	1,000	qm	249,33	249,33

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.6210.1	**0-10 m² Naturkleinpflaster verlegen.**	1,000	qm	100,35	100,35
03.06.6210.2	**>10-.25 m² Naturkleinpflaster verlegen.**	1,000	qm	97,34	97,34
03.06.6210.3	**>25-50 m² Naturkleinpflaster verlegen.**	1,000	qm	94,33	94,33
03.06.6210.4	**> 50 m² Naturkleinpflaster verlegen.**	1,000	qm	91,29	91,29
03.06.6220.1	**0-10 m² Naturkleinpflaster mit Dolomit-Sandfuge verlegen.**	1,000	qm	97,27	97,27
03.06.6220.2	**>10-25 m² Naturkleinpflaster mit Dolomit-Sandfuge verlegen.**	1,000	qm	94,33	94,33
03.06.6220.3	**>25-50 m² Naturkleinpflaster mit Dolomit-Sandfuge verlegen.**	1,000	qm	91,29	91,29
03.06.6220.4	**> 50 m² Naturkleinpflaster mit Dolomit-Sandfuge verlegen.**	1,000	qm	88,29	88,29
03.06.6230.1	**0-10 m² Naturkleinpflaster in Trassmzementörtel verlegen.**	1,000	qm	90,72	90,72
03.06.6230.2	**>10-25 m² Naturkleinpflaster in Trasszementmörtel verlegen.**	1,000	qm	88,12	88,12
03.06.6230.3	**>25-50 m² Naturkleinpflaster in Trasszementmörtel verlegen.**	1,000	qm	85,42	85,42
03.06.6230.4	**> 50 m² Naturkleinpflaster in Trasszementmörtel verlegen.**	1,000	qm	82,78	82,78
03.06.6250.1	**0-10 m² Bit Fugenverguss in Naturkleinpflaster herstellen.**	1,000	qm	117,08	117,08
03.06.6250.2	**>10-25 m² Bit Fugenverguss in Naturkleinpflaster herstellen.**	1,000	qm	102,42	102,42
03.06.6250.3	**>25-50 m² Bit Fugenverguss in Naturkleinpflaster herstellen.**	1,000	qm	87,78	87,78
03.06.6250.4	**>50 m² Bit Fugenverguss in Naturkleinpflaster herstellen.**	1,000	qm	80,47	80,47
03.06.6260.1	**0-10 m² Mörtelfugen in Naturkleinpflasterfläche herstellen.**	1,000	qm	111,51	111,51

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.6260.2	**10-25 m² Mörtelfugen in Naturkleinpflasterfläche herstellen.**	1,000	qm	97,53	97,53
03.06.6260.3	**25-50 m² Mörtelfugen in Naturkleinpflasterfläche herstellen.**	1,000	qm	83,58	83,58
03.06.6260.4	**> 50 m² Mörtelfugen in Naturkleinpflasterfläche herstellen.**	1,000	qm	76,66	76,66
03.06.6510.1	**0-10 m² Naturgroßpflaster verlegen.**	1,000	qm	97,27	97,27
03.06.6510.2	**>10-25 m² Naturgroßpflaster verlegen.**	1,000	qm	94,33	94,33
03.06.6510.3	**>25-50 m² Naturgroßpflaster verlegen.**	1,000	qm	91,29	91,29
03.06.6510.4	**> 50 m² Naturgroßpflaster verlegen.**	1,000	qm	88,29	88,29
03.06.6550.1	**0-10 m² Bit. Fugenverguss in Naturgroßpflaster herstellen.**	1,000	qm	111,17	111,17
03.06.6550.2	**10-25 m² Bit. Fugenverguss in Naturgroßpflaster herstellen.**	1,000	qm	95,51	95,51
03.06.6550.3	**25-50 m² Bit. Fugenverguss in Naturgroßpflaster herstellen.**	1,000	qm	87,53	87,53
03.06.6550.4	**> 50 m² Bit. Fugenverguss in Naturgroßpflaster herstellen.**	1,000	qm	79,62	79,62
03.06.6560.1	**0-10 m² Mörtelfugen in Naturgroßpflasterfläche herstelle.**	1,000	qm	97,53	97,53
03.06.6560.2	**10-25 m² Mörtelfugen in Naturgroßpflasterfläche herstelle.**	1,000	qm	83,58	83,58
03.06.6560.3	**25-50 m² Mörtelfugen in Naturgroßpflasterfläche herstelle.**	1,000	qm	76,66	76,66
03.06.6560.4	**> 50 m² Mörtelfugen in Naturgroßpflasterfläche herstelle.**	1,000	qm	69,62	69,62
03.06.6610.	**Fugen in Natursteinpflasterdecken ausblasen.**	1,000	qm	20,37	20,37
	Wassergebundene Decken				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.7010.1	**0-10 m² Wegebefestigung mit 10 cm KA und 3 cm Dolomitsand herstellen.**	1,000	qm	33,14	33,14
03.06.7010.2	**>10-25 m² Wegebefestigung mit 10 cm KA und 3 cm Dolomitsand herstellen.**	1,000	qm	31,46	31,46
03.06.7010.3	**>25-50 m² Wegebefestigung mit 10 cm KA und 3 cm Dolomitsand herstellen.**	1,000	qm	30,46	30,46
03.06.7010.4	**> 50 m² Wegebefestigung mit 10 cm KA und 3 cm Dolomitsand herstellen.**	1,000	qm	29,82	29,82
03.06.7020.1	**0 -10 m² Wegebefestigung mit Dolomit-Deckschicht ohne Unterbau herstellen.**	1,000	qm	18,18	18,18
03.06.7020.2	**>10-25 m² Wegebefestigung mit Dolomit-Deckschicht ohne Unterbau herstellen.**	1,000	qm	17,29	17,29
03.06.7020.3	**>25-50 m² Wegebefestigung mit Dolomit-Deckschicht ohne Unterbau herstellen.**	1,000	qm	16,73	16,73
03.06.7020.4	**> 50 m² Wegebefestigung mit Dolomit-Deckschicht ohne Unterbau herstellen.**	1,000	qm	16,39	16,39
03.06.7030.1	**0-10 m² Deckschicht, wassergebunden aus Kalksteingemisch, Effenberg Bunt, Körnung 0/8 mm liefern und einbauen.**	1,000	qm	23,32	23,32
03.06.7030.2	**>10-25 m² Deckschicht, wassergebunden aus Kalksteingemisch, Effenberg Bunt, Körnung 0/8 mm liefern und einbauen.**	1,000	qm	21,56	21,56
03.06.7030.3	**>25-50 m² Deckschicht, wassergebunden aus Kalksteingemisch, Effenberg Bunt, Körnung 0/8 mm liefern und einbauen.**	1,000	qm	19,89	19,89
03.06.7030.4	**> 50 m² Deckschicht, wassergebunden aus Kalksteingemisch, Effenberg Bunt, Körnung 0/8 mm liefern und einbauen.**	1,000	qm	16,59	16,59
	Einbauten in Nebenflächen				
	Schachtabdeckungen/ Liefern/ Setzen				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.9010.	**Schachtabdeckung rund Klasse D 400, Kennmaß 625 mm liefern und einbauen.**	1,000	Stck	390,52	390,52
03.06.9020.	**Schachtabdeckung quadratisch Klasse D 400, Kennmaß 625 mm liefern und einbauen.**	1,000	Stck	856,28	856,28
03.06.9030.	**Schachtabdeckung rund nach dem Deckeneinbau auf Höhe setzen.**	1,000	Stck	503,33	503,33
03.06.9040.	**Bauseits gelieferte runde Schachtabdeckung tauschen.**	1,000	Stck	90,51	90,51
03.06.9050.	**Bauseits gelieferte quadratische Schachtabdeckung tauschen und einbauen.**	1,000	Stck	177,28	177,28
03.06.9060.	**Schachtabdeckung, rund, in Pflasterbelag regulieren.**	1,000	Stck	290,94	290,94
03.06.9070.	**Schachtabdeckung, quadratisch in Pflasterbelag regulieren.**	1,000	Stck	343,90	343,90
03.06.9110.	**Schachtabdeckung, selbstnivellierend, einwalzbar, liefern und einbauen.**	1,000	Stck	978,66	978,66
03.06.9120.	**Schachtabdeckung, selbstnivellierend, aufnehmen, lagern und einbauen.**	1,000	Stck	326,23	326,23
03.06.9130.	**Schachtabdeckung, selbstnivellierend, aufnehmen, lagern.**	1,000	Stck	128,43	128,43
03.06.9140.	**Bauseits gestellte selbstnivellierende Schachtabdeckung einbauen.**	1,000	Stck	392,87	392,87
03.06.9210.	**Ausgleichsring "schubsicher" 625/40 -80 mm liefern und einbauen.**	1,000	Stck	64,31	64,31
03.06.9220.	**Ausgleichsring "schubsicher" 625/100-120 mm liefern und einbauen.**	1,000	Stck	80,39	80,39
03.06.9230.	**Defekter Ausgleichsring (schubsicher) ausbauen und entsorgen.**	1,000	Stck	81,34	81,34

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.9250.	**Steigeisen liefern und einbauen.**	1,000	Stck	134,05	134,05
03.06.9310.	**Lichtschächte regulieren, mit Zementestrichzwickel.**	1,000	Stck	328,07	328,07
03.06.9320.	**Lichtschächte regulieren, mit Gussasphaltzwickel.**	1,000	Stck	421,59	421,59
03.06.9350.	**Abdeckung (Telekom, Stadtwerke u.a.) in Asphaltfläche regulieren.**	1,000	Stck	421,59	421,59
03.06.9360.	**Abdeckung (Telekom, Stadtwerke u.a.) in Pflasterfläche regulieren.**	1,000	Stck	364,18	364,18
	Abläufe				
03.06.9510.	**Nassschlamm Straßenablauf für Aufsatz 300/500 komplett liefern.**	1,000	Stck	119,63	119,63
03.06.9515.	**Trockenschlamm Straßenablauf für Aufsatz 300/500 komplett liefern.**	1,000	Stck	130,50	130,50
03.06.9520.	**Nassschlamm Straßenablauf für Aufsatz 500/500 komplett liefern.**	1,000	Stck	119,63	119,63
03.06.9525.	**Trockenschlamm Straßenablauf für Aufsatz 500/500 komplett liefern.**	1,000	Stck	119,63	119,63
03.06.9610.	**Auflagering 10a oder 10b zum Straßenablauf liefern.**	1,000	Stck	22,84	22,84
03.06.9615.	**Schaftkonus 11 zum Aufsatz 300/500 mm liefern.**	1,000	Stck	39,14	39,14
03.06.9620.	**Schaft 5 b zum Aufsatz 500/500 mm liefern.**	1,000	Stck	24,32	24,32
03.06.9625.	**Zwischenteil 6 a zum Straßeablauf liefern.**	1,000	Stck	33,71	33,71
03.06.9630.	**Muffenteil 3a zum Straßenablauf liefern.**	1,000	Stck	65,24	65,24
03.06.9635.	**Bodenteil 1a zum Straßenablauf liefern.**	1,000	Stck	36,95	36,95

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06.9640.	**Bodenteil 2a zum Straßenablauf liefern.**	1,000	Stck	42,41	42,41
03.06.9650.	**Eimer für Straßenablauf-Aufsatz 300/500 liefern.**	1,000	Stck	76,12	76,12
03.06.9655.	**Eimer für Straßenablauf-Aufsatz 300/500 kurz liefern.**	1,000	Stck	43,51	43,51
03.06.9660.	**Eimer für Straßenablauf-Aufsatz 500/500 liefern.**	1,000	Stck	88,06	88,06
03.06.9665.	**Eimer für Straßenablauf-Aufsatz 500/500 kurz liefern.**	1,000	Stck	79,93	79,93
03.06.9710.	**Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 300/500 liefern.**	1,000	Stck	293,58	293,58
03.06.9715.	**Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 500/500 liefern.**	1,000	Stck	326,23	326,23
03.06.9720.	**Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 500/800 liefern.**	1,000	Stck	621,40	621,40
03.06.9730.	**Aufsatz Straßenablauf für Fußgängerbereich Kl. D 300/500 mm liefern.**	1,000	Stck	369,74	369,74
03.06.9735.	**Aufsatz Straßenablauf für Fußgängerbereich Kl. D 500/500 m liefern**	1,000	Stck	293,58	293,58
03.06.9750.	**Aufsatz zum "Sonderbordstein Buskap" mit Auflagerplatte und Anschlußsteinen liefern, einbauen und setzen.**	1,000	Stck	1.957,83	1.957,83
03.06.9810.	**1 Satz = 4 Stck Verschlussbleche für Straßenablauf-Aufsätze liefern und einbauen.**	1,000	Satz	77,22	77,22
03.06.9850.	**Straßenablauf einschl. Aufsatz setzen, Ausschachtungstiefe bis 1,25 m.**	1,000	Stck	488,91	488,91
03.06.9855.	**Straßenablauf einschl Aufsatz setzen, Ausschachtungstiefe bis 1,50 m.**	1,000	Stck	513,22	513,22
03.06.9870.	**Straßenablauf BEGU oder ELCORD +/- 5 cm regulieren.**	1,000	Stck	206,06	206,06

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kappen				
03.06.9910.	**Selbstnivellierende Schieberkappe (Wasser-HA) liefern und einbauen.**	1,000	Stck	242,23	242,23
03.06.9915.	**Selbstnivellierende Streckenschieberkappe (Wasser) liefern und einbauen.**	1,000	Stck	227,97	227,97
03.06.9920.	**Selbstnivellierende Schieberkappe (Hydrant) liefern und einbauen.**	1,000	Stck	306,24	306,24
03.06.9930.	**Selbstnivellierende Schieberkappe (Gas-HA) liefern und einbauen.**	1,000	Stck	271,21	271,21
03.06.9935.	**Selbstnivellierende Streckenschieberkappe (Gas) liefern und einbauen.**	1,000	Stck	186,44	186,44
03.06.9950.	**Bauseits gestellte selbstnivillierende Kappen in Pflasterfläche einbauen.**	1,000	Stck	111,70	111,70
03.06.9955.	**Bauseits gestellte selbstnivillierende Kappen in Asphaltfläche einbauen.**	1,000	Stck	152,16	152,16
03.06.9970.	**Kappen in Pflasterbelag regulieren.**	1,000	Stck	133,07	133,07
03.06.9973.	**Kappen in Asphaltbelag regulieren.**	1,000	Stck	190,52	190,52
03.06.9975.	**Kappen ohne Aufbruch und Belagherstellung regulieren.**	1,000	Stck	65,23	65,23
	Sonstiges				
03.06.9990.	**Gebäudeaußenwand in kleinen Flächen isolieren.**	1,000	qm	74,37	74,37
03.06.9995.	**Zementaußenputz in kleinen Flächen d = 1,5 cm herstellen.**	1,000	qm	89,21	89,21
	Summe 03.06. Nebenflächen				**30.206,77**
03.07.	**Randbefestigungen**				
	Hinweis zu Bord-, Rand- und Einfassungssteine				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lieferung Bord-, Rand- und Einfassungssteine aus Basalt				
03.07.1010.	**Basalt-Betonbordstein HB 15/18/30/100 cm liefern.**	1,000	m	28,43	28,43
03.07.1011.	**Basalt-Betonbordstein HB 15/18/30/50 cm liefern.**	1,000	m	42,27	42,27
03.07.1013.	**Basalt-Kurvenbordstein HB 15/18/30 cm liefern.**	1,000	m	34,95	34,95
03.07.1020.	**Basalt-Betonbordstein HB 12/15/30/100 cm liefern.**	1,000	m	22,12	22,12
03.07.1021.	**Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.**	1,000	m	21,76	21,76
03.07.1022.	**Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/50 cm liefern.**	1,000	m	34,79	34,79
03.07.1023.	**Basalt-Kurvenbordstein HB 12/15/30 cm liefern.**	1,000	m	28,24	28,24
03.07.1030.	**Basalt-Betonrandstein TB 10/30/100 cm liefern.**	1,000	m	15,89	15,89
03.07.1040.	**Basalt-Betonrandstein TB 10/25/100 cm liefern.**	1,000	m	13,25	13,25
03.07.1043.	**Basalt-Kurvenrandstein TB 10/25 cm liefern.**	1,000	m	22,00	22,00
03.07.1050.	**Basalt-Betonrandstein TB 8/30/100 cm liefern.**	1,000	m	14,66	14,66
03.07.1060.	**Basalt-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.**	1,000	m	11,14	11,14
03.07.1063.	**Basalt-Kurvenrandstein TB 8/20 cm liefern.**	1,000	m	21,19	21,19
03.07.1070.	**Basalt-Betonrandstein EF 6/20/100 cm liefern.**	1,000	m	9,83	9,83
03.07.1090.	**Basalt-Flügelstein HB 15/18 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.**	1,000	m	44,31	44,31
03.07.1095.	**Basalt-Flügelstein HB 15/18 auf RB 15/22 über 1,0 m liefern.**	1,000	m	44,31	44,31

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.1100.	**Basalt-Flügelstein HB 12/15 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.**	1,000	m	41,79	41,79
03.07.1105.	**Basalt-Flügelstein HB 12/15 auf RB 15/22 über 1,0 m liefern.**	1,000	m	41,79	41,79
03.07.1110.	**Basalt-Einfahrtschwellenmittelstein 44/10-17 liefern.**	1,000	m	147,71	147,71
03.07.1111.	**Basalt-Einfahrtschwellenübergangsstein 44/10-17 liefern.**	1,000	Stck	155,18	155,18
03.07.1120.	**Basalt-Einfahrtschwellenmittelstein 45/14-22 liefern.**	1,000	m	89,60	89,60
03.07.1121.	**Basalt-Einfahrtschwellenübergangsstein 45/14-22 liefern.**	1,000	Stck	91,78	91,78
03.07.1130.	**Basalt-Einfahrtschwellenmittelstein 50/30/16-23 cm liefern.**	1,000	m	87,80	87,80
03.07.1131.	**Basalt-Einfahrtschwelleneckstein 50/30/16-23 cm liefern.**	1,000	Stck	90,49	90,49
03.07.1150.	**Basalt-Bordsteinecke 90° konkav o. konvex zum HB 12/15 liefern.**	1,000	Stck	81,47	81,47
03.07.1160.	**Basalt-Parkbuchtstein 90° konkav zum HB 12/15 cm liefern.**	1,000	Stck	155,98	155,98
03.07.1162.	**Basalt-Parkbuchtstein 90° konvex zum HB 12/15 u. RB r = 2 cm liefern.**	1,000	Stck	170,48	170,48
03.07.1164.	**Basalt-Parkbuchtstein 90° konvex zum HB 12/15 u. RB r = 5 cm liefern.**	1,000	Stck	170,48	170,48
03.07.1166.	**Basalt-Parkbuchtstein 90° konvex zum HB 12/15 scharfkantig liefern.**	1,000	Stck	170,48	170,48
03.07.1170.	**Basalt-Rundbordstein RB 15/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.**	1,000	m	28,79	28,79
03.07.1171.	**Basalt-Rundbordstein RB 15/22/50 cm, r = 2 cm, liefern.**	1,000	m	41,32	41,32
03.07.1173.	**Basalt-Rundbord-Kurvenstein RB 15/22/78 cm, r = 2 cm, liefern.**	1,000	m	50,96	50,96

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.1180.	**Basalt-Rundbordstein RB 15/22/100 cm, r = 5 cm, liefern.**	1,000	m	28,79	28,79
03.07.1181.	**Basalt-Rundbordstein, RB 15/22/50 cm, r = 5 cm, liefern.**	1,000	m	41,32	41,32
03.07.1183.	**Basalt-Rundbord-Kurvenstein RB 15/22/78 cm, r = 5 cm, liefern.**	1,000	m	53,80	53,80
03.07.1185.	**Basalt Rundbordübergangsstein links/rechts r=5 auf r=2 cm liefern.**	1,000	Stck	50,87	50,87
	Lieferung Bord-, Rand- und Einfassungssteine aus Quarz				
03.07.1210.	**Quarz-Betonbordstein HB 15/18/30/100 cm liefern.**	1,000	m	28,43	28,43
03.07.1211.	**Quarz-Betonbordstein HB 15/18/30/50 cm liefern.**	1,000	m	47,57	47,57
03.07.1213.	**Quarz-Kurvenbordstein HB 15/18/30 cm liefern.**	1,000	m	34,95	34,95
03.07.1220.	**Quarz-Betonbordstein HB 12/15/30/100 cm liefern.**	1,000	m	21,76	21,76
03.07.1221.	**Quarz-Betonbordstein HB 12/15/30/50 cm liefern.**	1,000	m	38,44	38,44
03.07.1223.	**Quarz-Kurvenbordstein HB 12/15/30 cm liefern.**	1,000	m	61,14	61,14
03.07.1230.	**Quarz-Betonrandstein TB 10/30/100 cm liefern.**	1,000	m	29,28	29,28
03.07.1231.	**Quarz-Betonrandstein TB 10/30/50 cm liefern.**	1,000	m	58,57	58,57
03.07.1240.	**Quarz-Betonrandstein TB 10/25/100 cm liefern.**	1,000	m	13,92	13,92
03.07.1241.	**Quarz-Betonrandstein TB 10/25/50 cm liefern.**	1,000	m	27,81	27,81
03.07.1243.	**Quarz-Kurvenrandstein TB 10/25 cm liefern.**	1,000	m	74,23	74,23
03.07.1250.	**Quarz-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.**	1,000	m	23,90	23,90

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.1251.	**Quarz-Betonrandstein TB 8/20/50 cm liefern.**	1,000	m	47,85	47,85
03.07.1253.	**Quarz-Kurvenrandstein TB 8/20 cm liefern.**	1,000	m	66,93	66,93
03.07.1260.	**Quarz-Flügelstein HB 15/18 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.**	1,000	m	54,10	54,10
03.07.1265.	**Quarz-Flügelstein HB 15/18 auf RB 15/22 über 1,0 m liefern.**	1,000	m	73,57	73,57
03.07.1270.	**Quarz-Einfahrtschwellenmittelstein 44/10-17 liefern.**	1,000	m	144,75	144,75
03.07.1271.	**Quarz-Einfahrtschwellenübergangsstein 44/10-17 liefern.**	1,000	Stck	151,41	151,41
03.07.1280.	**Quarz-Einfahrtschwellenmittelstein 45/14-22 liefern.**	1,000	m	95,14	95,14
03.07.1281.	**Quarz-Einfahrtschwellenübergangsstein 45/14-22 liefern.**	1,000	Stck	95,14	95,14
03.07.1290.	**Quarz-Einfahrtschwellenmittelstein 50/30/16-23 cm liefern.**	1,000	m	107,72	107,72
03.07.1291.	**Quarz-Einfahrtschwelleneckstein 50/30/16-23 cm liefern.**	1,000	Stck	113,22	113,22
03.07.1300.	**Quarz-Bordsteinecke 90° konkav o. konvex zum HB 12/15 liefern.**	1,000	Stck	81,47	81,47
03.07.1310.	**Quarz-Parkbuchtstein 90° konkav zum HB 12/15 cm liefern.**	1,000	Stck	154,45	154,45
03.07.1312.	**Quarz-Parkbuchtstein 90° konvex zum HB 12/15 u. RB r = 2 cm liefern.**	1,000	Stck	168,44	168,44
03.07.1314.	**Quarz-Parkbuchtstein 90° konvex zum HB 12/15 u. RB r = 5 cm liefern.**	1,000	Stck	168,44	168,44
03.07.1316.	**Quarz-Parkbuchtstein 90° konvex zum HB 12/15 scharfkantig liefern.**	1,000	Stck	154,04	154,04
03.07.1320.	**Quarz-Rundbordstein, RB 15/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.**	1,000	m	28,79	28,79

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.1321.	**Quarz-Rundbordstein RB 15/22/50 cm, r = 2 cm, liefern.**	1,000	m	41,32	41,32
03.07.1323.	**Quarz-Rundbord-Kurvenstein RB 15/22/78 cm, r = 2 cm, liefern.**	1,000	m	66,47	66,47
03.07.1330.	**Quarz-Rundbordstein RB 15/22/100 cm, r = 5 cm, liefern.**	1,000	m	34,34	34,34
03.07.1331.	**Quarz-Rundbordstein, RB 15/22/50 cm, r = 5 cm, liefern.**	1,000	m	41,32	41,32
03.07.1333.	**Quarz-Rundbord-Kurvenstein RB 15/22/78 cm, r = 5 cm, liefern.**	1,000	m	62,80	62,80
	Flachbordsteine				
03.07.1410.	**Flachbordstein F 10 (20/25/100 cm) weiß liefern.**	1,000	m	63,41	63,41
03.07.1411.	**Flachbordstein F 10 (20/25/50 cm) weiß liefern.**	1,000	m	115,50	115,50
03.07.1420.	**Flachbordstein F 10 (20/25/78) cm, r = 0,50 m weiß liefern.**	1,000	m	143,47	143,47
03.07.1421.	**Flachbordstein F 10 (20/25/78) cm, r = 0,75 m weiß liefern.**	1,000	m	143,47	143,47
03.07.1422.	**Flachbordstein F 10 (20/25/78) cm, r = 1,00 m weiß liefern.**	1,000	m	143,47	143,47
03.07.1423.	**Flachbordstein F 10 (20/25/78) cm, r = 1,50 m weiß liefern.**	1,000	m	143,47	143,47
03.07.1424.	**Flachbordstein F 10 (20/25/78) cm, r = 2,00 m weiß liefern.**	1,000	m	143,47	143,47
03.07.1430.	**Flachbordsteinecke 90°, F10 (50/25/50 cm) weiß liefern.**	1,000	Stck	127,01	127,01
03.07.1435.	**Übergangs-Flachbordstein F 10 auf Hochbordstein HB liefern.**	1,000	Stck	200,78	200,78
03.07.1441.	**Flachbordstein F 15 (30/28/50 cm) weiß liefern.**	1,000	m	135,30	135,30
03.07.1450.	**Flachbordstein F 15 (30/28/78) cm, als Kurvenstein, weiß liefern.**	1,000	m	271,90	271,90
	Klebebordsteine				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.1510.	**Klebe-Flachbordstein F 10 (20/11/100 cm) weiß liefern.**	1,000	m	128,81	128,81
03.07.1511.	**Klebe-Flachbordstein F 10 (20/11/50 cm) weiß liefern.**	1,000	m	165,21	165,21
03.07.1520.	**Klebe-Flachbordstein F 10 (20/11 cm), r = 0,50 m, weiß liefern.**	1,000	m	303,32	303,32
03.07.1521.	**Klebe-Flachbordstein F 10 (20/11 cm), r = 0,75 m, weiß liefern.**	1,000	m	303,32	303,32
03.07.1522.	**Klebe-Flachbordstein F 10 (20/11 cm), r = 1,00 m, weiß liefern.**	1,000	m	303,32	303,32
03.07.1523.	**Klebe-Flachbordstein F 10 (20/11 cm), r = 1,50 m, weiß liefern.**	1,000	m	303,32	303,32
03.07.1530.	**Basalt-Klebe-Bordstein 12/15/11/100 cm liefern.**	1,000	m	64,33	64,33
03.07.1531.	**Basalt-Klebe-Bordstein 12/15/11/50 cm liefern.**	1,000	m	128,68	128,68
03.07.1535.	**Basalt-Klebe-Kurvenbordstein 12/15/11 cm, r = 0,50 m, liefern.**	1,000	m	161,02	161,02
03.07.1536.	**Basalt-Klebe-Kurvenbordstein 12/15/11 cm, r = 1,00 m, liefern.**	1,000	m	160,31	160,31
03.07.1540.	**Quarz-Klebe-Bordstein 12/15 /11/100 cm, liefern.**	1,000	m	64,33	64,33
03.07.1541.	**Quarz-Klebe-Bordstein 12/15/11/50 cm, liefern.**	1,000	m	128,68	128,68
03.07.1545.	**Quarz-Klebe-Kurvenbordstein 12/15/11 cm, r = 0,50 m, liefern.**	1,000	m	161,02	161,02
03.07.1546.	**Quarz-Klebe-Kurvenbordstein 12/15/11 cm, r = 1,00 m, liefern.**	1,000	m	161,02	161,02
	Verlegung Bord-, Rand- und Einfassungssteine				
03.07.1605.1	**0-10 m Betonbordstein 18/25-30, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	51,11	51,11
03.07.1605.2	**>10-25 m Betonbordstein 18/25-30, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	49,10	49,10

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.1605.3	**26-50 m Betonbordstein 18/25-30, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	47,08	47,08
03.07.1605.4	**> 50 m Betonbordstein 18/25-30, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	45,00	45,00
03.07.1610.1	**0-10 m Betonbordstein 18/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	97,85	97,85
03.07.1610.2	**>10-25 m Betonbordstein 18/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	93,40	93,40
03.07.1610.3	**>25-50 m Betonbordstein 18/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	89,23	89,23
03.07.1610.4	**> 50 m Betonbordstein 18/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	85,23	85,23
03.07.1620.1	**0-10 m Betonbordstein 15/22-30, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	50,90	50,90
03.07.1620.2	**>10-25 m Betonbordstein 15/22-30, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	49,18	49,18
03.07.1620.3	**>25-50 m Betonbordstein 15/22-30, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	46,40	46,40
03.07.1620.4	**> 50 m Betonbordstein 15/22-30, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	44,35	44,35
03.07.1625.1	**0-10 m Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	86,86	86,86
03.07.1625.2	**>10-25 m Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	82,91	82,91
03.07.1625.3	**>25-50 m Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	79,17	79,17

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.1625.4	**> 50 m Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	75,62	75,62
03.07.1630.1	**0-10 m Betonrandstein 10/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	38,16	38,16
03.07.1630.2	**>10-25 m Betonrandstein 10/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	34,92	34,92
03.07.1630.3	**>25-50 m Betonrandstein 10/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	34,90	34,90
03.07.1630.4	**> 50 m Betonrandstein 10/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	33,62	33,62
03.07.1635.1	**0-10 m Betonrandstein 10/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	51,48	51,48
03.07.1635.2	**>10-25 m Betonrandstein 10/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	50,46	50,46
03.07.1635.3	**>25-50 m Betonrandstein 10/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	49,15	49,15
03.07.1635.4	**> 50 m Betonrandstein 10/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	47,89	47,89
03.07.1640.1	**0-10 m Betonrandstein 8/30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	37,42	37,42
03.07.1640.2	**>10-25 m Betonrandstein 8/30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	32,08	32,08
03.07.1640.3	**>25-50 m Betonrandstein 8/30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	30,59	30,59
03.07.1640.4	**> 50 m Betonrandstein 8/30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	29,97	29,97

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.1645.1	**0-10 m Betonrandstein 8/30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	49,09	49,09
03.07.1645.2	**>10-25 m Betonrandstein 8/30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	48,13	48,13
03.07.1645.3	**>25-50 m Betonrandstein 8/30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	46,86	46,86
03.07.1645.4	**> 50 m Betonrandstein 8/30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	45,75	45,75
03.07.1650.1	**0-10 m Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	35,64	35,64
03.07.1650.2	**>10-25 m Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	34,10	34,10
03.07.1650.3	**>25-50 m Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	32,79	32,79
03.07.1650.4	**> 50 m Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	31,61	31,61
03.07.1655.1	**0-10 m Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	47,48	47,48
03.07.1655.2	**>10-25 m Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	48,38	48,38
03.07.1655.3	**>25-50 m Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	45,34	45,34
03.07.1655.4	**> 50 m Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	44,15	44,15
03.07.1660.1	**0-10 m Betonrandstein 6/20 cm, auf 15 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	32,36	32,36

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.1660.2	**>10-25 m Betonrandstein 6/20 cm, auf 15 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	30,82	30,82
03.07.1660.3	**>25-50 m Betonrandstein 6/20 cm, auf 15 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	29,69	29,69
03.07.1660.4	**> 51 m Betonrandstein 6/20 cm, auf 15 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	28,58	28,58
03.07.1665.1	**0-10 m Betonrandstein 6/20 cm, auf 15 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	43,54	43,54
03.07.1665.2	**>10-25 m Betonrandstein 6/20 cm, auf 15 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	42,66	42,66
03.07.1665.3	**>25-50 m Betonrandstein 6/20 cm, auf 15 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	41,56	41,56
03.07.1665.4	**> versetzen.m Betonrandstein 6/20 cm, auf 15 cm Beton, in Kurven verlegen.**	1,000	m	40,46	40,46
03.07.1670.	**Einfahrtschwellensteine aller Art und Größe versetzen.**	1,000	m	84,66	84,66
03.07.1680.	**Flachbordstein F 10 auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	38,88	38,88
03.07.1685.	**Flachbordstein F 10 auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	45,13	45,13
03.07.1690.	**Flachbordstein F 15 auf 20 cm Beton, in Geraden versetzen.**	1,000	m	41,16	41,16
03.07.1692.	**Flachbordstein F 15 auf 20 cm Beton, in Kurven versetzen.**	1,000	m	47,38	47,38
03.07.1695.	**Klebebordsteine aller Art und Größe versetzen.**	1,000	m	82,31	82,31
	Sonderbordsteine				
03.07.1810.	**Sonderbordstein für Buskap liefern und versetzen.**	1,000	m	300,63	300,63

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.1815.	**Sonderbordstein für Buskap versetzen.**	1,000	m	82,97	82,97
03.07.1820.	**Übergangsstein für Sonderbord Buskap liefern und versetzen.**	1,000	m	362,08	362,08
03.07.1825.	**Übergangsstein für Sonderbord Buskap versetzen.**	1,000	m	82,97	82,97
03.07.1830.	**Anschluss Rinnenanlage an Sonderbord Buskap herstellen.**	1,000	Stck	84,94	84,94
03.07.1840.	**Parkstopstein liefern und setzen.**	1,000	Stck	87,41	87,41
03.07.1850.	**Fertigteil-Betonbankettplatte 1,0*0,5*0,125/0,14 m grau liefern.**	1,000	m	84,96	84,96
03.07.1855.	**Fertigteil-Betonbankettplatte 1,0*0,5*0,125/0,14 m verlegen.**	1,000	m	43,58	43,58
	Bordsteinschnitte und Fugenausbildung				
03.07.1901.	**Bordsteinschnitt 18/22-30 cm herstellen.**	1,000	Stck	43,79	43,79
03.07.1903.	**Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.**	1,000	Stck	41,79	41,79
03.07.1904.	**Bordstein 15/22-30 cm auf Gehrung schneiden.**	1,000	Stck	156,68	156,68
03.07.1905.	**Randsteinschnitt 10/25-30 cm herstellen.**	1,000	Stck	37,08	37,08
03.07.1907.	**Randsteinschnitt 8/20-30 cm herstellen.**	1,000	Stck	30,60	30,60
03.07.1908.	**Längsschnitt am Randstein 8-10/25-30 cm herstellen.**	1,000	Stck	149,29	149,29
03.07.1911.	**Bordstein 18/22-30 cm auf Gehrung schneiden.**	1,000	Stck	35,95	35,95
03.07.1913.	**Bordstein 15/22-30 cm auf Gehrung schneiden.**	1,000	Stck	50,18	50,18
03.07.1915.	**Randstein 10/20-30 cm auf Gehrung schneiden.**	1,000	Stck	21,63	21,63

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.1917.	**Randstein 8/20-30 cm auf Gehrung schneiden.**	1,000	Stck	25,15	25,15
03.07.1921.	**Flachbordstein F 10 schneiden.**	1,000	Stck	33,71	33,71
03.07.1931.	**Flachbordstein F 15 schneiden.**	1,000	Stck	35,57	35,57
03.07.1939.	**Flachbordstein F 15 konisch schneiden.**	1,000	Stck	51,65	51,65
03.07.1941.	**Rampenstein aller Art und Größe schneiden.**	1,000	Stck	53,59	53,59
03.07.1951.1	**0-10 m Bordsteinstoßrückenfugen schließen.**	1,000	m	4,05	4,05
03.07.1951.2	**>10-25 m Bordsteinstoßrückenfugen schließen.**	1,000	m	3,82	3,82
03.07.1951.3	**>25-50 m Bordsteinstoßrückenfugen schließen.**	1,000	m	3,61	3,61
03.07.1951.4	**> 50 m Bordsteinstoßrückenfugen schließen.**	1,000	m	3,44	3,44
03.07.1955.	**Bordsteinlängsfuge mit Mörtel vergießen und Verfugen.**	1,000	m	4,16	4,16
03.07.1970.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen HB 15/18/30 herstellen.**	1,000	Stck	20,25	20,25
03.07.1971.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bord- und Rinnenanlage HB 15/18/30 // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.**	1,000	Stck	21,48	21,48
03.07.1973.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen HB 12/15/30 herstellen.**	1,000	Stck	20,18	20,18
03.07.1974.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bord- und Rinnenanlage HB 12/15/30 // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.**	1,000	Stck	21,22	21,22
03.07.1976.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen HB 12/15/25 herstellen.**	1,000	Stck	20,10	20,10

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.1977.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bord- und Rinnenanlage HB 12/15/25 // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.**	1,000	Stck	21,19	21,19
03.07.1979.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen TB 10/30 herstellen.**	1,000	Stck	20,06	20,06
03.07.1980.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bord- und Rinnenanlage TB 10/30 // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.**	1,000	Stck	21,19	21,19
03.07.1982.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen TB 10/25 herstellen.**	1,000	Stck	19,85	19,85
03.07.1983.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bord- und Rinnenanlage TB 10/25 // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.**	1,000	Stck	21,04	21,04
03.07.1985.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen TB 8/20 herstellen.**	1,000	Stck	19,03	19,03
03.07.1986.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Rundbordsteinen RB 18/22, r = 2 cm herstellen.**	1,000	Stck	20,10	20,10
03.07.1987.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Rundbord- und Rinnenanlage RB 18/22, r = 2 cm // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.**	1,000	Stck	21,50	21,50
03.07.1989.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Rundbordsteinen RB 18/22, r = 5 cm herstellen.**	1,000	Stck	20,54	20,54
03.07.1992.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Rundbordsteinen RB 15/22, r = 2 cm herstellen.**	1,000	Stck	19,81	19,81
03.07.1993.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Rundbord- und Rinnenanlage RB 15/22, r = 2 cm // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.**	1,000	Stck	22,02	22,02
03.07.1995.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Rundbordsteinen RB 15/22, r = 5 cm herstellen.**	1,000	Stck	20,54	20,54
03.07.1998.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Flachbordsteinen F 10, 20/25 cm herstellen.**	1,000	Stck	18,70	18,70

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.1999.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Flachbord- und Rinnenanlage F 10, 20/25 cm // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.**	1,000	Stck	20,98	20,98
	Hinweise zu Rinnenbahnen				
03.07.2010.1	**0-10 Stck Betonstein 16/24-16/14 cm grau, glatt ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	3,95	3,95
03.07.2010.2	**11-25 Stck Betonstein 16/24-16/14 cm grau, glatt ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	3,12	3,12
03.07.2010.3	**26-50 Stck Betonstein 16/24-16/14 cm grau, glatt ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	2,64	2,64
03.07.2010.4	**> 50 Stck Betonstein 16/24-16/14 cm grau, glatt ohne Fase liefern.**	1,000	Stck	2,14	2,14
03.07.2020.	**Betonstein 16/24-16/14 cm grau, glatt mit Fase, liefern.**	1,000	Stck	4,03	4,03
03.07.2030.	**Betonstein 16/24-16/14 cm schwarz, glatt mit Fase, liefern.**	1,000	Stck	6,07	6,07
03.07.2040.	**Betonstein 16/24-16/14 cm weiß, glatt mit Fase, liefern.**	1,000	Stck	6,88	6,88
03.07.2050.	**Rinnenplatten 30/30/10 weiß liefern.**	1,000	m	40,24	40,24
03.07.2070.	**Betonstein 10/20/8 Nr.1130, rot, glatt mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,64	0,64
03.07.2075.	**Betonstein 10/20/10 Nr.1130-10, rot, glatt mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,66	0,66
03.07.2080.	**Betonstein 10/20/8 Nr.1110, anthrazit, glatt mit Fase liefern.**	1,000	Stck	0,61	0,61
03.07.2211.1	**0-10 m Rinne 16/24-16/14, 1-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	35,20	35,20
03.07.2211.2	**>10-25 m Rinne 16/24-16/14, 1-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	33,80	33,80
03.07.2211.3	**>25-50 m Rinne 16/24-16/14, 1-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	32,43	32,43

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.2211.4	**> 50 m Rinne 16/24-16/14, 1-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	31,02	31,02
03.07.2212.1	**0-10 m Rinne 16/24-16/14, 2-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	48,13	48,13
03.07.2212.2	**>10-25 m Rinne 16/24-16/14, 2-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	46,27	46,27
03.07.2212.3	**>25-50 m Rinne 16/24-16/14, 2-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	44,50	44,50
03.07.2212.4	**> 50 m Rinne 16/24-16/14, 2-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	42,55	42,55
03.07.2213.1	**0-10 m Rinne 16/24-16/14, 3-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	64,05	64,05
03.07.2213.2	**>10-25 m Rinne 16/24-16/14, 3-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	61,14	61,14
03.07.2213.3	**>25-50 m Rinne 16/24-16/14, 3-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	57,78	57,78
03.07.2213.4	**> 50 m Rinne 16/24-16/14, 3-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	56,75	56,75
03.07.2215.1	**0-10 m Abschlussbahn 16/24/14,1-reihig, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	36,60	36,60
03.07.2215.2	**>10-25 m Abschlussbahn 16/24/14,1-reihig, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	35,20	35,20
03.07.2215.3	**>25-50 m Abschlussbahn 16/24/14, 1-reihig, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	33,80	33,80
03.07.2215.4	**> 50 m Abschlussbahn 16/24/14, 1-reihig, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	32,43	32,43
03.07.2217.1	**0-10 m Abschlussbahn 16/24/14, 2-reihig, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	50,54	50,54

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.2217.2	**>10-25 m Abschlussbahn 16/24/14, 2-reihig, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	48,58	48,58
03.07.2217.3	**>25-50 m Abschlussbahn 16/24/14, 2-reihig, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	46,72	46,72
03.07.2217.4	**> 50 m Abschlussbahn 16/24/14, 2-reihig, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	44,68	44,68
03.07.2219.1	**0-10 m Abschlussbahn 16/24/14, 3-reihig, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	67,25	67,25
03.07.2219.2	**>10-25 m Abschlussbahn 16/24/14, 3-reihig, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	64,19	64,19
03.07.2219.3	**>25-50 m Abschlussbahn 16/24/14, 3-reihig, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	60,67	60,67
03.07.2219.4	**> 50 m Abschlussbahn 16/24/14, 3-reihig, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	59,59	59,59
03.07.2222.1	**0-10 m Rinne s/ w mit Abschlußbahn auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	49,00	49,00
03.07.2222.2	**>10-25 m Rinne s/ w mit Abschlußbahn auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	47,14	47,14
03.07.2222.3	**>25-50 m Rinne s/ w mit Abschlußbahn auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	45,34	45,34
03.07.2222.4	**> 50 m Rinne s/ w mit Abschlußbahn auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	43,41	43,41
03.07.2253.1	**0-10 m Rinne dreireihig mit 10/20/8, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	49,81	49,81
03.07.2253.2	**>10-25 m Rinne dreireihig mit 10/20/8, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	48,62	48,62
03.07.2253.3	**>25-50 m Rinne dreireihig mit 10/20/8, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	46,23	46,23
03.07.2253.4	**> 50 m Rinne dreireihig mit 10/20/8, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	43,15	43,15
03.07.2263.1	**0-10 m Rinne dreireihig mit 10/20/10, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	58,35	58,35
03.07.2263.2	**>10-25 m Rinne dreireihig mit 10/20/10, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	57,21	57,21

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.2263.3	**>25-50 m Rinne dreireihig mit 10/20/10, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	55,73	55,73
03.07.2263.4	**> 50 m Rinne dreireihig mit 10/20/10, auf 20 cm Beton herstellen.**	1,000	m	54,29	54,29
03.07.2330.	**Rinnenplatten 30/25/10 auf 20 cm Beton verlegen.**	1,000	m	52,38	52,38
03.07.2350.	**Rinnenplatten 50/25/15-20 auf 20 cm Beton verlegen.**	1,000	m	69,84	69,84
03.07.2355.	**Rinnenplatten 50/50/15-20 auf 20 cm Beton verlegen.**	1,000	m	67,04	67,04
03.07.2380.1	**0-10 m Rinne aus Naturkleinpflaster,1-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	44,00	44,00
03.07.2380.2	**>10-25 m Rinne aus Naturkleinpflaster,1-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	42,26	42,26
03.07.2380.3	**>25-50 m Rinne aus Naturkleinpflaster,1-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	40,54	40,54
03.07.2380.4	**> 50 m Rinne aus Naturkleinpflaster,1-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	38,78	38,78
03.07.2381.1	**0-10 m Rinne aus Naturkleinpflaster,2-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	60,16	60,16
03.07.2381.2	**>10-25 m Rinne aus Naturkleinpflaster,2-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	57,84	57,84
03.07.2381.3	**>25-50 m Rinne aus Naturkleinpflaster,2-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	55,62	55,62
03.07.2381.4	**> 50 m Rinne aus Naturkleinpflaster,2-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	53,19	53,19
03.07.2382.1	**0-10 m Rinne aus Naturkleinpflaster,3-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	80,06	80,06
03.07.2382.2	**>10-25 m Rinne aus Naturkleinpflaster,3-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	76,43	76,43

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.2382.3	**>25-50 m Rinne aus Naturkleinpflaster,3-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	72,23	72,23
03.07.2382.4	**> 50 m Rinne aus Naturkleinpflaster,3-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	70,94	70,94
03.07.2390.1	**0-10 m Rinne aus Naturgroßpflaster, 1-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	38,72	38,72
03.07.2390.2	**>10-25 m Rinne aus Naturgroßpflaster, 1-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	37,18	37,18
03.07.2390.3	**>25-50 m Rinne aus Naturgroßpflaster, 1-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	35,68	35,68
03.07.2390.4	**> 50 m Rinne aus Naturgroßpflaster, 1-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	34,12	34,12
03.07.2391.1	**0-10 m Rinne aus Naturgroßpflaster, 2-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	52,94	52,94
03.07.2391.2	**>10-25 m Rinne aus Naturgroßpflaster, 2-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	50,89	50,89
03.07.2391.3	**>25-50 m Rinne aus Naturgroßpflaster, 2-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	48,95	48,95
03.07.2391.4	**> 50 m Rinne aus Naturgroßpflaster, 2-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	46,80	46,80
03.07.2392.1	**0-10 m Rinne aus Naturgroßpflaster,3-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	70,45	70,45
03.07.2392.2	**>10-25 m Rinne aus Naturgroßpflaster,3-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	67,26	67,26
03.07.2392.3	**>25-50 m Rinne aus Naturgroßpflaster,3-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	63,56	63,56

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.2392.4	**> 50 m Rinne aus Naturgroßpflaster,3-reihig, auf 20 cm Beton vor Bordstein herstellen.**	1,000	m	62,43	62,43
03.07.2410.	**Gussasphalt-Entwässerungsrinne MA 8 S, d = 3 cm, b = 20 cm herstellen.**	1,000	m	120,93	120,93
03.07.2450.	**Gussasphalt-Entwässerungsrinne MA 8 S, d = 3 cm herstellen.**	1,000	m	126,85	126,85
03.07.2510.	**Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.**	1,000	Stck	18,37	18,37
03.07.2901.	**Rinne vor Bordstein 1-reihig mit Fugenmörtel einschlämmen.**	1,000	m	7,06	7,06
03.07.2902.	**Rinne vor Bordstein 2-reihig mit Fugenmörtel einschlämmen.**	1,000	m	8,63	8,63
03.07.2911.	**Rinne/ Abschlußbahn 1-reihig mit Fugenmörtel einschlämmen.**	1,000	m	2,88	2,88
03.07.2912.	**Rinne/ Abschlußbahn 2-reihig mit Fugenmörtel einschlämmen.**	1,000	m	4,80	4,80
03.07.2913.	**Rinne/ Abschlußbahn 3-reihig mit Zementmöschung einschlämmen.**	1,000	m	4,20	4,20
	Bewegungsfugen mit Dehnscheibe				
03.07.2960.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 1-Stein-Rinne herstellen**	1,000	Stck	21,59	21,59
03.07.2961.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 2-Stein-Rinne herstellen**	1,000	Stck	25,10	25,10
03.07.2962.	**Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 3-Stein-Rinne herstellen**	1,000	Stck	28,61	28,61
	Summe 03.07. Randbefestigungen				**17.429,71**
	Summe 03. Oberbau				**106.477,53**
08.	**Ausstattung**				
08.05.	**Pflanzgruben, Wurzelschutz, Bepflanzung**				
08.05.0010.	**Pflanzgrube für Baumpflanzung herstellen.**	1,000	cbm	116,55	116,55

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
08.05.0110.	**Wurzelschutz aus HDPE Kunststofffolie einbauen.**	1,000	qm	41,98	41,98
08.05.0120.	**Wurzelbelüftung außerhalb offener Baumscheibe (Regeldetail 3), liefern und einbauen.**	1,000	Stck	100,35	100,35
08.05.0122.	**Wurzelbelüftung in offener Baumscheibe (Regeldetail 4), liefern und einbauen.**	1,000	Stck	109,67	109,67
08.05.0125.	**Wurzelbelüftung außerhalb geschlossener Baumscheibe (Regeldetail 5), liefern und einbauen.**	1,000	Stck	100,77	100,77
08.05.0210.	**Substrat für Baumpflanzung liefern, einbauen.**	1,000	t	105,08	105,08
08.05.0220.	**Substrat für Baumpflanzung Körnung 0/32 mm liefern, einbauen.**	1,000	t	66,68	66,68
08.05.0310.	**Schotterrasensubstrat liefern, einbauen.**	1,000	t	89,78	89,78
	Summe 08.05. Pflanzgruben, Wurzelschutz, Bep..				**730,86**
	Summe 08. Ausstattung				**730,86**
09.	**Sonstiges/ Stundensätze**				
09.01.	**Anrampung, Keile, sonstige Fugenausbildung**				
09.01.0010.	**Kaltasphalt bis 3 cm ein- und ausbauen.**	1,000	qm	25,25	25,25
09.01.0020.	**Kaltasphalt bis 5 cm ein- und ausbauen.**	1,000	qm	46,09	46,09
09.01.0030.	**Anrampung H. bis 5 cm B. bis 20 cm aus Kaltasphalt ein- und ausbauen.**	1,000	m	37,20	37,20
09.01.0040.	**Anrampung H. bis 10 cm B. bis 40 cm aus Heißasphalt ein- und ausbauen.**	1,000	m	38,06	38,06
09.01.1010.	**Beton C 12/15 in schmalen Flächen liefern, einbauen.**	1,000	cbm	358,85	358,85
09.01.2010.	**Fugen zum Bestand mit Trasszementmörtel verfugen.**	1,000	m	20,83	20,83

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.01.2020.	**Fugen zum Bestand mit Splitt 2/5 mm verfüllen.**	1,000	m	14,57	14,57
09.01.2110.	**Fuge zwischen Bord- und Rinnenstein auskratzen.**	1,000	m	8,95	8,95
09.01.2120.	**Fuge, betongrau, zwischen Bord- und Rinne/Pflaster vergießen.**	1,000	m	21,76	21,76
09.01.2130.	**Fuge, anthrazit, zwischen Bord und Rinne/ Pflaster vergießen.**	1,000	m	22,83	22,83
09.01.2310.	**Zwickel oder Anschlüsse in trasszementestrich in Platten- oder Pflaster-decken herstellen.**	1,000	qm	62,54	62,54
09.01.2320.	**Zwickel oder Anschlüsse aus Mosaikpflaster in Platten- oder Pflaster-decken herstellen.**	1,000	qm	153,86	153,86
09.01.2410.	**Fuge zwischen Asphaltfläche und Bordstein vergießen.**	1,000	m	29,82	29,82
	Summe 09.01. Anrampung, Keile, sonstige Fuge..				**840,61**
09.03.	**Verkehrssicherung/ -lenkung/ Schutzeinrichtung**				
	Hinweis zum Verkehrssicherung/ -lenkung/ Schutzeinrichtung				
09.03.0010.	**Verkehrsführungs- und Beschilderungsplan pro Bauphase erstellen.**	1,000	Stck	177,15	177,15
09.03.1110.	**Bakenreihe (4-10 Baken) anliefern, aufstellen und abbauen.**	1,000	Stck	121,63	121,63
09.03.1120.	**Vorhaltung Pos. 09.03.1110 je Kalendertag pro Stück und Bakenreihe.**	1,000	Tag	0,80	0,80
09.03.1121.	**Leitbake, VZ 605-10/-20 umsetzen.**	1,000	Stck	4,642	4,64
09.03.1130.	**Warn-/ Baustellenleuchte anliefern, montieren und entfernen.**	1,000	Stck	8,87	8,87
09.03.1140.	**Vorhaltung Pos. 09.03.1130 je Kalendertag pro Stück und Bakenleuchte.**	1,000	Tage	0,23	0,23
09.03.1155.	**Mobile Absperrschranke Zeichen 600-32 mit Blindenleiteinrichtung aufbauen abbauen.**	1,000	Stck	28,52	28,52

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.03.1165.	**Vorhaltung der Pos. 09.03.1155 je Kalendertag pro Stück und mobiler Absperschranke.**	1,000	Stck	0,54	0,54
09.03.1170.	**Transportablen Stahlrohrpfosten für Verkehrszeichen mit Fußplatte anliefern, aufbauen und abbauen.**	1,000	Stck	18,54	18,54
09.03.1171.	**Transportablen Stahlrohrpfosten für VZ mit Fußplatte umsetzen.**	1,000	Stck	11,914	11,91
09.03.1180.	**Vorhaltung Pos. 09.03.1170 je Kalendertag pro Stück und Stahlrohrpfosten**	1,000	Tag	0,13	0,13
09.03.1190.	**Gefahrzeichen anliefern, montieren und entfernen.**	1,000	Stck	11,29	11,29
09.03.1200.	**Vorhaltung Pos. 09.03.1190 je Kalendertag pro Stück und Gefahrzeichen.**	1,000	Tag	0,12	0,12
09.03.1210.	**Vorschriftzeichen anliefern, montieren und entfernen.**	1,000	Stck	10,46	10,46
09.03.1220.	**Vorhaltung Pos. 09.03.1210 je Kalendertag pro Stück und Vorschriftzeichen**	1,000	Tag	0,12	0,12
09.03.1230.	**Richtzeichen anliefern, montieren und entfernen.**	1,000	Stck	48,33	48,33
09.03.1240.	**Vorhaltung Pos. 09.03.1230 je Kalendertag pro Stück und Richtzeichen.**	1,000	Tag	0,13	0,13
09.03.1241.	**Verkehrszeichen umsetzen.**	1,000	Stck	5,988	5,99
09.03.1250.	**Zusatzzeichen anliefern, montieren und entfernen.**	1,000	Stck	8,39	8,39
09.03.1260.	**Vorhaltung Pos. 09.03.1250 je Kalendertag pro Stück und Zusatzzeichen**	1,000	Tag	0,09	0,09
09.03.1270.	**Zusatzzeichen umbauen.**	1,000	Stck	3,939	3,94
09.03.1530.	**Auskreuzen vorhandener Verkehrszeichen Größe 2 und 3.**	1,000	Stck	20,14	20,14
	Stahlplatten				
09.03.1910.	**Stahlplatten für Verkehrsbelastung nach B.-Kl. D anliefern, verlegen, abfahren.**	1,000	qm	64,80	64,80

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: StB-2027 Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..
LV: 001 Leistungsbeschreibung 2027

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.03.1920.	**Stahlplatten für Verkehrsbelastung nach B.-Kl. D umsetzen.**	1,000	Stck	26,40	26,40
	Bauherrenschilder				
09.03.2020.	**Bauherrenschild 2,25 x 3m liefern, aufbauen, vorhalten und abbauen.**	1,000	Stck	2.964,69	2.964,69
09.03.2030.	**Bauherrenschild übernehmen, unterhalten und entsorgen.**	1,000	Stck	398,14	398,14
	Kontrolle der Verkehrs-/Arbeitsstellensicherung				
09.03.9010.	**Kontrolle der Arbeitsstelle Kategorie -klein- pro Kontrollgang**	1,000	Stck	20,13	20,13
09.03.9020.	**Kontrolle der Arbeitsstelle Kategorie . mittel- pro Kontrollgang**	1,000	Stck	27,75	27,75
09.03.9030.	**Kontrolle der Arbeitsstelle Kategorie -groß- pro Kontrollgang**	1,000	Stck	37,03	37,03
	Summe 09.03. Verkehrssicherung/ -lenkung/ ..				**4.020,90**
09.05.	**Stunden Personal/ Geräte/ Sonn- u. Feiertagssätze**				
	Hinweise zu Stunden Personal				
09.05.0010.	**Einsatz eines Facharbeiters.**	1,000	Std	63,40	63,40
09.05.0020.	**Einsatz eines Bauhelfers.**	1,000	Std	58,37	58,37
09.05.0110.	**Wartezeit für eine Kolonne.**	1,000	Std	287,20	287,20
09.05.0120.	**Ersatzmaterial vom Betriebshof der WBD anliefern.**	1,000	Std	182,46	182,46
	Verrechnungssätze Geräte				
09.05.1110.	**Einsatz eines Baggers.**	1,000	Std	90,53	90,53
09.05.1120.	**Einsatz eines Kompressors.**	1,000	Std	52,32	52,32
09.05.1130.	**Einsatz eines Flächenverdichters, Zentrifugalkraft <= 60 kN.**	1,000	Std	41,71	41,71

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: **StB-2027** **Str.-Unterhaltung u. Wiederherstellung nach Aufg..**
LV: **001** **Leistungsbeschreibung 2027**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.05.1150.	**Einsatz eines Radladers.**	1,000	Std	66,51	66,51
09.05.1160.	**Einsatz eines LKW-Kippers <= 5 t.**	1,000	Std	57,29	57,29
09.05.1170.	**Einsatz eines LKW-Kippers > 5 t.**	1,000	Std	76,10	76,10
	Verrechnungssätze Sonn-/ Feiertage u. Nachtarbeit				
09.05.3020.	**Zulage für Asphalteinbau an Sonn- und Feiertagen.**	1,000	Tag	3.775,38	3.775,38
09.05.3030.	**Zulage für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen.**	1,000	Std	337,34	337,34
09.05.3040.	**Zulage für Nachtarbeit bei Asphalteinbau an Sonn- und Feiertagen.**	1,000	Stck	4.130,76	4.130,76
09.05.3060.	**Zulage für Asphaltarbeiten an Samstagen.**	1,000	Tag	2.004,34	2.004,34
	Summe 09.05. **Stunden Personal/ Geräte/ Sonn-..**				**11.223,71**
	Summe 09. **Sonstiges/ Stundensätze**				**16.085,22**
	Summe LV **001 Leistungsbeschreibung 2027**				**152.581,75**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	152.581,75	EUR
in Höhe von 19,00 %	28.990,53	EUR
	181.572,28	**EUR**