

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026-00032.. Botanischer Garten Duissern - Abdichtung Wasserb..
LV: 1 Teichbau + Pflasterarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Teichbau				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.10.	Einrichtung, Vorhalten, Räumen	1,000	psch		
1.1.20.	Absperrbaken liefern, aufstellen und vorhalten	20,000	m		
	Summe 1.1. Baustelleneinrichtung				
1.2.	Rückbau				
1.2.10.	Pflanzbecken zurückbauen	13,000	Stk		
1.2.20.	Beckenabdichtung lösen, laden, entsorgen	15,000	m ²		
1.2.30.	Becken reinigen und abpumpen	200,000	m ²		
1.2.40.	Lösen Putz entfernen	12,000	m ²		
1.2.50.	Plattenfläche aufnehmen und entsorgen	12,000	m		
	Summe 1.2. Rückbau				
1.3.	Maurerarbeiten				
1.3.10.	Teilflächen neu verputzen	12,000	m ²		
	Summe 1.3. Maurerarbeiten				
1.4.	Abdichtungsarbeiten				
1.4.10.	Schutzvlies liefern und einbauen	280,000	m ²		
1.4.20.	Teichfolie liefern und einbauen	280,000	m ²		
1.4.30.	PE-Schiene liefern und einbauen	100,000	m		

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026-00032.. Botanischer Garten Duissern - Abdichtung Wasserb..
LV: 1 Teichbau + Pflasterarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.4. Abdichtungsarbeiten			
1.5.	Befestigte Flächen			
1.5.10.	vorh. Platten aufnehmen, reinigen und neu verlegen	55,000 m ²		
1.5.20.	vorh. Einfassung aus Plattenbelag, reinigen und regulieren	100,000 m		
1.5.30.	Platten aus Betonstein liefern und verlegen	14,000 m		
1.5.40.	HKS 0/22 liefern und einbauen	5,000 TO		
	Summe 1.5. Befestigte Flächen			
1.6.	Nachweisarbeiten			
1.6.10.	Vorarbeiterstunden	8,000 Std		
1.6.20.	Facharbeiterstunden	8,000 Std		
	Summe 1.6. Nachweisarbeiten			
1.7.	Dokumentationsarbeiten			
1.7.10.	Fotodokumentation erstellen	4,000 Std		
	Summe 1.7. Dokumentationsarbeiten			
	Summe 1. Teichbau			

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-00032.. **Botanischer Garten Duissern - Abdichtung Wasserb..**
LV: 1 **Teichbau + Pflasterarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

1.	Teichbau	
1.1.	Baustelleneinrichtung	
1.2.	Rückbau	
1.3.	Maurerarbeiten	
1.4.	Abdichtungsarbeiten	
1.5.	Befestigte Flächen	
1.6.	Nachweisarbeiten	
1.7.	Dokumentationsarbeiten	

Summe 1.	Teichbau	
-----------------	-----------------	-------

LV	1	
1.	Teichbau	

Summe LV	1 Teichbau + Pflasterarbeiten	
-----------------	--------------------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
in Höhe von 19,00 %		EUR
		EUR

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)