

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-003-A.. **Kalkweg von Margarethenstraße bis Alfrediplatz**
LV: 1872.0281 **Straßenbauarbeiten Amt 61-31**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung				
02.1.	Erschließen und Abräumen				
02.1.1.	Schutzeinrichtung				
02.1.1.0020.	Stammschutz für Bäume mit 0,50 m < U ≤ 1,00 m herstellen.	1,000	Stck		
02.1.1.0030.	Stammschutz für Bäume mit 1,00 m < U ≤ 1,50 m herstellen.	1,000	Stck		
02.1.1.0040.	Stammschutz für Bäume mit 1,50 m < U ≤ 2,00 m herstellen.	13,000	Stck		
02.1.1.0050.	Stammschutz für Bäume mit 2,00 m < U ≤ 3,00 m herstellen.	12,000	Stck		
02.1.1.0060.	Stammschutz für Bäume mit 3,00 m < U ≤ 4,00 m herstellen.	7,000	Stck		
02.1.1.0070.	Stammschutz für Bäume mit U > 4,00 m herstellen.	3,000	Stck		
	Summe 02.1.1. Schutzeinrichtung				
	Hinweis zu Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung				
02.1.2.	Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung				
02.1.2.0010.	Bewuchs bis 2,00 m hoch, roden und entsorgen.	452,000	m ²		
02.1.2.0070.	Flachtreibendes Wurzelgeflecht im Baumbereich d > 15 cm aufnehmen.	543,000	m ²		
02.1.2.0080.	Starkwurzel von Ø 5 bis 15 cm trennen und entsorgen.	70,000	Stck		
02.1.2.0210.	Müll und Bauschutt laden und entsorgen.	1,000	m ³		
02.1.2.0320.	Verkehrsschild mit Pfosten ausbauen und entsorgen.	16,000	Stck		
02.1.2.0340.	Absperrpfosten in Beton aufnehmen u. entsorgen	5,000	Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-003-A.. **Kalkweg von Margarethenstraße bis Alfrediplatz**
LV: 1872.0281 **Straßenbauarbeiten Amt 61-31**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.1.2. Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ ..			
 Hinweis zu Bauarbeiten im Bereich von Bäumen und Wurzeln				
02.1.4.	Bäume/ Wurzelstöcke/ Wurzeln			
02.1.4.0510.	Boden im Wurzelbereich von Bäumen mit Saugbagger lösen und entsorgen.			
		10,000 m ³		
02.1.4.0520.	Freigelegte Wurzeln gegen Austrocknung und Frost mittels Juteband schützen.			
		40,000 m		
	Summe 02.1.4. Bäume/ Wurzelstöcke/ Wurzeln			
 Hinweis zu Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers				
02.1.5.	Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers			
02.1.5.0030.	Rinnenbahn, einreihig, vor Bordstein, in Beton aufnehmen und abfahren.			
		65,000 m		
02.1.5.0040.1	Rinnenbahn, einreihig, in Fahrbahn zwischen Asphalt, in Beton aufnehmen und entsorgen			
		14,000 m		
02.1.5.1010.	Abbruchkante an Asphaltaufbau, Dicke bis 30 cm, mit Schneidgerät herstellen.			
		65,000 m		
02.1.5.3530.	bit. Belag 11 - 15 cm in schmalen Flächen aufbrechen und entsorgen, ohne Planum.			
		33,000 m ²		
02.1.5.5110.	Verfestigte Hochofenschlacke in schmalen Flächen aufbrechen und entsorgen.			
		9,000 m ³		
	Summe 02.1.5. Fahrbahnbefestigungen, Aushub ..			
 Hinweis zu Geh- und Radwegbefestigungen				
02.1.6.	Geh- und Radwegbefestigungen			
02.1.6.1010.	Fundament zwischen Bord und Rinne in Längsrichtung trennen.			
		6,000 m		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-003-A.. **Kalkweg von Margarethenstraße bis Alfrediplatz**
LV: 1872.0281 **Straßenbauarbeiten Amt 61-31**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.1.6.1120.	Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.	65,000 m		
02.1.6.1320.	Randstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.	39,000 m		
02.1.6.2210.	Ungebundene Schichten aufbrechen und abfahren.	108,000 m ³		
02.1.6.3220.	Gehwegbelag teerhaltig 6 bis 15 cm aufbrechen und laden.	16,000 t		
02.1.6.4010.	Betonplatten aufnehmen und lagern.	3,000 m ²		
02.1.6.4020.	Betonplatten aufnehmen und abfahren.	531,000 m ²		
02.1.6.5020.	Rechteckpflaster bis 12 cm aufnehmen und abfahren.	87,000 m ²		
	Summe 02.1.6. Geh- und Radwegbefestigungen			
	Hinweis zu Schächte/ Abläufe			
02.1.7.	Schächte/ Abläufe			
02.1.7.0410.	Kanäle, Bauwerke, Stollen und Hohlräume mit Dämmern verfüllen.	1,000 m ³		
	Summe 02.1.7. Schächte/ Abläufe			
	Summe 02.1. Erschließen und Abräumen			
02.2.	Oberboden			
	Hinweis zu Oberboden abtragen, beseitigen, liefern			
02.2.1.	Oberboden abtragen, beseitigen, liefern			
02.2.1.0020.	Oberboden bis 10 cm lösen und abfahren.	37,000 m ³		
	Summe 02.2.1. Oberboden abtragen, beseitigen,..			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-003-A.. **Kalkweg von Margarethenstraße bis Alfrediplatz**
LV: 1872.0281 **Straßenbauarbeiten Amt 61-31**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 02.2.	Oberboden			
02.3.	Boden-/ Aushubbewegungen				
	Hinweis zu Boden/ Aushub Fahrbahn/ Nebenflächen				
02.3.1.	Boden/ Aushub lösen und abfahren				
02.3.1.0030.	Boden/ Aushub, Homogenbereich B1, in schmalen Flächen bis 0,50 m lösen laden abfahren und entsorgen.				
		44,000 m ³			
	Summe 02.3.1.	Boden/ Aushub lösen und abfahren			
	Summe 02.3.	Boden-/ Aushubbewegungen			
02.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau				
	Hinweis zu Verdichten				
02.4.1.	Verdichten				
02.4.1.0010.	Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.				
		33,000 m ²			
02.4.1.0020.	Sohle der Nebenflächen bis 40 cm nachverdichten.				
		710,000 m ²			
	Summe 02.4.1.	Verdichten			
	Summe 02.4.	Verbesserung von Untergrund/ ..			
	Summe 02.	Untergrund, Unterbau und Entwäs..			
03.	Oberbau				
03.1.	Tragschichten				
	Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel				
03.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel				
03.1.1.2318.	STS, d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Nebenflächen einbauen.				
		710,000 m ²			

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-003-A..
LV: 1872.0281

Kalkweg von Margarethenstraße bis Alfrediplatz
 Straßenbauarbeiten Amt 61-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 03.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel			
	Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
03.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
03.1.6.4520.	AC 32 T S; Bk 3,2; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen	33,000 m ²		
	Summe 03.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbah..			
	Summe 03.1. Tragschichten			
	Hinweise zu den Asphaltbinderschichten in Fahrbahnen			
03.2.	Binderschichten			
	Hinweise zu Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung			
03.2.1.	Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung			
03.2.1.0010.	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	33,000 m ²		
03.2.1.0030.	Asphaltekante bis 10 cm Stärke vorstreichen.	67,000 m		
03.2.1.0110.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.	33,000 m ²		
03.2.1.4520.	AC 16 B S; Bk 3,2; ca. 6 cm dick, von Hand einbauen	33,000 m ²		
	Summe 03.2.1. Asphaltbinderschichten mit beso..			
	Summe 03.2. Binderschichten			
	Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten			
03.3.	Fahrbahndeckschichten			
03.3.0.	Vorarbeiten			
03.3.0.0010.	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	33,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-003-A.. **Kalkweg von Margarethenstraße bis Alfrediplatz**
LV: 1872.0281 **Straßenbauarbeiten Amt 61-31**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.3.0.0030.	Asphaltkante oder -längsnaht bis 6 cm Stärke vorstreichen.	67,000 m		
03.3.0.0110.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.	33,000 m ²		
03.3.0.0310.	Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen	67,000 m		
03.3.0.0350.	Überstehendes Asphaltdeckenmaterial vorwiegend maschinell entfernen.	67,000 m		
Summe 03.3.0. Vorarbeiten				
Hinweise für Splittmastixasphalte				
03.3.2.	Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt			
03.3.2.4210.	SMA 8 S; Bk 3,2; ca. 4 cm dick; von Hand einbauen	33,000 m ²		
03.3.2.9110.	Asphaltdeckschicht aus SMA mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm abstreuen.	33,000 m ²		
Summe 03.3.2. Asphaltdeckschichten aus Splitt..				
Hinweis zu Schächten und Schachtabdeckungen				
03.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren			
03.3.9.1150.	Schachtabdeckung, rund, in Pflasterbelag regulieren.	2,000 Stck		
03.3.9.2120.	Auflagering 10b zum Straßenablauf (ELCORD-Aufsatz) liefern und einbauen.	1,000 Stck		
03.3.9.2310.	Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 300/500 liefern.	1,000 Stck		
03.3.9.2510.	Eimer für Straßenablauf ELCORD liefern und einsetzen.	1,000 Stck		
03.3.9.2710.	Straßenablauf +/- 5 cm regulieren.	3,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-003-A.. **Kalkweg von Margarethenstraße bis Alfrediplatz**
LV: 1872.0281 **Straßenbauarbeiten Amt 61-31**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.3.9.2730.	ELCORD-Aufsatz auswechseln.	1,000	Stck		
	Summe 03.3.9.		Einbauten (Schächte, Abläufe, ..		
	Summe 03.3.		Fahrbahndeckschichten		
	Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau				
03.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau				
	Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material				
03.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material				
03.5.2.0430.	STS, 0/45 mm aus RC-2 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.	14,000	t		
	Summe 03.5.2.		Profilausgleich mit Recycling-M..		
	Summe 03.5.		Profilausgleich/ Mehreinbau		
	Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen				
03.6.	Nebenflächenbefestigungen				
	Hinweise zu den Plattenbefestigungen				
03.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten				
03.6.2.0220.	Noppenplatten 30/20/8 cm mit Kegelstumpfnoppen liefern und verlegen.	6,000	m²		
	Summe 03.6.2.		Deckschichten aus Betonplatten		
	Hinweise zu den Betonsteinpflasterbefestigungen				
03.6.5.	Deckschichten aus Betonsteinpflaster				
03.6.5.0150.	Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1220-08, rot Liparit, ohne Fase liefern.	710,000	m²		
03.6.5.0170.	Betonstein 20/30-15/8 cm Nr. 4200 grau, ohne Fase liefern.	42,000	m²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-003-A.. **Kalkweg von Margarethenstraße bis Alfrediplatz**
LV: 1872.0281 **Straßenbauarbeiten Amt 61-31**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.6.5.0510.	Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm verlegen.	710,000 m ²		
03.6.5.0530.	Betonsteinpflaster 20/30-15/8 cm verlegen.	42,000 m ²		
03.6.5.0710.	Schnittkante <= d=10 cm an Betonsteinpflaster herstellen.	450,000 m		
	Summe 03.6.5. Deckschichten aus Betonsteinpfl..			
03.6.6.	Deckschichten ohne Bindemittel			
03.6.6.0030.	Deckschicht, wassergebunden aus Kalksteingemisch, Effenberg Bunt, Körnung 0/8 mm liefern und einbauen.	28,000 m ²		
	Summe 03.6.6. Deckschichten ohne Bindemittel			
03.6.9.	Einbauten/ Regulierung			
03.6.9.1530.	Abdeckung (Telekom, Stadtwerke u.a.) in Pflasterfläche regulieren.	3,000 m ²		
	Kappen			
03.6.9.3010.	Kappen in Nebenflächen, in Pflasterbelag regulieren.	4,000 Stck		
	Summe 03.6.9. Einbauten/ Regulierung			
	Summe 03.6. Nebenflächenbefestigungen			
03.7.	Randbefestigungen			
	Hinweise zu Bord-/ Randsteinen			
03.7.1.	Bordsteine			
03.7.1.0310.	Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.	28,000 m		
03.7.1.0320.	Basalt-Kurvenbordstein HB 12/15/25 cm liefern.	45,000 m		
03.7.1.0330.	Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/50 cm liefern.	3,000 m		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-003-A.. **Kalkweg von Margarethenstraße bis Alfrediplatz**
LV: 1872.0281 **Straßenbauarbeiten Amt 61-31**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.7.1.0610.	Basalt-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.	426,000 m		
03.7.1.0620.	Basalt-Kurvenrandstein TB 8/20 cm liefern.	12,000 m		
03.7.1.0630.	Basalt-Betonrandstein TB 8/20/50 cm liefern.	6,000 m		
03.7.1.0820.	Basalt-Rundbordstein RB 15/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.	12,000 m		
03.7.1.0830.	Basalt-Rundbord-Kurvenstein RB 15/22 cm, r = 2 cm, liefern.	3,000 m		
03.7.1.0970.	Basalt-Flügelstein HB 12/15 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.	8,000 m		
03.7.1.3200.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	36,000 m		
03.7.1.3210.	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven verlegen.	45,000 m		
03.7.1.3260.	Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	457,000 m		
03.7.1.3270.	Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven verlegen.	12,000 m		
03.7.1.4210.	Pflasterstreifen als Randeinfassung/Rollschicht aus Pfl. 10/20/8 herstellen.	12,000 m		
03.7.1.6120.	Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.	8,000 Stck		
03.7.1.6140.	Randsteinschnitt 8/20 cm herstellen.	20,000 Stck		
03.7.1.6190.	Randstein 8/20 cm auf Gehrung schneiden.	7,000 Stck		
03.7.1.7120.	Bordsteinstoßrückenfugen schließen.	81,000 m		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-003-A.. Kalkweg von Margarethenstraße bis Alfrediplatz
LV: 1872.0281 Straßenbauarbeiten Amt 61-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.7.1.7130.	Bordsteinlängs- und Rinnenfugen schließen.	81,000	m		
03.7.1.7235.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bord- und Rinnenanlage HB 12/15/25 // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.	4,000	Stck		
	Summe 03.7.1. Bordsteine				
	Hinweise zu Rinnenbahnen				
03.7.2.	Rinnen				
03.7.2.1010.	Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.	324,000	Stck		
03.7.2.2030.	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 1-reihig herstellen.	81,000	m		
03.7.2.3010.	Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	81,000	m		
03.7.2.5010.	Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.	6,000	Stck		
	Summe 03.7.2. Rinnen				
	Summe 03.7. Randbefestigungen				
	Summe 03. Oberbau				
09.	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze				
09.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe				
09.1.1.	Anrampungen, Keile				
09.1.1.1030.	Anrampung H. bis 5 cm B. bis 20 cm aus Kaltasphalt ein- und ausbauen	10,000	m		
	Summe 09.1.1. Anrampungen, Keile				
	Summe 09.1. Zwischenbauzustände und Behelfe				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-003-A.. **Kalkweg von Margarethenstraße bis Alfrediplatz**
LV: 1872.0281 **Straßenbauarbeiten Amt 61-31**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.3.	Verkehrssicherung				
	Hinweis zur Verkehrssicherung / -lenkung / Schutzeinrichtungen				
	Hinweis Verkehrszeichen und Absperrmaterialien				
09.3.0.	Verkehrssicherung planen, abstimmen und einrichten				
09.3.0.0010.	Verkehrssicherung planen und abstimmen	2,000	Stck		
	Summe 09.3.0.		Verkehrssicherung planen, absti..		
09.3.1.	Einrichtung der Baustellenabsicherung				
09.3.1.0010.	Einrichtung der Baustellenabsicherung mit beschriebener Verkehrsführung	1,000	psch		
09.3.1.0015.	Vorhalten der Absperrung aus 09.3.1.0010 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen	42,000	Tage		
	Summe 09.3.1.		Einrichtung der Baustellenabsic..		
09.3.2.	Einrichtung der Baustellenabsicherung mit LSA				
	Hinweis zur Baustellenabsicherung mit LSA				
09.3.2.0010.	Einrichtung und Räumung einer einfachen Fußgänger-Signalanlage	1,000	psch		
09.3.2.0015.	Vorhalten der Einrichtung aus 09.3.2.0010 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen	21,000	Tage		
	Summe 09.3.2.		Einrichtung der Baustellenabsic..		
09.3.8.	Schutzeinrichtungen				
09.3.8.0310.	Schutzzaun aus Stahlrohr mit Gitter H bis 2m B bis 3,5m aufstellen, und abbauen.	164,000	Stck		
09.3.8.0360.	Schutzzaun aus Stahlrohr mit Gitter H bis 2m B bis 3,5m vorhalten.	6.888,000	Tag		
	Summe 09.3.8.		Schutzeinrichtungen		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-003-A.. Kalkweg von Margarethenstraße bis Alfrediplatz
LV: 1872.0281 Straßenbauarbeiten Amt 61-31

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 09.3. Verkehrssicherung			
09.5.	Stunden/ Verrechnungssätze			
	Hinweise zu Stunden Personal			
09.5.1.	Stunden Personal			
09.5.1.0030.	Einsatz eines Facharbeiters.	6,000 Std		
	Summe 09.5.1. Stunden Personal			
	Hinweise zu Stunden Geräte			
09.5.2.	Stunden Geräte			
09.5.2.0020.	Einsatz eines Baggers.	3,000 Std		
09.5.2.0030.	Einsatz eines Kompressors.	3,000 Std		
	Summe 09.5.2. Stunden Geräte			
	Summe 09.5. Stunden/ Verrechnungssätze			
	Summe 09. Sonstiges, Zwischenbauzustände,..			
	Summe LV 1872.0281 Straßenbauarbeiten ..			
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus			EUR
	in Höhe von 19,00 %			EUR
				EUR

Leistungsbeschreibung Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-003-A.. **Kalkweg von Margarethenstraße bis Alfrediplatz**
LV: 1872.0281 **Straßenbauarbeiten Amt 61-31**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)