

Anrechenbare Kosten TP 4, Neubau eines Familienzentrums, Julius-Birck-Straße 27 in 47169 Duisburg

KG/Anlagengr.	Berechnung	Kosten [€ netto]	Anrechenbare Kosten [€ netto]
Objektplanung			1.407.681,67 €
KG 200		0,00 €	
KG 300	vollständig	1.143.373,17 €	1.143.373,17 €
KG 400		422.893,61 €	264.308,50 €
	25% der sonstigen anrechenbaren Kosten		105.723,40 €
	verbleibt	317.170,20 €	
	davon 50%		158.585,10 €
Freianlagen			327.226,89 €
KG 500	vollständig	327.226,89 €	327.226,89 €
Technische Ausrüstung			422.893,61 €
1 (KG 410)	vollständig	97.265,53 €	97.265,53 €
2 (KG 420)	vollständig	97.265,53 €	97.265,53 €
3 (KG 430)	vollständig	71.891,91 €	71.891,91 €
4 (KG 440)	vollständig	88.807,66 €	88.807,66 €
5 (KG 450)	vollständig	21.144,68 €	21.144,68 €
6 (KG 460)	vollständig	33.831,49 €	33.831,49 €
7 (KG 480)	vollständig	12.686,81 €	12.686,81 €
8 (KG 490)	vollständig	0,00 €	0,00 €
Bauphysik (Wärmeschutz und Energiebilanzierung)			1.407.681,67 €
	vollständig wie Objektplanung		1.407.681,67 €
Tragwerksplanung			671.144,60 €
KG 300	55%	1.143.373,17 €	628.855,24 €
KG 400	10%	422.893,61 €	42.289,36 €
Geotechnik			671.144,60 €
	vollständig wie Tragwerksplanung	1.143.373,17 €	628.855,24 €
	vollständig wie Tragwerksplanung	422.893,61 €	42.289,36 €
SiGeKo			1.919.718,66 €
KG 200	vollständig	26.225,00 €	26.225,00 €
KG 300	vollständig	1.143.373,17 €	1.143.373,17 €
KG 400	vollständig	422.893,61 €	422.893,61 €
KG 500	vollständig	327.226,89 €	327.226,89 €
Vermessung			1.253.013,42 €
KG 300	80%	1.143.373,17 €	914.698,53 €
KG 400	80%	422.893,61 €	338.314,88 €