

**Leistungsbeschreibung Kurztext**

**Projekt:** 2026-021-A.. **Warbruckstr. Von Parkplatz bis ggü. Kreyenpothstr.**  
**LV:** 2644.020 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>02.</b>	<b>Untergrund, Unterbau und Entwässerung</b>			
<b>02.1.</b>	<b>Erschließen und Abräumen</b>			
<b>02.1.1.</b>	<b>Schutzeinrichtung</b>			
<b>02.1.1.0040.</b>	<b>Stammschutz für Bäume mit 1,50 m &lt; U &lt;= 2,00 m herstellen.</b>	15,000 Stck	.....	.....
<b>02.1.1.0050.</b>	<b>Stammschutz für Bäume mit 2,00 m &lt; U &lt;= 3,00 m herstellen.</b>	7,000 Stck	.....	.....
	<b>Summe 02.1.1. Schutzeinrichtung</b>			.....
	<b>Hinweis zu Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung</b>			
<b>02.1.2.</b>	<b>Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung</b>			
<b>02.1.2.0050.</b>	<b>Teilflächen von Bewuchs freimachen und entsorgen.</b>	150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>02.1.2.0060.1</b>	<b>Findlinge bzw. Betonquader aufnehmen, seitlich lagern und wieder aufstellen</b>	10,000 Stck	.....	.....
<b>02.1.2.0210.</b>	<b>Müll und Bauschutt laden und entsorgen.</b>	5,000 m <sup>3</sup>	.....	.....
	<b>Summe 02.1.2. Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ ..</b>			.....
	<b>Hinweis zu Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers</b>			
<b>02.1.5.</b>	<b>Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers</b>			
<b>02.1.5.1010.</b>	<b>Abbruchkante an Asphaltaufbau, Dicke bis 30 cm, mit Schneidgerät herstellen.</b>	6,000 m	.....	.....
<b>02.1.5.3130.</b>	<b>bit. Belag 11 - 15 cm aufbrechen und entsorgen, inkl. Planum.</b>	30,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>02.1.5.4510.1</b>	<b>Schichten ohne Bindemittel aufbrechen, lagern und wieder einbauen.</b>	70,000 m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>02.1.5.4520.1</b>	<b>Gelagerte Schicht aus Pos. 02.1.5.4510.1 aufladen und fachgerecht entsorgen</b>	70,000 t	.....	.....
	<b>Summe 02.1.5. Fahrbahnbefestigungen, Aushub ..</b>			.....

**Leistungsbeschreibung Kurzttext**

**Projekt:** 2026-021-A.. **Warbruckstr. Von Parkplatz bis ggü. Kreyenpothstr.**  
**LV:** 2644.020 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<b>Summe 02.1. Erschließen und Abräumen</b>			.....
<b>02.3.</b>	<b>Boden-/ Aushubbewegungen</b>			
	<b>Hinweis zu Boden liefern und einbauen, Planum regulieren</b>			
<b>02.3.3.</b>	<b>Boden liefern und einbauen, Planum regulieren</b>			
<b>02.3.3.0130.</b>	<b>Planum der Fahrbahn +/- 10 cm regulieren.</b>	1.200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>02.3.3.0140.</b>	<b>Planum im Seitenstreifen u. Nebenfl. +/- 10 cm regulieren.</b>	1.700,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
	<b>Summe 02.3.3. Boden liefern und einbauen, Pla..</b>			.....
	<b>Summe 02.3. Boden-/ Aushubbewegungen</b>			.....
<b>02.4.</b>	<b>Verbesserung von Untergrund/ Unterbau</b>			
	<b>Hinweis zu Verdichten</b>			
<b>02.4.1.</b>	<b>Verdichten</b>			
<b>02.4.1.0010.</b>	<b>Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.</b>	1.200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>02.4.1.0020.</b>	<b>Sohle der Nebenflächen bis 40 cm nachverdichten.</b>	1.700,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>02.4.1.0030.</b>	<b>Sohle der Leitungsgräben bis 40 cm nachverdichten.</b>	70,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
	<b>Summe 02.4.1. Verdichten</b>			.....
	<b>Summe 02.4. Verbesserung von Untergrund/ ..</b>			.....
	<b>Summe 02. Untergrund, Unterbau und Entwäs..</b>			.....
<b>03.</b>	<b>Oberbau</b>			
<b>03.1.</b>	<b>Tragschichten</b>			
	<b>Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel</b>			

**Leistungsbeschreibung Kurzttext**

**Projekt:** 2026-021-A.. **Warbruckstr. Von Parkplatz bis ggü. Kreyenpothstr.**  
**LV:** 2644.020 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.1.1.	<b>Tragschichten ohne Bindemittel</b>			
	<b>Hinweise zu Asphalttragdeckschichten</b>			
03.1.7.	<b>Asphalttragdeckschichten</b>			
03.1.7.0030.	<b>Asphaltekante bis 15 cm Stärke vorstreichen.</b>	200,000 m	.....	.....
03.1.7.1110.	<b>AC 16 TD; ca. 10 cm dick, in Fahrbahnen einbauen</b>	1.150,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
03.1.7.1510.	<b>AC 16 TD; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen</b>	50,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
03.1.7.1720.	<b>Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Hartkalkstein 2/5 mm abstreuen.</b>	1.200,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
	<b>Summe 03.1.7. Asphalttragdeckschichten</b>			.....
	<b>Summe 03.1. Tragschichten</b>			.....
	<b>Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten</b>			
03.3.	<b>Fahrbahndeckschichten</b>			
03.3.0.	<b>Vorarbeiten</b>			
03.3.0.0320.	<b>Fugen an Einbauten mit Fugenband, 15 mm, herstellen</b>	6,000 m	.....	.....
	<b>Summe 03.3.0. Vorarbeiten</b>			.....
	<b>Summe 03.3. Fahrbahndeckschichten</b>			.....
	<b>Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen</b>			
03.6.	<b>Nebenflächenbefestigungen</b>			
03.6.6.	<b>Deckschichten ohne Bindemittel</b>			
03.6.6.0020.	<b>Wegebefestigung mit 3 cm Dolomit-Deckschicht ohne Unterbau liefern und herstellen.</b>	950,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Leistungsbeschreibung Kurzttext**

**Projekt:** 2026-021-A.. **Warbruckstr. Von Parkplatz bis ggü. Kreyenpothstr.**  
**LV:** 2644.020 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<b>Summe 03.6.6. Deckschichten ohne Bindemittel</b>			.....
	<b>Summe 03.6. Nebenflächenbefestigungen</b>			.....
	<b>Summe 03. Oberbau</b>			.....
<b>08.</b>	<b>Ausstattung</b>			
<b>08.3.</b>	<b>Kabelanlagen</b>			
<b>08.3.1.</b>	<b>Schutz-/Kabelleerrohre</b>			
<b>08.3.1.0010.1</b>	<b>Graben für Kabelschutzrohr, Breite 40 cm, Tiefe 80 cm, gemessen ab OK Frostschuttschicht, herstellen.</b>	55,000 m	.....	.....
<b>08.3.1.0030.</b>	<b>Kabelschutzrohr Kunststoff DN100 L 6 m liefern einsanden Erdoberfläche-Rohrscheitel D 0,6-0,8m STL-Bauj</b>	55,000 m	.....	.....
<b>08.3.1.0040.1</b>	<b>Verschlusskappen zu den Kabelschutzrohren der Pos. 08.3.1.0030</b>	4,000 Stck	.....	.....
<b>08.3.1.0050.1</b>	<b>Einmessen der Kabelschutzrohre</b>	2,000 Stck	.....	.....
	<b>Summe 08.3.1. Schutz-/Kabelleerrohre</b>			.....
	<b>Summe 08.3. Kabelanlagen</b>			.....
	<b>Summe 08. Ausstattung</b>			.....
<b>09.</b>	<b>Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze</b>			
<b>09.3.</b>	<b>Verkehrssicherung</b>			
	<b>Hinweis zur Verkehrssicherung / -lenkung / Schutzeinrichtungen</b>			
	<b>Hinweis Verkehrszeichen und Absperrmaterialien</b>			
<b>09.3.0.</b>	<b>Verkehrssicherung planen, abstimmen und einrichten</b>			
<b>09.3.0.0010.</b>	<b>Verkehrssicherung planen und abstimmen</b>	1,000 Stck	.....	.....

**Leistungsbeschreibung Kurzttext**

**Projekt:** 2026-021-A.. **Warbruckstr. Von Parkplatz bis ggü. Kreyenpothstr.**  
**LV:** 2644.020 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<b>Summe 09.3.0.</b>	<b>Verkehrssicherung planen, absti..</b>		.....
<b>09.3.1.</b>	<b>Einrichtung der Baustellenabsicherung</b>			
<b>09.3.1.0010.</b>	<b>Einrichtung der Baustellenabsicherung mit beschriebener Verkehrsführung</b>	1,000 psch		.....
<b>09.3.1.0015.</b>	<b>Vorhalten der Absperrung aus 09.3.1.0010 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen</b>	14,000 Tage		.....
	<b>Summe 09.3.1.</b>	<b>Einrichtung der Baustellenabsic..</b>		.....
	<b>Summe 09.3.</b>	<b>Verkehrssicherung</b>		.....
<b>09.5.</b>	<b>Stunden/ Verrechnungssätze</b>			
	<b>Hinweise zu Stunden Personal</b>			
<b>09.5.1.</b>	<b>Stunden Personal</b>			
<b>09.5.1.0020.</b>	<b>Einsatz eines Vorarbeiters.</b>	5,000 Std		.....
	<b>Summe 09.5.1.</b>	<b>Stunden Personal</b>		.....
	<b>Hinweise zu Stunden Geräte</b>			
<b>09.5.2.</b>	<b>Stunden Geräte</b>			
<b>09.5.2.0020.</b>	<b>Einsatz eines Baggers.</b>	5,000 Std		.....
<b>09.5.2.0070.</b>	<b>Einsatz eines LKW-Kippers &gt; 5 t.</b>	5,000 Std		.....
	<b>Summe 09.5.2.</b>	<b>Stunden Geräte</b>		.....
	<b>Summe 09.5.</b>	<b>Stunden/ Verrechnungssätze</b>		.....
	<b>Summe 09.</b>	<b>Sonstiges, Zwischenbauzustände,..</b>		.....

**Leistungsbeschreibung Kurzttext  
Zusammenstellung**

**Projekt:** 2026-021-A.. Warbruckstr. Von Parkplatz bis ggü. Kreyenpothstr.  
**LV:** 2644.020 Straßenbauarbeiten

---

<b>Ordnungszahl Kurzttext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
-------------------------------	----------------------

---

---

<b>Summe LV</b>	<b>2644.020 Straßenbauarbeiten</b>	.....
-----------------	------------------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR  
in Höhe von 19,00 % ..... EUR

..... **EUR**

---

(Ort)

---

(Datum)

---

(rechtsgültige Unterschrift)