



Kellergeschoß

| Ort | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|---|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| Decken | BauO NRW §34 Abs. 1 | Decke in der Feuerwiderstands klasse F 90-AB | Deckenqualität unbekannt | Qualität der Decken ist zu überprüfen |
| Schulcafe R5, Klasse R4, Werkraum R3 / Schulhof | BauO NRW §17 Abs.3 | Notausstieg 2. Rettungsweg | Notausstieg vorhanden | keine |
| Schulcafe R5, Klasse R4, Werkraum R3 / Schulhof | BauO NRW §17 Abs.3 und §40 Abs.4 | Notausstieg 2. Rettungsweg | Brüstung höher als 1,20m | Steigeisen nachrüsten |
| Schulcafe R5, Klasse R4, Werkraum R3 / Schulhof | BauO NRW §17 Abs.3 | Notausstieg 2. Rettungsweg ist freizuhalten | Böschung | Die Ausstiegsbereiche sind freizuhalten, d.h. Böschung vor den Notausstiegen roden, Stufen als Steighilfe in der Böschung vorsehen |
| Leitungsdurchführungen zw. Flur und Raum R1 | | F30 – Qualität | Teilweise F 0 | Abschotten in F30 einbauen bzw. Öffnungen - sofern möglich - in F90 AB verschließen |

**Kellergeschoß**

| Ort | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|---|--------------------------------|--|--------------------|---|
| Treppenraum 1, Flur / Räume | BauO NRW §37 Abs. 10 | Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS | Holztüren | Einbau von T 30 RS Türen: Treppenraum 1 / Lager R8 Treppenraum 1 / Treppenraum zur Wohnung Treppenraum 1 / Lehrmittel R6 Flur / Werkraum R3 Flur / Maschinenraum |
| Treppenraum 1, Flur / Räume | BauO NRW §37 Abs. 10 | dicht- / selbstschl. Vollholztüren [mind. d=4cm starkes Türblatt] | Holztüren | Einbau von dicht- / selbstschl. Vollholztüren: Treppenraum 1 / Schulcafe R5 Flur / Klasse R4 |
| Treppenraum 1/ Elektro R9, GasWas R10 | BauO NRW §37 Abs. 10 | Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS | Holztüren | prüfen, ob T30 - Qualität vorhanden, ansonsten nachrüsten |
| Gebäudefuge | | F90 – Qualität | Gebäudefuge | Gebäudefuge prüfen, ggf. Abschotten der Gebäudefuge |



Erdgeschoss

| Ort | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Flur und Treppenraum 1 | BauO NRW §37 Abs.9 und §38 Abs.6 | Bekleidungen aus nichtbrennbaren Baustoffen | Deckenverkleidung in Holz | Entfernen, bzw. Austausch der Holzdecke |
| Decken | BauO NRW §34 Abs.1 | Decke in der Feuerwiderstands klasse F 90-AB | Deckenqualität unbekannt | Qualität der Decken ist zu überprüfen |
| Konrektor / Lehrerzimmer R13 | BauO NRW §17 Abs. 3 | 2. baulicher Rettungsweg | 2. baulicher Rettungsweg fehlt | Schaffung eines 2. baulichen Rettungsweges: Erstellen einer Tür zw. Konrektor und R13 Einbau eines Panikschlosses, Bedienung in Fluchtrichtung |
| Lehrerzimmer R13 / Flur | | | | Einbau eines Panikschlosses, Bedienung von Lehrerzimmer R13 zum Flur |
| Flur / Ausgang ins Freie | BauO NRW §17 Abs. 3 | 2. baulicher Rettungsweg Jederzeit öffnbare Tür | 2. baulicher Rettungsweg fehlt | Errichtung eines Notausgangs am Ende des Flures mit Tür zur Straße hin; Einbau eines Panikschlosses; kleine Alarmanlage vorsehen, die beim Öffnen internen Alarm auslöst, so daß Kinder abgeschreckt werden, die Tür auch außerhalb eines Notfalls zu öffnen |
| Treppenraum 1 / Flur | BauO NRW §37 Abs.10 | RS-Türen in notwendigen Fluren Rauchdichte Abtrennung bis Rohdecke | RS-Tür vorhanden | Keine Maßnahmen erforderlich |



Erdgeschoß

| Ort | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|--|-------------------------|--|--|--|
| Treppenraum 1 / Hausmeisterloge | BauO NRW §37 Abs. 7 | „Brandwand-qualität“ | Wand, Tür mit Glasausschnitt (Drahtglas) | Einbau einer T 30 RS – Tür; auf einen Austausch der Wand wird verzichtet, da für alle Räume ein 2. baulicher Rettungsweg über den Treppenraum 2 zur Verfügung steht. |
| Treppenraum 1 / Vorraum Rektor | BauO NRW §37 Abs. 10 | Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS | Holztür | Einbau einer T 30 RS – Tür |
| Treppenraum 1 / Präsentation (rechte Tür) | BauO NRW §37 Abs. 10 | Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS | Tür | Einbau einer T 30 RS – Tür |
| Treppenraum 1 / Präsentation (linke Tür) | BauO NRW §37 Abs. 7 | „Brandwand-qualität“ | Tür | Verschließen der Türöffnung in der Feuerwiderstandsklasse F90 |
| Treppenraum 1 / Treppenraum zur ehem. Hausmeister-wohnung (jetzt fremdvermietet) | BauO NRW §37 Abs. 10 | Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS | Holztür | Einbau einer T 30 RS – Tür |
| Gebäudefuge | | F90 – Qualität | Gebäudefuge | Gebäudefuge prüfen, ggf. Abschotten der Gebäudefuge |
| Treppenraum 1 | BauO NRW §37 Abs. 11 | öffnbare Fenster | verschlossene Fenster vorhanden | Umbau der vorh. oberen Fenster (mind. 0,50 m² / Geschoß müssen zu öffnen sein) |



1. Obergeschoss

| Ort | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Flur und Treppenraum 1 | BauO NRW §37 Abs.9 und §38 Abs.6 | Bekleidungen aus nichtbrennbaren Baustoffen | Deckenverkleidung in Holz | Entfernen, bzw. Austausch der Holzdecke |
| Decken | BauO NRW §34 Abs.1 | Decke in der Feuerwiderstands klasse F 90-AB | Deckenqualität unbekannt | Qualität der Decken ist zu überprüfen |
| Treppenraum 1 / Vorraum Klasse R23 | BauO NRW §37 Abs.10 | Rauchschutztür | Holztür | Einbau einer RS Tür: Treppenraum 1 / Vorraum Kl. R23 |
| Treppenraum 1 / Räume | BauO NRW §37 Abs.10 | dicht- / selbstschl. Vollholztüren [mind. d=4cm starkes Türblatt] | Holztür | Einbau von dicht- / selbstschließende Vollholztüren: Treppenraum 1 / Klasse R21 Treppenraum 1 / Klasse R22 |
| Vorraum / Klasse R23, Computerraum | | dichtschl. Tür | Holztür | Überprüfung der vorh. Dichtungen, ggfl. ertüchtigen |
| Klasse R20, Klasse R21, Klasse R22, Klasse R23 | BauO NRW §17 Abs. 3 | 2. baulicher Rettungsweg | 2. baulicher Rettungsweg fehlt | Schaffung eines 2. baulichen Rettungsweges: Erstellen einer Tür zw. R23 und R22 Erstellen einer Tür zw. R22 und R21 Erstellen einer Tür zw. R21 und R20 Einbau von Panikschlössern, Bedienung in Fluchtrichtung |
| Klasse R20 / Flur | | | | Einbau eines Panikschlosses, Bedienung von Klasse R20 zum Flur |



1. Obergeschoß

| Ort | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|
| Flur / Ausgang ins Freie | BauO NRW §17 Abs. 3 | 2. baulicher Rettungsweg Jederzeit öffnbare Tür | 2. baulicher Rettungsweg fehlt | Internes Treppenhaus (Treppe vom 1. OG ins 2. OG) am Ende des Ganges als Fluchttreppenraum herrichten (d.h. alle brennbaren Materialien entfernen); Erstellen einer Stahlaußentreppe zur Entfluchtung vom 1. OG auf die Straße; Erstellen eines Notausgangs am Ende des Flures; Tür mit Panikschloß versehen; kleine Alarmanlage vorsehen, die beim Öffnen internen Alarm auslöst, so daß Kinder abgeschreckt werden, die Tür auch außerhalb eines Notfalls zu öffnen |
| Treppenräume / Flur | BauO NRW §37 Abs.10 | RS-Türen in notwendigen Fluren Rauchdichte Abtrennung bis Rohdecke | Treppenraum 1: RS-Tür vorhanden Treppenraum 2: Holztür | Treppenraum 1 / Flur: keine Maßnahmen erforderlich Treppenraum 2 / Flur: Einbau einer RS -Tür erforderlich |
| Flur | | | Wand mit Tür vorh. | Abbruch der Flurwand (Wand in Verlängerung der Trennwand Klasse R19 und Klasse R17) |
| Gebäudefuge | | F90 – Qualität | Gebäudefuge | Gebäudefuge prüfen, ggf. Abschotten der Gebäudefuge |
| Treppenraum 1+2 | BauO NRW §37 Abs.11 | öffnbare Fenster | verschlossene Fenster vorhanden | Umbau der vorh. oberen Fenster (mind. 0,50 m² / Geschoß müssen zu öffnen sein) |
| Treppenraum 2 | SchulBauR | Hausalarm | | Nachrüsten einer Auslösestelle für den Hausalarm |



2. Obergeschoß

| Ort | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Flur und Treppenraum | BauO NRW §37 Abs.9 und §38 Abs.6 | Bekleidungen aus nichtbrennbaren Baustoffen | Deckenverkleidung in Holz | Entfernen, bzw. Austausch der Holzdecke |
| Decken | BauO NRW §34 Abs. 1 | Decke in der Feuerwiderstands klasse F 90-AB | Deckenqualität unbekannt | Qualität der Decken ist zu überprüfen |
| Treppenraum 1/ Räume | BauO NRW §37 Abs.10 | Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS | Holztüren | Einbau von T 30 RS Türen: Treppenraum 1 / Vorraum R29 (Küche) Treppenraum 1 / Abstellraum R31 |
| Treppenraum 1/ Räume | BauO NRW §37 Abs.10 | dicht- / selbstschl. Vollholztüren [mind. d=4cm starkes Türblatt] | Holztüren | Einbau von dicht- / selbstschließenden Vollholztüren: Treppenraum 1 / Klasse R28 Treppenraum 1 / Berufsberatung R30 |
| Klasse R27, Klasse R28, Klasse R29 | BauO NRW §17 Abs. 3 | 2. baulicher Rettungsweg | 2. baulicher Rettungsweg fehlt | Schaffung eines 2. baulichen Rettungsweges: Erstellen einer Tür zw. R29 und R28 Erstellen einer Tür zw. R28 und R27 Einbau von Panikschlössern, Bedienung in Fluchtrichtung |
| Klasse R27 / Flur | | | | Einbau eines Panikschlosses, Bedienung von Klasse R27 zum Flur |
| Flur / Ausgang ins Freie | BauO NRW §17 Abs. 3 | 2. baulicher Rettungsweg Jederzeit öffnbare Tür | 2. baulicher Rettungsweg fehlt | Internes Treppenhaus (Treppe vom 1. OG ins 2. OG) am Ende des Ganges als Fluchttreppenraum herrichten (d.h. alle brennbaren Materialien entfernen) |

**2. Obergeschoß**

| Ort | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Treppenraum 2/ Flur | BauO NRW §37 Abs. 10 | RS-Türen in notwendigen Fluren Rauchdichte Abtrennung bis Rohdecke | verschlossene Holztür | RS-Tür nachrüsten |
| Gebäudefuge | | F90 – Qualität | Gebäudefuge | Gebäudefuge prüfen, ggf. Abschotten der Gebäudefuge |
| Treppenräume 1+2 | BauO NRW §37 Abs. 11 | offenbare Fenster | verschlossene Fenster vorhanden | Umbau der vorh. oberen Fenster (mind. 0,50 m ² / Geschoß müssen zu öffnen sein) |
| Treppenraum 2 | SchulBauR | Hausalarm | | Nachrüsten einer Auslösestelle für den Hausalarm |
| 2. OG | | Feuerlöscher in allen Geschossen | keine Feuerlöscher im 2. OG vorh. | Feuerlöscher nachrüsten (Flur vor Raum R25 und im Treppenraum 1) |