



Kellergeschoß

Ort	Gesetzliche Anforderung	Soll-Zustand	Ist-Zustand	Maßnahme
Decken	BauO NRW §34 Abs.1	Decke in der Feuerwiderstands klasse F 90-AB	Deckenqualität unbekannt	Qualität der Decken ist zu überprüfen
Schulcafe R5, Klasse R4, Werkraum R3 / Schulhof	BauO NRW §17 Abs.3	Notausstieg 2. Rettungsweg	Notausstieg vorhanden	keine
Schulcafe R5, Klasse R4, Werkraum R3 / Schulhof	BauO NRW §17 Abs.3 und §40 Abs.4	Notausstieg 2. Rettungsweg	Brüstung höher als 1,20m	Steigeisen nachrüsten
Schulcafe R5, Klasse R4, Werkraum R3 / Schulhof	BauO NRW §17 Abs.3	Notausstieg 2. Rettungsweg ist freizuhalten	Böschung	Die Ausstiegsbereiche sind freizuhalten, d.h. Böschung vor den Notausstiegen roden, Stufen als Steighilfe in der Böschung vorsehen
Leitungsdurchführungen zw. Flur und Raum R1		F30 – Qualität	Teilweise F 0	Abschotten in F30 einbauen bzw. Öffnungen - sofern möglich - in F90 AB verschließen
Leitungen im notwendigen Flur		F30 – Qualität		Schottung aller Leitungen



Kellergeschoß

Ort	Gesetzliche Anforderung	Soll-Zustand	Ist-Zustand	Maßnahme
Treppenraum 1/ neuer Flur	BauO NRW §37 Abs. 7 und Abs. 10	Wand in der Feuerwiderstands klasse F90; sowie rauchdichte und selbstschließende Tür		Schaffung eines neuen Flures durch Abtrennung des Treppenraumes 1 mittels einer Wand in F90- Qualität und Einbau einer RS-Tür
neuer Flur / Räume	BauO NRW §37 Abs.10	Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS	Holztüren	Einbau von T 30 RS Türen: neuer Flur / Lager R8 neuer Flur / Treppenraum zur Wohnung neuer Flur / Lehrmittel R6 Flur / Werkraum R3 Flur / Maschinenraum
neuer Flur / Räume	BauO NRW §37 Abs.10	dicht- / selbstschl. Vollholztüren [mind. d=4cm starkes Türblatt]	Holztüren	Einbau von dicht- / selbstschl. Vollholztüren: neuer Flur / Schulcafe R5 Flur / Klasse R4
neuer Flur / Elektro R9, GasWas R10	BauO NRW §37 Abs. 10	Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS	Holztüren	prüfen, ob T30 - Qualität vorhanden, ansonsten nachrüsten
Gebäudefuge		F90 – Qualität	Gebäudefuge	Gebäudefuge prüfen, ggf. Abschotten der Gebäudefuge



Erdgeschoss

Ort	Gesetzliche Anforderung	Soll-Zustand	Ist-Zustand	Maßnahme
Flur und Treppenraum 1	BauO NRW §37 Abs.9 und §38 Abs.6	Bekleidungen aus nichtbrennbaren Baustoffen	Deckenverkleidung in Holz	Entfernen, bzw. Austausch der Holzdecke
Decken	BauO NRW §34 Abs.1	Decke in der Feuerwiderstands klasse F 90-AB	Deckenqualität unbekannt	Qualität der Decken ist zu überprüfen
Konrektor, Sekretariat, Rektor, Hausmeister	BauO NRW §17 Abs. 3	2. baulicher Rettungsweg	2. baulicher Rettungsweg fehlt	Notausstiege über Fenster vorsehen, Kennzeichnung für Notausstiege vorsehen: Es ist eine Anleiterprobe durchzuführen.
Flur / Ausgang ins Freie	BauO NRW §17 Abs. 3	2. baulicher Rettungsweg Jederzeit öffnbare Tür	2. baulicher Rettungsweg fehlt	Errichtung eines Notausgangs am Ende des Flures mit Tür zur Straße hin; Einbau eines Panikschlosses; kleine Alarmanlage vorsehen, die beim Öffnen internen Alarm auslöst, so daß Kinder abgeschreckt werden, die Tür auch außerhalb eines Notfalls zu öffnen
Treppenraum 1 / Flur	BauO NRW §37 Abs.10	RS-Türen in notwendigen Fluren Rauchdichte Abtrennung bis Rohdecke	RS-Tür vorhanden	Keine Maßnahmen erforderlich



Erdgeschoß

Ort	Gesetzliche Anforderung	Soll-Zustand	Ist-Zustand	Maßnahme
Treppenraum 1 / Hausmeisterloge	BauO NRW §37 Abs. 7	„Brandwand-qualität“	Wand, Tür mit Glasausschnitt (Drahtglas)	Einbau einer T 30 RS – Tür; auf einen Austausch der Wand wird verzichtet
Treppenraum 1 / Vorraum Rektor	BauO NRW §37 Abs. 10	Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS	Holztür	Einbau einer T 30 RS – Tür
Treppenraum 1 / Präsentation		rauchdichte Türen	Tür	Einbau neuer Dichtungen
Präsentation		Rauchmelder zur Früherkennung von Bränden		Nachrüsten von Rauchmeldern
Treppenraum 1 / Treppenraum zur ehem. Hausmeister-wohnung (jetzt fremdvermietet)	BauO NRW §37 Abs. 10	Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS	Holztür	Einbau einer T 30 RS – Tür
Gebäudefuge		F90 – Qualität	Gebäudefuge	Gebäudefuge prüfen, ggf. Abschotten der Gebäudefuge
Treppenraum 1	BauO NRW §37 Abs. 11	öffnbare Fenster	verschlossene Fenster vorhanden	Umbau der vorh. oberen Fenster (mind. 0,50 m² / Geschoß müssen zu öffnen sein)



1. Obergeschoss

Ort	Gesetzliche Anforderung	Soll-Zustand	Ist-Zustand	Maßnahme
Flur und Treppenraum 1	BauO NRW §37 Abs.9 und §38 Abs.6	Bekleidungen aus nichtbrennbaren Baustoffen	Deckenverkleidung in Holz	Entfernen, bzw. Austausch der Holzdecke
Decken	BauO NRW §34 Abs.1	Decke in der Feuerwiderstands klasse F 90-AB	Deckenqualität unbekannt	Qualität der Decken ist zu überprüfen
Treppenraum 1 / Vorraum Klasse R23	BauO NRW §37 Abs.10	Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS	Holztür	Einbau einer T30 RS Tür: Treppenraum 1 / Vorraum Kl. R23
Treppenraum 1 / Räume	BauO NRW §37 Abs.10	dicht- / selbstschl. Vollholztüren [mind. d=4cm starkes Türblatt]	Holztür	Einbau von dicht- / selbstschließende Vollholztüren: Treppenraum 1 / Klasse R21 Treppenraum 1 / Klasse R22
Vorraum / Klasse R23, Computerraum		dichtschl. Tür	Holztür	Überprüfung der vorh. Dichtungen, ggf. ertüchtigen
Klasse R21, Klasse R22, Klasse R23	BauO NRW §17 Abs. 3	2. baulicher Rettungsweg	2. baulicher Rettungsweg fehlt	Notausstiege über Fenster vorsehen, Kennzeichnung für Notausstiege vorsehen: Klasse R21 / Ausgang ins Freie Klasse R22 / Ausgang ins Freie Vorraum Klasse R23 / Ausgang ins Freie Es ist eine Anleiterprobe durchzuführen.



1. Obergeschoß

Ort	Gesetzliche Anforderung	Soll-Zustand	Ist-Zustand	Maßnahme
Flur / Ausgang ins Freie	BauO NRW §17 Abs. 3	2. baulicher Rettungsweg Jederzeit öffnbare Tür	2. baulicher Rettungsweg fehlt	Internes Treppenhaus (Treppe vom 1. OG ins 2. OG) am Ende des Ganges als Fluchttreppenraum herrichten (d.h. alle brennbaren Materialien entfernen); Erstellen einer Stahlausentreppe zur Entfluchtung vom 1. OG auf die Straße; Tür mit Panikschloß versehen; kleine Alarmanlage vorsehen, die beim Öffnen internen Alarm auslöst, so daß Kinder abgeschreckt werden, die Tür auch außerhalb eines Notfalls zu öffnen
Treppenräume / Flur	BauO NRW §37 Abs. 10	RS-Türen in notwendigen Fluren Rauchdichte Abtrennung bis Rohdecke	Treppenraum 1: RS-Tür vorhanden Treppenraum 2: Holztür	Treppenraum 1 / Flur: keine Maßnahmen erforderlich Treppenraum 2 / Flur: Einbau einer RS -Tür erforderlich
Flur			Wand mit Tür vorh.	Abbruch der Flurwand (Wand in Verlängerung der Trennwand Klasse R19 und Klasse R17)
Gebäudefuge		F90 – Qualität	Gebäudefuge	Gebäudefuge prüfen, ggf. Abschotten der Gebäudefuge
Treppenraum 1+2	BauO NRW §37 Abs. 11	öffnbare Fenster	verschlossene Fenster vorhanden	Umbau der vorh. oberen Fenster (mind. 0,50 m² / Geschloß müssen zu öffnen sein)
Treppenraum 2	SchulBauR	Hausalarm		Nachrüsten einer Auslösestelle für den Hausalarm



2. Obergeschoß

Ort	Gesetzliche Anforderung	Soll-Zustand	Ist-Zustand	Maßnahme
Flur und Treppenraum	BauO NRW §37 Abs.9 und §38 Abs.6	Bekleidungen aus nichtbrennbaren Baustoffen	Deckenverkleidung in Holz	Entfernen, bzw. Austausch der Holzdecke
Decken	BauO NRW §34 Abs.1	Decke in der Feuerwiderstands klasse F 90-AB	Deckenqualität unbekannt	Qualität der Decken ist zu überprüfen
Treppenraum 1		Rauchmelder zur Früherkennung von Bränden		Nachrüsten von Rauchmeldern
Treppenraum 1/ Räume	BauO NRW §37 Abs.10	Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS	Holztüren	Einbau von T 30 RS Türen: Treppenraum 1 / Abstellraum R31
neuer Flur / Räume		Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS	Holztüren	Einbau von T 30 RS Türen: neuer Flur / Vorraum R29 (Küche)
Klasse R27, Klasse R28, Klasse R29	BauO NRW §17 Abs. 3	2. baulicher Rettungsweg	2. baulicher Rettungsweg fehlt	Schaffung eines 2. baulichen Rettungsweges: Schaffung eines neuen Flures durch Abtrennung des Treppenraumes 1 mittels einer Wand in F90-Qualität und Einbau einer RS-Tür
Flur / Ausgang ins Freie	BauO NRW §17 Abs. 3	2. baulicher Rettungsweg Jederzeit öffnbare Tür	2. baulicher Rettungsweg fehlt	Internes Treppenhaus (Treppe vom 1. OG ins 2. OG) am Ende des Ganges als Fluchttreppenraum herrichten (d.h. alle brennbaren Materialien entfernen)



2. Obergeschoß

Ort	Gesetzliche Anforderung	Soll-Zustand	Ist-Zustand	Maßnahme
Treppenraum 2/ Flur	BauO NRW §37 Abs. 10	RS-Türen in notwendigen Fluren Rauchdichte Abtrennung bis Rohdecke	verschlossene Holztür	RS-Tür nachrüsten
Gebäudefuge		F90 – Qualität	Gebäudefuge	Gebäudefuge prüfen, ggf. Abschotten der Gebäudefuge
Treppenräume 1+2	BauO NRW §37 Abs. 11	öffenbare Fenster	verschlossene Fenster vorhanden	Umbau der vorh. oberen Fenster (mind. 0,50 m² / Geschoß müssen zu öffnen sein)
Treppenraum 2	SchulBauR	Hausalarm		Nachrüsten einer Auslösestelle für den Hausalarm
2. OG		Feuerlöscher in allen Geschossen	keine Feuerlöscher im 2. OG vorh.	Feuerlöscher nachrüsten (Flur vor Raum R25 und im Treppenraum 1)