

Leistungsbeschreibung Kurztext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2026-016-Gen **Rahmenvertrag Sofortmaßnahmen 2027**
LV: 02 **Straßenbau**

Titel	Bezeichnung	Seite
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung.....	2
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau.....	2
2.4.1.	Verdichten.....	2
3.	Oberbau.....	2
3.1.	Tragschichten.....	2
3.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel.....	2
3.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen.....	2
3.2.	Binderschichten.....	3
3.2.1.	Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung.....	3
3.3.	Fahrbahndeckschichten.....	4
3.3.0.	Vorarbeiten.....	4
3.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton.....	4
3.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulie.....	5
3.4.	Fräsen/ Schälen.....	5
3.4.1.	Asphaltschichten fräsen.....	5
3.4.2.	Teer-/ pechhaltige Schichten fräsen.....	5
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau.....	5
3.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material.....	6
3.6.	Nebenflächenbefestigungen.....	6
3.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten.....	6
3.7.	Randbefestigungen.....	6
3.7.1.	Bordsteine.....	6
3.7.2.	Rinnen.....	7
9.	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung	
	Stundensätze.....	7
9.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe.....	7
9.1.2.	Schlitze, schmale Gräben, Fugen, Zwickel verfüllen.....	7
	Zusammenstellung.....	9

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-016.. Rahmenvertrag Sofortmaßnahmen 2027
LV: 02 Straßenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung			
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau			
	Hinweis zu Verdichten			
2.4.1.	Verdichten			
2.4.1.10.	Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.	1.500,000 m ²		
	Summe 2.4.1. Verdichten			
	Summe 2.4. Verbesserung von Untergrund/ ..			
	Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs..			
3.	Oberbau			
3.1.	Tragschichten			
	Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel			
3.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel			
3.1.1.1236.	FSS, d = 36 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn- flächen einbauen.	1.400,000 m ²		
3.1.1.1238.	FSS, d = 38 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn- flächen einbauen.	100,000 m ²		
3.1.1.2215.	STS, d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn- flächen einbauen.	1.500,000 m ²		
3.1.1.2320.	STS, d = 20 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.	20,000 m ²		
	Summe 3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel			
	Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
3.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen			

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-016.. Rahmenvertrag Sofortmaßnahmen 2027
LV: 02 Straßenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.6.1.	Rückschnitt bis 30 cm Tiefe maschinell herstellen und vorstreichen.	2.000,000 m		
3.1.6.300.	Zulage Mischgutanpassung für temperaturabsenkten Asphalt	150,000 t		
3.1.6.3120.	AC 32 T S; Bk 10; ca. 10 cm dick, in Fahrbahnen einbauen	140,000 m ²		
3.1.6.3520.	AC 32 T S; Bk 10; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen	10,000 m ²		
3.1.6.6120.	AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 10 cm dick, in Fahrbahnen einbauen	1.700,000 m ²		
3.1.6.6520.	AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen	50,000 m ²		
	Summe 3.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbah..			
	Summe 3.1. Tragschichten			
	Hinweise zu den Asphaltbinderschichten in Fahrbahnen			
3.2.	Binderschichten			
	Hinweise zu Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung			
3.2.1.	Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung			
3.2.1.10.	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	150,000 m ²		
3.2.1.30.	Asphaltkante bis 10 cm Stärke vorstreichen.	110,000 m		
3.2.1.110.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.	150,000 m ²		
3.2.1.3120.	AC 22 B S; Bk 10; ca. 8 cm dick, in Fahrbahnen einbauen	140,000 m ²		
3.2.1.3520.	AC 22 B S; Bk 10; ca. 8 cm dick, von Hand einbauen	10,000 m ²		
	Summe 3.2.1. Asphaltbinderschichten mit beso..			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-016.. Rahmenvertrag Sofortmaßnahmen 2027
LV: 02 Straßenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3.2. Binderschichten			
	Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten			
3.3.	Fahrbahndeckschichten			
3.3.0.	Vorarbeiten			
3.3.0.10.	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	3.900,000 m ²		
3.3.0.30.	Asphaltekante oder -längsnaht bis 6 cm Stärke vorstreichen.	1.800,000 m		
3.3.0.110.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.	3.900,000 m ²		
3.3.0.310.	Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen	200,000 m		
3.3.0.350.	Überstehendes Asphaltdeckenmaterial vorwiegend maschinell entfernen.	20,000 m		
	Summe 3.3.0. Vorarbeiten			
	Hinweise für Asphaldeckschichten aus Asphaltbeton			
3.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton			
3.3.1.1010.	AC 8 D S; Bk 10; ca. 4 cm dick; Diabas, in Fahrbahnen einbauen	140,000 m ²		
3.3.1.1210.	AC 8 D S; Bk 10; ca. 4 cm dick; Diabas, von Hand einbauen	10,000 m ²		
3.3.1.4010.	AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, in Fahrbahnen einbauen	3.700,000 m ²		
3.3.1.4210.	AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, von Hand einbauen	50,000 m ²		
3.3.1.8110.	Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm abstreuen.	3.900,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-016.. Rahmenvertrag Sofortmaßnahmen 2027
LV: 02 Straßenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphal..			
	Hinweis zu Schächten und Schachtabdeckungen			
3.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren			
3.3.9.1146.	Schachtabdeckung, selbstnivellierend, einwalzbar, einbauen.	15,000 Stck		
3.3.9.2710.	Straßenablauf +/- 5 cm regulieren.	4,000 Stck		
3.3.9.3020.	Kappen der Fahrbahn in Asphaltbelag regulieren.	6,000 Stck		
	Summe 3.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, ..			
	Summe 3.3. Fahrbahndeckschichten			
	Hinweise zu den Fräsarbeiten			
3.4.	Fräsen/ Schälen			
3.4.1.	Asphaltschichten fräsen			
3.4.1.30.	Bituminöse Schichten bis 4 cm tief ausfräsen.	1.300,000 m²		
	Summe 3.4.1. Asphaltschichten fräsen			
	Hinweise zu den Fräspositionen (Teer)			
3.4.2.	Teer-/ pechhaltige Schichten fräsen			
3.4.2.10.	Teerhaltige Schichten bis 4 cm tief ausfräsen.	700,000 m²		
	Summe 3.4.2. Teer-/ pechhaltige Schichten ..			
	Summe 3.4. Fräsen/ Schälen			
	Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau			
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau			

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-016.. Rahmenvertrag Sofortmaßnahmen 2027
LV: 02 Straßenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material			
3.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material			
3.5.2.260.	FSS, 0/45 mm aus RC-2 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.	20,000 t		
3.5.2.330.	STS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen Stärken einbauen.	20,000 t		
	Summe 3.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-M..		
	Summe 3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau		
	Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen			
3.6.	Nebenflächenbefestigungen			
	Hinweise zu den Plattenbefestigungen			
3.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten			
3.6.2.120.	Platten 40/40-20/5 cm verlegen.	20,000 m ²		
3.6.2.310.	Betonplatten aller Art und Größe schneiden.	10,000 m		
	Summe 3.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten		
	Summe 3.6.	Nebenflächenbefestigungen		
3.7.	Randbefestigungen			
	Hinweise zu Bord-/ Randsteinen			
3.7.1.	Bordsteine			
3.7.1.110.	Basalt-Betonbordstein HB 15/18/30/100 cm liefern.	20,000 m		
3.7.1.3140.	Betonbordstein 18/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	20,000 m		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-016.. Rahmenvertrag Sofortmaßnahmen 2027
LV: 02 Straßenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.1.7110.	Bordsteinlängsfuge mit Mörtel vergießen und verfugen.	20,000 m		
3.7.1.7120.	Bordsteinstoßrückenfugen schließen.	20,000 m		
	Summe 3.7.1. Bordsteine			
	Hinweise zu Rinnenbahnen			
3.7.2.	Rinnen			
3.7.2.1010.	Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.	80,000 Stck		
3.7.2.2030.	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 1-reihig herstellen.	20,000 m		
3.7.2.3010.	Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	20,000 m		
3.7.2.5010.	Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.	10,000 Stck		
	Summe 3.7.2. Rinnen			
	Summe 3.7. Randbefestigungen			
	Summe 3. Oberbau			
9.	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze			
9.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe			
9.1.2.	Schlitze, schmale Gräben, Fugen, Zwickel verfüllen			
9.1.2.2110.	Fuge zwischen Bord- und Rinnenstein auskratzen.	20,000 m		
9.1.2.2120.	Fuge, betongrau, zwischen Bord- und Rinne/Pflaster vergießen.	20,000 m		
	Summe 9.1.2. Schlitze, schmale Gräben, Fugen..			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-016..
LV: 02

**Rahmenvertrag Sofortmaßnahmen 2027
Straßenbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 9.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe		
	Summe 9.	Sonstiges, Zwischenbauzustände,..		

Leistungsbeschreibung Kurztex
Zusammenstellung

Projekt: 2026-016.. **Rahmenvertrag Sofortmaßnahmen 2027**
LV: 02 **Straßenbau**

Ordnungszahl	Kurztex	Betrag in EUR
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung	
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau	
	Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs..	
2.4.	Verbesserung von Untergrund/ Unterbau	
2.4.1.	Verdichten	
	Summe 2.4. Verbesserung von Untergrund/ ..	
3.	Oberbau	
3.1.	Tragschichten	
3.2.	Binderschichten	
3.3.	Fahrbahndeckschichten	
3.4.	Fräsen/ Schälen	
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau	
3.6.	Nebenflächenbefestigungen	
3.7.	Randbefestigungen	
	Summe 3. Oberbau	
3.1.	Tragschichten	
3.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel	
3.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen	
	Summe 3.1. Tragschichten	
3.2.	Binderschichten	
3.2.1.	Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung	
	Summe 3.2. Binderschichten	
3.3.	Fahrbahndeckschichten	
3.3.0.	Vorarbeiten	
3.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton	
3.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, ..	
	Summe 3.3. Fahrbahndeckschichten	
3.4.	Fräsen/ Schälen	
3.4.1.	Asphaltschichten fräsen	
3.4.2.	Teer-/ pechhaltige Schichten fräsen	
	Summe 3.4. Fräsen/ Schälen	
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau	
3.5.2.	Profilausgleich mit Recycling-Material	

**Leistungsbeschreibung Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2026-016..
LV: 02
**Rahmenvertrag Sofortmaßnahmen 2027
Straßenbau**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

	Summe 3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau	
3.6.	Nebenflächenbefestigungen		
3.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten		
	Summe 3.6.	Nebenflächenbefestigungen	
3.7.	Randbefestigungen		
3.7.1.	Bordsteine		
3.7.2.	Rinnen		
	Summe 3.7.	Randbefestigungen	
9.	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung		
	Stundensätze		
9.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe		
	Summe 9.	Sonstiges, Zwischenbauzustände,..	
		Stundensätze	
9.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe		
9.1.2.	Schlitze, schmale Gräben, Fugen, Zwickel verfüllen		
	Summe 9.1.	Zwischenbauzustände und Behelfe	
LV	02		
2.	Untergrund, Unterbau und Entwässerung		
3.	Oberbau		
9.	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung		
	Stundensätze		
	Summe LV	02 Straßenbau	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
in Höhe von 19,00 %		EUR
		EUR

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)