

Leistungsverzeichnis

LV-Bezeichnung:
01-LV Rodungsarbeiten 2026.

Projektbezeichnung:
Rodungsarbeiten

Leistungsbeschreibung Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2026-I22-Rod **Rodungsarbeiten**
LV: 01 **LV Rodungsarbeiten 2026**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Rodungsarbeiten 2026.....	3
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	3
1.2.	Verkehrssicherung.....	4
1.3.	Landschaftsbauarbeiten.....	5
	Zusammenstellung.....	16

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Rodungsarbeiten 2026			
1.1.	Baustelleneinrichtung			
1.1.1.	Baustelle einrichten Sämtl. LV-Abschn. Zufahrt herst. AN Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-der herstellen.	1,000 psch		
1.1.2.	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,000 psch		
1.1.3.	Koordinierungspauschale Koordinierung und Abstimmung des Gewerkes Landschaftsbau (hier die Fäll- und Rodungsarbeiten) mit dem Auftrag- geber und dessen Bevollmächtigten, allen an der Baumaßnahmen beteiligten Auftragnehmern sowie beteiligten Dritten z.B.			

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	beteiligte Verkehrsbehörden, Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehren. Einschließlich Teilnahme des Bauleiters bzw. eines weisungsbefugten Stellvertreters des AN an den entscheidenden Baubesprechungen vor Ort oder beim AG. Sämtliche mit der Koordinierung und Abstimmung erforderlichen Aufwendungen, einschließlich erforderlicher Ortstermine sind in dieser OZ einzurechnen.	1,000 psch		
	Summe 1.1. Baustelleneinrichtung			
1.2.	Verkehrssicherung			
1.2.1.	Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Geb. auf Nachweis Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.	1,000 psch		
	FR Duisburg, zwischen Knoten und RRB			
1.2.2.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. bew. Arbeitsst. über 4 bis 8 Std. bei Tageslicht Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	4,000 St		
	FR Krefeld, zwischen Mündelheim und Knoten			
1.2.3.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. bew. Arbeitsst. über 4 bis 8 Std. bei Tageslicht Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	2,000 St		

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	FR Krefeld, zwischen Knoten und Brückenkopf			
1.2.4.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. stat. Arbeitsst. über 4 bis 8 Std. bei Tageslicht Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	2,000 St		
	Summe 1.2. Verkehrssicherung			
1.3.	Landschaftsbauarbeiten			
	FR Duisburg, zwischen Knoten und RRB (Südost) Die zu rodende Fläche hat eine Länge von 260 m und eine Breite von etwa 4,0 m im Mittel. Neben den zu fällenden Bäumen weist die Fläche durchgehend einen Aufwuchs mit Sträuchern und jungen Bäumen mit Stammdurchmessern bis 10 cm auf.			
1.3.1.	Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m Neigung über 1:4 Wst.Verw.AN S.Abr. Verw. AN Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks. Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m. Neigung der Rodungsfläche steiler als 1:4. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1.050,000 m2		
1.3.2.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,1-0,3 m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	55,000 St		

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.3.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,3-0,5 m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,000 St		
1.3.4.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,5-0,75m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,000 St		
1.3.5.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,75-1 m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	2,000 St		
1.3.6.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,1-0,3 m Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	55,000 St		
1.3.7.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,3-0,5 m Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des			

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	10,000 St		
1.3.8.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,5-0,75m Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	10,000 St		
1.3.9.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,75-1 m Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	2,000 St		
1.3.10.	Wurzelstöcke ausfräsen ... Freitext ... Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser 'ca. 1,20 bis 1,30 m.' Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	1,000 St		
	FR Krefeld, zwischen Mündelheim und Knoten (Nordost) Die zu rodende Fläche hat eine Gesamtlänge von 390 m. Sie unterteilt sich eine etwa 280 m und i. M. ca. 3 m breite Fläche im Westen, welche durchgehend einen Aufwuchs mit Sträuchern und jungen Bäumen mit Stammdurchmessern bis 10 cm aufweist. Die Fläche am östlichen Ende hat eine Länge von ca. 110 m und eine linear veränderliche Breite zwischen 16 m und 6 m. Der Bewuchs dieser Teilfläche ähnelt einem Wald.			

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.11.	Fläche abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Astwerk Steine/Mauer/Zaun Neigung über 1:4 Wst. Verwert. AN S.Abr.Verwert.AN ... Freitext ... Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Neigung der Abräumfläche steiler als 1:4. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. Räumgut 'nach Wahl des AN verwerten. Teilfläche mit einer Länge von ca. 110 m und einer maximalen Breite von ca. 16 m.'	1,000 psch		
1.3.12.	Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m Neigung über 1:4 Wst.Verw.AN S.Abr. Verw. AN Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks. Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m. Neigung der Rodungsfläche steiler als 1:4. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	850,000 m2		
1.3.13.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,1-0,3 m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	80,000 St		
1.3.14.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,3-0,5 m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.			

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	35,000 St		
1.3.15.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,5-0,75m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson- dert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,000 St		
1.3.16.	Bäume fällen ohne Roden ... Freitext ... Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson- dert vergütet. Durchmesser 'bis ca. 1,50 m. Altbäume ohne Krone, Stammhöhe ca. 3,00 m.' Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	2,000 St		
1.3.17.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,1-0,3 m Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	80,000 St		
1.3.18.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,3-0,5 m Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	35,000 St		

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.19.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,5-0,75m Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	10,000 St		
1.3.20.	Wurzelstöcke ausfräsen ... Freitext ... Tiefe bis 30 cm Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser 'bis 1,50 m, ebenes Gelände.' Frästiefe bis 30 cm. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	2,000 St		
	FR Krefeld, zwischen Knoten und Rheinbrücke (Nordwest) Die zu rodenden Flächen an der Böschung der B 288 haben neben den zu fällenden Bäumen eine aufgelockerte Bepflanzung aus Sträuchern und jungen Bäumen. Lediglich die Fläche nordwestlich der Gasstation ist durchgehend mit Sträuchern und jungen Bäumen mit Stammdurchmessern bis 10 cm bewachsen. Die Fläche hat eine Länge von ca. 100 m und eine maximale Breite von ca. 10 m.			
1.3.21.	Fläche abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Astwerk Steine/Mauer/Zaun Neigung über 1:4 Wst. Verwert. AN S.Abr.Verwert.AN ... Freitext ... Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Neigung der Abräumfläche steiler als 1:4. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. Räumgut 'nach Wahl des AN verwerten. Böschungsf lächen neben der B288.'	1,000 psch		

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.22.	Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m Neigung über 1:4 Wst.Verw.AN ... Freitext ... Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm- durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks. Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m. Neigung der Rodungsfläche steiler als 1:4. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum 'nach Wahl des AN verwerten. Teilfläche nordöstlich der Gasstation.'	800,000 m2		
1.3.23.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,1-0,3 m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson- dert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	75,000 St		
1.3.24.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,3-0,5 m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson- dert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	45,000 St		
1.3.25.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,5-0,75m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson- dert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	20,000 St		

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.26.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,75-1 m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,000 St		
1.3.27.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,1-0,3 m Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	75,000 St		
1.3.28.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,3-0,5 m Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	45,000 St		
1.3.29.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,5-0,75m Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	20,000 St		
1.3.30.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,75-1 m Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.			

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	1,000 St		
	FR Duisburg, Brückenkopfes bis Knoten (Südwest) Die zu rodenden Flächen an der Böschung der B 288 haben neben den zu fällenden Bäumen eine aufgelockerte Bepflanzung aus Sträuchern und jungen Bäumen.			
1.3.31.	Fläche abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Astwerk Steine/Mauer/Zaun Neigung über 1:4 Wst. Verwert. AN S.Abr.Verwert.AN ... Freitext ... Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Neigung der Abräumfläche steiler als 1:4. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. Räumgut 'nach Wahl des AN verwerten. Böschungsflächen neben der B288.'	1,000 psch		
1.3.32.	Waldfläche abholzen mit Roden Wst.Verwert. AN ... Freitext ... Waldfläche mit Bäumen bis 0,10 m Durchmesser, gemessen 1,00 m über dem Erdboden, abholzen. Wurzelstöcke roden. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum 'nach Wahl des AN verwerten. Länge der hier betrachteten Teilfläche ca. 65 m. Breite der Teilfläche ca. 60 m.'	400,000 m2		
1.3.33.	Fläche abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Astwerk Steine/Mauer/Zaun Neigung über 1:4 Wst. Verwert. AN S.Abr.Verwert.AN übr.Räumg.Verw.AN Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Neigung der Abräumfläche steiler als 1:4.			

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	1,000 psch		
1.3.34.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,1-0,3 m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	20,000 St		
1.3.35.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,3-0,5 m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	5,000 St		
1.3.36.	Bäume fällen ohne Roden DU über 0,5-0,75m Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird gesondert vergütet. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Neigung der Fläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3,000 St		
1.3.37.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,1-0,3 m Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	20,000 St		

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.40.	Wurzelstöcke ausfräsen DU über 0,5-0,75m Tiefe bis 30 cm Neigung über 1:4 Fräsgut Verw. AN Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Frästiefe bis 30 cm. Neigung der Fräsfläche steiler als 1:4. Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	3,000 St		
	Sonstiges			
1.3.42.	N.gef. Siedl.abfall aufn.u.entsorg. ... Freitext ... Geb. trägt AG Nicht gefährlichen Siedlungsabfall nach Unterlagen des AG aufnehmen und trennen, fördern und einem Entsorgungsträger nach Unterlagen des AG übergeben. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall aus 'wilder Müllablagerung im Baufeld Nordost (Wohnanhänger, Baumaterialien).' Gebühren der Abfallentsorgung werden dem Entsorgungsträger vom AG vergütet.	5,000 t		
Summe 1.3.	Landschaftsbauarbeiten			
Summe 1.	Rodungsarbeiten 2026			

Leistungsbeschreibung Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-I22-Rod Rodungsarbeiten
LV: 01 LV Rodungsarbeiten 2026

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Rodungsarbeiten 2026	
1.1.	Baustelleneinrichtung	
1.2.	Verkehrssicherung	
1.3.	Landschaftsbauarbeiten	
	Summe 1. Rodungsarbeiten 2026	
LV	01	
1.	Rodungsarbeiten 2026	
	Summe LV 01 LV Rodungsarbeiten 2026	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)