

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 02 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Oberbau			
3.1.	Tragschichten			
	Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel			
3.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel			
3.1.1.150.	Frostschuttschicht aus Naturgest. d = 36 cm in Fahrbahn- flächen herstellen.	375,000 m ²		
3.1.1.1615.	Schottertragschicht aus Naturgest., d = 15 cm in Fahrbahn- flächen einbauen.	375,000 m ²		
	Summe 3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel			
	Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
3.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen			
3.1.6.1.	Rückschnitt bis 30 cm Tiefe maschinell herstellen und vorstreichen.	400,000 m		
3.1.6.20.	Verschmutzte verfestigte Tragschicht säubern.	375,000 m ²		
3.1.6.110.	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BPI-S.	375,000 m ²		
3.1.6.6320.	AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 10 cm dick, in schmalen Flächen einbauen	375,000 m ²		
3.1.6.6520.	AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen	50,000 m ²		
	Summe 3.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbah..			
	Summe 3.1. Tragschichten			
	Hinweise zu den Asphaltbinderschichten in Fahrbahnen			
	Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten			
3.3.	Fahrbahndeckschichten			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 02 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.0.	Vorarbeiten			
3.3.0.20.	Verschmutzte verfestigte Bindertragschicht säubern.			
		1.100,000 m ²		
3.3.0.30.	Asphaltekante oder -längsnaht bis 6 cm Stärke vorstreichen.			
		15,000 m		
3.3.0.150.	Ansprühen gefräster Asphaltunterlage zum Deckenüberzug.			
		1.100,000 m ²		
3.3.0.220.	Reflektoren einbauen, ungebundene / gefräste Unterlage.			
		30,000 Stck		
3.3.0.310.	Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen			
		20,000 m		
3.3.0.320.	Fugen an Einbauten mit Fugenband, 15 mm, herstellen			
		20,000 m		
3.3.0.330.	Naht oder Anschluss nachträglich in Asphaltfläche als Fuge herstellen.			
		300,000 m		
	Summe 3.3.0. Vorarbeiten			
	Hinweise für Asphaldeckschichten aus Asphaltbeton			
3.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton			
3.3.1.4010.	AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, in Fahrbahnen einbauen			
		1.100,000 m ²		
3.3.1.8110.	Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm abstreuen.			
		1.100,000 m ²		
	Summe 3.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphal..			
3.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren			
3.3.9.1170.	Bauseits gelieferte selbstnivellierende Schachtabdeckung einbauen.			
		4,000 Stck		
	Kappen			
3.3.9.3020.	Kappen der Fahrbahn in Asphaltbelag regulieren.			
		4,000 Stck		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 02 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, ..			
	Summe 3.3. Fahrbahndeckschichten			
	Hinweise zu den Fräsarbeiten			
3.4.	Fräsen/ Schälén			
3.4.1.	Asphaltschichten fräsen			
3.4.1.1.	Bituminöse Schichten bis 4 cm tief ausfräsen.	725,000 m ²		
3.4.1.3.	Bituminöse Schichten bis 4 cm tief in Streifen ausfräsen.	50,000 m ²		
	Summe 3.4.1. Asphaltschichten fräsen			
	Summe 3.4. Fräsen/ Schälén			
	Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau			
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau			
	Hinweise zum Profilausgleich mit Asphaltmischgütern			
3.5.3.	Profilausgleich mit Asphaltmischgütern			
3.5.3.1010.	AC 32 T S als Profilausgleich einbauen	10,000 t		
	Summe 3.5.3. Profilausgleich mit Asphaltmisc..			
	Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau			
3.6.	Nebenflächenbefestigungen			
	Hinweise zu den Plattenbefestigungen			
3.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten			
3.6.2.15.	Betonplatten 30/30-15/4 cm anthrazit, ohne Fase liefern.	25,000 m ²		

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 02 Straßenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.6.2.115.	Platten 30/30-15/4 cm verlegen.	25,000 m ²		
3.6.2.310.	Betonplatten aller Art und Größe schneiden.	10,000 m		
3.6.2.350.	Anschluss/ Fuge zum Bestand mit Trasszementmörtel herstellen.	10,000 m		
	Summe 3.6.2. Deckschichten aus Betonplatten			
	Summe 3.6. Nebenflächenbefestigungen			
3.7.	Randbefestigungen			
	Hinweise zu Bord-/ Randsteinen			
3.7.1.	Bordsteine			
3.7.1.210.	Basalt-Betonbordstein HB 12/15/30/100 cm liefern.	10,000 m		
3.7.1.3230.	Betonrandstein 10/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	10,000 m		
3.7.1.6120.	Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.	10,000 Stck		
3.7.1.6140.	Randsteinschnitt 8/20 cm herstellen.	10,000 Stck		
3.7.1.7110.	Bordsteinlängsfuge mit Mörtel vergießen und verfugen.	50,000 m		
3.7.1.7120.	Bordsteinstoßrückenfugen schließen.	10,000 m		
3.7.1.7130.	Bordsteinlängs- und Rinnenfugen schließen.	10,000 m		
3.7.1.7220.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen HB 12/15/30 herstellen.	2,000 Stck		
	Summe 3.7.1. Bordsteine			
	Hinweise zu Rinnenbahnen			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-011.. **Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln**
LV: 02 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.7.2.	Rinnen				
3.7.2.1020.	Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt mit Fase, liefern.	80,000	Stck		
3.7.2.2030.	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 1-reihig herstellen.	20,000	m		
3.7.2.3010.	Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlänmen.	20,000	m		
3.7.2.4040.	Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 1-Stein-Rinne herstellen	5,000	Stck		
3.7.2.5010.	Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.	20,000	Stck		
	Summe 3.7.2.		Rinnen		
	Summe 3.7.		Randbefestigungen		
	Summe 3.		Oberbau		
4.	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung				
4.5.	Stunden/ Verrechnungssätze				
	Hinweise zu Stunden Personal				
4.5.1.	Stunden Personal				
4.5.1.20.	Einsatz eines Vorarbeiters.	10,000	Std		
4.5.1.30.	Einsatz eines Facharbeiters.	10,000	Std		
	Summe 4.5.1.		Stunden Personal		
	Hinweise zu Stunden Geräte				
4.5.2.	Stunden Geräte				
4.5.2.20.	Einsatz eines Baggers.	10,000	Std		

Leistungsbeschreibung Kurzttext

Projekt: 2026-011.. **Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln**
LV: 02 **Straßenbauarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.5.2.30.	Einsatz eines Kompressors.	5,000	Std		
4.5.2.40.	Einsatz eines Flächenverdichters, Zentrifugalkraft <= 60 kN.	5,000	Std		
4.5.2.50.	Einsatz eines Radladers.	5,000	Std		
4.5.2.60.	Einsatz eines LKW-Kippers <= 5 t.	5,000	Std		
4.5.2.70.	Einsatz eines LKW-Kippers > 5 t.	5,000	Std		
Summe 4.5.2. Stunden Geräte					
Summe 4.5. Stunden/ Verrechnungssätze					
Summe 4. Sonstiges, Zwischenbauzustände,..					

Leistungsbeschreibung Kurztex
Zusammenstellung

Projekt: 2026-011.. **Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln**
LV: 02 **Straßenbauarbeiten**

Ordnungszahl	Kurztex	Betrag in EUR
3.	Oberbau	
3.1.	Tragschichten	
3.3.	Fahrbahndeckschichten	
3.4.	Fräsen/ Schäl	
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau	
3.6.	Nebenflächenbefestigungen	
3.7.	Randbefestigungen	
	Summe 3. Oberbau	
3.1.	Tragschichten	
3.1.1.	Tragschichten ohne Bindemittel	
3.1.6.	Asphalttragschichten in Fahrbahnen	
	Summe 3.1. Tragschichten	
3.3.	Fahrbahndeckschichten	
3.3.0.	Vorarbeiten	
3.3.1.	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton	
3.3.9.	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, ..	
	Summe 3.3. Fahrbahndeckschichten	
3.4.	Fräsen/ Schäl	
3.4.1.	Asphaltschichten fräsen	
	Summe 3.4. Fräsen/ Schäl	
3.5.	Profilausgleich/ Mehreinbau	
3.5.3.	Profilausgleich mit Asphaltmischgütern	
	Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau	
3.6.	Nebenflächenbefestigungen	
3.6.2.	Deckschichten aus Betonplatten	
	Summe 3.6. Nebenflächenbefestigungen	
3.7.	Randbefestigungen	
3.7.1.	Bordsteine	
3.7.2.	Rinnen	
	Summe 3.7. Randbefestigungen	
4.	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze	
4.5.	Stunden/ Verrechnungssätze	
	Summe 4. Sonstiges, Zwischenbauzustände,..	

**Leistungsbeschreibung Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2026-011.. **Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln**
LV: 02 **Straßenbauarbeiten**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
4.5.	Stunden/ Verrechnungssätze	
4.5.1.	Stunden Personal	
4.5.2.	Stunden Geräte	
	Summe 4.5.	Stunden/ Verrechnungssätze
LV	02	
3.	Oberbau	
4.	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stu..	
	Summe LV	02 Straßenbauarbeiten
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)