

Telefon: 02161/822-176

Telefax: 02161/822-148

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH  
Theodor-Heuss-Str. 93-95 · 41065 Mönchengladbach

Betriebsort

Stadt Duisburg  
Immobilien-Management Duisburg  
Abtlg. IMD TG-E  
Am Burgacker 3  
47051 Duisburg

GGs Hebbelstraße  
Hebbelstr. 1  
47057 Duisburg

Kunden-Nr.: 0003080551

Equipment-Nr.: 1281523

## Bericht über die Prüfung der Alarmierungsanlage

**Art der Prüfung:** Nachprüfung

**Prüfdatum:** 02.11.2012

**Prüfgrundlagen:** Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  
Prüfverordnung Nordrhein-Westfalen

**Angaben zur Anlage:** Schule, GGS Hebbelstr u KGS Grabenstr  
Anlagenbeschreibung siehe folgende Seite.

### Prüfumfang

Die technischen Anlagen und Einrichtungen sowie die dafür baurechtlich geforderten brandschutztechnischen Maßnahmen wurden auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft.

Die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der baurechtlichen Prüfverordnung durch baurechtlich anerkannte Sachverständige wurden beachtet.

GGs Hebbelstr. und KGS Grabenstr.

### Ergebnis der Prüfung

Bei der Prüfung wurde kein Mangel festgestellt.

Die Hinweise und Bemerkungen sind zu beachten.

### Beurteilung

Die geprüften Anlagen und Einrichtungen einschließlich der dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen sind betriebssicher und wirksam. Der Betrieb ist zulässig.

Die nächste baurechtlich geforderte wiederkehrende Prüfung gemäß PrüfVO ist fällig am: 02.09.2015

Mönchengladbach, 02.11.2012

Der Bericht umfasst 3 Seiten.

Der Prüfsachverständige  
Dipl.-Ing. Stefan Hermges



Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Objektdaten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.

## 1 Anlagenbeschreibung

Lautsprecher sind im gesamten Objekt vorhanden, die Hausalarmierungsanlage ist in allen Bereichen wahrnehmbar. Die Hausalarmierungsanlage hat keine Notstromversorgung. Eine Handsirene ist vorhanden.

Auslösestellen: Gebäude 2, Sporthalle: 2, Gebäude 3, Klassentrakt Hebbelstr.: 11, Gebäude 4, Aulatrakt: 4, Gebäude 5, Klassentrakt Grabenstr.: 12, Gebäude 7, Verwaltung: 2

### 1.1 Alarmierungszentrale

Standort: Raum Schulleiter, EG Verwaltung

Fabrikat: Dynacord

Stromversorgung / Ersatzstromversorgung

Energieversorgung

Standort: keine vorhanden

### 1.2 Auslösestellen und Alarmgeräte

Auslösestellen

Sprechstelle

Ort

Gebäude 7, Büro Schulleiter

Art

Sprechstelle

Auslösestellen

Ort

Gebäude 2, 3, 4, 5 und 7

Art

Hausalarmtaster

## 2 Beurteilungsmaßstäbe und bereitgestellte Unterlagen

Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

Die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Errichtung

Baugenehmigung AZ: 62-34-BN-2007-0280 vom 19.05.2008 nur OGTS

Brandschutzkonzept Proj. Nr. 284-65 vom 01.02.2008, Kersting + Gallhoff Architekten nur OGTS

Anlagendokumentation

### 3 Prüfungen

#### 3.1 Besichtigung

Die Anlagenteile wurden hinsichtlich der ordnungsgemäßen Errichtung besichtigt.

#### 3.2 Funktionsprüfung

Zentrale (einschl. Störungsmeldungen)

Melder

Alarmierungsgeräte

#### 3.3 Verwendete Messgeräte

Zum Messen wurden überwachte und kalibrierte Messgeräte verwendet. Für diese Prüfung wurden insbesondere eingesetzt:

Schalldruckpegelmessgerät mit A-Bewertung

### 4 Mängel und Hinweise

| Lfd. Nr. | Gebäude / Raum / Anlage | Beschreibung                            | Bewertung |
|----------|-------------------------|---|-----------|
| 1        | Allgemein               | Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. | Hinweis   |