

---

Projekt	5720 - Ziegenpeter
---------	--------------------

---

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade

Alle Einzelpreise in EUR netto

**Bauvorhaben** Erweiterung Restaurant Ziegenpeter am Rheinpark  
Liebigstraße 70 in 47053 Duisburg

<b>Bauherr</b>	Stadt Duisburg siehe Allgemeine Vorbemerkungen	Telefon Telefax Mobil eMail
----------------	---	--------------------------------------

---

<b>Leistung</b>	<b>WDVS Fassade</b>	Vergabeeinheit 8171
-----------------	---------------------	---------------------

<b>Ausführung</b>	Beginn	Ende
-------------------	--------	------

<b>Einbehalte</b>	Mängelansprüche %	Sicherheit %
-------------------	-------------------	--------------

---

**Abgabe** ,

**Bindefrist**

---

**Angebotssumme** Angebotssumme netto

EUR

Preisnachlass \_\_\_\_\_ %

EUR

Angebotssumme netto abzgl.  
Preisnachlass

EUR

zzgl. 19,00 % Mwst.

EUR

Angebotssumme brutto

EUR

Skonto \_\_\_\_\_ %

EUR

---

Ort und Datum

---

Firmenstempel und Unterschrift

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**Allgemeine Vorbemerkungen:**

Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich um den WDVS Fassade zur Erweiterung des bestehenden Restaurants Ziegenpeter Liebigstrasse 70 in Duisburg. Die Arbeiten finden im Rahmen der IGA 27 (internationalen Gartenausstellung 2027) statt.

**Bauherr:**

Stadt Duisburg  
Friederich Wilhelmstrasse 96  
47051 Duisburg  
über  
Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR  
Projektbüro IGA 27  
Wörthstrasse 130  
47053 Duisburg  
für  
Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung gGmbH  
Kalkweg 10e  
47055 Duisburg

Die Wirtschaftsbetrieb Duisburg AöR legen die Bedingungen für die Baustellenlogistik für die Realisierung der Multiprojekte im RheinPark im Rahmen der IGA 2027 in Duisburg in einem Baulogistikhandbuch fest.

Das Baulogistikhandbuch ist zusammen mit der Baustellenordnung als besondere Vertragsbedingung ein verbindliches Regelwerk und wird Vertragsbestandteil

Dem Angebot liegen alle einschlägigen und aktuellen DIN-Vorschriften und die VOB/B und C zugrunde. Außerdem sind die Zulassungen, Vereinbarungen, Richtlinien und Lieferbedingungen der Material- und Produkthersteller, sowie der Fachverbände und Gütegemeinschaften zu beachten. Die Leistung ist auf der Grundlage der anerkannten Regeln der Technik zu bieten.

Der Bieter hat grundsätzlich die Möglichkeit, anstelle von ausgeschriebenen Fabrikaten oder Produkten gleichwertige, andere Fabrikate oder Produkte anzubieten. Ihm obliegt dann der Nachweis der Gleichwertigkeit.

Die Grundlagen für die Ausführung der Arbeiten werden vom AG gestellt und sind:

- die Baugenehmigung
- der Lageplan im Maßstab 1:500
- die Werkpläne der Architekten,
- die Werkpläne und Berechnungen der Fachingenieure
- das Baulogistikhandbuch
- die Baustellenordnung

Der Auftragnehmer hat sofort nach Erhalt der Unterlagen die Ausführungspläne der Fachingenieure und des Architekten sowie die Ausschreibungsunterlagen auf Übereinstimmung und auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und anerkannten Regeln der Technik zu prüfen. **Sinnvoll oder notwendig erscheinende Änderungen oder Ergänzungen sind mit einer entsprechenden Begründung dem**

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**Angebot beizufügen.****Auf die Bedenkenhinweispflicht des Auftragnehmers nach VOB/B §4.3 wird ausdrücklich hingewiesen!**

Eventuell notwendige Sondernutzungen und deren Genehmigungen und Gebühren sind vom AN einzukalkulieren.

Die Zuwege zu Ein- und Ausgängen, Ein- und Ausfahrten, Feuerwehr- und Rettungswagenzufahrten sind in jedem Fall freizuhalten.

LKW und Baumaschinen sind bei Zu- und Abfahrten von einem geeigneten Helfer abzusichern

Der verbleibende Baumbestand auf dem Grundstück ist unter allen Umständen zu schützen.

Das zu erweiternde Gebäude liegt im Bereich der IGA 27,. Lärm- und Staubentwicklung sind auf das notwendige Minimum zu reduzieren. Die gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich Emissionen und Arbeitszeiten sind zwingend einzuhalten.

Der Müll (Stemmschutt, Verpackungen, etc.) ist täglich zu beseitigen. Die Baustelle ist zum Feierabend besenrein zu hinterlassen.

Die Reinigung der Arbeitsstellen ist täglich durchzuführen und ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der Auftraggeber berechtigt diese Arbeiten durch einen anderen Unternehmer ausführen zu lassen und die anfallenden Kosten von der Schlußrechnung in Abzug zu bringen

Soweit nicht separat als Position im LV enthalten hat der Bieter die Kosten für Baustelleneinrichtung, Entsorgung, Container- und Entsorgungsgebühren in die Einheitspreise einzurechnen. Schutt wird Eigentum des AN.

Wasser- und Kraftstromanschlüsse sind vom AN entsprechend der LV-Positionen herzustellen und während der Bauzeit zu unterhalten.

**Sicherheits- und Gesundheitsschutz:**

Der Auftragnehmer hat dem Bauherrn vor Beginn seiner Leistungen eine Gefährdungsbeurteilung für seinen Leistungsbereich vorzulegen. Desweiteren sind bei Bedarf Montage- bzw. Demontageanweisungen für die Baustelle nach § 17 der Verwaltungsberufsgenossenschaft aufzustellen und vorzulegen

Auf die Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften sowie die Richtlinien der Bauberufsgenossenschaft wird ausdrücklich hingewiesen!

Gewährleistung nach VOB 4 Jahre, Teilrechnungen werden mit 10 % Sicherheitseinbehalt, die Schlußrechnung mit 5 % Einbehalt, der gegen Stellung einer Gewährleistungsbürgschaft ausgezahlt werden kann.

Dem Bieter wird empfohlen, sich an Ort und Stelle alle notwendigen Kenntnisse bezüglich der örtlichen Verhältnisse zu verschaffen.

Alle Angaben aus der Baustellenordnung und dem Logistikhandbuch sind soweit sie weitergehend sind, übergeordnet.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**Die Baustelle befindet sich in einem Bereich der stark Vandalismus gefährdet ist. Eine höhere Diebstahlprävention ist einzukalkulieren.**

**Vor Beginn der Baustelleneinrichtung sind der Bestand der Außenanlagen und Baustelle gemeinsam zwischen AN und Bauleitung aufzunehmen und bestehende Schäden zu dokumentieren.**

**Hinweis: Die maximal zulässige Höhe für LKWs bei der Durchfahrt unter den Durchgängen auf dem Weg zur Baustelle beträgt ca. 3,70 m. Bitte in Schätzungen berücksichtigen.**

**Der Bieter bestätigt mit seiner rechtsgültigen Unterschrift nebst Firmenstempel, daß er diesen Teil der Vorbemerkungen einschl. der Baustellenordnung und dem Logistikhandbuch gelesen hat, akzeptiert, und als verbindlich anerkennt.**

\_\_\_\_\_  
Ort + Datum + Unterschrift + Stempel Bieter

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**Vorbemerkungen Systemvoraussetzungen**

Der Einsatz des Wärmedämm-Verbundsystems erfolgt als komplettes System und ist ausschließlich mit den vom System-Hersteller vorgesehenen und in der Zulassung aufgeführten Systemkomponenten auszuführen. Das Anbringen des Wärmedämm-Verbundsystems ist nach den Verarbeitungsrichtlinien des System-Herstellers durch eine Fachfirma vorzunehmen.

Für die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zuständigen Behörden zu erfragen. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen.

Sind die Farbtöne in der Leistungsbeschreibung nicht exakt benannt, so gelten folgende Farbtonstufen:

*"weiß" bzw. "altweiß"* -- Weißtöne, die vom Hersteller als Standardqualität zum Grundpreis geliefert werden

*"hell getönt"* -- Farbtöne der Abtönstufe 8 und heller

*"mittel getönt"* -- Farbtöne im Bereich der Abtönstufen 7 bis 4

*"satt getönt"* -- Farbtöne der Abtönstufe 3 und bunter oder dunkler

Die Eingruppierung in die Abtönstufen ist durch visuellen Abgleich mit der zehnstufigen Farbkarte Scala Voll- und Abtönfarbe vorzunehmen.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01	<b>Baustelleneinrichtung + vorb. Arbeiten</b>				
01.01	<b>Baustelle einrichten</b>				
	Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, während der Bauzeit vorhalten und später räumen. Eingeschlossen sind die für die Durchführung der vertraglichen Leistungen erf. Lager- und Arbeitsplätze <b>Die notwendigen Schutz- und Arbeitsgerüste mit H bis 3m an den eingeschossigen Gebäudeteilen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</b>				
			psch	nur Ges.-Preis	
01.02	<b>Schutzabdeckungen Fenster / Türen / Tore</b>				
	Fenster / Türen / Tore und anliegende Bauteile mit geeigneten Folien und Pappen sorgfältig abdecken und abkleben; Abdeckmaterialien liefern und nach Fertigstellung der Arbeiten entfernen/entsorgen.				
		50,000	m2		
01.03	<b>Verunreinigungen entfernen</b>				
	Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren oder Abbürsten von der Fläche trocken entfernen.				
		244,000	m2		
01.04	<b>Grundierung stark saugender Untergründe</b>				
	Grundierung stark saugender Untergründe mit Tiefgrund				
		244,000	m2		
01.05	<b>Gerüstankerhülsen schließen und bearbeiten</b>				
	Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstankerstopfen schließen und mit dem bereitgestelltem Werkstoff (Oberputz einschließlich Schlusssanstrich) abdecken und beiarbeiten.				
			psch	nur Ges.-Preis	
Summe	01 <b>Baustelleneinrichtung + vorb. Arbeiten</b>				

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02	<b>WDVS Mineralwolle, D = 14cm</b>				
02.01	<b>Wärmedämmplatten, D=14 cm bei WLG 0,35</b>  Wärmedämmplatten aus Mineralwolle DIN 4108 5.1 Mineralwolle nach DIN EN 13162 NW 0,034  14 cm stark bei WLG 0,35 oder gleichwertig gemäß Vorgabe des Wärmeschutznachweises, $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$  plan eben und press gestoßen mit systempassendem Kleber, Schaum und nötigen mechanischem Befestigungsmitteln (Dübel) fachgerecht auf der Außenwand anbringen.  Befestigungsart: Kleben und Dübeln.  Einschließlich aller nötigen Materialien und Nebenleistungen.  Alle Stöße sind mit zum System passenden Dämmmaterial dicht aufzufüllen und glatt abzuschleifen.  angebotenes Material + Hersteller:				
		212,000	m2		
02.02	<b>Perimeterdämmung, D=14 cm bei WLG 0,35</b>  Ausführung des Sockels H ca. 50 cm in Perimeterdämmung, sonst wie vor.  Einschließlich aller nötigen Materialien und Nebenleistungen.				
		32,000	m2		
02.03	<b>Putzabschlussprofil</b> Putzabschlussprofil lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke bis ca. 20mm ansetzen für bündigen Übergang zum glatten Sockel liefern und fachgerecht einbauen. Einschließlich aller Materialien und Nebenleistungen.				

Übertrag

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03) ...				Übertrag	

64,000 lfm

EVENTUALPOSITION

\* OHNE GP \*

02.04

### WDVS Sockelprofil

WDVS Sockelprofil als unteren Abschluss der Dämmplatten mit 3 WDVS Schlagschrauben pro Meter einschließlich WDVS Sockelprofilverbinder und z. B. WDVS Sockeleckprofil liefern und fachgerecht anbringen. Begrenzte Untergrundunebenheiten mit WDVS Unterlegscheiben ausgleichen.  
Für Dämmschichtdicke: 14 cm

Einbauort:

Sockelbereich Außenfassade als unterer Abschluss des WDVS im Übergang zwischen Sockeldämmung und Fassadendämmung.

64,000 lfm

nur Einh.-Preis

02.05

### seitlicher Abschlußprofil zum bestehenden Trespa-Fassaden

wie Vorposition jedoch als seitlicher Abschluß zum bestehenden Trespa-Fassaden.

15,000 lfm

02.06

### Dehnungsfugenprofil

Dehnungsfuge in der Innenecke mit WDVS, Dehnungsfugenprofil als geschlossene Variante mit WDVS Abdeckprofil, passend zum System. Der Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofil ist mit Mineralwolle-Dämmstoff auszufüllen. Fugenbreite 50 mm zwischen Neubau-Anbau und Bestandsgebäude (WDVS bzw. Sandwichpaneel-Fassadenplatten).

31,000 lfm

02.07

### Dichtband zu angrenzenden Bauteilen

Anschluss an angrenzende Bauteile mit WDVS Dichtband, Fugenbreite 3-9 mm, herstellen.  
Bauteile: Dachuntersichten/Attika, Fensterbänke (umlaufend) etc.

Übertrag



## LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07) ...				Übertrag	

125,000 lfm

### 02.08 Zulage Fensterleibungen bis ca. 20cm

Zulage zur Hauptposition 02.01 für die Herstellung der gedämmten Fenster-/Türleibungen, Leibungstiefe inklusive neuer Dämmung bis ca. 20cm.  
Das Anarbeiten an gedämmten Fenster Montagerahmen ist einzukalkulieren.

125,000 lfm

### 02.09 Zulage Anarbeiten an Führungsschienen und Rollladenkasten

Zulage zur Hauptposition 02.01 für das Anarbeiten der Wärmedämmung an die Führungsschienen des Rollladen sowie im Bereich des Rollladenkasten.

32,000 lfm

### 02.10 Zulage abgeschrägte Dämmung Fensterbänke

Dämmplatten im Bereich der Fensterbänke abgeschrägt ausbilden als Zulage zur Hauptposition 02.01 .

6,000 lfm

### 02.11 Zulage Zuschnitte und Anarbeiten an Durchdringungen

Zulage zur Hauptposition 02.01 für das Zuschneiden und Anarbeiten an Durchdringungen bis D max 22cm.

4,000 St

### 02.12 WDVS Gewebe-Eckschutzschiene Gebäudeecken

WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen Gebäudeecken lot- und fluchtrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten.  
Format: 10/10 cm

54,000 lfm

Übertrag

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag \_\_\_\_\_

### 02.13 WDVS Gewebe-Eckschutzschiene Öffnungen

WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen Ecken von Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster- und Türöffnungen, Nischen u. Ä., lot- und waagrecht in die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten.

Format: 10/10 cm

50,000 lfm

### 02.14 WDVS Gewebe-Anschlussprofil Fenster- /Türrahmen

Selbstklebendes WDVS Gewebe-Anschlussprofil mit integriertem Dichtband auf Fenster- und Türrahmen anbringen. Den Gewebestreifen in die nachfolgende Armierungsschicht überlappend einbetten.

Profilbauart: Profil mit zweistufiger Anputzkante, selbstklebendem PE-Band, integriertem PUR-Band, vorgestanzter Abbruchkante und Gewebestreifen.

50,000 lfm

### 02.15 Diagonalarmierungen an Ecken von Fassadenöffnungen

Diagonalarmierungen an Ecken von Fassadenöffnungen und Aussparungen, unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse fachgerecht herstellen.

24,000 Stück

### 02.16 Abschleifen und Flächenarmierung

Großflächiges Abschleifen der Mineraleisendämmplatte und Aufbringen der Dickschicht-Flächenarmierung mit mineralischem, faserverstärktem Klebe- und Armierungsmörtel, Leichtputzmörtel CS II und WDVS Glasfasergewebe, ca. 10 cm überlappend herstellen.

Gesamtschichtdicke: ca. 6-8 mm

Armierungsmasse: WDVS Klebe- und Armierungsmörtel

244,000 m2

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag _____					
02.17	<p>EVENTUALPOSITION * OHNE GP *</p> <p><b>Zulage Panzerarmierung H=2,00m</b></p> <p>Zulage zu Vorposition für das Aufbringen einer Panzerarmierung in einer Höhe von 2,00m</p>	50,000	m2	_____	nur Einh.-Preis
02.18	<p><b>Armierung Leibungen</b></p> <p>Armierung von Leibungen an Öffnungen und Nischen, wie in der vorgenannten Position 02.16 herstellen. Leibungstief: bis ca. 17 cm</p>	50,000	lfm	_____	_____
02.19	<p>EVENTUALPOSITION * OHNE GP *</p> <p><b>Zulage Egalisationsspachtelung</b></p> <p>Egalisationsspachtelung Liefern und Auftragen der zweiten Lage Armierungsmasse (wie vor, jedoch ohne Gewebe) auf Armierungsschicht als Egalisationsspachtelung</p>	20,000	m2	_____	nur Einh.-Preis
02.20	<p><b>Zusätzlicher Spritzwasserschutzanstrich Sockel</b></p> <p>Zusätzlicher Spritzwasserschutzanstrich der armierten Flächen im Sockelbereich mit WDVS Multiflex plus 100 Gew.% Zement, ca. 5 % mit Wasser verdünnt, o.glw.</p> <p>Die Höhe ist exakt mit der Bauleitung abzustimmen.</p> <p>Schlussbeschichtung und Anstrich:</p>	32,000	m2	_____	_____
02.21	<p><b>Zwischenanstrich mit Silikat-Streichfüller</b></p> <p>Zwischenanstrich der armierten Fassadenfläche mit Silikat-Streichfüller in Anlehnung an den Farbton des Silikat-Putzes.</p>				

Übertrag \_\_\_\_\_

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.21) ...				Übertrag	

212,000 m2

### 02.22 Oberputz: Silikat-Kratzputz 3mm, Satt getönt

Oberputz als Silikat-Kratzputz in einem Zug aufziehen, auftragen und strukturieren. Mineralischer Dekorputz, nicht brennbar, diffusionsfähig, für außen, Satt getönt: Farbe nach Angabe des Bauherrn

Körnung 3mm

212,000 m2

### 02.23

EVENTUALPOSITION  
\* OHNE GP \*

#### Zulage: hell getönte Ausführung des Oberputzes.

Zulagepreis für hell getönte Ausführung des Oberputzes.  
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

15,000 m2

nur Einh.-Preis

### 02.24

#### Schlussbeschichtung zweimaliger Anstrich, Satt getönt

Schlussbeschichtung bestehend aus zweimaligem Anstrich mit Filmschutz, Silikat-Fassadenfarbe, eingestellt mit Silikat-Grund, hoch wetterbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig, Satt getönt: Farbe nach Angabe des Bauherrn

212,000 m2

### 02.25

EVENTUALPOSITION  
\* OHNE GP \*

#### Zulage: Beschichtung hell getönte Ausführung

Zulage für hell getönte Ausführung für Putzabschlußprofil in bündigen Übergang zum Sockel.  
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

32,000 m2

nur Einh.-Preis

### 02.26

#### Laibungen + Faschen Glattputz

Fensterlaibungen bis ca. 30cm und Fensterfaschen

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.26) ...</i>				<i>Übertrag</i> _____	

bis ca. 3cm als Glattputz ausführen, auftragen und abreiben, einschließlich aller nötigen Materialien und Nebenleistungen.

Farbe nach Angabe des Auftraggebers

**40,000 lfm**

**02.27**

**Laibungen + Faschen Schlussbeschichtung**

Zweimaliger Anstrich der vorgenannten Putzflächen (Laibungen bis ca. 30 cm und Faschen bis ca. 3 cm) mit Filmschutz, Silikat-Fassadenfarbe, eingestellt mit Silikat-Grund, hoch wetterbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig

Farbe nach Angabe des Auftraggebers

**40,000 lfm**

**02.28**

**Sockel Glattputz Satt getönt**

Sockel als Glattputz ausführen, auftragen und abreiben, einschließlich aller nötigen Materialien und Nebenleistungen.

Satt getönt: Farbe nach Angabe des Bauherrn

**32,000 m2**

**02.29**

**Sockel Glattputz Schlussbeschichtung Satt getönt**

Zweimaliger Anstrich der vorgenannten Sockelflächen mit Filmschutz, Silikat-Fassadenfarbe, eingestellt mit Silikat-Grund, hoch wetterbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig

Satt getönt: Farbe nach Angabe des Bauherrn

**32,000 m2**

**02.30**

**Zusätzlicher Feuchteschutz / Sockel**

Zusätzlicher Feuchteschutz / Sockel Liefern und vollflächiges Streichen eines zusätzlichen Feuchteschutzes im Sockelbereich.

Die vom Kies berührte Putzfläche (von der Unterkante der Dämmplatte bis ca. 5 cm über die spätere Geländeoberkante)

*Übertrag* \_\_\_\_\_

# LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.30) ...

Übertrag \_\_\_\_\_

mit einem zementverträglichen Dispersionsspachtel 1:1  
gemischt mit Zement CEM I 32,5 und ca. 10 % Wasser  
verdünnt, (auf den Putz) streichen. Ggf. nach Erdanpassung auf  
dem Feuchteschutz den Farbanstrich ergänzen.

13,000 m2

Summe	02	WDVS Mineralwolle, D = 14cm			
-------	----	-----------------------------	--	--	--

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>03</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>				
	<p>Stundenlohnarbeiten sind <u>vor der Ausführung</u> mit der Bauleitung abzusprechen und <u>wöchentlich der Bauleitung vorzulegen</u>, Zahlungsansprüche entstehen nur in Höhe der Auftragssumme, für weitere Leistungen sind schriftliche Nachträge und deren schriftliche Freigabe durch die Bauleitung notwendig.</p>				
<b>03.01</b>	<p>EVENTUALPOSITION * OHNE GP *</p> <p><b>Facharbeiterstunden</b></p> <p>Stundenlohn Facharbeiter für im Leistungsverzeichnis nicht erfaßte Leistungen</p> <p>nur auf Anordnung der Bauleitung</p>	<b>30,000</b>	<b>Std</b>	_____	nur Einh.-Preis
<b>03.02</b>	<p>EVENTUALPOSITION * OHNE GP *</p> <p><b>Helferstunden</b></p> <p>Stundenlohn Helfer für im Leistungsverzeichnis nicht erfaßte Leistungen</p> <p>nur auf Anordnung der Bauleitung</p>	<b>30,000</b>	<b>Std</b>	_____	nur Einh.-Preis
<b>03.03</b>				_____	_____
<b>Summe</b>	<b>03</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			_____

Projekt 5720 - Ziegenpeter

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - WDVS Fassade

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### LV-ZUSAMMENSTELLUNG

#### WDVS Fassade

01	Baustelleneinrichtung + vorb. Arbeiten				
----	--	--	--	--	--

02	WDVS Mineralwolle, D = 14cm				
----	-----------------------------	--	--	--	--

03	Stundenlohnarbeiten				
----	---------------------	--	--	--	--

Angebotssumme netto

EUR

zzgl. MwSt. 19,00 %

EUR

Angebotssumme brutto

EUR

### Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift