

Leistungsbeschreibung Kurztext
Inhaltsverzeichnis**Projekt:** 2026-015-Dre
LV: 001**Kalkweg - Neudorf-Süd**
Kanalbau

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherung.....	3
1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer.....	3
1.2.	Einrichtungen für die Bauleitung des AG.....	3
1.3.	Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs.....	3
1.4.	Aufrechterhaltung des Verkehrs.....	4
1.5.	Fahrbahnmarkierung im Baustellenbereich.....	4
1.6.	Dokumentation.....	4
1.7.	Zulage für Aufteilung der Abrechnung.....	4
2.	Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung, Sonderarbeiten.....	5
2.1.	Baufeldräumung.....	5
2.2.	Oberboden "Organischer Boden nach DIN 18915".....	5
2.3.	Straßenaufbruch.....	6
2.4.	Baugrubenaushub.....	6
2.5.	Abbruch unter Gelände.....	7
2.6.	Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial.....	8
2.7.	Kreuzungen mit Versorgungsleitungen.....	8
2.8.	Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz.....	9
2.10.	Baugrubenverkleidungsarbeiten.....	9
2.11.	Zusetzen alter Kanalleitungen.....	10
2.13.	Bodenverdichtungsprüfung.....	11
3.	Wasserhaltungsarbeiten.....	11
3.2.	Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN für offenen Kanalbau.....	11
3.50.	Abwasserhaltung.....	11
3.70.	Abwasserumleitung außerhalb des Kanals.....	11
3.90.	Abwasserrückhaltung.....	12
4.	Rohrverlegearbeiten ab DN 250.....	12
4.10.	Steinzeugrohre.....	12
4.11.	Steinzeugrohrformstücke.....	12
4.20.	Betonrohre.....	12
4.21.	Betonrohrformstücke.....	12
4.52.	Vollwand-Kunststoffrohre Blaue Farbe für Regenwasser Braune Farbe für Schmutz-/Mischwasser.....	13
4.53.	Vollwand-Kunststoffrohre, Formstücke Blaue Farbe für Regenwasser Braune Farbe für Schmutz-/Mischwasser.....	13
4.66.	SediPipe.....	13
4.90.	Dichtungssysteme.....	14
8.	Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 und Baugruben für Versorgungsleitungen.....	14
8.4.	Baugrubenaushub.....	14
8.8.	Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz.....	14
8.9.	Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse.....	15
8.10.	Steinzeugrohre.....	15
8.12.	Vollwand Kunststoffrohre.....	15
8.15.	Baugrubenverkleidungsarbeiten.....	16
8.70.	Abwasserhaltung außerhalb des Kanals.....	16
10.	Bauwerke.....	16

Leistungsbeschreibung Kurztext
Inhaltsverzeichnis**Projekt:** 2026-015-Dre
LV: 001**Kalkweg - Neudorf-Süd**
Kanalbau

Titel	Bezeichnung	Seite
10.1.	Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034 und den Qualitätsanforderungen der FBS nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern und versetzen.....	16
10.2.	Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat.....	17
10.6.	Statische Berechnungen.....	17
10.7.	Arbeiten an Bauwerken.....	18
10.10.	Bauwerkseinrichtungen.....	18
10.55.	Treppenanlage.....	19
40.	Stundenlohnarbeiten.....	19
40.1.	Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind die .. Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzurechnen.....	20
	Zusammenstellung.....	21

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. **Kalkweg - Neudorf-Süd**
LV: 001 **Kanalbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen				
1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer				
	Vorbemerkungen				
1.1.1.	Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau aufstellen	1,000	Stck
1.1.3.	Baustelleneinrichtung vorhalten	1,000	Stck
1.1.5.	Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau räumen	1,000	Stck
1.1.18.	Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Tagen	2,000	Tage
1.1.19.	Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Stunden	16,000	Std
	Summe 1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer			
1.2.	Einrichtungen für die Bauleitung des AG				
	Vorbemerkung				
1.2.10.	Bauleitungsbüro für den AG	1,000	Stck
	Summe 1.2. Einrichtungen für die Bauleitung			
1.3.	Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs				
	Vorbemerkungen				
1.3.10.	Maßnahmen zur Verkehrsregelung, gesamt	1,000	Stck
1.3.30.	Absicherung der Baugrube für Fußgänger	250,000	m
1.3.40.	Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder	10,000	Stck
1.3.50.	Tafeln als Hinweisschilder bis 2,0 m²	3,000	Stck

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.90.	Warn- oder Blinkleuchten an Schildern	15,000	Stck
1.3.100.	Reflektierende Richtungsbaken	5,000	Stck
1.3.310.	Informationstafeln > 2,0 m ² bis 10,0 m ²	1,000	Stck
1.3.321.	Schlauchbrücken für Fußgänger (C-Schlauch)	1,000	psch
	Summe 1.3. Baustellensicherung, Umleitung
1.4.	Aufrechterhaltung des Verkehrs				
1.4.70.	Mobilzaun	200,000	m
1.4.90.	Wegebefestigung herstellen u. beseitigen	500,000	m ²
1.4.110.	Bituminöse Tragschicht als Rampe herstellen und beseitigen	10,000	m ²
	Summe 1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs			
1.5.	Fahrbahnmarkierung im Baustellenbereich				
1.5.10.	Durchlaufende Linie 12 cm breit	50,000	m
	Summe 1.5. Fahrbahnmarkierung im Baustelle..			
1.6.	Dokumentation				
1.6.10.	Fotodokumentation für Kanalbau	1,000	psch
	Summe 1.6. Dokumentation			
1.7.	Zulage für Aufteilung der Abrechnung				
1.7.10.	Zulage für Aufteilung der Abrechnung und Kostenaufstellungen	1,000	psch

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.7.	Zulage für Aufteilung der Abrec..		
	Summe 1.	Baustelleneinrichtung, Verkehrs..		
2.	Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung, Sonderarbeiten				
2.1.	Baufeldräumung				
2.1.20.	Baumschutz für Bäume von 21-50 cm Dicke	2,000	Stck
2.1.30.	Baumschutz für Bäume über 50 cm Dicke	2,000	Stck
2.1.80.	Wurzelstöcke von 31 - 50 cm Dicke roden und entsorgen	2,000	Stck
2.1.110.	Busch- und Strauchwerk roden und entsorgen	20,000	m²
2.1.500.	Pfosten ausbauen und setzen	1,000	Stck
2.1.550.	Absperrpfosten	3,000	Stck
2.1.570.	Absperrpfosten liefern und setzen	10,000	Stck
	Summe 2.1.	Baufeldräumung		
2.2.	Oberboden "Organischer Boden nach DIN 18915"				
	Vorbemerkungen für Oberbodenarbeiten				
2.2.10.	Oberboden abheben, lagern und einbauen	430,000	m²
2.2.20.	Oberboden abheben und lagern	100,000	m²
2.2.40.	Oberboden aus Zwischenlager aufladen und entsorgen	40,000	m³
2.2.60.	Oberboden liefern	100.000	m²

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.80.	Landschaftsrasen mit Kräutern einsäen und erster Rasenschnitt	530,000 m ²
	Summe 2.2.	Oberboden "Organischer Boden
2.3.	Straßenaufbruch			
2.3.45.	Bordsteine, in Beton verlegt aufnehmen und abfahren	10,000 m
2.3.65.	Randstein in Beton verlegt aufnehmen und abfahren	5,000 m
2.3.85.	Rinnenbahn in Beton verlegt, aufnehmen und abfahren	10,000 m
2.3.90.	Pflaster, in Sand verlegt, aufnehmen und lagern	20,000 m ²
2.3.95.	Pflaster, in Sand verlegt, aufnehmen und abfahren	20,000 m ²
	Aufbruch und Entsorgung von Bituminöse Befestigung			
2.3.120.	Bitu Befestigung bis 5 cm aufbrechen und entsorgen	390,000 m ²
2.3.130.	Bitu Befestigung > 5 bis 12 cm aufbrechen und entsorgen	390,000 m ²
2.3.140.	Bitu Befestigung > 12 bis 17 cm aufbrechen und entsorgen	390,000 m ²
2.3.300.	ungebundene Tragschicht (Oberbau), Homogenbereich B1, aufbrechen	10,000 m ³
2.3.600.	Pflasterdecke, in Sand verlegt aufnehmen, lagern und verlegen	20,000 m ²
	Summe 2.3.	Straßenaufbruch	
2.4.	Baugrubenaushub			
	Hinweise			
	Böden für Baugruben lösen und ausheben - ohne Einrechnung des Verbaus			

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.30.	Böden für Baugruben, Homogenbereich C3, lösen und ausheben - ohne Verbau	350,000 m ³
2.4.31.	Böden für Baugruben, Homogenbereich D1, lösen und ausheben - ohne Verbau	20,000 m ³
2.4.32.	Böden für Baugruben, Homogenbereich D2, lösen und ausheben - ohne Verbau	370,000 m ³
	Boden Zwischenlagern			
2.4.300.	Boden zwischenlagern	370,000 m ³
	Bodenaushub in Handarbeit			
2.4.430.	Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich D2	40,000 m ³
	Querschlüge - Suchgräben			
2.4.530.	Querschlüge - Suchgräben in Böden Homogenbereich C3 erstellen	20,000 m ³
	Summe 2.4. Baugrubenaushub		
2.5.	Abbruch unter Gelände			
2.5.10.	Mauerwerk abbrechen	2,000 m ³
2.5.20.	Aufstemmen alter Einbauten aus Mauerwerk	5,000 m ²
2.5.30.	Beton abbrechen	3,000 m ³
2.5.31.	Schachtbauwerke aus Stahlbeton abbrechen	5,000 m ³
2.5.60.	Aufstemmen alter Einbauten aus Stahlbeton	16,000 m ²
2.5.210.	Schachtringe abbrechen	5,000 m

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.260.	Unterteile aus Stahlbeton abbrechen	8,000 m ³
2.5.300.	Vorhandenen Kanal DN 100 bis DN 200 abbrechen und entsorgen	5,000 m
2.5.310.	Vorhandenen Kanal > DN 200 bis DN 350 abbrechen und entsorgen	15,000 m
2.5.320.	Vorhandenen Kanal > DN 350 bis DN 450 abbrechen und entsorgen	7,000 m
2.5.900.	Vorhandene Versorgungsleitung abtrennen und entsorgen	5,000 m
Summe 2.5. Abbruch unter Gelände			
2.6.	Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial			
	Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV			
2.6.510.	Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 % mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0*/BM-F1	150,000 m ³
2.6.520.	Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 % mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F2/BM-F3	200,000 m ³
2.6.550.	Entsorgung von Bauschutt gemäß ErsatzbaustoffV	10,000 m ³
Summe 2.6. Entsorgung / Verwertung von Auf..			
2.7.	Kreuzungen mit Versorgungsleitungen			
	Hinweise zur kreuzenden Versorgungsleitungen			
2.7.10.	Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite bis 0,10 m	5,000 m
2.7.50.	Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 1,00 m bis 1,50 m	5,000 m
2.7.90.	Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 4,00 m bis 5,00 m	5,000 m
2.7.150.	Kreuzung mit vorhandener Leitung	1,000 Stck

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.160.	Kreuzung mit vorhandener Leitung	1,000 Stck
	Summe 2.7.	Kreuzungen mit Versorgungsleitu..	
2.8.	Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz			
	Ausführungsbeschreibung zu 2.8 Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz			
2.8.11.	Bettungsmaterial als Sauberkeitsschicht	15,000 m³
2.8.20.	Beton C12/15, als Auflager zwischen Verbau, liefern und einbauen	12,000 m³
2.8.21.	Beton C12/15, als Auftriebssicherung liefern und einbauen	18,000 m³
2.8.100.	Rohrummantelung erstellen	50,000 m³
2.8.110.	Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen	5,000 m³
2.8.111.	Material G1/G2 zur Rohrummantelung liefern und einbauen	60,000 m³
2.8.200.	Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen	230,000 m³
2.8.210.	Beton C12/15 als Ersatzboden liefern und einbauen	5,000 m³
2.8.320.	Flüssigboden zur Hohlraumverfüllung liefern und einbauen	7,000 m³
	Summe 2.8.	Rohraufleger, Rohrummantelung
2.10.	Baugrubenverkleidungsarbeiten			
	Vorbemerkungen zum senkrechten Verbau			
2.10.10.	Waagerechter Verbau mit Holzbohlen	20,000 m²
2.10.120.	Trägerbohlwände (Berliner Verbau)	110,000 m²

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.10.125.	Statik - Trägerbohlenwände (Berliner Verbau)	1,000 Stck
2.10.170.	Linearverbau	270,000 m ²
2.10.175.	Statik - Linearverbau	1,000 Stck
2.10.181.	Gleitschienen Sonderverbau, Schachtverbau BW 010	85,000 m ²
2.10.182.	Statik - Sonderverbau BW 010	1,000 Stck
2.10.183.	Gleitschienen Sonderverbau, Schachtverbau BW 007-009	115,000 m ²
2.10.184.	Statik - Sonderverbau BW 007-009	1,000 Stck
2.10.190.	Großflächenverbau, Stahlplattenverbau	55,000 m ²
2.10.220.	Senkrechter Schachtverbau mit Kammerdielenelementen	80,000 m ²
2.10.225.	Statik - Senkrechter Schachtverbau mit Kammerdielenelementen	1,000 Stck
	Summe 2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten		
2.11.	Zusetzen alter Kanalleitungen			
2.11.5.	Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung für Verdämmung	15,000 m
2.11.10.	Kanäle mit Dämmer verfüllen	5,000 m ³
2.11.20.	Alte Kanäle bis DN 200 abmauern	1,000 Stck
2.11.30.	Alte Kanäle > DN 200 - 500 abmauern	6,000 Stck
2.11.200.	Konen abbrechen, Schächte verfüllen	1,000 Stck

Leistungsbeschreibung Kurztex

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen		
2.13.	Bodenverdichtungsprüfung			
	Eigenüberwachungsprüfungen			
2.13.10.	Gegengewichte für Plattendruckversuche			
		2,000 Stck
	Summe 2.13. Bodenverdichtungsprüfung		
	Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,..		
3.	Wasserhaltungsarbeiten			
3.2.	Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN für offenen Kanalbau			
3.2.10.	Grundwasserabsenkungsanlage einrichten			
		1,000 Stck
3.2.21.	Grundwasserabsenkung mittels Vakuumentwässerung			
		1,000 psch
	Summe 3.2. Grundwasserabsenkung nach Wahl
3.50.	Abwasserhaltung			
	Abwasserhaltung			
3.50.10.	Abwasserhaltung für Kanäle DN 250 bis DN 350			
		20,000 m
3.50.15.	Abwasserhaltung für Kanäle > DN 350 bis DN 500			
		10,000 m
	Summe 3.50. Abwasserhaltung		
3.70.	Abwasserumleitung außerhalb des Kanals			
	Abwasserumleitung			
3.70.110.	Pumpeneinsatz bis 80 l/s			
		20,000 Std
3.70.140.	Straßenquerung durch Anrampung für Abwasserrohrleitungen bis DN 150			
		1,000 Stck

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 3.70.	Abwasserumleitung außerhalb des..		
3.90.	Abwasserrückhaltung				
3.90.10.	Absperren des Regenwasserkanals DN 400				
		1,000	psch	
	Summe 3.90.	Abwasserrückhaltung		
	Summe 3.	Wasserhaltungsarbeiten		
4.	Rohrverlegearbeiten ab DN 250				
	Hersteller- und Fabrikatsangaben				
	Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre.				
4.10.	Steinzeugrohre				
4.10.40.	Steinzeugrohre DN 250H				
		15,000	m
	Summe 4.10.	Steinzeugrohre		
4.11.	Steinzeugrohrformstücke				
4.11.260.	Steinzeugrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350				
		10,000	Stck
	Summe 4.11.	Steinzeugrohrformstücke		
	Vorbemerkungen für Betonrohre für Regenwasser				
4.20.	Betonrohre				
4.20.10.	Betonrohre - KF-GM - DN 300				
		9,000	m
4.20.20.	Betonrohre - KF-GM - DN 400				
		8,000	m
	Summe 4.20.	Betonrohre		
4.21.	Betonrohrformstücke				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.21.10.	Pass- und Gelenkstücke DN 300	4,000 Stck
4.21.20.	Pass- und Gelenkstücke DN 400	4,000 Stck
4.21.210.	Betonrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350	2,000 Stck
4.21.220.	Betonrohre schneiden und verlegen > DN 350 bis DN 550	2,000 Stck
	Summe 4.21. Betonrohrformstücke		
	Vorbemerkungen für Kunststoffrohre für Regenwasser unbedingt beachten.			
4.52.	Vollwand-Kunststoffrohre Blaue Farbe für Regenwasser Braune Farbe für Schmutz-/Mischwasser			
4.52.360.	Vollwandrohre DN 400 PVC-U	5,000 m
	Summe 4.52. Vollwand-Kunststoffrohre..		
4.53.	Vollwand-Kunststoffrohre, Formstücke Blaue Farbe für Regenwasser Braune Farbe für Schmutz-/Mischwasser			
4.53.220.	Schneiden von Vollwandrohren bis DN 400	4,000 Stck
	Summe 4.53. Vollwand-Kunststoffrohre, Forms..		
4.66.	SediPipe			
	Vorbemerkung für SediPipeXI Plus Rohre			
4.66.1.	Regenwasser-Behandlungsanlage SediPipe XL plus 600/24	1,000 psch	
4.66.2.	Regenwasser-Behandlungsanlage SediPipe XL plus 600/6	1,000 psch	
4.66.3.	Stahlbetonplatte zur Auftriebssicherung	6,000 Stck

Leistungsbeschreibung Kurztex

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 4.66. SediPipe			
4.90.	Dichtungssysteme				
4.90.15.	Manschettendichtungen > DN 200 bis DN 350	6,000	Stck
4.90.100.	Passring (P-Ring) DN 250	6,000	Stck
4.90.310.	BI-Adapter DN 300	1,000	Stck
4.90.320.	BI-Adapter DN 400	1,000	Stck
4.90.410.	VPC-Rohrkupplung DN 300, Spannungsbereich 345 bis 400 mm	1,000	Stck
4.90.420.	VPC-Rohrkupplung DN 400, Spannungsbereich 455 bis 555 mm	1,000	Stck
	Summe 4.90. Dichtungssysteme			
	Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250			
	HAUS- UND SENKENANSCHLÜSSE				
8.	Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 und Baugruben für Versorgungsleitungen				
	Hersteller- und Fabrikatsangaben				
8.4.	Baugrubenaushub				
	Bodenaushub für Anschlussleitungen				
8.4.130.	Böden für Baugruben, Homogenbereich C3, lösen und ausheben - für Anschlussleitungen	10,000	m³
	Summe 8.4. Baugrubenaushub			
8.8.	Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz				
	Ausführungsbeschreibung zu 8.8 Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.8.10.	Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen	1,000 m ³
8.8.110.	Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen	5,000 m ³
	Summe 8.8.	Rohraufleger, Rohrummantelung
8.9.	Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse			
8.9.20.	Anbohren von Betonrohren DN 250 bis DN 500	1,000 Stck
8.9.40.	Umschließen von Anschlussleitungen innerhalb des Kanalgrabens	1,000 Stck
8.9.60.	Verbinden von Anschlussleitungen außerhalb des Kanalgrabens	1,000 Stck
	Summe 8.9.	Arbeiten für Haus- und Straßena..	
8.10.	Steinzeugrohre			
	Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre unbedingt beachten.			
8.10.220.	Steinzeug-Verschlusssteller DN 100-200	1,000 Stck
8.10.230.	Steinzeugrohre schneiden	2,000 Stck
	Summe 8.10.	Steinzeugrohre	
8.12.	Vollwand Kunststoffrohre			
	Vorbemerkungen für Kunststoffrohre unbedingt beachten. Die angebotenen Materialien werden hergestellt von: (vom Bieter ausfüllen)			
8.12.20.	Vollwand Kunststoffrohre DN 160	10,000 m

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.12.801.	Kabelschutzrohr Kunststoff DN100 einschl. Graben für Kabelschutzrohr	60,000 m
8.12.802.	Abzweigkasten liefern und einbauen	1,000 Stck
	Summe 8.12. Vollwand Kunststoffrohre		
8.15.	Baugrubenverkleidungsarbeiten			
8.15.190.	Großflächenverbau, Stahlplattenverbau	20,000 m ²
	Summe 8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten		
8.70.	Abwasserhaltung außerhalb des Kanals			
8.70.20.	Abwasserhaltung für Straßenabläufe	1,000 Stck
	Summe 8.70. Abwasserhaltung außerhalb des
	Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena..		
	BAUWERKE			
10.	Bauwerke			
	Hersteller- und Fabrikatsangaben			
	Eigenschaften für Fertigteil- und Ortbetonbauwerke			
	Materialeigenschaften für Quellschutt			
10.1.	Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034 und den Qualitätsanforderungen der FBS nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern und versetzen			
10.1.10.	Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick	10,000 m ²
	Schachtunterteile für Regenwasser			
10.1.610.	Schachtunterteile 1500, für 2 Zuläufe und 1 Ablauf	1,000 Stck

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.1.611.	Schachtunterteile 1500, für 1 Zulauf und 2 Abläufe	1,000 Stck
	Schachtringe und Ausgleichsringe			
10.1.700.	Schachtfertigteile DN 1000	4,000 m
10.1.1120.	Übergangsplatte 1500/1000, h=250 mm	2,000 Stck
	Summe 10.1. Schächte aus Fertigteilen nach
10.2.	Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat			
10.2.10.	Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick	14,000 m ²
10.2.16.	Stahlbetonunterteil BW 003	1,000 Stck
10.2.17.	Übergangsplatte, Sonderformat BW 003	1,000 Stck
10.2.18.	Stahlbetonunterteil BW 010	1,000 Stck
10.2.19.	Übergangsplatte, Sonderformat BW 010	1,000 Stck
10.2.20.	Stahlbetonunterteil BW 013	1,000 Stck
10.2.21.	Übergangsplatte, Sonderformat BW 013	1,000 Stck
10.2.1001.	Schachtfertigteile DN 1000	6,000 m
	Summe 10.2. Schächte aus Fertigteilen mit
10.6.	Statische Berechnungen			
10.6.10.	Statik für Bauwerke bis 4,0 m ² Grundfläche	2,000 Stck
10.6.20.	Statik für Bauwerke > 4,0 bis 10,0 m ² Grundfläche	1,000 Stck

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 10.6. Statische Berechnungen		
10.7.	Arbeiten an Bauwerken			
10.7.75.	Dichtung von bruchrauhem Öffnungen RW DN 300 bis DN 500	3,000 Stck
10.7.80.	Dichtung von Arbeitsfugen	19,000 m
10.7.200.	Beton C 35/45 als Profilbeton liefern und einbauen	3,000 m³
10.7.615.	Schachtabdeckung Kennmaß 610mm, quadratisch, mit Ventilation, Klasse D 400, liefern und aufsetzen	11,000 Stck
10.7.620.	Schachtabdeckung Kennmaß 800mm, rund, mit Ventilation, Klasse D 400, liefern und aufsetzen	1,000 Stck
10.7.800.	Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 10 cm	1,000 Stck
10.7.810.	Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 30 cm	1,000 Stck
10.7.820.	Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 50 cm	1,000 Stck
10.7.1121.	Anbohren von Schachtkonen für DN 100	1,000 Stck
	Summe 10.7. Arbeiten an Bauwerken		
10.10.	Bauwerkseinrichtungen			
	Vorbemerkung / Hinweise zur Steigeisenanordnung			
10.10.500.	Steigeisen liefern und einbauen	51,000 Stck
10.10.530.	Steigekästen liefern und einbauen	2,000 Stck
10.10.570.	Hülse für Einstiegshilfe aus Edelstahl liefern und einbauen	6,000 Stck

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.10.581.	Ringraumdichtung zur Abdichtung von DN 100 PE-Rohren	1,000	Stck
10.10.582.	Ringraumdichtung DN 100 für ein Kabel	4,000	Stck
	Summe 10.10. Bauwerkseinrichtungen			
10.55.	Treppenanlage				
	Vorbemerkungen Treppen				
10.55.11.	Aufnahme des Geländes	1,000	psch
10.55.12.	Planungsleistungen	1,000	psch
10.55.13.	Bodenvorbereitung mittel Bagger	3,000	m³
10.55.14.	Erdarbeiten in Handschachtung	16,000	Std
10.55.15.	Fundamentherstellung	6,000	Stck
10.55.16.	Vermessungsarbeiten	6,000	Stck
10.55.19.	Stahltreppe mit Handlauf herstellen, liefern und Montage	1,000	psch
10.55.20.	Statische Berechnung	1,000	m³
10.55.30.	Jägerzaun liefern und montieren	4,000	m
	Summe 10.55. Treppenanlage			
	Summe 10. Bauwerke			
	STUNDENLOHNARBEITEN				
40.	Stundenlohnarbeiten				

Leistungsbeschreibung Kurztext

Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
LV: 001 Kanalbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
40.1.	Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind die entsprechenden Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzurechnen.			
40.1.10.	Einsatz eines Vorarbeiters	5,000 Std
40.1.20.	Einsatz eines Fachwerkers	20,000 Std
40.1.120.	Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm	5,000 Std
40.1.130.	Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t	5,000 Std
40.1.150.	Einsatz eines ND-Kompressors, 6 cbm/min	5,000 Std
40.1.160.	Einsatz eines Flächenrüttlers AT 1.000	5,000 Std
	Summe 40.1.	Stundenlohnarbeiten auf der Gru..	
	Summe 40.	Stundenlohnarbeiten	

Leistungsbeschreibung Kurztex
Zusammenstellung

Projekt: 2026-015.. **Kalkweg - Neudorf-Süd**
LV: 001 **Kanalbau**

Ordnungszahl	Kurztex	Betrag in EUR
--------------	---------	---------------

1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs- und Absicherungsmaßnahmen

1.1.	Einrichtungen für den Auftragnehmer
1.2.	Einrichtungen für die Bauleitung des AG
1.3.	Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verke..
1.4.	Aufrechterhaltung des Verkehrs
1.5.	Fahrbahnmarkierung im Baustellenbereich
1.6.	Dokumentation
1.7.	Zulage für Aufteilung der Abrechnung

Summe 1.	Baustelleneinrichtung, Verkehrs..
-----------------	--	-------

2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung, Sonderarbeiten

2.1.	Baufeldräumung
2.2.	Oberboden "Organischer Boden nach DIN 18915"
2.3.	Straßenaufbruch
2.4.	Baugrubenaushub
2.5.	Abbruch unter Gelände
2.6.	Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmater..
2.7.	Kreuzungen mit Versorgungsleitungen
2.8.	Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz
2.10.	Baugrubenverkleidungsarbeiten
2.11.	Zusetzen alter Kanalleitungen
2.13.	Bodenverdichtungsprüfung

Summe 2.	Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkl.. Sonderarbeiten
-----------------	---	-------

3. Wasserhaltungsarbeiten

3.2.	Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN für offenen Kan..
3.50.	Abwasserhaltung
3.70.	Abwasserumleitung außerhalb des Kanals
3.90.	Abwasserrückhaltung

Summe 3.	Wasserhaltungsarbeiten
-----------------	-------------------------------	-------

4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250

4.10.	Steinzeugrohre
4.11.	Steinzeugrohrformstücke
4.20.	Betonrohre
4.21.	Betonrohrformstücke
4.52.	Vollwand-Kunststoffrohre
	Blaue Farbe für Regenwasser
	Braune Farbe für Schmutz-/Mischwasser
4.53.	Vollwand-Kunststoffrohre, Formstücke
	Blaue Farbe für Regenwasser
	Braune Farbe für Schmutz-/Mischwasser

**Leistungsbeschreibung Kurztext
Zusammenstellung**

Projekt: 2026-015.. **Kalkweg - Neudorf-Süd**
LV: 001 **Kanalbau**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
4.66.	SediPipe
4.90.	Dichtungssysteme
Summe 4.	Rohrverlegearbeiten ab DN 250
8.	Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 und Baugruben für Versorgungsleitungen	
8.4.	Baugrubenaushub
8.8.	Rohraufleger, Rohrummantelung und Bodenersatz
8.9.	Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse
8.10.	Steinzeugrohre
8.12.	Vollwand Kunststoffrohre
8.15.	Baugrubenverkleidungsarbeiten
8.70.	Abwasserhaltung außerhalb des Kanals
Summe 8.	Umschluss der Haus- und Senkena.. und Baugruben für Versorgungsle..
10.	Bauwerke	
10.1.	Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034 und den Qualitätsanforderungen der FBS nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern und versetzen
10.2.	Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat
10.6.	Statische Berechnungen
10.7.	Arbeiten an Bauwerken
10.10.	Bauwerkseinrichtungen
10.55.	Treppenanlage
Summe 10.	Bauwerke
40.	Stundenlohnarbeiten	
40.1.	Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind .. Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzure..
Summe 40.	Stundenlohnarbeiten
LV	001	
1.	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absic..
2.	Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung, Sonderarbeiten
3.	Wasserhaltungsarbeiten
4.	Rohrverlegearbeiten ab DN 250
8.	Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 und Baugruben für Versorgungsleitungen
10.	Bauwerke
40.	Stundenlohnarbeiten

Leistungsbeschreibung Kurztex
Zusammenstellung

Projekt: 2026-015..
LV: 001

Kalkweg - Neudorf-Süd
Kanalbau

Ordnungszahl	Kurztex	Betrag in EUR
--------------	---------	---------------

Summe LV	001 Kanalbau
-----------------	---------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
in Höhe von 19,00 % EUR

..... **EUR**

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)