

Inhaltsverzeichnis

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02	LV	Straßenbauarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
02	Titel	Untergrund, Unterbau und Entwässerung	2
02.03	Bereich	Boden-/ Aushubbewegungen	2
02.03.03	Abschnitt	Boden liefern und einbauen, Planum regulieren	2
03	Titel	Oberbau	2
03.01	Bereich	Tragschichten	2
03.01.01	Abschnitt	Tragschichten ohne Bindemittel	2
03.01.06	Abschnitt	Asphalttragschichten in Fahrbahnen	4
03.01.07	Abschnitt	Asphalttragdeckschichten	5
03.02	Bereich	Binderschichten	6
03.02.01	Abschnitt	Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung	6
03.03	Bereich	Fahrbahndeckschichten	7
03.03.00	Abschnitt	Vorarbeiten	7
03.03.01	Abschnitt	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton	8
03.03.02	Abschnitt	Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt	9
03.03.09	Abschnitt	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren	10
03.06	Bereich	Nebenflächenbefestigungen	11
03.06.02	Abschnitt	Deckschichten aus Betonplatten	11
03.06.05	Abschnitt	Deckschichten aus Betonsteinpflaster	12
03.06.09	Abschnitt	Einbauten/ Regulierung	12
03.07	Bereich	Randbefestigungen	12
03.07.01	Abschnitt	Bordsteine	13
03.07.02	Abschnitt	Rinnen	15
09	Titel	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze	15
09.01	Bereich	Zwischenbauzustände und Behelfe	15
09.01.01	Abschnitt	Anrampungen, Keile	15
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		17

Nachtrags-LV

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02	LV	Straßenbauarbeiten
02	Titel	Untergrund, Unterbau und Entwässerung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02 Titel Untergrund, Unterbau und Entwässerung				
02.03 Bereich Boden-/ Aushubbewegungen				
02.03.03 Abschnitt Boden liefern und einbauen, Planum regulieren				
02.03.03.110	Planum der Fahrbahn +/- 5 cm regulieren.	2.000 m ²	EP.....	GP
02.03.03.120	Planum in Seitenstreifen u. Nebenfl. +/- 5 cm regulieren.	500 m ²	EP.....	GP
Summe Abschnitt 02.03.03				
	Boden liefern und einbauen, Planum regulieren , Netto:		
Summe Bereich 02.03				
	Boden-/ Aushubbewegungen , Netto:		
Summe Titel 02				
	Untergrund, Unterbau und Entwässerung , Netto:		
	zzgl. MwSt. (19,0 %):			1.470,60 EUR
	Gesamtsumme, Brutto:		

03 Titel Oberbau

03.01 Bereich Tragschichten

03.01.01 Abschnitt Tragschichten ohne Bindemittel

03.01.01.1234	FSS, d = 34 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn- flächen einbauen.	1.000 m ²	EP.....	GP
03.01.01.1236	FSS, d = 36 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn- flächen einbauen.	800 m ²	EP.....	GP
03.01.01.1238	FSS, d = 38 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn- flächen einbauen.	300 m ²	EP.....	GP
03.01.01.2215	STS, d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn- flächen einbauen.	800 m ²	EP.....	GP
03.01.01.222...	STS, d = 21 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn- flächen einbauen.	1.000 m ²	EP.....	GP

Nachtrags-LV

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02 LV Straßenbauarbeiten
03 Titel Oberbau
03.01 Bereich Tragschichten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

03.01.01.2318 STS, d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben- flächen einbauen.

500 m² EP..... GP

Summe Abschnitt 03.01.01

Tragschichten ohne Bindemittel , Netto:

Nachtrags-LV

02	LV	Straßenbauarbeiten
03	Titel	Oberbau

Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen

03.01.06 Abschnitt Asphalttragschichten in Fahrbahnen

03.01.06.1	Rückschnitt bis 30 cm Tiefe maschinell herstellen und vorstreichen.	300 m	EP.....	GP
03.01.06.3120	AC 32 T S; Bk 10; ca. 10 cm dick, in Fahrbahnen einbauen	250 m ²	EP.....	GP
03.01.06.3320	AC 32 T S; Bk 10; ca. 10 cm dick, in schmalen Flächen einbauen	30 m ²	EP.....	GP
03.01.06.3520	AC 32 T S; Bk 10; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen	20 m ²	EP.....	GP
03.01.06.6320	AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 10 cm dick, in schmalen Flächen einbauen	500 m ²	EP.....	GP
03.01.06.6520	AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen	200 m ²	EP.....	GP

Summe Abschnitt 03.01.06

Asphalttragschichten in Fahrbahnen , Netto:

Nachtrags-LV

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02	LV	Straßenbauarbeiten
03	Titel	Oberbau

Hinweise zu Asphalttragdeckschichten

03.01.07 Abschnitt Asphalttragdeckschichten

03.01.07.1310 AC 16 TD; ca. 10 cm dick, in schmalen Flächen einbauen

800 m² EP..... GP

03.01.07.1510 AC 16 TD; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen

200 m² EP..... GP

03.01.07.1720 Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Hartkalkstein 2/5 mm abstreuen.

1.000 m² EP..... GP

Summe Abschnitt 03.01.07

Asphalttragdeckschichten , Netto:

Summe Bereich 03.01

Tragschichten , Netto:

Nachtrags-LV

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02	LV	Straßenbauarbeiten
03	Titel	Oberbau

Hinweise zu den Asphaltbinderschichten in Fahrbahnen

03.02 Bereich Binderschichten

03.02.01 Abschnitt Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung

03.02.01.10	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	300 m ²	EP.....	GP
03.02.01.110	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.	300 m ²	EP.....	GP
03.02.01.3120	AC 22 B S; Bk 10; ca. 8 cm dick, in Fahrbahnen einbauen	250 m ²	EP.....	GP
03.02.01.3320	AC 22 B S; Bk 10; ca. 8 cm dick, in schmalen Flächen einbauen	30 m ²	EP.....	GP
03.02.01.3520	AC 22 B S; Bk 10; ca. 8 cm dick, von Hand einbauen	20 m ²	EP.....	GP

Summe Abschnitt 03.02.01
Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung , Netto:

Summe Bereich 03.02
Binderschichten , Netto:

Nachtrags-LV

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02	LV	Straßenbauarbeiten
03	Titel	Oberbau

Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten

03.03 Bereich Fahrbahndeckschichten

03.03.00 Abschnitt Vorarbeiten

03.03.00.10	Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.	1.000 m ²	EP.....	GP
03.03.00.30	Asphaltkante oder -längsnaht bis 6 cm Stärke vorstreichen.	300 m	EP.....	GP
03.03.00.110	Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.	1.000 m ²	EP.....	GP
03.03.00.310	Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen	400 m	EP.....	GP
03.03.00.350	Überstehendes Asphaltdeckenmaterial vorwiegend maschinell entfernen.	300 m	EP.....	GP

Summe Abschnitt 03.03.00

Vorarbeiten , Netto:

Nachtrags-LV

02	LV	Straßenbauarbeiten
03	Titel	Oberbau

Hinweise für Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton

03.03.01 Abschnitt Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton

03.03.01.4010	AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, in Fahrbahnen einbauen	200 m ²	EP.....	GP
03.03.01.4110	AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, in schmalen Flächen einbauen	500 m ²	EP.....	GP
03.03.01.4210	AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, von Hand einbauen	100 m ²	EP.....	GP
03.03.01.8110	Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm abstreuen.	800 m ²	EP.....	GP

Summe Abschnitt 03.03.01
Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton , Netto:

Nachtrags-LV

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02	LV	Straßenbauarbeiten
03	Titel	Oberbau

Hinweise für Splittmastixasphalte

03.03.02 Abschnitt Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt

03.03.02.3010	SMA 8 S; Bk 10; ca. 4 cm dick; in Fahrbahnen einbauen	200 m ²	EP.....	GP
03.03.02.3110	SMA 8 S; Bk 10; ca. 4 cm dick; in schmalen Flächen einbauen	80 m ²	EP.....	GP
03.03.02.3210	SMA 8 S; Bk 10; ca. 4 cm dick; von Hand einbauen	20 m ²	EP.....	GP
03.03.02.9110	Asphaltdeckschicht aus SMA mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm abstreuen.	300 m ²	EP.....	GP

Summe Abschnitt 03.03.02

Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt , Netto:

Nachtrags-LV

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02	LV	Straßenbauarbeiten
03	Titel	Oberbau

Hinweis zu Schächten und Schachtabdeckungen

03.03.09 Abschnitt Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren

03.03.09.1130 Schachtabdeckung, rund, nach Deckeneinbau regulieren.

10 Stck EP..... GP

03.03.09.2710 Straßenablauf +/- 5 cm regulieren.

4 Stck EP..... GP

03.03.09.3020 Kappen der Fahrbahn in Asphaltbelag regulieren.

20 Stck EP..... GP

Summe Abschnitt 03.03.09

Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren , Netto:

Summe Bereich 03.03

Fahrbahndeckschichten , Netto:

Nachtrags-LV

02	LV	Straßenbauarbeiten
03	Titel	Oberbau

Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen

03.06 Bereich Nebenflächenbefestigungen

03.06.02 Abschnitt Deckschichten aus Betonplatten

03.06.02.10	Betonplatten 30/30-15/4 cm anthrazit, ohne Fase liefern.	20 m ²	EP.....	GP
03.06.02.20	Betonplatten 40/40-20/5 cm anthrazit, ohne Fase liefern.	20 m ²	EP.....	GP
03.06.02.110	Platten 30/30-15/4 cm verlegen.	10 m ²	EP.....	GP
03.06.02.120	Platten 40/40-20/5 cm verlegen.	50 m ²	EP.....	GP
03.06.02.310	Betonplatten aller Art und Größe schneiden.	40 m	EP.....	GP
03.06.02.350	Anschluss/ Fuge zum Bestand mit Trasszementmörtel herstellen.	20 m	EP.....	GP

Summe Abschnitt 03.06.02

Deckschichten aus Betonplatten , Netto:

Nachtrags-LV

02	LV	Straßenbauarbeiten
03	Titel	Oberbau

Hinweise zu den Betonsteinpflasterbefestigungen

03.06.05 Abschnitt Deckschichten aus Betonsteinpflaster

03.06.05.510	Betonsteinpflaster 10/20-10/8 cm verlegen.	30 m ²	EP.....	GP
03.06.05.530	Betonsteinpflaster 20/30-15/8 cm verlegen.	20 m ²	EP.....	GP
03.06.05.630	Betonverbundsteinpflaster bis d = 12 cm verlegen.	20 m ²	EP.....	GP
03.06.05.710	Schnittkante <= d=10 cm an Betonsteinpflaster herstellen.	30 m	EP.....	GP
03.06.05.750	Anschluss/ Fuge zum Bestand mit Trasszementmörtel herstellen.	20 m	EP.....	GP

Summe Abschnitt 03.06.05
Deckschichten aus Betonsteinpflaster , Netto:

03.06.09 Abschnitt Einbauten/ Regulierung

03.06.09.340	Schachtabdeckung, rund, in Pflaster- oder Plattenbelag regulieren.	10 Stck	EP.....	GP
03.06.09.350	Schachtabdeckung, quadratisch, in Pflaster- oder Plattenbelag regulieren.	4 Stck	EP.....	GP
03.06.09.1530	Abdeckung (Telekom, Stadtwerke u.a.) in Pflasterfläche regulieren.	4 m ²	EP.....	GP
	Kappen			
03.06.09.3010	Kappen in Nebenflächen, in Pflasterbelag regulieren.	30 Stck	EP.....	GP

Summe Abschnitt 03.06.09
Einbauten/ Regulierung , Netto:

Summe Bereich 03.06
Nebenflächenbefestigungen , Netto:

03.07 Bereich Randbefestigungen

03.07.01 Abschnitt Bordsteine

Nachtrags-LV

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02 LV Straßenbauarbeiten
 03 Titel Oberbau
 03.07 Bereich Randbefestigungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.07.01.110	Basalt-Betonbordstein HB 15/18/30/100 cm liefern.	10 m	EP.....	GP
03.07.01.310	Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.	100 m	EP.....	GP
03.07.01.320	Basalt-Kurvenbordstein HB 12/15/25 cm liefern.	30 m	EP.....	GP
03.07.01.610	Basalt-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.	40 m	EP.....	GP
03.07.01.740	Basalt-Rundbordstein RB 18/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.	4 m	EP.....	GP
03.07.01.750	Basalt-Rundbord-Kurvenstein RB 18/22 cm, r = 2 cm, liefern.	4 m	EP.....	GP
03.07.01.820	Basalt-Rundbordstein RB 15/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.	20 m	EP.....	GP
03.07.01.830	Basalt-Rundbord-Kurvenstein RB 15/22 cm, r = 2 cm, liefern.	40 m	EP.....	GP
03.07.01.940	Basalt-Flügelstein HB 15/18 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.	2 m	EP.....	GP
03.07.01.970	Basalt-Flügelstein HB 12/15 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.	8 m	EP.....	GP
03.07.01.3140	Betonbordstein 18/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	10 m	EP.....	GP
03.07.01.3200	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	120 m	EP.....	GP
03.07.01.3210	Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven verlegen.	30 m	EP.....	GP
03.07.01.3260	Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden verlegen.	40 m	EP.....	GP
03.07.01.3320	Lagernde Bordsteine auf 20 cm Beton in Geraden verlegen.	20 m	EP.....	GP
03.07.01.3330	Lagernde Bordsteine auf 20 cm Beton in Kurven verlegen.	4 m	EP.....	GP
03.07.01.4210	Pflasterstreifen als Randeinfassung/Rollschicht aus Pfl. 10/20/8 herstellen.	30 m	EP.....	GP

Nachtrags-LV

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02	LV	Straßenbauarbeiten
03	Titel	Oberbau
03.07	Bereich	Randbefestigungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.07.01.6110	Bordsteinschnitt 18/22-30 cm herstellen.	10 Stck	EP.....	GP
03.07.01.6120	Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.	40 Stck	EP.....	GP
03.07.01.6140	Randsteinschnitt 8/20 cm herstellen.	6 Stck	EP.....	GP
03.07.01.7120	Bordsteinstoßrückenfugen schließen.	200 m	EP.....	GP
03.07.01.7130	Bordsteinlängs- und Rinnenfugen schließen.	120 m	EP.....	GP
Summe Abschnitt 03.07.01				
		Bordsteine , Netto:	

Nachtrags-LV

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02	LV	Straßenbauarbeiten
03	Titel	Oberbau

Hinweise zu Rinnenbahnen

03.07.02 Abschnitt Rinnen

03.07.02.1010	Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.	1.360 Stck	EP.....	GP
03.07.02.2030	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 1-reihig herstellen.	300 m	EP.....	GP
03.07.02.2040	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 2-reihig herstellen.	20 m	EP.....	GP
03.07.02.2050	Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 3-reihig herstellen.	20 m	EP.....	GP
03.07.02.3010	Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlämmen.	30 m	EP.....	GP
03.07.02.3020	Rinne zweireihig mit Fugenmörtel einschlämmen.	20 m	EP.....	GP
03.07.02.3030	Rinne dreireihig mit Fugenmörtel einschlämmen.	20 m	EP.....	GP
03.07.02.5010	Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.	30 Stck	EP.....	GP

Summe Abschnitt 03.07.02

Rinnen , Netto:

Summe Bereich 03.07

Randbefestigungen , Netto:

Summe Titel 03

Oberbau , Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %): 33.336,41 EUR

Gesamtsumme, Brutto:

09 Titel Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze

09.01 Bereich Zwischenbauzustände und Behelfe

09.01.01 Abschnitt Anrampungen, Keile

09.01.01.1020	Kaltasphalt bis 5 cm ein- und ausbauen.	40 m ²	EP.....	GP
---------------	---	-------------------	---------	----------

Nachtrags-LV

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02	LV	Straßenbauarbeiten
09	Titel	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze
09.01	Bereich	Zwischenbauzustände und Behelfe

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09.01.01.1040	Anrampung H. bis 10 cm B. bis 40 cm aus Heißasphalt ein- und ausbauen.	100 m	EP.....	GP
Summe Abschnitt 09.01.01				
		Anrampungen, Keile , Netto:	
Summe Bereich 09.01				
		Zwischenbauzustände und Behelfe , Netto:	
Summe Titel 09				
Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze ,		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	 616,92 EUR
		Gesamtsumme, Brutto:	

Nachtrags-LV-Zusammenfassung

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02		LV	Straßenbauarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt
02	Titel	Untergrund, Unterbau und Entwässerung	2
02.03	Bereich	Boden-/ Aushubbewegungen	2
02.03.03	Abschnitt	Boden liefern und einbauen, Planum regulieren	2
03	Titel	Oberbau	2
03.01	Bereich	Tragschichten	2
03.01.01	Abschnitt	Tragschichten ohne Bindemittel	2
03.01.06	Abschnitt	Asphalttragschichten in Fahrbahnen	4
03.01.07	Abschnitt	Asphalttragdeckschichten	5
03.02	Bereich	Binderschichten	6
03.02.01	Abschnitt	Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung	6
03.03	Bereich	Fahrbahndeckschichten	7
03.03.00	Abschnitt	Vorarbeiten	7
03.03.01	Abschnitt	Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton	8
03.03.02	Abschnitt	Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt	9
03.03.09	Abschnitt	Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, reguli...	10
03.06	Bereich	Nebenflächenbefestigungen	11
03.06.02	Abschnitt	Deckschichten aus Betonplatten	11
03.06.05	Abschnitt	Deckschichten aus Betonsteinpflaster	12
03.06.09	Abschnitt	Einbauten/ Regulierung	12
03.07	Bereich	Randbefestigungen	12
03.07.01	Abschnitt	Bordsteine	13
03.07.02	Abschnitt	Rinnen	15
09	Titel	Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung ...	15
09.01	Bereich	Zwischenbauzustände und Behelfe	15
09.01.01	Abschnitt	Anrampungen, Keile	15

Nachtrags-LV-Zusammenfassung

Kanal- und Straßenbau Fasanenstraße (858_1)

02 LV Straßenbauarbeiten

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt
-----	-------------	-------	--------

Gesamtsumme: LV 02 Straßenbauarbeiten

Gesamtsumme, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:
