Legende: ± 0,00 = 86,24 ü. NN

Gebäudemaße gemäß Bestandszeichnungen.
Alle Maße sind eigenverantwortlich vom Unternehmer auf der Baustelle und in Verbindung mit den Fachingenieur- Plänen zu prüfen.
Brüstungshöhen und Türöffnungsmaße beziehen sich auf OKFF.

- Stahlbeton
- KS-Mauerwerk
- GK-Wand
- Systemwand
- Bestand
- Verblendmauerwerk
- Wä.-Dämmung
- Wanddurchbruch
- Bodendurchbruch
- Deckendurchbruch
- Extensive Dachbegrünung
- Bodeneinlauf
- Bodentank
- Feuerlöscher
- Detailnummer

- +00.00 Oberkante Fertigkonstruktion
- +00.00 Oberkante Rohkonstruktion
- OKFF +00.00 Oberkante Fertigfussboden
- OKRD +00.00 Oberkante Rohdecken
- UKRD +00.00 Unterkante Rohdecke
- UKFD +00.00 Unterkante Fertigdecke
- +00.00 Unterkante Fertigkonstruktion
- +00.00 Unterkante Rohkonstruktion
- T 0.01 / T 30 RS Türnummer, Brandschutzanforderung
- Bodenbelagswechsel
- Rohbodenversprung
- Deckenbekleidungswechsel
- Kanten über Schnittebene
- Abbruch

LH	Lichte Raumhöhe	BRH	Brüstungshöhe fertig
AHD	Abhangdecke	UZD	Unterzugdurchbruch
UZ	Unterzug	BD	Bodendurchbruch
RB	Rohfussboden	DD	Deckendurchbruch
FF	Fertigfussboden	WS	Wandschlitz
R	Roh	WD	Wanddurchbruch
F	Fertig	RW	Regenwasser
UK	Unterkante	RR	Regenfallrohr
OK	Oberkante	HK	Heizkörper
VK	Vorderkante	BE	Bodeneinlauf

HT	Haustechnik		
RWA	Rauch-Wärme-Abzug		
AB	Abluft		
ZU	Zuluft		
VD	Verdunkelung		
BS	Blendschutz		
SB	Sonnenschutzbehang		
HK	Heizkörper		
ELT	Elektrounterverteiler		
LS	Lichtschacht		

Brandschutzeintragungen:

W	Wandhydrant	ds-ss	Tür dichtschließend, selbstschließend
BMZ	Brandmeldezentrale	RS	Tür mit Rauchschutzqualität
BW	Brandwand	F30	Bauteil mit F30 Brandschutzqualität
T30	Tür mit F30 Brandschutzqualität	F90	Bauteil mit F90 Brandschutzqualität
T90	Tür mit F90 Brandschutzqualität	A	aus nichtbrennbaren Baustoffen
		AB	in wesentl. Teilen aus nichtbrennb. Baust.

Angaben zu lichten Höhen in den Raumstempeln müssen noch nach örtlichem Aufmaß und in Abhängigkeit von Unterzügen und Fensterstürzen geprüft werden!

B0.26 Bad/WC
GF: 4,59 m²
RU: 8,573³ m
LH: 2,600 m
FB: Fliesen R10
WB: Fliesen
DB: AHD Bestand

B0.25 Flur
GF: 12,38 m²
RU: 19,109 m
LH: 2,950 m
RH: 3,36m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle

B0.27 Flur
GF: 6,95 m²
RU: 13,081³ m
LH: 2,620 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Bestand

B0.28 Putzmittel
GF: 1,97 m²
RU: 6,063 m
LH: 2,620 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Bestand

B0.12 (R1b) Differenzierung
GF: 19,61 m²
RU: 17,960 m
LH: 3,000 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5

B0.11 (R1a) Unterrichtsraum
GF: 56,22 m²
RU: 35,943³ m
LH: 3,000 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
(Nutzung momentan als Unterrichtsraum)

B0.09 Lehrmittel
GF: 9,89 m²
RU: 13,120 m
LH: 2,620 m
RH: 3,36m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5

B0.10 Abstellen
GF: 4,91 m²
RU: 8,873 m
LH: 3,380 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5

B0.08 (R1) Unterrichtsraum
GF: 61,09 m²
RU: 32,299³ m
LH: 3,000 m
RH: 3,36 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
(Nutzung momentan als Unterrichtsraum)

B0.03 Flur
GF: 53,44 m²
RU: 33,763³ m
LH: 3,000 m
RH: 3,36 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle

B0.06 Flur
GF: 34,65 m²
RU: 24,720 m
LH: 3,000 m
RH: 3,36 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle

B0.01 WC Jungen
GF: 41,79 m²
RU: 37,754 m
LH: 2,850 m
FB: Fliesen R10
WB: Fliesen(1,80m)/Putz
DB: AHD 62,5x62,5
RH: 3,36m

B0.17 (R2) Unterrichtsraum
GF: 61,30 m²
RU: 31,960 m
LH: 3,000 m
RH: 3,365 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
(Nutzung momentan als OGS)

B0.24 Putzmittel
GF: 1,87 m²
RU: 5,544 m
LH: 3,000 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5

B0.05 Flur
GF: 78,46 m²
RU: 59,387 m
LH: 3,000 m
RH: 3,36 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle

B0.20 Flur
GF: 14,77 m²
RU: 19,999³ m
LH: 2,940 m
RH: 3,36 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle

B0.21 Umkleide Lehrer
GF: 12,84 m²
RU: 14,700 m
LH: 2,940 m
RH: 3,36 m
FB: Fliesen
WB: Putz/Fliesen
DB: AHD 62,5x62,5

B0.18 (R3) Medienraum
GF: 61,56 m²
RU: 32,040 m
LH: 3,000 m
RH: 3,365 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
(Nutzung momentan als OGS)

B0.22 Turngeräte
GF: 75,13 m²
RU: 45,619³ m
LH: 2,970 m
RH: 3,36 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5

B0.23 Sporthalle
GF: 304,15 m²
RU: 75,060 m
LH: 6,670 m
FB: Sport Linoleum
WB: Prallschutz(2,35m)/Putz
DB: AHD HLS

B0.19 (R4) Spielraum
GF: 61,50 m²
RU: 32,022 m
LH: 3,000 m
RH: 3,365 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
(Nutzung momentan als OGS)

B0.16 (R5) Betreuungsraum
GF: 62,77 m²
RU: 32,469 m
LH: 3,000 m
RH: 3,25 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5
(Nutzung momentan als OGS)

B0.15 (R6) Differenzierung
GF: 29,94 m²
RU: 22,200 m
LH: 3,000 m
RH: 3,25 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5

B0.07 Flur
GF: 53,08 m²
RU: 38,070 m
LH: 3,000 m
RH: 3,365 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle

B0.04 Flur
GF: 54,79 m²
RU: 34,364 m
LH: 3,000 m
RH: 3,365 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD Holzwolle

B0.14 (R6a) Unterrichtsraum
GF: 61,71 m²
RU: 32,140 m
LH: 3,000 m
RH: 3,25 m
FB: Linoleum R9
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: AHD 62,5x62,5

B0.13 (R6b) Verbindungsgang
GF: 14,06 m²
RU: 17,300 m
LH: 3,000 m
FB: Werksteln (R9)
WB: Putz
DB: AHD-Raster Bestandsnorm ohne Spiekraum

Windfang
GF: 19,01 m²
RU: 17,723³ m
LH: 2,920 m
RH: keine AHD

Windfang
GF: 19,00 m²
RU: 17,723³ m
LH: 2,920 m
FB: Betonwerkstein neu
WB: Putz, Anstrich weiß
DB: keine AHD

Bereits ausgeführt

Erweiterung Altfriedschule
Frintroper Straße 432a, 45359 Essen

Auftraggeber:
Stadt Essen
Immobilienwirtschaft
Lindenallee 59-67
45121 Essen

Architekt:

Fachingenieur:

20.06.25	b	Änderungen gemäß Absprachen
10.12.24	a	Änderungen gemäß Absprachen
Datum	Index	Änderung

Stand 10.12.24

Planbezeichnung:
Grundriss Erdgeschoss Bestand

Maßstab 1 : 50 | Gez. st
Blattgröße A0+ (1400 x 841) | Datum 24.05.2022
Planungsphase: Ausführungsplanung
Plannummer: AR 5 G B0 b | Index

Anschluss an Neubau - Plannummer EG Neubau - AR 5 G N0