

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01

Rahmenvereinbarung Elektroinstallationen Stadt Essen Los 1- Los 10

Angaben zur Rahmenvereinbarung:

Es sind 10 Lose in 9 Stadtbezirken für kleinere Elektro- Installationen für Liegenschaften der Stadt Essen, Schulen, Kita's, Verwaltungsgebäude etc. in einer Rahmenvereinbarung zu vergeben. Neben der Bauunterhaltung können auch Um- und Neubaumaßnahmen bis zu einem Netto Auftragswert von 15.000 € über diesen Rahmenvereinbarung abgewickelt werden. Installationsarbeiten im Rathaus Essen, Porscheplatz 1 (eigene Werkstatt) und an den nachfolgenden aufgeführten Anlagen sind grundsätzlich nicht Vertragsbestandteil.

- Naturwissenschaftliche Räume
- RWA-Anlagen
- Sicherheitsbeleuchtung
- Tribünen- und Trennwände
- Bühnentechnik
- Elektr. Sonnenschutzanlagen
- Gefahrenmeldeanlagen
- Evakuierungsanlagen
- KNX-Anlagen

Die Beauftragung erfolgt durch den Fachbereich Immobilienwirtschaft.

Die Mitarbeiter, die zur Auftragserteilung berechtigt sind, werden den Auftragnehmern schriftlich mitgeteilt.

Eine Übersicht der Essener Stadtbezirke ist aus den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Die Einzelbeauftragung aus diesem Rahmenvertrag ist bis zu einen Auftragswert von 15.000€ netto möglich. Aus den Jahren zuvor ergaben sich ca. 16 Aufträge pro Monat mit einen Auftragswert von ca. 750€ netto. Das Auftragsvolumen der einzelnen Bezirke ist aus dem Losen zu entnehmen.

Die Leistungen sind so auszuführen, dass die Betriebssicherheit und die Wirksamkeit der Anlage gewährleistet sind. Dabei sind die allgemein anerkannten Richtlinien und Regeln der Technik, sowie die normativen Vorschriften und Regelwerke und die gesetzlichen Bestimmungen zu berücksichtigen. Die baurechtlichen Anforderungen sowie die Unfallverhütungsvorschriften sind ebenfalls zu beachten und einzuhalten. Die An- und Abfahrtskosten (Fahrkosten) werden nicht erstattet-

Eignung des Auftragnehmers (AN):

In der Bekanntmachung sind Mindestanforderungen an die Eignung genannt.

Diese sind zwingend einzuhalten.

Grundsätzlich wird die Erfüllung der Leistung durch den Betrieb erwartet.

Der Konzessionsträger oder sein Vertreter (im Rahmen der Angebotsprüfung auf Aufforderung zu benennen) muss ganzjährig verfügbar sein.

Mindestanzahl von Monteuren je Los:drei Monteure (ohne Geschäftsführung)

Zertifikate / Schulungsnachweise:

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sämtliche in den Eignungsnachweisen benannten Schulungsnachweise, Zertifikate und Qualifikationen während der gesamten Vertragslaufzeit auf eigene Kosten gültig zu halten und erforderliche Verlängerungen oder Auffrischungen rechtzeitig vor zu nehmen und dem Auftragnehmer zu Informieren.

Neu erworbene, verlängerte oder aktualisierte Zertifikate sowie Schulungsnachweise sind dem Auftraggeber unverzüglich nach Erwerb bzw. Verlängerung in schriftlicher Form nachzuweisen.

Werden die für die Leistungserbringung erforderlichen Schulungsnachweise oder Zertifikate nicht fristgerecht verlängert oder verlieren diese ihre Gültigkeit, ist der Auftraggeber berechtigt, die betreffenden Einzelbeauftragung ganz oder teilweise an Dritte zu vergeben.

Loslimitierung / Mindestanforderung Monteure:

Jeder Bieter kann ein Auf -/ Abgebot auf alle Lose anbieten, jedoch wird der Zuschlag je Bieter auf maximal zwei Lose begrenzt.

Der Bezirk I ist aufgrund der zahlreichen Aufträge an zwei Unternehmen zu vergeben.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist der Nachweis zu erbringen, dass die benannten Mitarbeiter bereits seit drei Monaten beim AN beschäftigt sind. Die Leistung ist in Eigenerbringung zu erbringen.

Laufzeit der Rahmenvereinbarung:

Die Laufzeit der Rahmenvereinbarung wird auf ein Jahr mit der Option der dreimaligen Verlängerung festgelegt. Er verlängert sich automatisch um je ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht mind.

3 Monate vor Ablauf von einer der Vertragsparteien gekündigt wird.

Spätestens nach 48 (4 Jahren) Monaten werden die Leistungen neu ausgeschrieben.

Die Leistungen aus den STL-BauZ Leistungsbereichen werden um eine Preisabfrage für den Zuschlag auf sonstige Materialien und Stundenlöhne erweitert und bei der Wertung der Angebote berücksichtigt.

Zudem dienen die Mengenangaben nur zur Angebotswertung (RAHMENVEREINBARUNG). Es bestehen daher keine Ansprüche des AN bei Unterschreitungen oder Mengenverschiebungen. Die Angaben beziehen sich auf den Zeitraum von 12 Monaten.

Preisanpassungen

Nach 12 Monaten Laufzeit können die Auf - und Abgebote und die Stundenlöhne mittels Preisgleitung angepasst werden. Siehe: Register Vertragsbedingungen.

Die im Leistungsverzeichnis genannten Umsatzzahlen dienen nur zur Wertung der Angebote. Es besteht kein Anspruch auf einen Mindestumsatz.

In der Bekanntmachung sind Mindestanforderungen an die Eignung genannt. Diese sind zwingend einzuhalten.

Ansprechpartner:

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Der AN benennt folgende Personen als Ansprechpartner, von denen mindestens eine Person dem Arbeitgeber während der Leistungszeiten zur Verfügung stehen muss und für alle Belange dieses Vertrages als Kontaktperson verantwortlich ist:

Frau / Herr / Divers

Telefonnummer

Email

Im Vertretungsfall (Krankheit, Urlaub usw.) steht Ihnen mit gleichen Befugnissen zur Verfügung:

Frau / Herr / Divers

Telefonnummer

E-Mail

Der AN setzt für die Betreuung der auszuführenden Arbeiten einen Fachbauleiter ein. Dieser hat alleinige Weisungsbefugnis über das eingesetzte Personal des AN.

Jede der Parteien ist berechtigt, durch einseitige empfangsbedürftige schriftliche Erklärung andere Personen als Ansprechpartner zu benennen. Über eine solche Neubenennung ist die andere Partei unverzüglich zu informieren. Kontinuität der eingesetzten Mitarbeiter ist jedoch oberstes Ziel.

Termine und Ausführungsfristen:

Sofern keine gesonderte Vereinbarung getroffen wird, sind Instandsetzungsarbeiten, die nicht als Notreparatur deklariert werden, spätestens am dritten Werktag nach der Beauftragung zu beginnen und 12 Tage nach Fertigstellung (§ 14 (3) VOB/B) abzurechnen.

Zur Sicherstellung der Verkehrssicherung oder bei einem Ausfall der Stromversorgung ist eine unverzügliche Arbeitsaufnahme erforderlich. Unverzüglich bedeutet grundsätzlich am selben Tag der Meldung. Erfolgt die Meldung an einem Werktag bis 12:00 Uhr hat die Arbeitsaufnahme innerhalb von spätestens drei Stunden zu erfolgen.

Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Terminabsprache des AN mit dem für die Liegenschaft benannten Ansprechpartner. Wartezeiten, die durch unzureichender Terminabsprache entstehen, werden nicht erstattet.

Bei einer verzögerten Leistungserbringung ist der Auftraggeber (AG) unverzüglich zu informieren. Der AG behält sich vor, die Einzelbeauftragung zu stornieren, wenn die Leistungserbringung des Einzelauftrags nicht innerhalb von drei Werktagen begonnen ist.

Zudem behält sich der AG vor, den Vertrag zu kündigen und die Ausführung einem Dritten zu übertragen, wenn die Arbeiten wiederholt unsachgemäß ausgeführt werden und/oder die Einzelbeauftragung wiederholt nicht termingerecht fertiggestellt wird. Die dadurch entstehenden Mehrkosten trägt der Vertragsunternehmer.

Erläuterung Stundennachweis und Aufmaß:

Zu jedem Auftrag ist ein Stundennachweis und ein Aufmaß zu erstellen. Diese müssen beide vom AG oder seinem Vertreter (bspw. Hausmeister) unterschrieben werden.

Stundennachweise sind innerhalb von 30 Tagen dem Bauleiter / Sachbearbeiter in digitaler Form

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

vorzulegen.

Zuschlag für Kleinstaufträge:

Für Kleinstaufträge bis 250 Euro Netto Rechnungswert kann eine Allgemeinkostenzulage von 35 Euro berechnet werden. Bei Aufträgen, die aus Teilleistungen bestehen, ist die Gesamtsumme für den Zuschlag der Allgemeinkostenzulage von 35 Euro maßgeblich.

Rechnungslegung:

Die Stadt Essen hat die Erfassung und Prüfung von Eingangsrechnungen vollständig auf eine elektronische Bearbeitung umgestellt und bietet Ihnen als Rechnungssteller/-in die Möglichkeit, Rechnungen in digitaler Form per E-Mail zu übersenden. Durch die Umstellung kann eine schnellere Bearbeitung und Zahlungsabwicklung Ihrer Forderungen erreicht werden. Die hierfür eingerichtete E-Mail-Adresse lautet:

rechnung@finanzbuchhaltung.essen.de

Um eine optimale und zeitnahe Rechnungsbearbeitung in unserem System sicherzustellen, wird gebeten hierbei folgende Punkte zu berücksichtigen:

- eine Rechnung pro E-Mail
 - die Rechnung muss zwingend im PDF-Format vorliegen
 - die Rechnung soll den Zusatz "Rechnung" im Dateinamen enthalten

- Anlagen sollen nach Möglichkeit in derselben E-Mail
 - als eigene PDF-Datei
 - mit dem Zusatz "Anlage" im Dateinamen

übersandt werden.

Die Rechnungslegung erfolgt grundsätzlich Objektbezogen. Zusätzlich sind Auftragsnummer und Bestellnummer in leserlicher Form mit den Positionsbezeichnungen (Ordnungsnummern) des STL B Z und der Zusatzpositionen anzugeben. Die Einheitspreise verstehen sich (wenn nicht ausdrücklich anderes vereinbart ist) einschließlich Lieferung und Montage.

Erläuterung Angaben im Leistungsverzeichnis:

- Der angegebene Umsatz der einzelnen Position muss in der Spalte „EP“ eingetragen werden. Um Ihrem Auf- oder Abgebot zu versehen, wird Ihr Prozentsatz in der Spalte „Mengen“ eingetragen. Es wird nur eine Nachkommastelle gewertet. (Beispiel: Ein Abgebot von 5 % ergibt den Eintrag 0,95 unter „Menge“.)
Beispiel: 35.000 € (EP) x - 5,0 % (Menge) = 33.250 € (GP).

- Erläuterung der Positionen Arbeiten im Stundenlohn Monteur / Helfer oder Azubi.
Der Stundenlohnpreis ist in der Spalte Einheitspreis anzugeben und mit der Menge zu multiplizieren.
Beispiel: 1000 Std. x Einheitspreis = Gesamtpreis

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- Erläuterung der Zusatz-Positionen:

Der angegebene Umsatz der einzelnen Position muss in der Spalte „EP“ eingetragen werden. Um Ihrem Auf- oder Abgebot zu versehen, wird Ihr Prozentsatz in der Spalte „Mengen“ eingetragen. Es wird nur eine Nachkommastelle gewertet. (Beispiel: Ein Abgebot von 10 % ergibt den Eintrag 0,9 unter „Menge“.)

Beispiel: $250 \text{ € (EP)} \times 10,0 \% (\text{Menge}) = 225 \text{ € (GP)}$

(z. B. Abgebot 10% ergibt den Eintrag 0,9 unter "Menge")

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung I (Los 1)				
01.01.0010	Leistungen nach dem STLB-BauZ 682 225.000,00 € Leistungen nach dem STLB BauZ 682(EP-Preis 225.000,00€) Nieder- und Mittelspannungen bis 36 kV, Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos. und Zuschläge und Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos und Zuschläge Der angegebene €- Wert wurde aus den Aufträgen der Vorjahre ermittelt. Mindestanforderung an Personal: 3 Monteure (siehe Verfahrensangaben)				
			%	225.000,00	
01.01.0020	Arbeiten im Stundenlohn Monteur Stundenlohnarbeiten Monteur Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen dem Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		1.000,000	Std	62,50	62.500,00
01.01.0030	wie vor, jedoch Helfer oder Azubi Stundenlohnarbeiten Helfer / Azubi Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen den Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		300,000	Std	41,50	12.450,00

Übertrag 74.950,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 6 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 74.950,00

Für die nachfolgenden Zusatz-Positionen wird ein Einheitspreis vorgegeben, bei dem das Auf- bzw. Abgebot aus dem STLB Bau Z in % gilt. Die Gestellung der erforderlichen Leitern ist in den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen zu berücksichtigen. Nicht berücksichtigt sind das Einrüsten von Stufen, versetzte und beengte Einbausituationen. Hier ist vor Ausführung ein angemessene Erschwerniszulage bzw. eine abweichende Einzelvergütung mit dem AG zu vereinbaren.

01.01.0040 Zuschlag auf Schaltermaterial Reflex SI

Zuschlag auf Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 für Fabrikat: Busch-Jäger Reflex SI, Reinweiß glänzend (EP-Preis 10€).

Der Zuschlag auf das Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 wird je Artikel/Stück einmal beabsichtigt.

% 10,00

01.01.0050 Gerüststellung bis 7,5m

Gerüststellung bis 7,5m (EP-Preis 250€) einschl. An- und Abtransport, sowie einmaliger Auf- und Abbau des Gerüsts.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in das Gerüst.

% 250,00

01.01.0060 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m (EP-Preis 630€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

% 630,00

01.01.0070 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m (EP-Preis 700€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

Übertrag 74.950,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 7 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0070) ...					Übertrag 74.950,00

% 700,00

01.01.0080 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m (EP-Preis 740€),
einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die
Arbeitsbühne.

% 740,00

01.01.0090 Raster-/Modul Decken bis (625x625mm) öffnen | schließen

Vorhandene Raster-Modul Deckenplatte bis 625x625mm öffnen / schließen (EP-Preis 3,50€).
Das Öffnen und Schließen wird als eine Einheit betrachtet.

% 3,50

01.01.0100 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 1400x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis
HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

01.01.0110 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 2200x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung
bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 850€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung
zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur
Prüfung vorzulegen.

% 850,00

01.01.0120 Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 1400x1200x300

Übertrag 74.950,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 8 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0120) ...					Übertrag 74.950,00

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 250€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 250,00

01.01.0130

Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 2200x1200x300

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

Übertrag 74.950,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 9 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 74.950,00

01.01.0140 Entsorgung Leuchtmittel <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) <= 1m (EP-Preis 0,70€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 0,70

01.01.0150 Entsorgung Leuchtmittel > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) > 1m (EP-Preis 1,00€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 1,00

01.01.0160 Entsorgung Leuchtenkörper <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörpern <= 1m (EP-
Preis 3,50€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 3,50

01.01.0170 Entsorgung Leuchtenkörper > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörper > 1m (EP-
Preis 5€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 5,00

Übertrag 74.950,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 10 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Übertrag 74.950,00					
01.01.0180	LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe <=4m LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 4,50€), beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von <= 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen		%	4,50	
01.01.0190	LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe > 4m LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 5,50€) beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von > 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen		%	5,50	
01.01.0200	Sammelhalter für max. 10 Leitungen Funktionserhalt bis zu. 3x2,5mm² Sammelhalter für E30-E90 Befestigung für bis zu 10 Ltg., 3x2,5mm ² , für Wand und Deckenbefestigung (EP-Preis 8,50€). Korrosionsschutz bandverzinkt, nach DIN EN 10346 Liefern und E30-E90 konform montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.		%	8,50	
01.01.0210	Leitungsführungskanal Metall 20x30mm Leitungsführungskanal Metall 20x30mm Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 14€). Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Höhe: 20 mm Breite: 30 mm Farbe: RAL 9010 Werkstoff: Metall geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenträume liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.		%	14,00	

Übertrag 74.950,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 11 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 74.950,00

01.01.0220

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 18,50€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 60 mm

Breite: 40 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenräume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

%

18,50

Summe

01.01

**Rahmenvereinbarung - Flächenlos
Bezirksvertretung I (Los 1)**

74.950,00

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung I (Los 2)				
01.02.0010	Leistungen nach dem STLB BauZ 682 und zus. Pos. 225.000,00 € Leistungen nach dem STLB BauZ 682 (EP-Preis 225.000,00€) Nieder- und Mittelspannungen bis 36 kV, Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos. und Zuschläge und Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos und Zuschläge Der angegebene €- Wert wurde aus den Aufträgen der Vorjahre ermittelt. Mindestanforderung an Personal: 3 Monteure (siehe Verfahrensangaben)				
			%	225.000,00	
01.02.0020	Arbeiten im Stundenlohn Monteur Stundenlohnarbeiten Monteur Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen dem Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		1.000,000	Std	62,50	62.500,00
01.02.0030	wie vor, jedoch Helfer oder Azubi Stundenlohnarbeiten Helfer / Azubi Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen den Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		300,000	Std	41,50	12.450,00

Übertrag 74.950,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 13 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 74.950,00

Für die nachfolgenden Zusatz-Positionen wird ein Einheitspreis vorgegeben, bei dem das Auf- bzw. Abgebot aus dem STLB Bau Z in % gilt. Die Gestellung der erforderlichen Leitern ist in den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen zu berücksichtigen. Nicht berücksichtigt sind das Einrüsten von Stufen, versetzte und beengte Einbausituationen. Hier ist vor Ausführung ein angemessene Erschwerniszulage bzw. eine abweichende Einzelvergütung mit dem AG zu vereinbaren.

01.02.0040 Zuschlag auf Schaltermaterial Reflex SI

Zuschlag auf Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 für Fabrikat: Busch-Jäger Reflex SI, Reinweiß glänzend (EP-Preis 10€).

Der Zuschlag auf das Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 wird je Artikel/Stück einmal beabsichtigt.

% 10,00

01.02.0050 Gerüststellung bis 7,5m

Gerüststellung bis 7,5m (EP-Preis 250€) einschl. An- und Abtransport, sowie einmaliger Auf- und Abbau des Gerüsts.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in das Gerüst.

% 250,00

01.02.0060 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m (EP-Preis 630€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

% 630,00

01.02.0070 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m (EP-Preis 700€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

Übertrag 74.950,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 14 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0070) ...					Übertrag 74.950,00

% 700,00

01.02.0080 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m (EP-Preis 740€),
einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die
Arbeitsbühne.

% 740,00

01.02.0090 Raster-/Modul Decken bis (625x625mm) öffnen | schließen

Vorhandene Raster-Modul Deckenplatte bis 625x625mm öffnen / schließen (EP-Preis 3,50€).
Das Öffnen und Schließen wird als eine Einheit betrachtet.

% 3,50

01.02.0100 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 1400x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis
HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

01.02.0110 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 2200x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung
bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 850€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung
zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur
Prüfung vorzulegen.

% 850,00

01.02.0120 Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 1400x1200x300

Übertrag 74.950,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 15 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0120) ...					Übertrag 74.950,00

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 250€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 250,00

01.02.0130

Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 2200x1200x300

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

Übertrag 74.950,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 16 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag 74.950,00</i>					
01.02.0140	<p>Entsorgung Leuchtmittel <= 1m</p> <p>Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln (Stabform oder kompakt) <= 1m (EP-Preis 0,70€).</p> <p>Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen, einschl. be- und entladen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen.</p>		%	0,70	
01.02.0150	<p>Entsorgung Leuchtmittel > 1m</p> <p>Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln (Stabform oder kompakt) > 1m (EP-Preis 1,00€).</p> <p>Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen, einschl. be- und entladen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen.</p>		%	1,00	
01.02.0160	<p>Entsorgung Leuchtenkörper <= 1m</p> <p>Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörpern <= 1m (EP-Preis 3,50€).</p> <p>einschl. Abtransport und be- und entladen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen.</p>		%	3,50	
01.02.0170	<p>Entsorgung Leuchtenkörper > 1m</p> <p>Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörper > 1m (EP-Preis 5€).</p> <p>einschl. Abtransport und be- und entladen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen.</p>		%	5,00	

Übertrag 74.950,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 17 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 74.950,00

01.02.0180 LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe <=4m

LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 4,50€), beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von <= 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen

% 4,50

01.02.0190 LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe > 4m

LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 5,50€) beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von > 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen

% 5,50

01.02.0200 Sammelhalter für max. 10 Leitungen Funktionserhalt bis zu. 3x2,5mm²

Sammelhalter für E30-E90 Befestigung für bis zu 10 Ltg., 3x2,5mm², für Wand und Deckenbefestigung (EP-Preis 8,50€).
Korrosionsschutz bandverzinkt, nach DIN EN 10346

Liefern und E30-E90 konform montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

% 8,50

01.02.0210 Leitungsführungskanal Metall 20x30mm

Leitungsführungskanal Metall 20x30mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 14€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 20 mm

Breite: 30 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenträume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

% 14,00

Übertrag 74.950,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 18 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 74.950,00

01.02.0220

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 18,50€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 60 mm

Breite: 40 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenräume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

%

18,50

Summe

01.02

**Rahmenvereinbarung - Flächenlos
Bezirksvertretung I (Los 2)**

74.950,00

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung II (Los 3)				
01.03.0010	Leistungen nach dem STLB BauZ 682 und zus. Pos. 135.000,00 € Leistungen nach dem STLB BauZ 682 (EP-Preis 135.000,00€) Nieder- und Mittelspannungen bis 36 kV, Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos. und Zuschläge und Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos und Zuschläge Der angegebene €- Wert wurde aus den Aufträgen der Vorjahre ermittelt. Mindestanforderung an Personal: 3 Monteure (siehe Verfahrensangaben)				
			%	135.000,00	
01.03.0020	Arbeiten im Stundenlohn Monteur Stundenlohnarbeiten Monteur Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen dem Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		400,000	Std	62,50	25.000,00
01.03.0030	wie vor, jedoch Helfer oder Azubi Stundenlohnarbeiten Helfer / Azubi Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen den Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		300,000	Std	41,50	12.450,00

Übertrag 37.450,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 20 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 37.450,00

Für die nachfolgenden Zusatz-Positionen wird ein Einheitspreis vorgegeben, bei dem das Auf- bzw. Abgebot aus dem STLB Bau Z in % gilt. Die Gestellung der erforderlichen Leitern ist in den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen zu berücksichtigen. Nicht berücksichtigt sind das Einrüsten von Stufen, versetzte und beengte Einbausituationen. Hier ist vor Ausführung ein angemessene Erschwerniszulage bzw. eine abweichende Einzelvergütung mit dem AG zu vereinbaren.

01.03.0040 Zuschlag auf Schaltermaterial Reflex SI

Zuschlag auf Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 für Fabrikat: Busch-Jäger Reflex SI, Reinweiß glänzend (EP-Preis 10€).

Der Zuschlag auf das Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 wird je Artikel/Stück einmal beabsichtigt.

% 10,00

01.03.0050 Gerüststellung bis 7,5m

Gerüststellung bis 7,5m (EP-Preis 250€) einschl. An- und Abtransport, sowie einmaliger Auf- und Abbau des Gerüsts.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in das Gerüst.

% 250,00

01.03.0060 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m (EP-Preis 630€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

% 630,00

01.03.0070 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m (EP-Preis 700€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

Übertrag 37.450,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 21 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0070) ...					Übertrag 37.450,00

% 700,00

01.03.0080 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m (EP-Preis 740€),
einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die
Arbeitsbühne.

% 740,00

01.03.0090 Raster-/Modul Decken bis (625x625mm) öffnen | schließen

Vorhandene Raster-Modul Deckenplatte bis 625x625mm öffnen / schließen (EP-Preis 3,50€).
Das Öffnen und Schließen wird als eine Einheit betrachtet.

% 3,50

01.03.0100 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 1400x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis
HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

01.03.0110 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 2200x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung
bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 850€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung
zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur
Prüfung vorzulegen.

% 850,00

01.03.0120 Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 1400x1200x300

Übertrag 37.450,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 22 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0120) ...					Übertrag 37.450,00

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 250€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 250,00

01.03.0130

Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 2200x1200x300

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

Übertrag 37.450,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 23 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 37.450,00

01.03.0140 Entsorgung Leuchtmittel <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) <= 1m (EP-Preis 0,70€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 0,70

01.03.0150 Entsorgung Leuchtmittel > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) > 1m (EP-Preis 1,00€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 1,00

01.03.0160 Entsorgung Leuchtenkörper <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörpern <= 1m (EP-
Preis 3,50€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 3,50

01.03.0170 Entsorgung Leuchtenkörper > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörper > 1m (EP-
Preis 5€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 5,00

Übertrag 37.450,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 24 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 37.450,00

01.03.0180 LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe <=4m

LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 4,50€), beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von <= 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen

% 4,50

01.03.0190 LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe > 4m

LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 5,50€) beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von > 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen

% 5,50

01.03.0200 Sammelhalter für max. 10 Leitungen Funktionserhalt bis zu. 3x2,5mm²

Sammelhalter für E30-E90 Befestigung für bis zu 10 Ltg., 3x2,5mm², für Wand und Deckenbefestigung (EP-Preis 8,50€).
Korrosionsschutz bandverzinkt, nach DIN EN 10346

Liefern und E30-E90 konform montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

% 8,50

01.03.0210 Leitungsführungskanal Metall 20x30mm

Leitungsführungskanal Metall 20x30mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 14€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 20 mm

Breite: 30 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenträume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

% 14,00

Übertrag 37.450,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 25 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 37.450,00

01.03.0220

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 18,50€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 60 mm

Breite: 40 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenräume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

%

18,50

Summe

01.03

**Rahmenvereinbarung - Flächenlos
Bezirksvertretung II (Los 3)**

37.450,00

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung III (Los 4)				
01.04.0010	Leistungen nach dem STLB BauZ 682 und zus. Pos. 220.000,00 € Leistungen nach dem STLB BauZ 682 (EP-Preis 220.000,00€) Nieder- und Mittelspannungen bis 36 kV, Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos. und Zuschläge und Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos und Zuschläge Der angegebene €- Wert wurde aus den Aufträgen der Vorjahre ermittelt. Mindestanforderung an Personal: 3 Monteure (siehe Verfahrensangaben)				
			%	220.000,00	
01.04.0020	Arbeiten im Stundenlohn Monteur Stundenlohnarbeiten Monteur Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen dem Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		1.000,000	Std	62,50	62.500,00
01.04.0030	wie vor, jedoch Helfer oder Azubi Stundenlohnarbeiten Helfer / Azubi Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen den Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		200,000	Std	41,50	8.300,00

Übertrag 70.800,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 27 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 70.800,00

Für die nachfolgenden Zusatz-Positionen wird ein Einheitspreis vorgegeben, bei dem das Auf- bzw. Abgebot aus dem STLB Bau Z in % gilt. Die Gestellung der erforderlichen Leitern ist in den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen zu berücksichtigen. Nicht berücksichtigt sind das Einrüsten von Stufen, versetzte und beengte Einbausituationen. Hier ist vor Ausführung ein angemessene Erschwerniszulage bzw. eine abweichende Einzelvergütung mit dem AG zu vereinbaren.

01.04.0040 Zuschlag auf Schaltermaterial Reflex SI

Zuschlag auf Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 für Fabrikat: Busch-Jäger Reflex SI, Reinweiß glänzend (EP-Preis 10€).

Der Zuschlag auf das Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 wird je Artikel/Stück einmal beabsichtigt.

% 10,00

01.04.0050 Gerüststellung bis 7,5m

Gerüststellung bis 7,5m (EP-Preis 250€) einschl. An- und Abtransport, sowie einmaliger Auf- und Abbau des Gerüsts.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in das Gerüst.

% 250,00

01.04.0060 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m (EP-Preis 630€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

% 630,00

01.04.0070 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m (EP-Preis 700€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

Übertrag 70.800,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 28 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0070) ...					Übertrag 70.800,00

% 700,00

01.04.0080 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m (EP-Preis 740€),
einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die
Arbeitsbühne.

% 740,00

01.04.0090 Raster-/Modul Decken bis (625x625mm) öffnen | schließen

Vorhandene Raster-Modul Deckenplatte bis 625x625mm öffnen / schließen (EP-Preis 3,50€).
Das Öffnen und Schließen wird als eine Einheit betrachtet.

% 3,50

01.04.0100 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 1400x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis
HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

01.04.0110 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 2200x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung
bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 850€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung
zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur
Prüfung vorzulegen.

% 850,00

01.04.0120 Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 1400x1200x300

Übertrag 70.800,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 29 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0120) ...					Übertrag 70.800,00

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 250€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 250,00

01.04.0130

Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 2200x1200x300

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

Übertrag 70.800,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 30 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 70.800,00

01.04.0140 Entsorgung Leuchtmittel <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) <= 1m (EP-Preis 0,70€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 0,70

01.04.0150 Entsorgung Leuchtmittel > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) > 1m (EP-Preis 1,00€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 1,00

01.04.0160 Entsorgung Leuchtenkörper <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörpern <= 1m (EP-
Preis 3,50€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 3,50

01.04.0170 Entsorgung Leuchtenkörper > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörper > 1m (EP-
Preis 5€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 5,00

Übertrag 70.800,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 31 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 70.800,00

01.04.0180 LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe <=4m

LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 4,50€), beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von <= 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen

% 4,50

01.04.0190 LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe > 4m

LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 5,50€) beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von > 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen

% 5,50

01.04.0200 Sammelhalter für max. 10 Leitungen Funktionserhalt bis zu. 3x2,5mm²

Sammelhalter für E30-E90 Befestigung für bis zu 10 Ltg., 3x2,5mm², für Wand und Deckenbefestigung (EP-Preis 8,50€).
Korrosionsschutz bandverzinkt, nach DIN EN 10346

Liefern und E30-E90 konform montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

% 8,50

01.04.0210 Leitungsführungskanal Metall 20x30mm

Leitungsführungskanal Metall 20x30mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 14€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 20 mm

Breite: 30 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenträume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

% 14,00

Übertrag 70.800,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 32 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 70.800,00

01.04.0220

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 18,50€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 60 mm

Breite: 40 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenräume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

%

18,50

Summe

01.04

**Rahmenvereinbarung - Flächenlos
Bezirksvertretung III (Los 4)**

70.800,00

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung IV (Los 5)				
01.05.0010	Leistungen nach dem STLB BauZ 682 und zus. Pos. 186.000,00 € Leistungen nach dem STLB BauZ 682 (EP-Preis 186.000,00€) Nieder- und Mittelspannungen bis 36 kV, Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos. und Zuschläge und Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos und Zuschläge Der angegebene €- Wert wurde aus den Aufträgen der Vorjahre ermittelt. Mindestanforderung an Personal: 3 Monteure (siehe Verfahrensangaben)				
			%	186.000,00	
01.05.0020	Arbeiten im Stundenlohn Monteur Stundenlohnarbeiten Monteur Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen dem Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		450,000	Std	62,50	28.125,00
01.05.0030	wie vor, jedoch Helfer oder Azubi Stundenlohnarbeiten Helfer / Azubi Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen den Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		150,000	Std	41,50	6.225,00

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 34 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 34.350,00

Für die nachfolgenden Zusatz-Positionen wird ein Einheitspreis vorgegeben, bei dem das Auf- bzw. Abgebot aus dem STLB Bau Z in % gilt. Die Gestellung der erforderlichen Leitern ist in den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen zu berücksichtigen. Nicht berücksichtigt sind das Einrüsten von Stufen, versetzte und beengte Einbausituationen. Hier ist vor Ausführung ein angemessene Erschwerniszulage bzw. eine abweichende Einzelvergütung mit dem AG zu vereinbaren.

01.05.0040 Zuschlag auf Schaltermaterial Reflex SI

Zuschlag auf Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 für Fabrikat: Busch-Jäger Reflex SI, Reinweiß glänzend (EP-Preis 10€).

Der Zuschlag auf das Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 wird je Artikel/Stück einmal beabsichtigt.

% 10,00

01.05.0050 Gerüststellung bis 7,5m

Gerüststellung bis 7,5m (EP-Preis 250€) einschl. An- und Abtransport, sowie einmaliger Auf- und Abbau des Gerüsts.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in das Gerüst.

% 250,00

01.05.0060 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m (EP-Preis 630€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

% 630,00

01.05.0070 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m (EP-Preis 700€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 35 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0070) ...					Übertrag 34.350,00

% 700,00

01.05.0080 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m (EP-Preis 740€),
einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die
Arbeitsbühne.

% 740,00

01.05.0090 Raster-/Modul Decken bis (625x625mm) öffnen | schließen

Vorhandene Raster-Modul Deckenplatte bis 625x625mm öffnen / schließen (EP-Preis 3,50€).
Das Öffnen und Schließen wird als eine Einheit betrachtet.

% 3,50

01.05.0100 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 1400x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis
HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

01.05.0110 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 2200x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung
bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 850€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung
zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur
Prüfung vorzulegen.

% 850,00

01.05.0120 Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 1400x1200x300

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 36 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0120) ...					Übertrag 34.350,00

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 250€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 250,00

01.05.0130

Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 2200x1200x300

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 37 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 34.350,00

01.05.0140 Entsorgung Leuchtmittel <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) <= 1m (EP-Preis 0,70€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 0,70

01.05.0150 Entsorgung Leuchtmittel > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) > 1m (EP-Preis 1,00€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 1,00

01.05.0160 Entsorgung Leuchtenkörper <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörpern <= 1m (EP-
Preis 3,50€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 3,50

01.05.0170 Entsorgung Leuchtenkörper > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörper > 1m (EP-
Preis 5€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 5,00

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 38 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag 34.350,00</i>					
01.05.0180	LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe <=4m LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 4,50€), beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von <= 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen				
			%	4,50	
01.05.0190	LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe > 4m LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 5,50€) beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von > 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen				
			%	5,50	
01.05.0200	Sammelhalter für max. 10 Leitungen Funktionserhalt bis zu. 3x2,5mm² Sammelhalter für E30-E90 Befestigung für bis zu 10 Ltg., 3x2,5mm², für Wand und Deckenbefestigung (EP-Preis 8,50€). Korrosionsschutz bandverzinkt, nach DIN EN 10346 Liefern und E30-E90 konform montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.				
			%	8,50	
01.05.0210	Leitungsführungskanal Metall 20x30mm Leitungsführungskanal Metall 20x30mm Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 14€). Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Höhe: 20 mm Breite: 30 mm Farbe: RAL 9010 Werkstoff: Metall geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenträume liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.				
			%	14,00	

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 39 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 34.350,00

01.05.0220

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 18,50€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 60 mm

Breite: 40 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenräume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

%

18,50

Summe

01.05

**Rahmenvereinbarung - Flächenlos
Bezirksvertretung IV (Los 5)**

34.350,00

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.06	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung V (Los 6)				
01.06.0010	Leistungen nach dem STLB BauZ 682 und zus. Pos. 142.000,00 € Leistungen nach dem STLB BauZ 682 (EP-Preis 142.000.,00€) Nieder- und Mittelspannungen bis 36 kV, Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos. und Zuschläge und Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos und Zuschläge Der angegebene €- Wert wurde aus den Aufträgen der Vorjahre ermittelt. Mindestanforderung an Personal: 3 Monteure (siehe Verfahrensangaben)				
			%	142.000,00	
01.06.0020	Arbeiten im Stundenlohn Monteur Stundenlohnarbeiten Monteur Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen dem Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		400,000	Std	62,50	25.000,00
01.06.0030	wie vor, jedoch Helfer oder Azubi Stundenlohnarbeiten Helfer / Azubi Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen den Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		100,000	Std	41,50	4.150,00

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 41 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 29.150,00

Für die nachfolgenden Zusatz-Positionen wird ein Einheitspreis vorgegeben, bei dem das Auf- bzw. Abgebot aus dem STLB Bau Z in % gilt. Die Gestellung der erforderlichen Leitern ist in den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen zu berücksichtigen. Nicht berücksichtigt sind das Einrüsten von Stufen, versetzte und beengte Einbausituationen. Hier ist vor Ausführung ein angemessene Erschwerniszulage bzw. eine abweichende Einzelvergütung mit dem AG zu vereinbaren.

01.06.0040 Zuschlag auf Schaltermaterial Reflex SI

Zuschlag auf Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 für Fabrikat: Busch-Jäger Reflex SI, Reinweiß glänzend (EP-Preis 10€).

Der Zuschlag auf das Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 wird je Artikel/Stück einmal beabsichtigt.

% 10,00

01.06.0050 Gerüststellung bis 7,5m

Gerüststellung bis 7,5m (EP-Preis 250€) einschl. An- und Abtransport, sowie einmaliger Auf- und Abbau des Gerüsts.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in das Gerüst.

% 250,00

01.06.0060 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m (EP-Preis 630€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

% 630,00

01.06.0070 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m (EP-Preis 700€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 42 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0070) ...					Übertrag 29.150,00

% 700,00

01.06.0080 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m (EP-Preis 740€),
einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die
Arbeitsbühne.

% 740,00

01.06.0090 Raster-/Modul Decken bis (625x625mm) öffnen | schließen

Vorhandene Raster-Modul Deckenplatte bis 625x625mm öffnen / schließen (EP-Preis 3,50€).
Das Öffnen und Schließen wird als eine Einheit betrachtet.

% 3,50

01.06.0100 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 1400x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis
HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

01.06.0110 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 2200x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung
bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 850€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung
zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur
Prüfung vorzulegen.

% 850,00

01.06.0120 Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 1400x1200x300

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 43 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0120) ...					Übertrag 29.150,00

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 250€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 250,00

01.06.0130

Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 2200x1200x300

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 44 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag 29.150,00</i>					
01.06.0140	<p>Entsorgung Leuchtmittel <= 1m</p> <p>Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln (Stabform oder kompakt) <= 1m (EP-Preis 0,70€).</p> <p>Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen, einschl. be- und entladen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen.</p>		%	0,70	
01.06.0150	<p>Entsorgung Leuchtmittel > 1m</p> <p>Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln (Stabform oder kompakt) > 1m (EP-Preis 1,00€).</p> <p>Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen, einschl. be- und entladen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen.</p>		%	1,00	
01.06.0160	<p>Entsorgung Leuchtenkörper <= 1m</p> <p>Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörpern <= 1m (EP-Preis 3,50€).</p> <p>einschl. Abtransport und be- und entladen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen.</p>		%	3,50	
01.06.0170	<p>Entsorgung Leuchtenkörper > 1m</p> <p>Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörper > 1m (EP-Preis 5€).</p> <p>einschl. Abtransport und be- und entladen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen.</p>		%	5,00	

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 45 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag 29.150,00</i>					
01.06.0180	LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe <=4m LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 4,50€), beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von <= 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen		%	4,50	
01.06.0190	LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe > 4m LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 5,50€) beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von > 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen		%	5,50	
01.06.0200	Sammelhalter für max. 10 Leitungen Funktionserhalt bis zu. 3x2,5mm² Sammelhalter für E30-E90 Befestigung für bis zu 10 Ltg., 3x2,5mm ² , für Wand und Deckenbefestigung (EP-Preis 8,50€). Korrosionsschutz bandverzinkt, nach DIN EN 10346 Liefen und E30-E90 konform montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.		%	8,50	
01.06.0210	Leitungsführungskanal Metall 20x30mm Leitungsführungskanal Metall 20x30mm Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 14€). Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Höhe: 20 mm Breite: 30 mm Farbe: RAL 9010 Werkstoff: Metall geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenträume liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.		%	14,00	

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 46 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 29.150,00

01.06.0220

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 18,50€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 60 mm

Breite: 40 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenräume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

%

18,50

Summe

01.06

**Rahmenvereinbarung - Flächenlos
Bezirksvertretung V (Los 6)**

29.150,00

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.07	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung VI (Los 7)				
01.07.0010	Leistungen nach dem STLB BauZ 682 und zus. Pos. 125.000,00 € Leistungen nach dem STLB BauZ 682 (EP-Preis 125.000,00€) Nieder- und Mittelspannungen bis 36 kV, Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos. und Zuschläge und Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos und Zuschläge Der angegebene €- Wert wurde aus den Aufträgen der Vorjahre ermittelt. Mindestanforderung an Personal: 3 Monteure (siehe Verfahrensangaben)				
			%	125.000,00	
01.07.0020	Arbeiten im Stundenlohn Monteur Stundenlohnarbeiten Monteur Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen dem Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		400,000	Std	62,50	25.000,00
01.07.0030	wie vor, jedoch Helfer oder Azubi Stundenlohnarbeiten Helfer / Azubi Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen den Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		100,000	Std	41,50	4.150,00

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 48 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 29.150,00

Für die nachfolgenden Zusatz-Positionen wird ein Einheitspreis vorgegeben, bei dem das Auf- bzw. Abgebot aus dem STLB Bau Z in % gilt. Die Gestellung der erforderlichen Leitern ist in den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen zu berücksichtigen. Nicht berücksichtigt sind das Einrüsten von Stufen, versetzte und beengte Einbausituationen. Hier ist vor Ausführung ein angemessene Erschwerniszulage bzw. eine abweichende Einzelvergütung mit dem AG zu vereinbaren.

01.07.0040 Zuschlag auf Schaltermaterial Reflex SI

Zuschlag auf Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 für Fabrikat: Busch-Jäger Reflex SI, Reinweiß glänzend (EP-Preis 10€).

Der Zuschlag auf das Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 wird je Artikel/Stück einmal beabsichtigt.

% 10,00

01.07.0050 Gerüststellung bis 7,5m

Gerüststellung bis 7,5m (EP-Preis 250€) einschl. An- und Abtransport, sowie einmaliger Auf- und Abbau des Gerüsts.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in das Gerüst.

% 250,00

01.07.0060 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m (EP-Preis 630€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

% 630,00

01.07.0070 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m (EP-Preis 700€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 49 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0070) ...					Übertrag 29.150,00

% 700,00

01.07.0080 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m (EP-Preis 740€),
einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die
Arbeitsbühne.

% 740,00

01.07.0090 Raster-/Modul Decken bis (625x625mm) öffnen | schließen

Vorhandene Raster-Modul Deckenplatte bis 625x625mm öffnen / schließen (EP-Preis 3,50€).
Das Öffnen und Schließen wird als eine Einheit betrachtet.

% 3,50

01.07.0100 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 1400x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis
HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

01.07.0110 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 2200x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung
bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 850€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung
zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur
Prüfung vorzulegen.

% 850,00

01.07.0120 Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 1400x1200x300

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 50 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0120) ...					Übertrag 29.150,00

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 250€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 250,00

01.07.0130

Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 2200x1200x300

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 51 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 29.150,00

01.07.0140 Entsorgung Leuchtmittel <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) <= 1m (EP-Preis 0,70€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 0,70

01.07.0150 Entsorgung Leuchtmittel > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) > 1m (EP-Preis 1,00€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 1,00

01.07.0160 Entsorgung Leuchtenkörper <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörpern <= 1m (EP-
Preis 3,50€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 3,50

01.07.0170 Entsorgung Leuchtenkörper > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörper > 1m (EP-
Preis 5€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 5,00

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 52 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 29.150,00

01.07.0180 LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe <=4m

LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 4,50€), beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von <= 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen

% 4,50

01.07.0190 LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe > 4m

LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 5,50€) beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von > 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen

% 5,50

01.07.0200 Sammelhalter für max. 10 Leitungen Funktionserhalt bis zu. 3x2,5mm²

Sammelhalter für E30-E90 Befestigung für bis zu 10 Ltg., 3x2,5mm², für Wand und Deckenbefestigung (EP-Preis 8,50€).
Korrosionsschutz bandverzinkt, nach DIN EN 10346

Liefern und E30-E90 konform montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

% 8,50

01.07.0210 Leitungsführungskanal Metall 20x30mm

Leitungsführungskanal Metall 20x30mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 14€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 20 mm

Breite: 30 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenräume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

% 14,00

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 53 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 29.150,00

01.07.0220

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 18,50€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 60 mm

Breite: 40 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenräume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

%

18,50

Summe

01.07

**Rahmenvereinbarung - Flächenlos
Bezirksvertretung VI (Los 7)**

29.150,00

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.08	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung VII (Los 8)				
01.08.0010	Leistungen nach dem STLB BauZ 682 und zus. Pos. 200.000,00 € Leistungen nach dem STLB BauZ 682 (EP-Preis 200.000,00€) Nieder- und Mittelspannungen bis 36 kV, Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos. und Zuschläge und Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos und Zuschläge Der angegebene €- Wert wurde aus den Aufträgen der Vorjahre ermittelt. Mindestanforderung an Personal: 3 Monteure (siehe Verfahrensangaben)				
			%	200.000,00	
01.08.0020	Arbeiten im Stundenlohn Monteur Stundenlohnarbeiten Monteur Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen dem Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		450,000	Std	62,50	28.125,00
01.08.0030	wie vor, jedoch Helfer oder Azubi Stundenlohnarbeiten Helfer / Azubi Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen den Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		150,000	Std	41,50	6.225,00

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 55 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 34.350,00

Für die nachfolgenden Zusatz-Positionen wird ein Einheitspreis vorgegeben, bei dem das Auf- bzw. Abgebot aus dem STLB Bau Z in % gilt. Die Gestellung der erforderlichen Leitern ist in den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen zu berücksichtigen. Nicht berücksichtigt sind das Einrüsten von Stufen, versetzte und beengte Einbausituationen. Hier ist vor Ausführung ein angemessene Erschwerniszulage bzw. eine abweichende Einzelvergütung mit dem AG zu vereinbaren.

01.08.0040 Zuschlag auf Schaltermaterial Reflex SI

Zuschlag auf Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 für Fabrikat: Busch-Jäger Reflex SI, Reinweiß glänzend (EP-Preis 10€).

Der Zuschlag auf das Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 wird je Artikel/Stück einmal beabsichtigt.

% 10,00

01.08.0050 Gerüststellung bis 7,5m

Gerüststellung bis 7,5m (EP-Preis 250€) einschl. An- und Abtransport, sowie einmaliger Auf- und Abbau des Gerüsts.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in das Gerüst.

% 250,00

01.08.0060 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m (EP-Preis 630€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

% 630,00

01.08.0070 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m (EP-Preis 700€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 56 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0070) ...					Übertrag 34.350,00

% 700,00

01.08.0080 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m (EP-Preis 740€),
einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die
Arbeitsbühne.

% 740,00

01.08.0090 Raster-/Modul Decken bis (625x625mm) öffnen | schließen

Vorhandene Raster-Modul Deckenplatte bis 625x625mm öffnen / schließen (EP-Preis 3,50€).
Das Öffnen und Schließen wird als eine Einheit betrachtet.

% 3,50

01.08.0100 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 1400x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis
HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

01.08.0110 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 2200x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung
bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 850€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung
zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur
Prüfung vorzulegen.

% 850,00

01.08.0120 Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 1400x1200x300

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 57 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0120) ...					Übertrag 34.350,00

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 250€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 250,00

01.08.0130

Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 2200x1200x300

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 58 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 34.350,00

01.08.0140 Entsorgung Leuchtmittel <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) <= 1m (EP-Preis 0,70€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 0,70

01.08.0150 Entsorgung Leuchtmittel > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) > 1m (EP-Preis 1,00€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 1,00

01.08.0160 Entsorgung Leuchtenkörper <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörpern <= 1m (EP-
Preis 3,50€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 3,50

01.08.0170 Entsorgung Leuchtenkörper > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörper > 1m (EP-
Preis 5€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 5,00

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 59 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 34.350,00

01.08.0180 LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe <=4m

LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 4,50€), beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von <= 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen

% 4,50

01.08.0190 LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe > 4m

LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 5,50€) beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von > 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen

% 5,50

01.08.0200 Sammelhalter für max. 10 Leitungen Funktionserhalt bis zu. 3x2,5mm²

Sammelhalter für E30-E90 Befestigung für bis zu 10 Ltg., 3x2,5mm², für Wand und Deckenbefestigung (EP-Preis 8,50€).
Korrosionsschutz bandverzinkt, nach DIN EN 10346

Liefern und E30-E90 konform montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

% 8,50

01.08.0210 Leitungsführungskanal Metall 20x30mm

Leitungsführungskanal Metall 20x30mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 14€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 20 mm

Breite: 30 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenräume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

% 14,00

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 60 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 34.350,00

01.08.0220

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 18,50€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 60 mm

Breite: 40 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenräume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

%

18,50

Summe

01.08

**Rahmenvereinbarung - Flächenlos
Bezirksvertretung VII (Los 8)**

34.350,00

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.09	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung VIII (Los 9)				
01.09.0010	Leistungen nach dem STLB BauZ 682 und zus. Pos.138.000,00 € Leistungen nach dem STLB BauZ 682 (EP-Preis 138.000,00€) Nieder- und Mittelspannungen bis 36 kV, Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos. und Zuschläge und Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos und Zuschläge Der angegebene €- Wert wurde aus den Aufträgen der Vorjahre ermittelt. Mindestanforderung an Personal: 3 Monteure (siehe Verfahrensangaben)				
			%	138.000,00	
01.09.0020	Arbeiten im Stundenlohn Monteur Stundenlohnarbeiten Monteur Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen dem Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		400,000	Std	62,50	25.000,00
01.09.0030	wie vor, jedoch Helfer oder Azubi Stundenlohnarbeiten Helfer / Azubi Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen den Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		100,000	Std	41,50	4.150,00

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 62 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 29.150,00

Für die nachfolgenden Zusatz-Positionen wird ein Einheitspreis vorgegeben, bei dem das Auf- bzw. Abgebot aus dem STLB Bau Z in % gilt. Die Gestellung der erforderlichen Leitern ist in den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen zu berücksichtigen. Nicht berücksichtigt sind das Einrüsten von Stufen, versetzte und beengte Einbausituationen. Hier ist vor Ausführung ein angemessene Erschwerniszulage bzw. eine abweichende Einzelvergütung mit dem AG zu vereinbaren.

01.09.0040 Zuschlag auf Schaltermaterial Reflex SI

Zuschlag auf Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 für Fabrikat: Busch-Jäger Reflex SI, Reinweiß glänzend (EP-Preis 10€).

Der Zuschlag auf das Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 wird je Artikel/Stück einmal beabsichtigt.

% 10,00

01.09.0050 Gerüststellung bis 7,5m

Gerüststellung bis 7,5m (EP-Preis 250€) einschl. An- und Abtransport, sowie einmaliger Auf- und Abbau des Gerüsts.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in das Gerüst.

% 250,00

01.09.0060 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m (EP-Preis 630€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

% 630,00

01.09.0070 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m (EP-Preis 700€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 63 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.0070) ...					Übertrag 29.150,00

% 700,00

01.09.0080 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m (EP-Preis 740€),
einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die
Arbeitsbühne.

% 740,00

01.09.0090 Raster-/Modul Decken bis (625x625mm) öffnen | schließen

Vorhandene Raster-Modul Deckenplatte bis 625x625mm öffnen / schließen (EP-Preis 3,50€).
Das Öffnen und Schließen wird als eine Einheit betrachtet.

% 3,50

01.09.0100 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 1400x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis
HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

01.09.0110 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 2200x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung
bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 850€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung
zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur
Prüfung vorzulegen.

% 850,00

01.09.0120 Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 1400x1200x300

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 64 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.0120) ...					Übertrag 29.150,00

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 250€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 250,00

01.09.0130

Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 2200x1200x300

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 65 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag 29.150,00</i>					
01.09.0140	<p>Entsorgung Leuchtmittel <= 1m</p> <p>Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln (Stabform oder kompakt) <= 1m (EP-Preis 0,70€).</p> <p>Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen, einschl. be- und entladen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen.</p>		%	0,70	
01.09.0150	<p>Entsorgung Leuchtmittel > 1m</p> <p>Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln (Stabform oder kompakt) > 1m (EP-Preis 1,00€).</p> <p>Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen, einschl. be- und entladen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen.</p>		%	1,00	
01.09.0160	<p>Entsorgung Leuchtenkörper <= 1m</p> <p>Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörpern <= 1m (EP-Preis 3,50€).</p> <p>einschl. Abtransport und be- und entladen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen.</p>		%	3,50	
01.09.0170	<p>Entsorgung Leuchtenkörper > 1m</p> <p>Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörper > 1m (EP-Preis 5€).</p> <p>einschl. Abtransport und be- und entladen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG vorzulegen.</p>		%	5,00	

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 66 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Übertrag 29.150,00</i>					
01.09.0180	<p>LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe <=4m</p> <p>LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 4,50€), beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von <= 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen</p>		%	4,50	
01.09.0190	<p>LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe > 4m</p> <p>LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 5,50€) beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von > 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen</p>		%	5,50	
01.09.0200	<p>Sammelhalter für max. 10 Leitungen Funktionserhalt bis zu. 3x2,5mm²</p> <p>Sammelhalter für E30-E90 Befestigung für bis zu 10 Ltg., 3x2,5mm², für Wand und Deckenbefestigung (EP-Preis 8,50€).</p> <p>Korrosionsschutz bandverzinkt, nach DIN EN 10346</p> <p>Liefern und E30-E90 konform montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.</p>		%	8,50	
01.09.0210	<p>Leitungsführungskanal Metall 20x30mm</p> <p>Leitungsführungskanal Metall 20x30mm Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 14€).</p> <p>Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.</p> <p>Höhe: 20 mm Breite: 30 mm Farbe: RAL 9010 Werkstoff: Metall</p> <p>geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenträume</p> <p>liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.</p>		%	14,00	

Übertrag 29.150,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 67 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 29.150,00

01.09.0220

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 18,50€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 60 mm

Breite: 40 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenräume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

%

18,50

Summe

01.09

**Rahmenvereinbarung - Flächenlos
Bezirksvertretung VIII (Los 9)**

29.150,00

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.10	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung IX (Los 10)				
01.10.0010	Leistungen nach dem STLB BauZ 682 und zus. Pos. 169.000,00 € Leistungen nach dem STLB BauZ 682(EP-Preis 169.000,00€) Nieder- und Mittelspannungen bis 36 kV, Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos. und Zuschläge und Leistungen mit gestellten Materialien, zus. Pos und Zuschläge Der angegebene €- Wert wurde aus den Aufträgen der Vorjahre ermittelt. Mindestanforderung an Personal: 3 Monteure (siehe Verfahrensangaben)				
			%	169.000,00	
01.10.0020	Arbeiten im Stundenlohn Monteur Stundenlohnarbeiten Monteur Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen dem Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		450,000	Std	62,50	28.125,00
01.10.0030	wie vor, jedoch Helfer oder Azubi Stundenlohnarbeiten Helfer / Azubi Leistungsabrechnung mittels Nachweis. Die Arbeitsnachweise sind beim Hausmeister zur Unterschrift ausgefüllt vorzulegen. Bei Abwesenheit des Hausmeister ist der Nachweis innerhalb von 30 Tagen den Bauleiter in digitaler Form vorzulegen.				
		150,000	Std	41,50	6.225,00

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 69 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 34.350,00

Für die nachfolgenden Zusatz-Positionen wird ein Einheitspreis vorgegeben, bei dem das Auf- bzw. Abgebot aus dem STLB Bau Z in % gilt. Die Gestellung der erforderlichen Leitern ist in den Einheitspreisen der jeweiligen Positionen zu berücksichtigen. Nicht berücksichtigt sind das Einrüsten von Stufen, versetzte und beengte Einbausituationen. Hier ist vor Ausführung ein angemessene Erschwerniszulage bzw. eine abweichende Einzelvergütung mit dem AG zu vereinbaren.

01.10.0040 Zuschlag auf Schaltermaterial Reflex SI

Zuschlag auf Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 für Fabrikat: Busch-Jäger Reflex SI, Reinweiß glänzend (EP-Preis 10€).

Der Zuschlag auf das Schaltermaterial aus STLB-BauZ 682 wird je Artikel/Stück einmal beabsichtigt.

% 10,00

01.10.0050 Gerüststellung bis 7,5m

Gerüststellung bis 7,5m (EP-Preis 250€) einschl. An- und Abtransport, sowie einmaliger Auf- und Abbau des Gerüsts.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in das Gerüst.

% 250,00

01.10.0060 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m (EP-Preis 630€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

% 630,00

01.10.0070 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 12m bis 15m (EP-Preis 700€), einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die Arbeitsbühne.

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 70 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.0070) ...					Übertrag 34.350,00

% 700,00

01.10.0080 Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m

Gestellung einer Arbeitsbühne bis zu einer Arbeitshöhe von 15m bis 20m (EP-Preis 740€),
einschl. An- und Abtransport.

inklusive der Unterweisung der Mitarbeiter in die
Arbeitsbühne.

% 740,00

01.10.0090 Raster-/Modul Decken bis (625x625mm) öffnen | schließen

Vorhandene Raster-Modul Deckenplatte bis 625x625mm öffnen / schließen (EP-Preis 3,50€).
Das Öffnen und Schließen wird als eine Einheit betrachtet.

% 3,50

01.10.0100 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 1400x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis
HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

01.10.0110 Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung bis 2200x1200x300

Dokumentation einer neu errichteten Unterverteilung
bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 850€)
Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels
eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung
zu hinterlegen und dem AG
vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur
Prüfung vorzulegen.

% 850,00

01.10.0120 Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 1400x1200x300

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 71 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.0120) ...					Übertrag 34.350,00

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 1400 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 250€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 250,00

01.10.0130

Revision einer bestehenden und dokumentierten UV bis 2200x1200x300

Revision einer bestehenden und dokumentierten Unterverteilung bis HxBxT: 2200 x 1200 x 300 mm (EP-Preis 500€)

Herstellen der Stromlaufpläne und Legenden mittels eines CAD-Programms.

Die Stromlaufpläne und Legenden sind an der Verteilung zu hinterlegen und dem AG vor Rechnungsstellung als pdf- und CAD-Datei zur Prüfung vorzulegen.

% 500,00

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 72 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 34.350,00

01.10.0140 Entsorgung Leuchtmittel <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) <= 1m (EP-Preis 0,70€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 0,70

01.10.0150 Entsorgung Leuchtmittel > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtmitteln
(Stabform oder kompakt) > 1m (EP-Preis 1,00€).

Leuchtmittel vom Hauskurator in Empfang nehmen,
einschl. be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 1,00

01.10.0160 Entsorgung Leuchtenkörper <= 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörpern <= 1m (EP-
Preis 3,50€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 3,50

01.10.0170 Entsorgung Leuchtenkörper > 1m

Fachgerechte Entsorgung von Leuchtkörper > 1m (EP-
Preis 5€).
einschl. Abtransport und be- und entladen.

Die Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des AG
vorzulegen.

% 5,00

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 73 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 34.350,00

01.10.0180 LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe <=4m

LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 4,50€), beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von <= 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen

% 4,50

01.10.0190 LED-Leuchtmittel mit/ohne Starter austauschen Raumhöhe > 4m

LED-Leuchtmittel (Stabform oder Kompakt) mit oder ohne Starter austauschen (EP-Preis 5,50€) beim Hauskurator in Empfang nehmen und in einer Höhe von > 4m gegen defektes Leuchtmittel ersetzen

% 5,50

01.10.0200 Sammelhalter für max. 10 Leitungen Funktionserhalt bis zu. 3x2,5mm²

Sammelhalter für E30-E90 Befestigung für bis zu 10 Ltg., 3x2,5mm², für Wand und Deckenbefestigung (EP-Preis 8,50€).
Korrosionsschutz bandverzinkt, nach DIN EN 10346

Liefern und E30-E90 konform montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

% 8,50

01.10.0210 Leitungsführungskanal Metall 20x30mm

Leitungsführungskanal Metall 20x30mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 14€).

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Höhe: 20 mm

Breite: 30 mm

Farbe: RAL 9010

Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenträume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

% 14,00

Übertrag 34.350,00

Druckdatum: 17.06.2026 Seite 74 von 76

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag 34.350,00

01.10.0220 Leitungsführungskanal Metall 60x40mm

Leitungsführungskanal Metall 60x40mm
Kanalunterteil/-Oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm (EP-Preis 18,50€).
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Höhe: 60 mm
Breite: 40 mm
Farbe: RAL 9010
Werkstoff: Metall

geeignet für notwendige Fluchtwege/Treppenräume

liefern und montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

% 18,50

Summe	01.10	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung IX (Los 10)	34.350,00
--------------	--------------	---	------------------

Summe	01	Rahmenvereinbarung Elektroinstallationen Stadt Essen Los 1- Los 10	448.650,00
--------------	-----------	---	-------------------

Projekt A4239041 - Rahmenvertrag Elektro

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bauwerk - Technische Anlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Bauwerk - Technische Anlagen

01.01	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung I (Los 1)	74.950,00
01.02	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung I (Los 2)	74.950,00
01.03	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung II (Los 3)	37.450,00
01.04	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung III (Los 4)	70.800,00
01.05	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung IV (Los 5)	34.350,00
01.06	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung V (Los 6)	29.150,00
01.07	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung VI (Los 7)	29.150,00
01.08	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung VII (Los 8)	34.350,00
01.09	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung VIII (Los 9)	29.150,00
01.10	Rahmenvereinbarung - Flächenlos Bezirksvertretung IX (Los 10)	34.350,00
01	Rahmenvereinbarung Elektroinstallationen Stadt Essen Los 1- Los 10	448.650,00

Angebotssumme netto	EUR	448.650,00
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR	85.243,50
Angebotssumme brutto	EUR	533.893,50