Legende Deckenspiegel

Deckentyp	Beplankung	Abhanghöhe	lichte Höhe AHD	LH AHD unter Rippen
	GKB, einlagig beplankt, gespachtelt UKFD 2,50m Montage unterhalb der Rippendecke	86,0 cm EG 82,0 cm OG	79,0 cm EG 75,0 cm OG	43,5 cm EG 39,5 cm OG
	GKB, einlagig beplankt, gespachtelt nur Tragrofil mit Direktabhängern OG - UKFD 6,61m Montage unterhalb der Rippendecke	39,0 cm OG	32,0 cm OG	3,0 cm OG
	GKB, einlagig beplankt, gespachtelt (Randfries) GKB, einlagig beplankt, gelocht, 40mm MW Auflage nur Tragrofil mit Direktabhängern EG - UKFD 2,93m / OG - 6,61m Montage unterhalb der Rippendecke	43,0 cm EG 39,0 cm OG	36,0 cm EG 32,0 cm OG	0,0 cm EG 0,0 cm OG
	GKB, einlagig beplankt, gespachtelt nur Tragrofil mit Direktabhängern OG - UKFD 2,89m Montage unterhalb der Rippendecke	43,0 cm OG	39,0 cm OG	7,0 cm OG
	GKB, einlagig beplankt, gespachtelt nur Tragrofil mit Direktabhängern EG - UKFD 2,88m Montage unterhalb der Rippendecke	48,0 cm EG	42,5 cm EG	6,5 cm EG
	GKB, einlagig beplankt, freitragend EG - UKFD 3,14m / OG - 3,10m Montage zwischen den Rippen	22,0 cm EG 22,0 cm OG	20,0 cm EG 20,0 cm OG	- -
	GKB, einlagig beplankt, gespachtelt, freitragend EG - UKFD 2,285m / OG 5,965m	107,5 cm EG 103,5 cm OG	101,0 cm EG 97,0 cm OG	65,0 cm EG 65,0 cm OG
	Rasterdecke 62,5x62,5 mit Akustikplatten mit Hygieneanforderung, EG - UKFD 2,50m	86,0 cm EG	79,0 cm EG	50,0 cm EG
	25mm, Holzwollplatte, 40mm MW Auflage EG - UKFD 3,05m / OG - 6,77m Montage zwischen den Rippen	27,0 cm EG 23,0 cm OG	20,5 cm EG 16,5 cm OG	- -
	25mm, Holzwollplatte, 40mm MW Auflage OG - UKFD 6,77m, Montage zwischen den Rippen	23,0 cm OG	16,5 cm OG	-
	Zementbauplatte outdoor, einlagig beplankt, gespachtelt EG - UKFD 2,935m / OG - 6,61m	5,5 cm EG 5,5 cm OG	4,0 cm EG 4,0 cm OG	-
	GKF, 18 mm, CW 75, oben Abdeckstreifen, gespachtelt, MW 60mm, F30 von oben u. unten, EG - UKFD 2,35 m Montage unterhalb der Rippendecke	1,01 cm EG	91,5 cm EG	55,0 cm EG
	Abkofferung GKB, einlagig, gespachtelt EG - UKFD 2,285m / OG - 5,965m	107,5 cm EG 103,5 cm OG	101,5 cm EG 97,5 cm OG	65,5 cm EG 65,5 cm OG
	Abkofferung GKB, einlagig, gespachtelt EG - UKFD 2,25m	111,0 cm EG	107,0 cm EG	71,0 cm EG

Deckenversprung Geschosshöhe
Deckenversprung vor Fenster gem. Detail 52.10
Schattenfuge
Montage vor Ort
Treppenauge
Oberlicht
Vermaßung Leuchten
Lüftungskanal

Leuchtennr.	Symbol	Typ/Bezeichnung
L1		Deckenanbauleuchte Maße (LXBXH): ca. 1178 x 45 x 80 mm
L2		Anbauleuchte direkt/indirekt L2.1 Maße (DxH): ca. 250 x 88 mm L2.2 Maße (DxH): ca. 350 x 88 mm L2.3 Maße (DxH): ca. 450 x 88 mm L2.4 Maße (DxH): ca. 650 x 90 mm L2.5 Maße (DxH): ca. 950 x 90 mm
L4		Einbaudownlight mit Multreiber Maße (DXH): ca. 155x106 mm
L7		Pendelleuchte direkt/indirekt , Opale Abdeckung, DALI-Dimmbar
L11.1		Feuchtraumwannenleuchte - Einstellbarer Kuctstrin (DIP-Treiber) Maße (LXBXH): ca. 1200 x 85 x 78 mm
L13.1		Einbauleuchte IP54 Maße (DxH): ca. 500 x 75 mm
L14		Anbauleuchte Maße (DXH): ca. 302 x 105 mm

Symbol	Typ/Bezeichnung
	Bewegungsmelder 360°
	Bewegungsmelder 360° mit akkustischer Erkennung
	Präsenzmelder
	BMA Multisensormelder (RIVIO+WIVID) (OT)
	BMA Wärmemelder, Differenzial-, punktformig (MWD)
	ELA Lautsprecher, Einbau
	ELA Lautsprecher, Anbau
	Aufbau-RZ-Leuchte [DS] Deckenmontage12xLED, Einzelbatterie 260x140x44mm
	Sicherheitsleuchte eckig
	Sicherheitsleuchte, rund, Deckeneinbau
	Zuluft
	Abluft
	Revisionsöffnung

Hinweis Übersichtspläne 1:100

Die Grundrisse der Ausführungsplanung in 1:100 dienen nur zur Übersicht. Alle Angaben zu Bauteilen, sowie Vermaßung und Detailverweise sind den Ausführungsplänen in 1:50 zu entnehmen.

Hinweise

Öffnungsmaße sind Rohbaumaße, soweit nicht anders angegeben. BRH und Öffnungshöhen (Rohbaumaße) beziehen sich auf OKF.

Alle tragenden Bauteile sind F30.

Die Schallschutzangaben der Türen sind als erf. R_w angegeben.

Alle Maße, Durchbrüche und bauliche Gegebenheiten sind vor der Ausführung durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mizuteilen!

Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit der Rohbauplanung, der statischen Berechnung sowie den Plänen der TGA-Fachplaner.

ACMS_
Architektur-Center Müller Schlüter

Projektname:	204_Goetheschule Marl_LP5
Bauvorhaben:	Neubau Goetheschule Marl Hervester Straße, 45768 Marl Gemarkung: Marl Flur: 82 Flurstück: 340
Auftraggeber:	Stadt Marl Carl-Duisberg-Straße 165 45772 Marl
Entwurfsverfasser:	ACMS Architekten GmbH Friedrich-Ebert-Straße 55 0202 4457130 info@acms-architekten.de



0,00 = 47.95 m ü. städt. NN

Index	Änderungen	Datum	Bearbeiter
0F	Freigabestand	17.11.2023	bp
AF	Schattenfuge an Treppenauge entfällt, UK Decke Außen	17.01.2024	bp

Planbezeichnung: Deckenspiegel Schulgebäude 1.OG Übersicht

Proj.-Nr.	Planer	Planungsphase	Plan-Nr.	Maßstab	Index	Datum
204	P02	Werkplanung	204_W_111.9	1:100	AF	17.01.2024

H/B = 900 / 1189 (1.07m²)