

WARTUNG

TAEGLICH : SAEMTLICHE DRUECKE UND WASSERSTAENDE UEBERPRUEFEN, SOWIE SICHTKONTROLLE VORNEHMEN.

WOECHENTLICH : FUNKTIONSPROBE PUMPENANLAUF, FUNKTIONSPROBE ALARMVENTILSTATION UND PROBELARM DURCHFUEHREN. ALLE SCHIEBER AUF IHRE RICHTIGE STELLUNG UEBERPRUEFEN. SICHTKONTROLLE VORNEHMEN.

MONATLICH : PUMPENPROBELAUF 15min E-PUMPE.

HALBJAERLICH : DIE GESAMTE ANLAGE VOM KAH-SERVICE WARTEN UND UEBERPRUEFEN LASSEN.

NOTFALL

IM FALLE DES AUSLOSSENS DER ANLAGE IST ZUR WIEDERHERSTELLUNG DER BETRIEBSBEREITSCHAFT EINE VDS-ZUGELASSENE ERRICHTERFIRMA ZU BEAUFTRAGEN.

VOR BEGINN DER FROSTPERIODE

SAEMTLICHE TROCKENANLAGEN SIND DURCH EINE FACHFIRMA GRUENDLICH ZU ENTLEEREN UND WIEDER IN BETRIEB ZU NEHMEN

ABSPERRARMATUREN

BETRIEBSBEREITSCHAFT	OFFEN	ABDEFGHI K1K2L1L2 MN
	GESCHLOSSEN	CJ J2

AUTOM. PUMPENANLAUF UEBER DRUCKSCHALTER

ABSPERRARMATUREN IN BETRIEBSBEREITSCHAFT, DRUCKSCHALTER DURCH SCHLIESSEN DES KUGELHAHNS I ENTLASTEN. PUMPE AM SCHALTSTRANK AUSSCHALTEN. KUGELHAHN I WIEDER OFFENEN.

PROBELAUF DER SPRINKLERPUMPE	OFFEN	PUMPE GEGEN GESCHLOSSENEN SCHIEBER C ANFAHREN UND DANAACH LANGSAM OFFENEN
	GESCHLOSSEN	B

Sprinklerrohrnetz Gr.1 oder Gr.2 mit Luft füllen	OFFEN	J1
	GESCHLOSSEN	L1

Sprinklerrohrnetz Gr.1 oder Gr.2 mit Luft füllen	OFFEN	J2
	GESCHLOSSEN	L2

Probelalarm an TAV Durchführen	OFFEN	
	GESCHLOSSEN	

ARMATUREN MIT ABWEICHENDER STELLUNG ZUR BETRIEBSBEREITSCHAFT

BEDIENUNGSANWEISUNG SPRINKLERZENTRALE

Messeparkhaus Essen

