

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖ032260602 KSP Holsterhauser Straße-Generalsanierung		
Leistung Landschaftsbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ter Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Arbeitsstellensicherung								
01.01.1010	Sicherung der Baustelle(n)		psch						
01.01.1020	Vergütung des Aufwands zur Erlangung d. verkehrsrechtlichen Anordnung.	1,000	St						
01.01.1030	Erstattung der Gebühr für die verkehrsrechtliche Anordnung.	1,000	St						
	Baustelleneinrichtung/Vorarbeiten								
01.01.2010	Einrichten der Baustelle und Vorhaltung bis Ende.		psch						
01.01.2030	Erkunden von Ver- und Entsorgungsleitungen.		psch						
	Flexible Abspernungen								
01.02.1040	Flexiblen Bauzaun (Anti-Climb) aufbauen, vorhalten, entfernen.	65,000	m						
	Sicherung vorhandener Wegebeläge oder sonstiger Flächen								
01.03.3010	Schutzplatten aus Stahl liefern, vorhalten und abräumen.	40,000	m ²						
	Flächenbewuchs nach m ² , Hecke nach m roden								
01.05.2020	Flächenbewuchs roden, Höhe von 101-200 cm.	25,000	m ²						
	Baumstubben entfernen								
01.05.3030	Baumstubben (mehrere) 20 cm tief ausfräsen nach cm.	50,000	cm						
	Bäume fällen mit Roden der Wurzelstöcke.								
01.06.2020	Bäume roden, Stammdurchmesser: 11-20 cm.	8,000	St						
	Flächenbewuchs bodeneben abschneiden								
01.06.3020	Flächenbewuchs schneiden, Höhe 201-300 cm.	250,000	m ²						
	Straßen-, Platz und Wegedecken aufnehmen.								
01.07.2130	Pflastersteine aufnehmen und entsorgen.	70,000	m ²						
01.07.2160	Plattenfläche aufnehmen und entsorgen.	270,000	m ²						
	Einfassungen, Bahnen, Rinnen, Stufen								
01.07.3010	Randsteine mit Bettung aufnehmen und entsorgen.	52,000	m						
	Oberbauschichten aufnehmen								
01.07.4010	Trag-/Deckschicht ohne Bindemittel aufnehmen, entsorgen.	70,000	m ³						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖ032260602 KSP Holsterhauser Straße-Generalsanierung		
Leistung Landschaftsbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ter Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fundamente, Mauern, Stützen, Pfeiler, Ortbetonflächen u. ä.								
01.07.5030	Einkornbeton aufnehmen, laden und entsorgen.	2,000	m³						
	Einfriedungen, Handläufe, Zäune, Tore u. a.								
01.07.6080	Stahl-Holmengeländer ohne Knieleiste entsorgen.	10,000	m						
	Spiel- und Sportgeräte abbauen								
01.07.7010	Rutsche mit Podest mit Fundamenten lösen, laden, entsorgen.	1,000	St						
	Foto								
01.07.7011	Spielhaus mit Fundamenten lösen, laden, entsorgen.	1,000	St						
	Foto								
01.07.7012	Einfachschaukel mit Fundamenten lösen, laden, entsorgen.	1,000	St						
	Foto								
01.07.7030	Wipptier aufnehmen, transportieren und lagern.	2,000	St						
	Foto								
	Sonstiges								
01.07.9010	Eichenschwellen 1-lagig aufnehmen und entsorgen.	6,000	m						
01.07.9100	Bänke aufnehmen, lagern und wieder einbauen.	5,000	St						
01.07.9200	Fallschutzmaterial aufnehmen und entsorgen.	6,000	m³						
01.07.9201	Fallschutzmaterial (Holzhackschnitzel) aufnehmen und entsorgen.	7,000	m³						
	Oberboden								
	Abtragsflächen vorbereiten								
02.01.1020	Pflanzliche Bodendecken bis 5 cm abheben, entsorgen.	300,000	m²						
	Oberboden Abtrag und Auftrag im Baustellenbereich								
02.01.2010	Oberboden abtragen, wieder einbauen.	5,000	m³						
02.01.2030	Oberboden abtragen und entsorgen.	30,000	m³						
	Oberbodenlieferung								
02.01.5020	Oberboden, beprobt und gesiebt, liefern und einbauen.	5,000	m³						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖ032260602 KSP Holsterhauser Straße-Generalsanierung		
Leistung Landschaftsbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vegetationsschicht-Pflanzflächen								
02.05.2010	Zukünftige Pflanzflächen planieren.	300,000	m²						
	Sickergruben								
03.01.5010	Sickergrube(n) herstellen, Bodenaushub entsorgen.	3,000	m³						
03.01.5030	Sickergrube(n) o. ä. mit Vlies abdecken/auskleiden.	11,000	m²						
	Untergrund/Unterbau								
	Untergrundverbesserung durch Verdichtung								
04.02.2010	Untergrundfläche verdichten und planieren.	190,000	m²						
	Bahnen aus Betonpflastersteinen								
04.03.1040	Betonpflaster 200 x 100 x 80 mm als Läufer herstellen.	17,000	m						
04.03.1170	Schnitt an Pflasterstein herstellen.	5,000	m						
	Randsteine								
04.03.3020	Betonrandsteine 100/25 cm als Einfassung setzen.	50,000	m						
04.03.3070	Schnitt an Randstein herstellen.	10,000	m						
	Tragschichten ohne Bindemittel								
04.04.1010	HKS 0/45 mm als Tragschicht einbauen.	155,000	t						
	Betonpflastersteine								
04.05.4010	Fläche aus Pflasterstein 200/100 x 100 x 80 mm herstellen.	270,000	m²						
04.05.4011	Fläche aus Pflasterstein 200/100 x 100 x 80 mm herstellen.	70,000	m²						
04.05.4030	Schnitt an Betonpflaster herstellen.	30,000	m						
	Betonfertigteile								
	Beton-/Kunststoffpalisaden								
05.01.2090	Kunststoffpalisade setzen, Länge 80 cm.	100,000	St						
	Einkornbeton								
05.04.2010	Einkornbeton mit Filtervliesmatte einbauen.	19,000	m³						
	Pflanzgruben herstellen								
06.02.2020	Pflanzgrube mit Baums substrat 0/16 mm herstellen.	2,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖ032260602 KSP Holsterhauser Straße-Generalsanierung		
Leistung Landschaftsbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pflanzenarbeiten								
	Gehölzpflanzung ohne Pflanzgrubenaushub								
06.03.1020	Hochstamm/Solitär mit Ballen pflanzen, Stu 18-20 cm.	2,000	St						
06.03.1170	Ausbringung von Baumdünger im Zuge der Pflanzung.	2,000	St						
	Baumverankerungen mit Holzpfehlen								
06.04.1030	Dreibock aus Baumpfehlen setzen.	2,000	St						
	Strohseilbandagen/Strohmattenschutz/Kokosmulchscheiben								
06.05.1030	Kokosmulchscheiben Ø ca. 80 cm liefern und auslegen.	2,000	St						
	Stammschutzfarbe								
06.05.2010	Thermischen Rindenschutz herstellen.	2,000	St						
06.05.2020	Abtönung des Weißanstriches als Zulage.	2,000	St						
	Rasenflächen durch fräsen/planieren/einsäen herstellen								
06.06.4010	Rasenfläche durch fräsen, planieren, einsäen herstellen.	150,000	m²						
	Schadensminimierung bei Maschineneinsatz								
	Pflanzflächen, Hochstämme, Solitäre Fertigstellungspflege								
06.07.1030	Pflanzflächen und Baumscheiben 5 x lockern und säubern.	20,000	m²						
06.07.1150	Einzelpflanzen/Großgehölze 25 x wässern.	2,000	St						
	Rasenansaat/Wiesenansaat-Fertigstellungspflege								
06.07.2040	Rasenflächen 10 x mähen und säubern.	150,000	m²						
	Pflanzflächen, Hochstämme, Solitäre Entwicklungspflege								
06.07.4030	Pflanzflächen und Baumscheiben 5 x lockern und säubern.	20,000	m²						
06.07.4150	Einzelpflanzen/Großgehölze 25 x wässern.	2,000	St						
	Rasenflächen/Wiesenflächen-Entwicklungspflege								
06.07.5050	Rasenflächen 10 x mähen und säubern.	150,000	m²						
	Entwicklungspflege 2. Jahr								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖ032260602 KSP Holsterhauser Straße-Generalsanierung		
Leistung Landschaftsbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.07.6020	Pflanzflächen und Baumscheiben 5 x lockern und säubern.	20,000	m²						
06.07.6100	Einzelpflanzen/Großgehölze 25 x wässern.	2,000	St						
06.07.6130	Rasenflächen 10 x mähen und säubern.	150,000	m²						
	Spiel-/Sportgeräte								
07.03.1020	Sandwerk liefern und montieren.	1,000	St						
07.03.1021	Spielkombination liefern und montieren.	1,000	St						
07.03.1022	Schaukel 2-sitzig liefern und montieren.	1,000	St						
07.03.1023	Tischtennisplatte liefern und montieren.	1,000	St						
	Warn-, Sicherheits-, Hinweisschilder o. a. Schilder								
07.04.1010	Spielplatzschild liefern und einbauen.	1,000	St						
	Foto								
	Bänke-Stühle-Tische und andere Ausstattungen								
	Sitzbänke und diverse Ausstattungsgegenstände								
07.07.1030	Lehnbänke, Typ Bitburg, liefern, neue Fundamente, einbauen.	2,000	St						
	Fallschutzmaterial aus Holz								
08.03.3020	Fallschutzmaterial (Reterra) liefern und einbauen.	50,000	m³						
	Wegebaumaterialien, Schüttgüter, Böden, u.a.								
08.03.4070	Rheinsand 0,2/2 mm liefern und entladen.	20,000	t						
	Pflanzenlieferung-Gehölze								
	Hochstämme liefern								
08.04.1160	Hochstämme mDb, 4 x v., Stu 18-20 liefern.	2,000	St						
	Ausstattungsgegenstände reinigen								
09.05.6010	Parkbänke reinigen.	5,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.