

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖ043261001 Kellerbergwäldchen/Heskämpchen-Hangsicherungsarbeiten		
Leistung Teillos 2-Heskämpchen-Hangsicherung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Hinweise/Erschwernisse								
	Hinweis: Im Lageplan ist die mögliche Lage der Baustelleneinrichtungsf								
01.01.0010	Gefährdungsermittlung		psch						
01.01.0020	Beweissicherung		psch						
01.01.0030	Fotodokumentation		psch						
01.01.0040	Baustelle einrichten und vorhalten		psch						
01.01.0050	Baustelle räumen		psch						
01.01.0060	Abstimmung / Einholung von Genehmigungen		psch						
	Eine eventuell erforderliche Bergung aufgefundenen Kampfmittel erfolgt								
01.02.0010	Information Dritter und Anmeldung der Arbeiten		psch						
01.02.0020	Herstellen von Sondierbohrungen	9,000	St						
01.02.0030	Sondierbohrungen einrichten und räumen		psch						
01.02.0040	Bohrlochsondierung / Freimessung	9,000	St						
01.02.0050	Abschlussbericht Kampfmittelsondierung		psch						
01.03.0010	Suchschürfe zum Ausschluss von Kampfmitteln an Gründungspunkten	13,000	St						
01.03.0020	Suchschurf zur Ortung der Hauptwasserleitung DN 250	1,000	St						
	Für die Ausführung der Bauleistung ist eine Verkehrssicherung auf der								
01.04.0010	Verkehrsrechtliche Anordnung		psch						
01.04.0020	Verkehrssicherung Aufstellen, Umsetzen, Abbauen		psch						
01.04.0040	Halbseitige Sperrung Hardenbergufer		psch						
01.04.0050	Verkehrsflächen reinigen	800,000	m2						
01.04.0060	Zusätzliche Absperrbarken	20,000	St						
02.01.0010	Schutz der Bebauung einrichten		psch						
02.01.0020	Schutz Oberfläche Straße	400,000	m2						
02.02.0010	Aufasten von Bäumen	5,000	St						
02.02.0020	Bewuchs auf den Stock setzen	800,000	m2						
02.02.0030	Baum fällen, Ø 0,1 bis 0,3 m	20,000	St						
02.02.0040	Baum fällen, Ø > 0,3 m	5,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖ043261001 Kellerbergwäldchen/Heskämpchen-Hangsicherungsarbeiten		
Leistung Teillos 2-Heskämpchen-Hangsicherung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.0010	Beräumung zur Einhaltung der UVV	800,000	m2						
02.03.0020	Beräumen vor dem Aufstellen von Schutzzäunen	400,000	m2						
02.04.0010	Rückbau Maschendrahtzaun	45,000	m						
02.04.0020	Rückbau Stabgitterzaun (Bwk. 17.3)	55,000	m						
02.04.0030	Rück- und Wiederaufbau Doppelstabmattenzaun	4,000	m						
02.04.0040	Säubern der Böschungsfächen	85,000	m2						
03.01.0010	Beprobung und Deklarationsanalytik von Böschungsmaterial	2,000	St						
03.01.0020	Entsorgung / Verwertung Boden- und Gesteinsmaterial	80,000	t						
03.01.0030	Entsorgung / Verwertung pflanzlicher Stoffe	20,000	t						
03.01.0040	Entsorgung / Verwertung von Stammholz (> 0,1 m)	15,000	t						
03.01.0050	Entsorgung Material Rückbau Zäune	3,000	t						
	Die den folgenden Positionen zugrunde liegende prüffähige statische Be								
04.01.0010	Steinschlagschutzzaun 100 kJ, Höhe = 2,0 m	45,000	m						
04.01.0020	Runsennetz für Steinschlagschutzzaun 100 kJ	15,000	m						
04.02.0010	Bodenaushub	3,500	m3						
04.02.0020	Sauberkeitsschicht	5,000	m2						
04.02.0030	Ankerbalken herstellen	2,000	m3						
04.02.0040	Bewehrung	350,000	kg						
04.02.0050	Felsnägel (selbstbohrend), l = 5,00 m für Ankerbalken	3,000	St						
04.03.0010	Geozellensystem herstellen	85,000	m2						
04.03.0020	Füllmaterial für Geozellen	20,000	m3						
04.04.0010	Entwässerungs-/Kastenrinnen herstellen	30,000	m						
04.04.0020	Einlauf- und Verteilerkasten mit Auslaufleitung herstellen	10,000	St						
05.01.0010	Fledermausöffnung herstellen		psch						
06.01.0010	Probenägel herstellen	2,000	St						
06.01.0020	Probenägel prüfen	2,000	St						
07.01.0010	Mehrmengen Zementmörtel	2.000,000	m3						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖ043261001 Kellerbergwäldchen/Heskämpchen-Hangsicherungsarbeiten		
Leistung Teillos 2-Heskämpchen-Hangsicherung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.0010	Vermessung		psch						
08.01.0020	Bestandserfassung		psch						
08.01.0030	digitalisierte Lichtbilder		psch						
08.01.0040	Darstellung gesicherter Flächen in GIS		psch						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.