

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖ022260804 IGA Emscherradweg-Landschaftsbauarbeiten		
Leistung Landschaftsbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Arbeitsstellensicherung								
01.01.1010	Sicherung der Baustelle(n)		psch						
01.01.1020	Vergütung des Aufwands zur Erlangung d. verkehrsrechtlichen Anordnung.	1,000	St						
01.01.1030	Erstattung der Gebühr für die verkehrsrechtliche Anordnung.	1,000	St						
	Baustelleneinrichtung/Vorarbeiten								
01.01.2010	Einrichten der Baustelle und Vorhaltung bis Ende.		psch						
01.01.2030	Erkunden von Ver- und Entsorgungsleitungen.		psch						
	Flexible Abspernungen								
01.02.1010	Flexiblen Bauzaun aufbauen, vorhalten, entfernen.	100,000	m						
	Baumschutz								
01.04.1010	Schutzvorrichtung an Bäumen herstellen.	15,000	St						
01.04.1011	Schutzvorrichtung an Überflur-Messstellen.	2,000	St						
	Flächenbewuchs nach m², Hecke nach m roden								
01.05.2010	Flächenbewuchs roden, Höhe bis 100 cm.	100,000	m²						
01.05.2020	Flächenbewuchs roden, Höhe von 101-200 cm.	200,000	m²						
01.05.2030	Flächenbewuchs roden, Höhe von 201-300 cm.	400,000	m²						
	Unrat/Bauschutt/Bodenverunreinigungen								
01.07.1010	Unrat auflösen, auf Mieten setzen, laden, entsorgen.	5,000	m³						
	Oberbauschichten aufnehmen								
01.07.4010	Trag-/Deckschicht ohne Bindemittel aufnehmen, entsorgen.	360,000	m³						
01.07.4060	Tragschicht mit Schadstoffen (DK 2) aufnehmen und entsorgen.	440,000	m³						
	Einfriedungen, Handläufe, Zäune, Tore u. a.								
01.07.6130	Feuerwehr-Sperrpfosten mit Fundamenten entsorgen.	3,000	St						
	Sonstiges								
01.07.9301	Verkehrsschilder aufnehmen und wieder einbauen.	2,000	St						
	Oberboden								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖ022260804 IGA Emscherradweg-Landschaftsbauarbeiten		
Leistung Landschaftsbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abtragsflächen vorbereiten								
02.01.1010	Oberbodenflächen Unkraut mähen und entsorgen.	700,000	m ²						
02.01.1020	Pflanzliche Bodendecken bis 5 cm abheben, entsorgen.	700,000	m ²						
	Vegetationstragschicht-Planum								
02.05.1010	Grobplanum herstellen. Höhendifferenz ca. 5 cm.	700,000	m ²						
	Vegetationsschicht-Rasenflächen.								
02.05.3010	Feinplanum für Rasen/Wiesen herstellen.	700,000	m ²						
	Bodenmodellierung								
02.05.4020	Entwässerungsbodenmulde herstellen (Bodenabfuhr).	480,000	m						
02.05.4030	Bodenmodellierung durch Bodenauf- und abtrag ohne Abfuhr.	50,000	m ²						
	Bodenaushub für Wegebau								
04.01.1010	Boden bis 20 cm stark für Wege abtragen, abfahren.	500,000	m ²						
	Untergrund/Unterbau								
	Untergrundverbesserung durch Verdichtung								
04.02.2010	Untergrundfläche verdichten und planieren.	2.200,000	m ²						
	Tragschichten ohne Bindemittel								
04.04.1010	HKS 0/45 mm als Tragschicht einbauen.	1.700,000	t						
04.04.1080	HKS 0/22 als Bankette einbauen.	150,000	t						
	Tragschichten mit bituminösen Bindemitteln								
04.04.2031	Asphalttragschicht 8 cm stark herstellen.	2.100,000	m ²						
	Oberbauschichten mit bituminösen Bindemitteln								
04.05.2050	Bitumen-Fugenband einbauen.	20,000	m						
04.05.2060	Schnitt in bituminösem Belag durchführen.	20,000	m						
04.05.2120	Überstehendes Deckschichtmaterial entfernen.	20,000	m						
04.05.2130	Randabdichtung der Flankenflächen der Asphaltkante.	1.400,000	m						
04.05.2140	Bituminöse Bindemittel aufsprühen.	2.100,000	m ²						
04.05.2151	Asphaltdeckschicht 4 cm stark herstellen.	2.000,000	m ²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖ022260804 IGA Emscherradweg-Landschaftsbauarbeiten		
Leistung Landschaftsbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.05.2170	Kantenformung durch Kantenandrückrolle an der Walze.	1.400,000	m						
	Pflanzarbeiten								
	Rhizom-/Wurzelsperre								
06.03.8011	Rhizomsperre liefern und einbauen.	640,000	m²						
	Vegetationsflächen durch Ansaat herstellen.								
06.06.1020	Rasensaat mit Landschaftsrasen.	700,000	m²						
	Schadensminimierung bei Maschineneinsatz								
	Rasensaat/Wiesenansaat-Fertigstellungspflege								
06.07.2020	Rasenflächen 5 x mähen und säubern.	700,000	m²						
	Rasenflächen/Wiesenflächen-Entwicklungspflege								
06.07.5030	Rasenflächen 5 x mähen und säubern.	700,000	m²						
	Warn-, Sicherheits-, Hinweisschilder o. a. Schilder								
07.04.1021	Verkehrszeichen liefern und einbauen.	1,000	St						
	Baumschnitt-Kronenschnitt								
	Kronenpflege gemäß ZTV-Baumpfleger 2017								
09.02.1030	Kronenpflege mit Hubsteiger an Bäumen durchführen, d=31-40 cm.	5,000	St						
	Bituminöse Decken ausbessern								
09.04.2041	Bitumenemulsion vorspritzen.	2.000,000	m²						
09.04.2081	Streugut, Moränesplitt 2/5 mm, aufbringen.	2.000,000	m²						
	Platz-, Wege-, Treppen-, Fallschutz-, Sandspielflächen o.a. säubern								
09.05.1140	Platz- und Wegeflächen jeglicher Art 2 x säubern.	2.000,000	m²						
	Einrichtung für Sperrungen								
12.03.1010	Schrankenzaun nach TL vorhalten.	12,000	St						
12.03.1020	Batterieleuchten vorhalten als Zulage.	6,000	St						
12.03.1031	Verkehrs- und Zusatzzeichen vorhalten.	4,000	St						
	Umleitung								
12.04.1030	Einrichtung einer Umleitungsbeschilderung, bis zu 20 Schilder.	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.