

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖSBE260706 Wilhelm-Haneke-Stadion-Modernisierung		
Leistung Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01	Bestandsplan Baumassnahme erstellen	1,000	St						
1.01.02	Suchgraben für Versorgungsleitungen herstellen	3,000	St						
1.01.03	Lastenverteilende Fahrplatten D > 20mm liefern, verlegen, räumen	200,000	St						
	Stundenlohnarbeiten								
1.02.01	Einheitsstundenlohn Vorarbeiter	5,000	h						
1.02.02	Einheitsstundenlohn Facharbeiter	5,000	h						
1.02.03	Einheitsstundenlohn Arbeiter	5,000	h						
1.02.04	Hydraulikbagger mit Fahrer	5,000	h						
1.02.05	Radlader, bis 7,5t mit Fahrer	5,000	h						
1.02.06	Lkw + Fahrer über 12 t mit Fahrer	5,000	h						
1.03.01	Fußballtore aufnehmen, entsorgen	2,000	St						
1.03.02	Fundamente Fußballtore aufnehmen, entsorgen	4,000	St						
1.03.03	Spannstangen Stahl H 260cm D 12cm, aufnehmen, entsorgen	2,000	St						
1.03.04	Jugendfußballtore aufnehmen, entsorgen	4,000	St						
1.03.05	Netze Jugendfußballtore lösen, entsorgen	4,000	St						
1.03.06	Transportables Seniorentor aufnehmen, entsorgen	1,000	St						
1.03.07	Tiefbord bis 10/30/100 aufnehmen, entsorgen	570,000	lfm						
1.03.08	Basamentstein aufnehmen, entstorgen	30,000	lfm						
1.03.09	Betonsteinplatten aufnehmen entsorgen	40,000	m2						
1.03.10	Sitzbank 200cm aufnehmen, entsorgen	4,000	St						
1.03.11	Mülleimer verzinkt, freistehend aufnehmen, entsorgen	4,000	St						
1.03.12	Unterstand Stahl Trainerbank verzinkt L ca. 250cm aufnehmen, entsorgen	2,000	St						
1.03.13	Punktfundamente ca. 80x40x80cm aufnehmen entsorgen	4,000	St						
1.03.14	Asphalttragschicht Gefährlicher Abfall geradlinig schneiden	18,000	lfm						
1.03.15	Asphalt Gefährlicher Abfall aufnehmen, lagern	590,000	m2						
1.03.16	Bodenaushub Altbaustoffe DK II T 25cm, lösen, lagern	440,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖSBE260706 Wilhelm-Haneke-Stadion-Modernisierung		
Leistung Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.17	Bodenaushub Altbaustoffe DK II T 25cm, lösen, lagern	300,000	m2						
1.03.18	Elastische Tragschicht geradlinig schneiden	150,000	lfm						
1.03.19	EL 30 aufnehmen, entsorgen	250,000	m2						
1.03.20	Ballfangzaunmatten H 600cm, aufnehmen lagern	12,000	St						
1.03.21	Baum fällen, Höhe 12-15m, KD 6 bis 8m, STU 80 - 100cm	1,000	St						
1.03.22	Betonsteinpflasterfläche 80x80cm aufnehmen, lagern, einbauen	6,000	St						
1.03.23	Barriepfosten mit Fundament lösen, lagern, einbauen	6,000	St						
1.03.24	Barrieholm lösen lagern, einbauen	10,000	lfm						
1.03.25	Absetzcontainer 5m³ Grünschnitt liefern, laden entsorgen	5,000	m3						
1.04.01	Zauntor mit zwei Pfosten lösen, entsorgen	1,000	St						
1.04.02	Natursteinmauerpfosten aufnehmen, entsorgen.	2,000	St						
1.04.03	Zaun H 250cm mit Rechteckgeflecht		psch						
1.04.04	Stabgitterzaun H 180cm mit einem Pfosten lösen, entsorgen		psch						
1.05.01	Abwicklung Abfallnachweisverfahren		psch						
1.05.02	Erstellung von Begleitscheinen	35,000	St						
1.05.03	Asphalt Verwertungsklasse C Gefährlicher Abfall aufnehmen, entsorgen	115,000	t						
1.05.04	Entsorgung DK II Material Gefährlicher Abfall	200,000	t						
1.05.05	Entsorgung DK II Material	180,000	t						
1.06.01	Grasnarbe Grünstreifen zerkleinern durch fräsen, D 10cm	100,000	m2						
1.06.02	Oberboden abtragen, einbauen D 40cm	10,000	m3						
1.06.03	Bodenaushub für Sickergruben 100x100x100cm, lösen, laden	1,000	St						
1.06.04	Grabenaushub T 25 bis 40cm, B. i.M. 30 cm, lösen, laden	40,000	lfm						
1.06.05	Dränleitung PVC Vollrohr gewellt DN 80	40,000	lfm						
1.06.06	Filterstabile Sickerpackung DN 80, H 25 bis 40cm, B. i.M. 30cm	40,000	lfm						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖSBE260706 Wilhelm-Haneke-Stadion-Modernisierung		
Leistung Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.07	Kopfloch an vorh. Revisionsschacht (STRABU) erstellen	1,000	St						
1.06.08	Kernbohrung Revisionsschacht herstellen	1,000	St						
1.06.09	Boden Entwässerungskanäle, i.M. 0,50m tief lösen, entsorgen	20,000	lfm						
1.06.10	Entwässerungskanal/-leitung PP KG 2000, DN 100	20,000	lfm						
1.06.11	Zulage Bogen 45 Grad DN 100, PP KG 2000	10,000	St						
1.06.12	Kastenrinne N 100 K liefern und versetzen	2,000	lfm						
1.06.13	Einlaufkasten N 100 K liefern, versetzen	1,000	St						
1.06.14	Stegrost liefern und einbauen	5,000	St						
1.07.01	Flutlichtmasten im Böschungsbereich freilegen	1,000	St						
1.07.02	Tragschicht Natursteinschotter Großspielfeld T 20cm lösen, entsorgen	50,000	m2						
1.07.03	Zusätzlicher Bodenaushub Großspielfeld T 30cm lösen, entsorgen	50,000	m2						
1.07.04	Betonsteinpflaster aufnehmen, lagern, einbauen	55,000	m2						
1.07.05	Graben für Wurzelschutzplatten ausheben, entsorgen, T 100cm	32,000	m3						
1.07.06	Wurzelschutzplatten PEHD 5mm liefern, einbauen	16,000	St						
1.07.07	Verdichtungsfähigen Füllmaterial liefern, einbauen, verdichten,	56,000	t						
1.07.08	Baugrund für Umgangswege planieren und verdichten	340,000	m2						
1.07.09	Tiefbord T 8/20/100 gefast für Wege einbauen	140,000	lfm						
1.07.10	Tragschicht aus Natursteinschotter 0/32 WD, 15 cm stark herstellen	425,000	m2						
1.07.11	Tragschicht aus Natursteinschotter 0/32 WD, 18 cm stark herstellen	30,000	m2						
1.07.12	Pflasterrinne, 3-zeilig, Betonsteinpflaster 20/10/8cm	54,000	lfm						
1.07.13	Basamentstein- Einfassung 16/14/24 cm, einzeilig, liefern	20,000	lfm						
1.07.14	Betonsteinpflaster 20/10/8 als Pflasterrolle liefern verlegen	15,000	lfm						
1.07.15	Betonpflaster H 80 mm, grau liefern und verlegen	325,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖSBE260706 Wilhelm-Haneke-Stadion-Modernisierung		
Leistung Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ter Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.16	Toranlage B 3200mm H 200cm zweiflügelig, feuerverzinkt, pulverbe.	1,000	St						
1.07.17	Stabgitterzaun Farbe anthrazit, H 200 cm liefern und montieren	6,000	lfm						
1.07.18	Zulage für Eck- und Endpfosten pulverbeschichtet 200cm Zaun	3,000	St						
1.07.19	Anbindung Stabgitterzaun 200cm an Bestandszaun	2,000	St						
1.07.20	Zulage für Schnitt- u. Anpassarbeiten Zaun 200cm	3,000	St						
1.07.21	Anlaufbahn Weitsprung aus Tenne planieren und nachverdichten	150,000	m2						
1.07.22	Deckschicht Halde 0/3, liefern und einbauen 5cm	150,000	m2						
1.08.01	Zusätzlicher Boden BMF-0 für Tribüne lösen, entsorgen D 15cm	10,000	m3						
1.08.02	Erdrohbauplanum Tribünenanlage erstellen	130,000	m2						
1.08.03	Fundamentplatte Sitzanlage 100/80/7 liefern und einbauen	33,000	lfm						
1.08.04	Fundamentplatte Sitzanlage 50/80/7 liefern und einbauen	0,500	lfm						
1.08.05	Stufe Sitzanlage Breite 100/80/40 cm liefern, einbauen	64,000	St						
1.08.06	Stufe Sitzanlage T-rechts Breite 100/80/40 cm liefern, einbauen	1,000	St						
1.08.07	Stufe Sitzanlage T-links Breite 100/80/40 cm liefern, einbauen	1,000	St						
1.08.08	Sitzplatzstufe T-rechts 50/80/40cm liefern, einbauen	1,000	St						
1.08.09	Sitzplatzstufe T-links 50/80/40cm liefern, einbauen	1,000	St						
1.08.10	Seitliche Blende 40/20/5 liefern, einbauen	6,000	St						
1.08.11	Abschlussplatten 100/84/8cm liefern, einbauen	32,000	St						
1.08.12	Abschlussplatten T-rechts 100/44/8cm liefern, einbauen	1,000	St						
1.08.13	Abschlussplatten 50/84/8cm liefern, einbauen	1,000	St						
1.08.14	Fundamentplatte 100/60/7 liefern und einbauen	4,000	lfm						
1.08.15	Stufe Stehanlage 100/40/20cm liefern und einbauen	14,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme	AÖSBE260706 Wilhelm-Haneke-Stadion-Modernisierung	
Leistung	Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten	

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ter Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.08.16	Stufe Stehanlage 50/40/20cm liefern, einbauen	12,000	St						
1.08.17	Abschlussplatten 100/44/8,5cm liefern, einbauen	4,000	St						
1.08.18	Böschungsplatten Typ A 52/40/6cm rechts liefern, einbauen	1,000	St						
1.08.19	Böschungsplatten Typ A 52/40/6cm links liefern, einbauen	1,000	St						
1.08.20	Böschungsplatten Typ M 40/40/6cm liefern, einbauen	8,000	St						
1.08.21	Böschungsplatten TYP E 33/40/6cm liefern und einbauen	2,000	St						
1.09.01	Fußballtore mit freier Netzaufhängung weiß liefern und aufstellen	2,000	St						
1.09.02	Versetzbares Fußballtor 7,32m x 2,44m liefern und aufstellen	1,000	St						
1.09.03	Antiklipsicherung für vorab beschriebenes Tor	1,000	St						
1.09.04	Jugendfußballtor 5m x 2m liefern und aufstellen	4,000	St						
1.09.05	Einzelgewichte für Jugendfußballtore mit ovalem Bodenrahmen	2,000	St						
1.09.06	Pos. wie vorab, jedoch Rechteckrahmen 50x70mm	2,000	St						
1.09.07	Jugendfußballtornetze 4mm, Farbe weiß liefern u. montieren	4,000	St						
1.09.08	Eckfahnen liefern und einbauen	1,000	St						
1.09.09	Abfallbehälter 45l zur Befestigung an Barriere liefern u. montieren	8,000	St						
1.09.10	Wie vor, jedoch zum einbetonieren	3,000	St						
1.09.11	Dreikant - Dornschlüssel 9mm liefern	2,000	St						
1.09.12	Sitzbank mit Rückenlehne aus Stahlrohr L 1800mm, RAL 7016	2,000	St						
1.10.01	Grobplanum Böschungsbereich alte Tribüne herstellen 1:3	380,000	m2						
1.10.02	Mulde am Böschungsfuß Versickerung herstellen	40,000	lfm						
1.10.03	Oberboden liefern und einbauen, D 12cm	45,000	m3						
1.10.04	Baugrund Rasenflächen lockern durch fräsen, T 10 cm	600,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖSBE260706 Wilhelm-Haneke-Stadion-Modernisierung		
Leistung Fachlos 1-Sportplatzbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.05	Planum für Rasenflächen herstellen	600,000	m2						
1.10.06	NPK Starterdüngung 23-24-10, 25g/m ²	600,000	m2						
1.10.07	Rasenansaat Spielrasen herstellen	600,000	m2						
1.10.08	Spielrasen mähen, 2x	600,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.