

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AÖ033260604 Poststraße-Wegebauarbeiten		
Leistung Wegebauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ter Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Baustelleneinrichtung/Vorarbeiten								
01.01.2010	Einrichten der Baustelle und Vorhaltung bis Ende.		psch						
	Flexible Absperrungen								
01.02.1010	Flexiblen Bauzaun aufbauen, vorhalten, entfernen.	50,000	m						
	Oberbauschichten aufnehmen								
01.07.4010	Trag-/Deckschicht ohne Bindemittel aufnehmen, entsorgen.	5,000	m³						
	Tragschichten ohne Bindemittel								
04.04.1020	HKS 0/22 mm als Tragschicht einbauen.	77,000	t						
	Oberbauschichten mit bituminösen Bindemitteln								
04.05.2020	Bituminöse Deckschicht 4 cm stark einlagig herstellen.	500,000	m²						
04.05.2090	Bituminöse Trag-/Deckschicht herstellen 6 cm.	500,000	m²						
04.05.2120	Überstehendes Deckschichtmaterial entfernen.	400,000	m						
04.05.2130	Randabdichtung der Flankenflächen der Asphaltkante.	400,000	m						
04.05.2140	Bituminöse Bindemittel aufsprühen.	500,000	m²						
04.05.2170	Kantenformung durch Kantenandrückrolle an der Walze.	400,000	m						
	Wassergebundene Flächen/Tragschichten erneuern								
09.04.1080	Tragschicht wieder herrichten, Baustoff: Hartkalkstein.	500,000	m²						
09.04.1081	Wegeränder freilegen	400,000	m²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.