



## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 1 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

---

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

#### Informationen zur Ausschreibung

Vergabeeinheit	2026_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen
Druckdatum	08.06.2026

Rückfragen zum LV	Herr Khaleghian
Fon	0201/88-67364
Mobil	0175/4507460
Fax	0201/88-67334
E-Mail	shahriar.khaleghian@gge.essen.de

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 2 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

#### Vorbemerkung

Freianlagen Kinderspielplatz Großwesterkamp  
Landschaftsgärtnerische Arbeiten

##### 1. Baubeschreibung

###### 1.1 Allgemeine Hinweise

Die Stadt Essen plant, den Spielplatz Großwesterkamp an der Backwinkelstraße zu erneuern und funktional aufzuwerten.

Ziel der Umgestaltung ist nicht die vollständige Erneuerung des ganzen Spielplatzes, sondern eine Aufwertung und Erweiterung durch kleinere, bauliche Maßnahmen und punktuelle neue Ausstattung mit interessanten Spielanlässen, so dass der grüne, natürliche Charakter der Anlage grundlegend erhalten bleibt.

Der gesamte Umgriff dieser Baumaßnahme hat eine Flächengröße von ca. 1.500 m<sup>2</sup>

###### 1.2 Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand des vorliegenden LVs sind Gala-Bauarbeiten, die ab dem **03.08.2026** zur Ausführung kommen sollen.

Dies unter anderen umfasst:

##### Abbruch und Rodung

- 800 m<sup>2</sup> Pflanzl. Bodendecke abräumen
- 150 m<sup>3</sup> Sträucher und Hecken roden
- 36 m<sup>2</sup> Betonpflaster + Platten abbrechen
- 60 m Einfassungen abbrechen
- 100 m<sup>3</sup> Fallschutzmaterial Sand aufnehmen

##### Erdarbeiten

- 100 m<sup>3</sup> Boden lösen, laden und entsorgen
- 60 m<sup>3</sup> Boden lösen, laden und lagern

##### Platz- und Wegebauarbeiten

- 90 m<sup>3</sup> Frostschutz- und Tragschichten
- 76 m Einfassungen
- 45 m<sup>2</sup> Betonsteinpflaster-u. Platten verlegen
- 130 m<sup>2</sup> Wassergebundene Wegedecke
- 70 m<sup>2</sup> Schotterrasen
- 400 m<sup>2</sup> Fallschutz Sand

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 3 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

#### Ausstattung

- 6 Stk Sitzbänke
- 4 Stk Abfallbehälter
- 30 Stk Findlinge
- 1 Stk Tisch-/Bank Kombination

#### Spielgeräte

- 1 Stk Spiel- u. Kletterstruktur
- 1 Stk Doppelschaukel
- 1 Stk Spielhaus Holz
- 1 Stk Fernrohr
- 1 Stk Balancierspiel
- 1 Stk Dreh-/Wippspiel
- 1 Stk Dreifachreck
- 1 Stk Nestschaukel
- 2 Stk Hangaufstieg
- 1 Stk Sandspieltisch
- 3 Stk Spielschafe

#### Einfriedungen

- 45 m Stabgitterzaun
- 3 Stk Tore

#### Pflanzarbeiten

- 5 Stk Heister
- 19 Stk Sträucher
- 670 m<sup>2</sup> Rasenfläche
- 330 m<sup>2</sup> Blühwiese
- Fertigstellungspflege
- 2 Jahre Entwicklungspflege

#### 1.3. Bauablauf

Der Baubeginn ist für den **03.08.2026** vorgesehen.

Die Fertigstellung der Anlage hat bis zum **18.12.2026** zu erfolgen.

Die Arbeiten sind kontinuierlich und zügig durchzuführen.

Zeitliche Verzögerungen durch notwendige

Arbeitsunterbrechungen oder zusätzlich anfallende Arbeiten sind durch zusätzlichen Personal- und Geräteeinsatz auszugleichen.

Bei Überschneidungen der Gewerke ist eine Abstimmung vom AN selbständig herbeizuführen und mit der Bauüberwachung sowie untereinander durchzuführen, um einen uneingeschränkten Ablauf der Bauarbeiten zu gewährleisten.

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 4 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

---

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

#### 2. Baustelle (Beschreibung der örtlichen Verhältnisse)

##### 2.1 Lage

Die Baustelle liegt auf dem Eckgrundstück an der Backwinkelstraße-/Im Looscheid 100, 45141 Essen. Es handelt sich um eine große Grünfläche, die sich parallel der Backwinkelstraße bis zum Kreisverkehr Arendahls Wiese zieht.

##### 2.2 Verkehrssituation

Das Grundstück befindet sich in einem Wohngebiet unweit des Gymnasiums Am Stoppenberg. Bei der Zufahrt zum Grundstück ist entsprechend auf Fußgänger, insbesondere Kinder Rücksicht zu nehmen. In direkter Nähe zur Baustelle befindet sich überwiegend Wohnbebauung.

Im Rahmen des Möglichen sollen daher Emissionen durch Staub und Lärm während der Baumaßnahmen durch entsprechende Maßnahmen gemindert werden.

##### 2.3. Anlieger

Sperrungen sollten weitestgehend vermieden werden. Die bestehende Zufahrt auf den Spielplatz ist jederzeit für die Zwecke der Feuerwehr frei zu halten.

Die Zufahrten zu den angrenzenden Häusern (Im Looscheid) gegenüber dem Spielplatz müssen ebenfalls dauerhaft frei gehalten werden.

##### 2.4 Bestandsleitungen

Auf vorhandene Versorgungsleitungen, Kabel, Entwässerungsleitungen und dgl. ist bei den Bauarbeiten besonders zu achten.

Der AN hat sich vor Baubeginn mit den zuständigen Ver- und Entsorgungsträgern sowie dem AG in Verbindung zu setzen und sich nach Lage, Art und Umfang der Anlagen zu erkundigen und einweisen zu lassen.

Bei kurzfristiger Vergabe von Arbeiten durch die einzelnen Leitungsträger gelten die Vertragsbedingungen des jeweiligen Leitungsträger, durch den auch der Auftrag erteilt wird.

Die Organisation sowie Koordination mit allen Leitungsträgern bei evtl. Leitungsverlegungen ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. **Die dadurch entstehenden**

**Behinderungen und Erschwernisse werden, soweit sie nicht explizit ausgeschrieben sind, nicht gesondert vergütet.**

Bei der Durchführung der Baumaßnahme sind die Weisungen der Leitungsträger zu beachten. Erforderlichenfalls ist eine Aufsicht bei der zuständigen Stelle anzufordern. Eine Einweisung durch den AG findet nicht statt.

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 5 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

---

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Alle Maßnahmen zum Schutz der vorhandenen Leitungen hat der AN im Einvernehmen mit den Leitungsträgern und in deren Auftrag zu treffen. Für Schäden an Leitungen, Kabeln und sonstigen Anlagen ist der Auftragnehmer haftbar, sofern diese durch ihn verschuldet wurden. Die Kabelschutzanweisungen der Leitungsträger sind zu beachten und anzuwenden.

Das Auffinden von Leitungen ist unmittelbar der Bauüberwachung anzuzeigen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

#### 2.5. Kampfmittel und Bodendenkmäler

Eine Kampfmittelfreiheit kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig garantiert werden. Ein kleiner Teil der Gesamtfläche wurde als Bombenabwurfgebiet klassifiziert. Eine störungs- und überlappungsfreie Untersuchung der Fläche ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt technisch nicht umsetzbar.

Erdeingriffe sind daher im gekennzeichneten Bereich (siehe beiliegende Luftbilddauswertung) mit gebotener Vorsicht durchzuführen. Der Bodenabtrag hat schichtweise in 50 cm - Schritten zu erfolgen.

Unabhängig davon gilt:

Bei Kampfmittelfunden oder außergewöhnlichen Verfärbungen des Erdreiches ist der Baubereich sofort weiträumig abzusichern und die Feuerwehr oder die Polizei zu verständigen. Das Merkblatt für Baugrundeingriffe des Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf ist zu beachten.

Alle Bodendenkmäler (kultur- und /oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde oder auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) sind unverzüglich der Stadt Essen als Untere Denkmalschutzbehörde anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird.

#### 2.6 Bodenverhältnisse/Bodenarbeiten

Jegliche Bodenbearbeitung hat bei nasser Witterung zu unterbleiben, um Bodenverschlammungen und Verdichtungen

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 6 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

zu vermeiden.

Für das Baugebiet existiert eine Baugrunduntersuchung des anstehenden Bodens vom Erdbaulaboratoriums Essen (ELE) mit 13 Kurzberichten (1 Kurzbericht je Bohrpunkt). Somit liegen für den Spielplatz aktuelle Untersuchungen vom 25.02.2026 vor. Das Gutachten wird als Anlage der Ausschreibung zur Verfügung gestellt und somit Vertragsbestandteil.

#### 2.7 Baustelleneinrichtung

Die für die Baudurchführung erforderliche betriebliche Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bauzäune, Baumschutzmaßnahmen und Verkehrseinrichtungen sind als Bestandteile der Baustelleneinrichtung gesondert ausgeschrieben.

Der Ablauf der Arbeiten ist seitens des AN so zu organisieren, dass die Bauflächen und die erforderlichen Flächen zur Lagerung stetig gesichert sind.

Aufenthalts- und Lagerräume werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die Erstellung von Aufenthalts- und Lagerräumen wird vom Auftraggeber nicht besonders vergütet. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Grundsätzlich dürfen keine späteren Räumlichkeiten in der Baustelle für Lager- und Aufenthaltszwecke genutzt werden.

Förderwege: Das auf der Baustelle ausgebaute Material (Boden und Belagsmaterialien) wird auf der Baustelle geordnet gelagert, aufgenommen und entsprechend der Ausschreibung wieder eingebaut bzw. abgefahren und entsorgt.

Auf dem Grundstück steht eine ca. 160 m<sup>2</sup> große Fläche im nordwestlichen Bereich, parallel zur Straße Im Looscheid zur Verfügung. Die vorhandenen Bestandsbäume sind dabei entsprechend zu schützen.

Bei der Anlage/Nutzung der Lagerflächen ist auf ausreichend Abstand zu Bestandsbäumen zu achten oder entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Wurzelraums zu treffen.

Die allgemeine verkehrstechnische Sicherung der Baustelle (Straße), die Umzäunung der Baustelleneinrichtung, Diebstahlsicherung des lagernden Materials, der fachgerechte Schutz der Bauarbeiter, die Baustellenbeleuchtung, die Baustellenüberwachung usw. obliegen dem Auftragnehmer. Alle anfallenden Kosten und Gebühren sind in die entsprechenden

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 7 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Positionen einzurechnen.

#### 2.8. Baustrom-/Bauwasser

Baustrom und Bauwasser sind zu liefern, es stehen keine Möglichkeiten für die Entnahme von Baustrom und Bauwasser zur Verfügung.

#### 2.9 Absperrungen und Sicherungen

Der AN ist für die Sicherung der Baustelle zuständig.  
Der AN ist für das Abschießen von Toren in den Bauzäunen außerhalb der Bauzeiten verantwortlich.

#### 2.10 Verschmutzungen und Beschädigungen

Verunreinigungen und Beschädigungen von Straßen, Fußwegen und sonstigen angrenzenden Flächen, welche im Rahmen der Baumaßnahme entstehen, sind unverzüglich durch den AN auf dessen Kosten zu entfernen. Der Ist-Zustand ist vor Baubeginn zu dokumentieren und anschließend wieder herzustellen.

#### 2.11 Sperrungen im öffentlichen Verkehrsraum

Sollten Sperrungen oder Halteverbote benötigt werden, sind diese durch den AN rechtzeitig vor Baubeginn beim Amt für Straßen und Verkehr der Stadt Essen, Alfredstraße 163, 45131 Essen zu beantragen, bzw. verkehrsrechtliche Genehmigungen einzuholen. Kosten für Sondernutzungen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

#### 2.12 Abfallerzeugung

Mit Beauftragung der o. g. Leistung sind sich Auftraggeber und Auftragnehmer einig, dass der Auftragnehmer Abfallerzeuger und Abfallbesitzer hinsichtlich der Abfälle ist und wird, die bei der Vertragserfüllung anfallen. Der Auftragnehmer organisiert selbstständig und ohne Weisung durch den Auftraggeber die ordnungsgemäße Entsorgung der angefallenen gefährlichen und nichtgefährlichen Abfälle gemäß des zurzeit gültigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Mit der Angebotsabgabe erklärt der Auftragnehmer, dass sämtliche abfallrechtlichen Pflichten wie auch das Nachweisverfahren übernommen werden. Eine zusätzliche Vergütung für die Übernahme der Erzeugerpflichten erfolgt nicht.

Verwertbarer Bodenaushub, reines bituminöses Aufbruchmaterial (bitu. Tragschicht, Binder und Deckschicht), Oberbau aus Schütt- bzw. Setzpacklage einschl. recycelfähigem Oberbaumaterial (z.B. Bordsteine, Platten, Beton, usw.) und Bauschutt ist der Wiederverwertung zuzuführen.



## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 8 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Alle anfallenden Abfallentsorgungskosten sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

#### 3. Ausführung / Ausführungsfristen

##### 3.1. Allgemeiner Hinweis

Für neu einzubauende Materialien sind nur bauaufsichtlich zugelassen Materialien zu verwenden.

Die in den Positionstexten geforderten Leistungen verstehen sich, sofern es nicht explizit anders ausgeführt ist, gemäß VOB/B §2 Nr.1 und ATV DIN 18299 Abschnitt 2.1.1 inklusive Materiallieferung! Für alle Positionen ist das Laden und fachgerechte Entsorgen überschüssiger Materialien mit einzukalkulieren. Die Nachweise über die Entsorgung sind zu führen und spätestens mit der Schlussrechnung vorzulegen.

##### 3.2 Technische Regelungen

Für die Ausführung der Leistungen gelten alle Richtlinien, Normen, technischen Anleitungen und Vorschriften nach dem heutigen Stand der Bautechnik und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Neben den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen sind insbesondere die folgenden Regelwerke zu beachten:

- VOB Teil B

Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - DIN 1961, in aktueller Fassung

- VOB Teil C

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), Allgemeine Regelungen für Bauleistungen jeder Art - DIN 18 299, in aktueller Fassung

- BauO NRW

Landesbauordnung in aktueller Fassung

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung  
UVV Unfallverhütungsvorschriften



## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 9 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz  
ArbStättV Arbeitsstättenverordnung  
ASR Arbeitsstättenrichtlinie  
BAU, SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandards für das  
Baugewerbe

Baustellenverordnung

Es gelten die für Ausführung der Arbeiten gültigen UVVs.  
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die zur Regelung des  
Arbeitsschutzes auf der Baustelle geltenden Gesetze,  
Verordnungen sowie das Vorschriftenwerk der zuständigen  
Berufsgenossenschaften zu beachten.

Bei Arbeiten innerhalb der Gebäude oder in unmittelbarer Nähe  
zu Gebäudeöffnungen sind jederzeit die Bestimmungen  
hinsichtlich des Brandschutzes einzuhalten

- Zusätzliche Vertragsbedingungen der Stadt Essen

#### 3.3 Bauüberwachung

Die örtliche Bauüberwachung wird durch das mit der Planung  
der Freianlagen beauftragte Planungsbüro wahrgenommen.

#### 3.4 Arbeitsablauf

Der Auftraggeber behält sich die Koordinierung und Festlegung  
der Reihenfolge der Arbeiten vor. Der Arbeitsablauf ist mit der  
Bauüberwachung in regelmäßigen Abständen (mindestens  
wöchentlich) vor Ort abzustimmen.

#### 3.5 Zeitliche Abfolge der Baumaßnahme / Bauzeitenplan

Der öBÜ sowie dem AG ist ein Bauzeitenplan vorzulegen.

#### 3.6 Bautagebuch

Für die gesamte Bauzeit ist vom AN ein Bautagebuch zu führen,  
mit den Einträgen zu Wetter, Arbeitszeit und  
Belegschaftsstärke, ausgeführten Leistungen, Behinderungen,  
Vereinbarungen mit der Bauüberwachung, etc. Dabei sind  
neben den in den ZVB/VOB, Nr. 10.4 genannten Daten auch  
Angaben über den Stundenaufwand sowie Zustandsfeststellung  
nach §4 Abs. 10 VOB/B zu machen. Dies gilt auch für  
Leistungen von Nachunternehmern. Das Bautagebuch ist der  
Bauüberwachung zur Prüfung und  
Unterschrift min. 1 x wöchentlich vorzulegen.

#### 3.7 Leistungen anderer Auftragnehmer

Der Einsatz von Nachunternehmern ist bei Angebotsabgabe mit  
Angabe der beabsichtigten Teilleistungen zu benennen.  
Die Qualifikation des Nachunternehmers / der

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 10 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Nachunternehmer ist nachzuweisen und zu belegen.  
Bei darüber hinaus gehendem, im Bauverlauf erforderlich gewordenem Einsatz von Nachunternehmern ist der Einsatz unverzüglich zu melden und der Bauüberwachung entsprechende Unterlagen zur Prüfung der Eignung des NU vorzulegen. Der AG behält sich in diesem Fall vor, bei ungeeigneter Qualifikation des Nachunternehmers, dessen Einsatz abzulehnen.

Die Arbeiten am öffentlichen Gehweg dürfen nur durch ein in der Handwerkerrolle eingetragenes Unternehmen ausgeführt werden.

#### 3.8 Bodenbelastung

Sollten relevante Abweichungen von den unter Punkt 2.6 Bodenverhältnisse beschriebenen Bodenverhältnissen festgestellt werden oder auffällige Verunreinigungen des Aushubmaterials auftreten, ist die Bauüberwachung unverzüglich zu informieren. Die Entscheidung über Art und Umfang der Separierung und über die Entsorgung bzw. Wiederverwertung von etwaig belastetem Bodenaushub obliegt der Bauüberwachung oder einem vom AG beauftragten Gutachter.

Grundlagen für die Entsorgung und Wiederverwertung von Abfallstoffen sind die

- das Landesabfallgesetz NRW,
- das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

#### 3.9 Baumbestand und Baumschutz

Die vorhandenen Bäume sind vor Beschädigung zu schützen. Hierbei sind besonders die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" und die "Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen" zu beachten. Etwaige Arbeiten im Wurzelbereich vorhandener Bäume dürfen nur in enger Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung erfolgen.

#### 3.10 Naturschutz / Artenschutz

Verstöße gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz sind zu unterlassen. Im Zweifelsfall ist bei Auffinden von Fortpflanzungs- und Ruhestätten potentiell geschützter Arten (z.B. alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten, Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch, Laubfrosch, Kreuzkröte, Zauneidechse) im Baustellenbereich die Bauüberwachung und / oder der Bauherr unverzüglich zu informieren. Die geschützten Tierarten dürfen nicht verletzt oder getötet werden, ihre Fortpflanzungs-

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 11 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

und Ruhestätten nicht zerstört werden.

#### 3.11 Bodenschutz

Das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden nach § 12 BBodSchV in einer Gesamtmenge von über 800 m<sup>3</sup> ist mindestens 4 Wochen vor Beginn der Maßnahme bei der Unteren Bodenschutzbehörde UBB schriftlich anzuzeigen. In der Anzeige sind mindestens Angaben zur Lage der betroffenen Fläche, zu Art und Zweck der Maßnahme sowie zu Herkunft, Menge und Art des Materials erforderlich. Flächenversiegelungen über bereits versiegelte oder zukünftig befestigte Fläche hinaus sind zwingend zu vermeiden.

#### 3.12 Ausführungsunterlagen

Der AN hat alle Unterlagen, die der AG oder die Bauleitung zur Verfügung stellt, an Ort und Stelle zu prüfen. Unstimmigkeiten sind rechtzeitig mit dem AG zu klären. Folgende Planunterlagen werden dem AN zur Verfügung gestellt:

- Bodengutachten
- Ausführungsplanung

Ein Exemplar des Leistungsverzeichnisses sowie ein Satz der aktuellen Ausführungspläne ist auf der Baustelle vorzuhalten. Bei Widersprüchen gilt die Leistungsbeschreibung vor der Baubeschreibung und den beiliegenden Plänen.

#### 3.13 Bestandshöhenplan

Vor Beginn der Arbeiten sind prüfbare Aufmaße (Ist-Höhenplan) mit dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung aufzumessen und herzustellen. Die Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

#### 3.14 Arbeitskräfte, Maschinen, Geräte, Materialien

Die Baustelle ist dem Arbeitsumfang entsprechend mit Maschinen und Geräten zu besetzen. Das Gleiche gilt für den Einsatz von Arbeitskräften.

Der vom AN bestellte Vertreter hat ständig während der Durchführung der Arbeiten auf der Baustelle anwesend zu sein. Fahrzeuge und Maschinen müssen sich in einem technisch einwandfreien Zustand befinden.

Alle für die Ausführung benötigten Materialien sind vom AN frei Verwendungsort zu liefern, sofern im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich eine Lieferung durch den AG vermerkt worden ist. Für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten gelten die einschlägigen Richtlinien.

Werden Materialien bauseitig (vom AG) gestellt, so hat der AN diese ggf. zu laden, zu transportieren, abzuladen, bis zur

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 12 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Verwendung zu lagern und vor Verlust zu schützen.

Der Auftragnehmer hat vor Bestellung der Materialien die Massen verantwortlich zu prüfen.

Bei Massenüberschreitungen ist der Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten.

#### 3.15 Lärmschutz, Arbeitszeiten

Bei den Arbeiten ist die Entwicklung von Emissionen durch Staub, Erschütterung und Lärm durch geeignete Mittel, welche dem Stand der Technik entsprechen, zu vermeiden bzw. einzuschränken. Als werktägliche Arbeitszeiten sind Zeiten von 7:00 - 20:00 Uhr ohne weitere Einschränkungen möglich. Tägliche regelmäßige Ruhezeiten sind nicht einzuhalten. In Einzelfällen kann es nach vorheriger Ankündigung durch die Bauüberwachung zur Anordnung von Arbeitsunterbrechungen für lärmintensive Arbeiten kommen.

Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sowie abends oder nachts fallen nur in besonderen Einzelfällen nach ausdrücklicher Aufforderung durch den Auftraggeber an.

#### 4. Abnahmen, Prüfungen, Gewährleistungen, Aufmaße und Rechnungen

##### 4.1 Abnahmen

Es besteht kein Anspruch auf Abnahme einer Teilleistung.

##### 4.2 Gütenachweis

Für neu einzubauende Materialien sind nur bauaufsichtlich zugelassen Materialien zu verwenden. Der AN hat ohne besondere Vergütung die vertragsmäßige Beschaffenheit der von ihm gelieferten Baustoffe und Bauteile und der von ihm ausgeführten Leistungen nachzuweisen. Dabei gelten die einschlägigen Normen sowie die Angaben in den Allgemeinen Technischen Vorschriften (VOB/Teil C) und die in den zum Vertragsbestandteil erklärten zusätzlichen technischen Vorschriften.

##### 4.3 Gewährleistung

Es gelten die Regelfristen des Paragraphen 13 Abs. 4 VOB/B.

##### 4.4 Vergütung von Stundenlohnleistungen

Es werden ausschließlich Stundenlohnarbeiten vergütet, die vom AG angewiesen wurden, sie sind mit einem entsprechenden Nachweis des AN festzuhalten. Dieser Nachweis ist dem AG am nächsten Arbeitstag zur Bestätigung gegen Unterschrift vorzulegen. Der Nachweis muss bestehen aus:

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 13 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

- Vor- und Zuname der ausführenden Arbeitskraft sowie deren Berufsbezeichnung bzw. Bezeichnung der eingesetzten Maschine, Typ, Leistungsklasse
- Arbeitsbeginn und -ende mit Angabe des Datums und der Uhrzeit
  - Beschreibung der ausgeführten Arbeiten
  - Angabe der verwendeten Materialien
  - Unterschrift des AN mit Datum

#### 4.5 Abrechnung von Flächen und Massen

Alle nach m<sup>2</sup> ausgeschriebenen Flächen werden in der Horizontalprojektion abgerechnet. Alle nach m<sup>3</sup> ausgeschriebenen Massen werden nach Nivellement abgerechnet. Bei allen Schüttgütern sind Wiegekarten mitzuliefern. Es werden nur maschinell erstellte Wiegekarten im Original anerkannt.

#### 4.6 Umrechnungsgewichte

Die Lieferung von Schüttgütern (Bodeneinbau, Tragschichten, Verfüllung von Baugruben etc.) sowie die Abfuhr von geforderten Bodenmassen, Tragschichten und sonstigem Aushubmaterial sind durch Original-Lieferscheine mit Benennung der Baustelle, Angaben zu den transportierten Materialien und dem Empfänger der Lieferung zu belegen. Zusätzlich wird im Leistungsverzeichnis in der Regel der rechnerische Nachweis des Raumvolumens für die Aushub-/Einbaumassen gefordert. Schüttgüterbewegungen sind begleitend in den Tagesberichten zu vermerken. Im Rahmen der Rechnungslegung ist ein Soll-Ist-Vergleich für alle abrechnungsrelevanten Schüttgüter vorzulegen.

Für notwendig werdende Umrechnungen von Raummassen und Gewichten von Schüttgütern gelten folgende Raumgewichte:

Sand: lose 1,55 t / m<sup>3</sup>; verdichtet 1,85 t / m<sup>3</sup>  
 Kiessandgem.: lose 1,70 t / m<sup>3</sup>; verdichtet 2,05 t/m<sup>3</sup>  
 Perlkies/ Rollkies: lose 1,70 t / m<sup>3</sup>  
 HKS- Mineralgemisch: lose 1,80 t / m<sup>3</sup>; verdichtet 2,20 t / m<sup>3</sup>  
 Recycling: lose 1,70 t / m<sup>3</sup>; verdichtet 2,00 t / m<sup>3</sup>  
 Fundamentbeton C20/25, unarmiert: lose 2,40 t / m<sup>3</sup>  
 Füllboden geliefert: lose 1,80 t/m<sup>3</sup>; verdichtet 2,00 t/m<sup>3</sup>  
 Oberboden: lose 1,70 t / m<sup>3</sup>  
 Betonaufbruch: lose 2,40 t / m<sup>3</sup>  
 Baumischabfall, nicht mineralisch: lose 0,60 t / m<sup>3</sup>  
 Bodenaushub: lose 1,80 t / m<sup>3</sup>; verdichtet 2,00 t / m<sup>3</sup>  
 Bodenklasse 3-5, - DIN 18300 :2012-09

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 14 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

#### 4.7 Bestands- / Abrechnungsunterlagen

Um die Nachvollziehbarkeit von Aufmaßen und Rechenwegen gem. VOB zu gewährleisten gilt folgender Mindeststandard:

- Aufmaß der Oberflächen nach Fertigstellung aller Bauleistungen mittels eines EDM-Gerätes (Elektronisches-Distanz-Messgerät) durch ein vom AG anerkanntes Vermessungsbüro
- Aufzumessen sind alle sichtbaren flächen-, strecken- und stückbezogenen Bauteile, wie Befestigungen (Plattierung, Pflasterung, Asphalt, Grünflächen), Einfassungen (Borde, Rinnen etc.), Einbauten (Kanaldeckel, Schieber- und Hydrantenkappen, Poller, Pfosten, Leuchten, Straßeneinläufe etc.)
- Im Bestandplan sind sowohl die Fahrbahnflächen mit den dazugehörigen Bordsteinen und Rinnen als auch die Gehwege (einschließlich der privaten Randeinfassungen /Zuwegungen bis 0,75 m hinter der Gehwegbegrenzung) zu erfassen, auch wenn diese nicht im Zuge der Bautätigkeiten verändert wurden
- Alle während der Bauzeit zu tätige Aufmaße bleiben von diesem Aufmaß unbenommen. Dem Auftraggeber ist das Messprotokoll (Messurkunde) auf Verlangen vorzulegen. Das Aufmaß ist vom AG und vom AN anzuerkennen
- Aus den örtlich aufgenommenen Daten sind Bestands- und Abrechnungspläne in einem geeigneten Maßstab zu erstellen
- Für die Mengenermittlung der Aushubmassen sind digitale Abrechnungsdaten vorzulegen. Die Querprofile sind im Abstand von 20m, bei Bedarf auch in kürzeren Abständen, anzulegen
- Die einzumessenden Daten sind im Bezugs- und Abbildungssystem ETRS89 / UTM aufzunehmen und auf ein in der Nähe liegendes Polygonnetz einzumessen. Werden innerhalb des Polygonzuges Messungsdifferenzen festgestellt, so ist das Aufmaß zum Bestand und zur Abrechnung innerhalb eines eigenen örtlichen Systems vorzunehmen. Die Vermessung in einem örtlichen System bedarf der Zustimmung des AG
- Nach Abschluss der Vermessung und Erstellung der Pläne sind diese, einschließlich der Messdaten, kostenfrei dem AG auf geeignetem Speichermedium als dwg / dxf-Datei ab der Version AutoCAD 2010 und als PDF-Datei zu übergeben



## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 15 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

- Die zur Höhenmessung benötigte Bezugshöhe ist beim Auftraggeber zu erfragen
  - Die für die Mengenermittlung erforderlichen Maße sind zu ermitteln und im Abrechnungsplan darzustellen  
Fugendichtungsbänder und Schnittkanten sind unter Angabe der Einzellängen nachzuweisen
  - Bei elektronischer Bauabrechnung und Lieferung von digitalen Abrechnungsdaten sind die Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (REB) einzuhalten. Die REB- und GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen)-Verfahrensbeschreibungen sind jeweils in der aktuellen Ausgabe zu beachten.  
Die Übergabe von digitalen Abrechnungsdaten erfolgt im Datenformat DA11 nach REB auf CD-ROM
  - Im Abrechnungsplan sowie auf Rapportzetteln, Lieferscheinen und Wiegekarten sind die Positionsnummern einzutragen
- 4.8 Rechnungen  
Schlussrechnungen, Anträge auf Abschlagszahlungen und Pläne sind in 2-facher Ausführung einzureichen.
- Eine Baustellenbesichtigung vor Abgabe des Angebotes wird dringend empfohlen.

## 01 Baustelleneinrichtung

### 01.01 Baustelleneinrichtung

- 01.01.0010 Bauzaun aufstellen, vorhalten und beseitigen  
Bauzaun aufstellen für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist, vorhalten und beseitigen. Ausführung als Fertig-Montagezaun, Zaunhöhe über Boden 2,05 m, einschl. Betonfüße und Verschrauben der Zaunfelder miteinander.  
5maliges Umsetzen über das Baufeld verteilt ist in den EP mit einzukalkulieren.  
Vorhaltezeit: 21 Wochen

40,000 m



## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 16 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...

01.01.0020	Vorhalten des Bauzaunes als Zulage pro Woche Vorhalten des Bauzaunes über die angegebene Vorhaltezeit hinaus als Zulageposition pro Woche	10,000	m
01.01.0030	Absperrschranken liefern, aufstellen, vorhalten und räumen Absperrschranken (VZ 600) mit Tastleiste, Höhe: 100 cm, Länge 2,15m liefern und zur Sicherung der Arbeiten im Straßen- und Gehwegbereich aufstellen, für die Zeit der vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und nach Aufforderung durch die Bauleitung anschließend räumen. Die einzelnen Elemente sind miteinander zu verbinden.	10,000	Stk
01.01.0040	Verkehrseinr. Leitbake RA1 Pfeilbake aufbauen, vorhalten, abbauen Verkehrseinrichtung nach StVO, Leitbake, TL Leitbaken, Spezifischer Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, als Pfeilbake, einseitig, aufbauen, vorhalten und abbauen.	10,000	Stk
01.01.0050	Verkehrszeichen liefern, aufstellen und vorhalten Verkehrszeichen nach StVO, für Bauarbeiten, Oberfläche reflektierend, mit Aufstellvorrichtung, mit Warnleuchten, für die Dauer der Baumaßnahme vorhalten, aufstellen und bei Bedarf umstellen.	5,000	Stk
01.01.0060	Temp. Baustraße Schotter D:20cm m. Vlies herstellen Temporäre Baustraße aus Schotter 0/45, D:20cm, mit darunterliegendem Trennvlies/Geotextil, 110g/m², herstellen, später zurückbauen und entsorgen/verwerten. Breite ca. 3,00m. In Kronenbereichen der Bestandsbäume zusätzlich Platten zur Drucklastverteilung auslegen. Diese werden gesondert vergütet. Nach Rückbau den Bestand in nicht überplanten Bereichen in den Ursprungszustand versetzen. Einschl. aller Nebenarbeiten und Entsorgungskosten.		

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 17 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0060) ...

Abrechnung nach Aufmaß

220,000 m2

## 02 Sicherungsarbeiten

### 02.01 Sicherungsarbeiten

02.01.0010	<p>Stammschutz, Stammumfang bis 1,00 m, herstellen und räumen Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl. Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe gemessen bis 1,00 m, Mindestabstand vom Stamm 10 cm, Mindesthöhe 2 m, herstellen und räumen.</p> <p>Abrechnung gem. Aufmaß und Dokumentation (Foto)</p>
	3,000 Stk
02.01.0020	<p>Stammschutz, Stammumfang 1,00 bis 1,50 m, herstellen und räumen Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl. Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe gemessen 1,0 bis 1,5 m, Mindestabstand vom Stamm 10 cm, Mindesthöhe 2 m, herstellen und räumen.</p> <p>Abrechnung gem. Aufmaß und Dokumentation (Foto)</p>
	2,000 Stk
02.01.0030	<p>Stammschutz, Stammumfang 1,50 bis 2,00 m, herstellen und räumen Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl. Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe gemessen 1,5 bis 2 m, Mindestabstand vom Stamm 10 cm, Mindesthöhe 2 m, herstellen und räumen.</p> <p>Abrechnung gem. Aufmaß und Dokumentation (Foto)</p>
	2,000 Stk

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 18 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0040) ...

02.01.0040	Überfahrten aus Stahlplatten herstellen, vorhalten, räumen Überfahrten oder Abdeckung zur Sicherung (Schutz für Baumwurzeln) mittels Stahlplatten für eine Verkehrslast SLW 60 verschiebesicher herstellen, vorhalten und wieder abbauen, einschließlich der erforderlichen Anrampung. Die Tragfähigkeit ist wenn erforderlich mittels geprüfter Statik ohne Vergütung nachzuweisen.	100,000	m2
<b>03</b>	<b>Rodungsarbeiten</b>		
<b>03.01</b>	<b>Rodungsarbeiten</b>		
03.01.0010	Pflanzliche Bodendecke abräumen, lagern Pflanzliche Bodendecke einschl. oberster Bodenschicht abräumen, Schichtdicke bis 10 cm, Bewuchs: Rasen, Gräser bis 50cm Höhe.  Aushub trennen und zur Entsorgung seitlich lagern Transportwege innerhalb der Baustelle bis 60 m.  Abrechnung nach örtlichem Aufmaß. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.	800,000	m2
03.01.0020	Rodung Sträucher und Hecken H= über 0,5 - 2,5m Buschwerk, Hecken und Sträucher mit einer Höhe über 0,5 bis 2,5 - 5m entfernen, einschließlich Rodung der Wurzeln und Wurzelstöcke. Anfallende Stoffe aufladen und entsorgen, einschließlich der erforderlichen Transport- und Entsorgungskosten. Der Entsorgungsnachweis ist durch den AN zu erbringen. Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.	75,000	m2
03.01.0030	Rodung Sträucher und Hecken H = über 2,5 - 5m Buschwerk, Hecken und Sträucher mit einer Höhe über 2,5 - 5m entfernen, einschließlich Rodung der Wurzeln und Wurzelstöcke.		

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 19 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0030) ...

Anfallende Stoffe aufladen und entsorgen, einschließlich der erforderlichen Transport- und Entsorgungskosten. Der Entsorgungsnachweis ist durch den AN zu erbringen. Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.

75,000 m2

03.01.0040 Wurzelstock roden, T 50-60cm, Durchm. Schnittfläche 21-40cm  
Wurzelstock roden, ziehen, Förderweg bis 0,5 km, Rodungstiefe über 50 bis 60 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 21 bis 40 cm, Höhe Schnittstelle über Gelände 20 cm, Stubbenlöcher sind mit vorhandenem Bodern wieder zu verfüllen.

Gerodete Stoffe und anfallende Stoffe auf LKW des AN laden und entsorgen, Transport von der Baustelle zur Entsorgungsstelle, einschl. Entsorgungskosten. Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.

2,000 Stk

03.01.0050 Baum aufasten Blickachse Rathaus  
Baum in der Sichtachse `Fernrohr-Rathaus Essen` aufasten, um Sichtbeziehung herzustellen, ca. 1-2 Äste D 20cm.

Gerodete Stoffe und anfallende Stoffe auf LKW des AN laden und entsorgen, Transport von der Baustelle zur Entsorgungsstelle, einschl. Entsorgungskosten.

1,000 Stk

## 04 Abbrucharbeiten und Entsorgung

### 04.01 Abbrucharbeiten

04.01.0010 Platten und Pflaster aufnehmen und entsorgen  
Pflasterbelag, Betonpflaster bis 10 cm in Teilflächen, einschl. Bettung aufnehmen, laden und entsorgen.

Anfallende Stoffe auf eine vom AN zu wählende Deponie/Recyclinganlage entsorgen oder anderweitiges Recycling nachweisen, einschl. Transport- und Entsorgungskosten.  
Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ist vom AN durch Original-Wiegescheine zu erbringen.

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 20 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0010) ...

	36,000	m2
04.01.0020	<p>Vorhandene Tragschichten o. B. ausbauen und seitlich lagern Anstehendes Tragschichtmaterial ohne Bindemittel aus Schotterweg abtragen, laden, fördern und zum Wiedereinbau seitlich lagern, Wiedereinbau wird gesondert vergütet, Ausführung in einzelnen Kleinflächen. Bestehend aus 5-10cm Dolosplitt und 30cm Kalkschotter.</p> <p>Abtragshöhe: ca. bis 40cm Förderweg: bis 100 m</p> <p>Mengenermittlung nach Abtragsprofilen, maßstabsgerechte Aufmasszeichnungen sind vorzulegen. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung von der Ebenheit +/- 2 cm.</p> <p>Material nach Eignung für den Wiedereinbau separieren. Der Aufwand für das Separieren ist einzukalkulieren. Nicht geeignetes und überschüssiges Material wird entsorgt.</p> <p>Bereiche: Tragschichten Gehweg, Schotterweg, Bankstandorte</p>	
	19,400	m3
04.01.0030	<p>Belastete Tragschichten o. B. abtragen, auf Haufwerk setzen Anstehendes Tragschichtmaterial ohne Bindemittel aus Schotterweg (MP Weg 1 und MP Weg 2 gem. Bodengutachten) abtragen, laden, fördern und für eine Untersuchung nach DepV gesondertes Haufwerk erstellen.</p> <p>Ausführung in Kleinflächen.</p> <p>Abtragshöhe: ca. bis ca. 40cm Förderweg: bis 100 m</p> <p>Mengenermittlung nach Abtragsprofilen, maßstabsgerechte Aufmasszeichnungen sind vorzulegen. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung von der Ebenheit +/- 2 cm.</p> <p>Bereiche: Tragschichten Gehweg, Schotterweg</p>	
	10,000	m3

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 21 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.01.0040) ...

04.01.0040	<p>Hoch-/Tiefbordsteine bis 15/40 aufnehmen, entsorgen Bordstein bis 15/40 aus Beton oder Naturstein aufnehmen, einschl. Bettung, in Beton versetzt mit Rückenstütze als Hoch- oder Tiefbord, Dicke des Unterbetons bis 20cm.</p> <p>Anfallende Stoffe auf eine vom AN zu wählende Deponie/Recyclinganlage entsorgen oder anderweitiges Recycling nachweisen, einschl. Transport- und Entsorgungskosten. Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ist vom AN zu erbringen.</p>	58,500	m
04.01.0050	<p>Vorhandenen Papierkorb / Abfalleimer aufnehmen, abfahren Vorhandenen Papierkorb / Abfalleimer in Betonfundament aufnehmen, abfahren, einschl. erforderlicher Stemm-, Boden- und Betonarbeiten.</p> <p>Anfallende Stoffe auf eine vom AN zu wählende Deponie/Recyclinganlage entsorgen oder anderweitiges Recycling nachweisen, einschl. Transport- und Entsorgungskosten. Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ist vom AN zu erbringen.</p>	5,000	Stk
04.01.0060	<p>Spielplatzschild demontieren und seilt. für Wiedereinbau lagern Vorhandenes Spielplatzschild samt Stahlpfosten in Betonfundament aufnehmen, einschl. erforderlicher Stemm-, Boden- und Betonarbeiten und seilt. für Wiedereinbau lagern.</p> <p>Neuer Standort ist mit der Bauleitung abzusprechen.</p>	1,000	Stk
04.01.0070	<p>Sitzbank aufnehmen und seilt. für Wiedereinbau lagern Sitzbank mit Lehne aufnehmen und für Wiedereinbau lagern. einschl. erforderlicher Stemm-, Boden- und Betonarbeiten.</p>	6,000	Stk

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 22 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

04.01.0080	Fallschutz Sand aufnehmen und für Wiedereinbau lagern Sand in Teilflächen abtragen, auf Miete setzen, für Wiedereinbau lagern Abtragtiefe ca. 60-80 cm, Förderweg bis 100 m
	99,400 m3
04.01.0090	Beton, unbewehrt, abbrechen und entsorgen Maschineller Abbruch von unbewehrten Beton als Teil- oder Totalabbruch. Material laden, abfahren und entsorgen, einschließlich der erforderlichen Transport- und Entsorgungskosten. Der Entsorgungsnachweis ist durch den AN zu erbringen. Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.
	3,000 m3
<b>04.02</b>	<b>Entsorgung</b>
04.02.0010	Pflanzliche Bodendecke laden, transportieren entsorgen (BM-0*) Pflanzliche Bodendecke, inkl. der ersten Bodenschicht Fremdbeimengungen max 10%, Einstufung EBV: BM-0* gem. beiliegendem Baugrundgutachten  auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, einschl. Entsorgungskosten. Abrechnung nach Wiegekarte.  Die Wiegekarten der Entsorgungsstelle sind spätestens bei der Rechnungsstellung unaufgefordert einzureichen.
	85,000 t
04.02.0020	Bodenmaterial mit Fremdbeimengung (BM-F0*) laden, transportieren entsorgen Auffüllung Ersatzbaustoffverordnung (EBV), aus Bauschutt, Schlacken/Hüttenreststoffe und/oder Bodengemische mit Fremdbeimengungen max 10%, Einstufung EBV: BM-F0*



## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 23 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.02.0020) ...

gem.beiliegendem Bodengutachten

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,  
entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.  
Abrechnung nach Wiegekarte.

Die Wiegekarten der Entsorgungsstelle sind spätestens bei der  
Rechnungsstellung unaufgefordert einzureichen.

30,000 t

04.02.0030

Bodenmaterial mit Fremdbeimengung (BM-F3) laden,  
transportieren, entsorgen  
Auffüllung Ersatzbaustoffverordnung (EBV) aus Bauschutt,  
Schlacken/Hüttenreststoffe und/oder Bodengemische mit  
Fremdbeimengungen. Einstufung EBV: BM-F3

gem.beiliegendem Bodengutachten

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,  
entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.  
Abrechnung nach Wiegekarte.

Die Wiegekarten der Entsorgungsstelle sind spätestens bei der  
Rechnungsstellung unaufgefordert einzureichen.

72,000 t

04.02.0040

Ungebundenes Tragschichtmaterial (bis BM-F3) laden,  
transportieren, entsorgen  
Auffüllung Ersatzbaustoffverordnung (EBV) aus Bauschutt,  
Schlacken/Hüttenreststoffe und/oder Bodengemische mit  
Fremdbeimengungen. Einstufung EBV: bis BM-F3

gem. beiliegendem Bodengutachten

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,  
entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.  
Abrechnung nach Wiegekarte.

Die Wiegekarten der Entsorgungsstelle sind spätestens bei der  
Rechnungsstellung unaufgefordert einzureichen.

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 24 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.02.0040) ...

		17,000	t
04.02.0050	<p>Bodenmaterial mit Fremdbeimengung (DK 0) laden, transportieren, entsorgen  Auffüllung Deponieverordnung (DepV) aus Bauschutt, Schlacken/Hüttenreststoffe, Tragschichten und/oder Bodengemische mit Fremdbeimengen max 10%,  Einstufung (DepV): DK 0  gem. beiliegendem Baugrundgutachten</p> <p>auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.  Abrechnung nach Original-Wiegekarte in Papierformart.</p> <p>Die Wiegekarten der Entsorgungsstelle sind spätestens bei der Rechnungsstellung unaufgefordert einzureichen.</p>		
		18,000	t
04.02.0060	<p>Bodenmaterial mit Fremdbeimengung (DK I) laden, transportieren, entsorgen  Auffüllung Deponieverordnung (DepV) aus Bauschutt, Schlacken/Hüttenreststoffe, Tragschichten und/oder Bodengemische mit Fremdbeimengen max 10%,  Einstufung (DepV): DK I  gem. örtl. Beprobung durch Bodenbaubegleitung</p> <p>auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.  Abrechnung nach Original-Wiegekarte in Papierformart.</p> <p>Die Wiegekarten der Entsorgungsstelle sind spätestens bei der Rechnungsstellung unaufgefordert einzureichen.</p>		
		20,000	t
04.02.0070	<p>Bodenmaterial mit Fremdbeimengung (DK II) laden, transportieren, entsorgen  Auffüllung Deponieverordnung (DepV) aus Bauschutt, Schlacken/Hüttenreststoffe, Tragschichten und/oder Bodengemische mit Fremdbeimengen max 10%,  Einstufung (DepV): DK II  gem. örtl. Beprobung durch Bodenbaubegleitung</p>		

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 25 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.02.0070) ...

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,  
entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.  
Abrechnung nach Original-Wiegekarte in Papierformat.

Die Wiegekarten der Entsorgungsstelle sind spätestens bei der  
Rechnungsstellung unaufgefordert einzureichen.

20,000 t

04.02.0080

Bodenmaterial mit Fremdbeimengung (DK III) laden,  
transportieren, entsorgen  
Auffüllung Deponieverordnung (DepV) aus Bauschutt,  
Schlacken/Hüttenreststoffe, Tragschichten und/oder  
Bodengemische mit Fremdbeimengungen max 10%,  
Einstufung (DepV): DK III  
gem. örtl. Beprobung durch Bodenbaubegleitung

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,  
entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.  
Abrechnung nach Original-Wiegekarte in Papierformat.

Die Wiegekarten der Entsorgungsstelle sind spätestens bei der  
Rechnungsstellung unaufgefordert einzureichen.

20,000 t

04.02.0090

Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet  
sammeln  
Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,  
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-  
Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, nicht  
schadstoffbelastet,  
auf Baustelle liegend, laden, mit LKW des AN transportieren,  
entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.  
Abrechnung nach Wiegekarte.

Die Wiegekarten der Entsorgungsstelle sind spätestens bei der  
Rechnungsstellung unaufgefordert einzureichen.

1,000 t

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 26 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

#### 05 Bodenarbeiten

##### 05.01 Bodenarbeiten

05.01.0010 Auffüllung (BM-F0\* bis BM-F3), T bis 1,5m, profilgerecht lösen Bodengemisch/Auffüllung für Vegetationsflächen, Wege und Spielplatzflächen lösen, Aushub-/Abtragstiefe i. M. 0,50 m, bis 1,50 m, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Homogenbereich 1 gem. Vorbemerkungen.

Aushub trennen und zur Entsorgung seitlich lagern  
Entsorgung wird gesondert vergütet.  
Transportwege innerhalb der Baustelle bis 100 m.

Material ist nach Hauptbodenart, Horizont und ggf.  
anthropogenen Beimengungen getrennt zu lagern.  
Der Aufwand für das Separieren ist einzukalkulieren.

Mengenermittlung nach Abtragsprofilen, maßstabsgerechte  
Aufmasszeichnungen sind vorzulegen. Abweichung von der  
Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung von der Ebenheit +/- 2 cm.

100,000 m3

05.01.0020 Auffüllung in Handarbeit profilgerecht lösen, fördern  
Bodengemisch/Auffüllung in Handarbeit lösen,

Aushubtiefe bis 1,0 m,  
profilgerecht lösen, seitlich lagern,  
Homogenbereich 1 gem. Vorbemerkungen  
Arbeiten in Teilflächen.

Aushub trennen und zur Entsorgung seitlich lagern  
Entsorgung wird gesondert vergütet.

Material ist nach Hauptbodenart, Horizont und ggf.  
anthropogenen Beimengungen getrennt zu lagern.  
Der Aufwand für das Separieren ist einzukalkulieren.

Mengenermittlung nach Abtragsprofilen, maßstabsgerechte  
Aufmasszeichnungen sind vorzulegen. Abweichung von der  
Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung von der Ebenheit +/- 2 cm.

5,000 m3

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 27 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

05.01.0030	Boden (BM - F0*) aufnehmen, transportieren und zum Wiedereinbau Unbelasteten Boden aufnehmen, transportieren und zum Wiedereinbau seitlich lagern. Transportwege innerhalb der Baustelle bis 100 m.	59,000	m3
<b>06</b>	<b>Befestigte Flächen</b>		
<b>06.01</b>	<b>Tragschichten</b>		
06.01.0010	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa in Einzelflächen Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, in Einzelflächen, 5 bis 10 Einzelflächen.	556,500	m2
06.01.0020	FSS, gem.N2 EV2 60MPa 0/45 D 15cm Frostschuttschicht, Dimensionierung nach FLL N2, Verdichtungsgrad mind. DPr 100%, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 60 MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschuttschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke 15 cm im verdichteten Zustand, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.  Ausführungsort: Schotterrasen  Abrechnung nach Aufmaß(Auftragsprofil), Wiegekarten sind zum Abgleich zusätzlich vorzulegen.	10,200	m3
06.01.0030	FSS gem.N2, EV2 80MPa 0/45 D 19cm Frostschuttschicht, Dimensionierung nach FLL und ZTV Wegebau N2, Verdichtungsgrad mind. DPr 100 %, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschuttschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke 19 cm im verdichteten Zustand, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.		

**KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten**

Seite 28 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

---

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.01.0030) ...

Ausführungsort: Wassergebundene Wegedecke

Abrechnung nach Aufmaß(Auftragsprofil), Wiegekarten sind zum Abgleich zusätzlich vorzulegen.

24,700 m3

- 06.01.0040 FSS Bk0,3, EV2 100MPa 0/45 D 23cm  
Frostschuttschicht, Belastungsklasse RStO 12 Bk0,3,  
Verdichtungsgrad mind. DPr 100 %, Verformungsmodul auf der  
Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch für  
Frostschuttschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,  
Körnung 0/45, Schichtdicke 23 cm im verdichteten Zustand,  
abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

Ausführungsort: Gehweg Überfahrt

Abrechnung nach Aufmaß(Auftragsprofil), Wiegekarten sind zum Abgleich zusätzlich vorzulegen.

2,760 m3

- 06.01.0050 STS für Rasengitterplatten, EV2 45MPa, 0/16, D10cm  
Schottertragschicht, gem. Rasengitterplatten, Verdichtungsgrad  
mind. DPr 103 %, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind.  
EV2 45 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht,  
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45,  
Schichtdicke 10 cm im verdichteten Zustand, Einbau unter  
Rasengitterplatten, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

Ausführungsort: Fallschutzbereiche Rasengitterplatten

10,600 m3

- 06.01.0060 STS Bk0,3, EV2 120MPa 0/45 D 15cm  
Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12 Bk0,3,  
Verdichtungsgrad mind. DPr 103 %, Verformungsmodul auf der  
Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch für  
Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,  
Körnung 0/45, Schichtdicke 15 cm im verdichteten Zustand ,  
Einbau zwischen Randeinfassungen, abgerechnet wird nach  
Auftragprofilen.

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 29 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.01.0060) ...

	Ausführungsort: Gehweg Überfahrt		
		1,800	m3
06.01.0070	STS gem.N2, EV2 100MPa 0/45 D 15cm Schottertragschicht, gem FLL N2, Verdichtungsgrad mind. DPr 103 %, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke 15 cm im verdichtetem Zustand, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.		
	Ausführungsort: Schotterrasen		
		10,200	m3
06.01.0080	STS gem. N2, EV2 80MPa 0/45 D 15cm Schottertragschicht, gem. FLL und ZTV Wegebau N2 Verdichtungsgrad mind. DPr 103 %, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke 15 cm im verdichtetem Zustand, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.		
	Ausführungsort: Wassergebundene Wegedecke		
		19,500	m3
06.01.0090	STS, gem. N1, EV2 80MPa 0/45 D 21cm Schottertragschicht, gem. ZTV N1, Verdichtungsgrad mind. DPr 103 %, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke 21 cm im verdichtetem Zustand, Einbau zwischen Randeinfassungen, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.		
	Ausführungsort: Bankplätze		
		18,500	m3



## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 30 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.01.0100) ...

06.01.0100	Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul statisch Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des AG, für Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.	1,000	St
06.01.0110	Kontrollprüfung Frostschutzschicht Verformungsmodul statisch Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des AG, für Frostschutzschicht, Prüfung für Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.	1,000	St
<b>06.02</b>	<b>Oberflächen</b>		
06.02.0010	Betonsteinpflaster 20/10/8cm, grau liefern und einbauen Pflasterfläche herstellen in ungebundener Bauweise  Material: Betonrechteckpflaster gem. DIN EN 1338 DIK, mit Abstandhaltern Oberfläche: grau mit Microfase Maße: Rastermaß L/B/H 20/10/8 cm (Halbe Steine zur Vervollständigung des Pflasterbildes sind in die Position einzukalkulieren) Verlegung: gem Lageplan, höhen- und fluchtgerecht im Reihenverband versetzen. DIN 18318 und ZTV P-StB sind zu beachten, Höhenanschluss oberflächengleich mit den angrenzenden Belägen  Bettung: kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, 4 cm im verdichteten Zustand Fugenabstand: 3-5 mm gem. DIN 18318 Fugenschluss: Pflasterfugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, grau, wiederholt einfugen und einschlänmen bis zur vollständigen Fugenfüllung.  Ausführung: Gehwegbereich, Neigung gem. Lageplan Verlegehinweise des Herstellers beachten. Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.		

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 31 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.02.0010) ...

	12,000	m2
06.02.0020	<p>Plattenbelag Betonplatten 50/50/5cm, grau liefern und einbauen  Plattenbelag aus Platten aus Beton, grau, ungebundene  Bauweise, Maße L/B/D 500/500/50 mm, Plattenmaßabweichung  N, Diagonalabweichung J, Witterungswiderstand D,  Biegezugfestigkeit T, Abriebwiderstand F, Bruchlast Klasse 11,  Kante abgeschrägt, Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm,  Platten einschichtig, Tragschicht wird gesondert vergütet,  Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen  gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),  TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 +/-1 cm, in parallelen  Reihen, begehbar, Bettungsstoff einkehren und einschlämmen,  Fugenbreite 10 +/-5 mm, einschl. Verdichten des  Plattenbelages, Ausführung gemäß Zeichnung.</p> <p>Ausführungsort: Bankplätze</p>	
	32,000	m2
06.02.0030	<p>Schnitt, Betonsteinpflaster- und platten, D bis 8 cm, herstellen  Schnittkante in voller Tiefe an Betonsteinpflaster und -platten bis  8 cm herstellen. linearer Schnitt. Anfallendes Material ist gemäß  der Angaben in der TV 1 ordnungsgemäß zu verwerten,  einschließlich der erforderlichen Transport- und  Verwertungskosten. Der Verwertungsnachweis ist durch den  AN zu erbringen.</p> <p>Abrechnung nach Aufmaß</p>	
	60,000	m
06.02.0040	<p>Deckschicht 0/8 mit biolog. Bindem D=6cm, liefern und  einbauen  Deckschicht 0/8 biologischem Bindemittel liefern und einbauen.</p> <p>Eigenschaften:  Körnung 0-8  Farbe: Grau  Wasserdurchlässigkeit: minimal 3x10-6m/s (3,6 100%  Proctordichte(Feucht 5-10%) : 2,1 to./m3  Material wird einbaufertig gemischt geliefert - werkseitige  Mischung mit Zwangsmischer.  Gefälle gem. Planung.</p>	

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 32 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.02.0040) ...

Verdichtung in 3 Walzgängen: statisch-dynamisch-statisch  
Einbau ohne Randeinfassungen, 1cm höher als angrenzende  
Bankette. Einbau in Teilflächen, teilweise zwischen  
Schotterrasenflächen.

Ein Farb-/ Materialmuster bzw. Foto ist vor der Bestellung zur  
Bemusterung bzw. Freigabe der öBÜ sowie dem AG  
vorzulegen. Die Einbaubeschreibung des Herstellers ist vor  
Einbau beim öBÜ/AG vorzulegen und durch den AN zu  
beachten.

Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.

angebotenes Fabrikat:

.....  
(vom Bieter zwingend einzutragen)

130,000 m2

06.02.0050

Vegetationstragschicht Schotterrasen Gemisch D 20cm  
Vegetationstragschicht Schotterrasen Gemisch D 20cm  
Vegetationstragschicht für Schotterrasen, in Flächen des  
ruhenden Verkehrs, Gemisch nach FLL-Richtlinie - Begrünbare  
Flächenbefestigungen, Gemisch aus gebrochenen Material  
0/45, Anteil organische Substanz 1-3%, Verformungsmodul auf  
der Oberfläche  
mind. EV2 60 MPa

Schichtdicke 20 cm, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +  
/- 30 mm, zulässige Abweichung von der Ebenheit bei 4 m 3  
cm/bei 2 m 2 cm (Kategorie 4) DIN 18917.

Schottertragsschichten werden gesondert vergütet.

Ausführungsort: Wegeränder

Abrechnung nach örtlichem Aufmaß.

68,000 m2

06.03

**Einfassungen**

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 33 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.03.0010) ...

- 06.03.0010      Einfassung Sandspielbereich Spielplatzwalze D= 30cm, L= 3,00m, liefern  
Spielplatzwalzen, Durchmesser 30 cm, Standartlänge 3,00 m, bestehend aus gleichmäßig gepresster Kokosfaser in einem Netzschlauch aus knotenlos gewebten PPM-Garn (3mm Garnstärke, MW 45 mm), Trockengewicht ca. 9 kg/lfm, auf vorbereitetem Planum auslegen und an den Stößen mit PP - Seil (3mm Durchmesser) miteinander bündig verrödeln, eine gleichmäßige Auflage der Walzen auf dem Untergrund ist ggfs. per Hand herzustellen, liefern und einbauen.

Erzeugnis:

.....  
vom Bieter einzutragen.

15,000                      m

- 06.03.0020      Einfassung Tiefbord TB 6/25, grau liefern und einbauen  
Einfassung aus Tiefbord liefern und ohne Aufkantung/bündig einbauen aus
- Material: Tiefbordstein aus Beton gem. DIN EN 1340/DIN 483  
Oberfläche: betonrauh  
Maße: Rastermaß L/B/H 100/6/25 cm  
Farbe: grau
- Verlegung: gem Lageplan, höhen- und fluchtgerecht  
in Fundament und beidseitiger Rückenstütze aus Beton C20/25  
Dicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,
- Fundamentsohle planieren und standfest verdichten  
einschl. Sauberkeitsschicht aus Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45
- Einschließlich Erdarbeiten, Entsorgung, Planum.
- Ausführungsort: Bankplätze  
Abrechnung nach örtlichem Aufmaß

42,500                      m

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 34 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.03.0030) ...

06.03.0030	<p>Einfassung Tiefbord TB 8/25, grau liefern und einbauen Einfassung aus Tiefbord liefern und ohne Aufkantung/bündig einbauen aus</p> <p>Material: Tiefbordstein aus Beton gem. DIN EN 1340/DIN 483 Oberfläche: betonrauh Maße: Rastermaß L/B/H 100/8/25 cm Farbe: grau</p> <p>Verlegung: gem Lageplan, höhen- und fluchtgerecht in Fundament und beidseitiger Rückenstütze aus Beton C20/25 Dicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm,</p> <p>Fundamentsohle planieren und standfest verdichten einschl. Sauberkeitsschicht aus Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45</p> <p>Einschließlich Erdarbeiten, Entsorgung, Planum.</p> <p>Ausführungsort: Überfahrt Gehweg</p> <p>Abrechnung nach örtlichem Aufmaß</p> <p>3,000 m</p>
06.03.0040	<p>Schnitt Tiefbordstein Tiefbordsteine der Vorpositionen in voller Tiefe sowie in der Länge zur Anarbeitung schneiden. Ausführung mit Nassschneidegerät. Abrechnung nach Aufmaß Anfallende Stoffe auf eine vom AN zu wählende Deponie/Recyclinganlage entsorgen oder anderweitiges Recycling nachweisen, einschl. Transport- und Entsorgungskosten. Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ist vom AN zu erbringen.</p> <p>10,000 Stk</p>
06.03.0050	<p>Betonbord RB15/22 quarzhell Fundament C12/15 D 20cm Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form RB 15/22, Farbton quarzhell, Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H, Biegezugfestigkeit T, mit Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und</p>

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 35 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.03.0050) ...

DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Einschließlich Erdarbeiten, Entsorgung, Planum.

6,500 m

06.03.0060 Betonbord Übergang HB 15/30 auf RB 15/22 quarzhell  
Fundament C12/15 D  
Bordstein aus Beton als Übergangsstein, Form HB 15/30 auf RB 15/22, Übergangslänge 1 m, Farbton quarzhell, Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H, Biegezugfestigkeit T, mit Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Einschließlich Erdarbeiten, Entsorgung, Planum.

1,000 m

06.03.0070 Rinnenstein Betonpflaster L/B 240/160mm aufnehmen, lagern und neu  
Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, 240/160 mm aufnehmen einschließlich Fundament, säubern, seitlich lagern und später neu verlegen, in Flächen des ruhenden Verkehrs, in gemeinsames Fundament mit Hochbord/Rundbord aus Beton C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung. Inkl. Entsorgung der Fundamente und Entsorgungsgebühr.

Einschließlich Erdarbeiten, Entsorgung, Planum.

8,000 m

06.03.0080 Schnitt Bordstein  
Bordsteine der Vorpositionen in voller Tiefe sowie in der Länge zur Anarbeitung schneiden.  
Ausführung mit Nassschneidegerät.  
Abrechnung nach Aufmaß  
Anfallende Stoffe auf eine vom AN zu wählende Deponie/Recyclinganlage entsorgen oder anderweitiges Recycling nachweisen, einschl. Transport- und Entsorgungskosten.

**KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten**

Seite 36 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

---

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.03.0080) ...

Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung ist vom AN zu erbringen.

10,000                      Stk

**06.04                      Spielbereiche**

- 06.04.0010                      Fallschutzflächen Rasengitterplatten 45mm Fallhöhe 1,50m liefern  
Rasengitterplatten als Fallschutz unter Spielgeräten liefern und einbauen.  
Maße: 1000 x 1000 x 45mm, Fallhöhe bis 1,50m  
Material: SBR-Gummigranulat  
Farbe: grün  
Einbau auf 5cm Substrat, Körnung 0-4mm, gem. DIN 18035-4, höhengerecht und eben verdichten, Einbauwassergehalt Substrat <70LK, Rasenkammern der Platten vollständig mit Substrat auffüllen, abkehren und Rasensaat RSM 2.3 ansäen.
- Einschließlich Material, Erdarbeiten, und Planum.

106,000                      m2

- 06.04.0020                      Schnitt, Rasengitterplatten, D bis 45mm, herstellen  
Schnittkante in voller Tiefe an Rasengitterplatten 45mm der Vorposition herstellen. linearer Schnitt. Anfallendes Material ist gemäß der Angaben in der TV 1 ordnungsgemäß zu verwerten, einschließlich der erforderlichen Transport- und Verwertungskosten. Der Verwertungsnachweis ist durch den AN zu erbringen.

Abrechnung nach Aufmaß

20,000                      m



## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 37 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.04.0030) ...

06.04.0030	<p>Sandspielbereiche mit seidl. gelagerten Tragschichten auffüllen Tieferliegende Sandspielbereiche mit seidl. gelagertem Material aus Tragschichten ausgleichen und auf ein einheitliches Niveau/Planum Höhe -55cm unter GOK bringen. Material verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 103 %, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 45 MPa.</p> <p>Vgl. Schnitt Sandspielbereiche Übergang `alt zu neu`</p> <p>19,800 m3</p>
06.04.0040	<p>Schotter 5/45 für Ausgleich Sandspielbereiche liefern und einbauen Tieferliegende Sandspielbereiche mit Schotter, natürliche Gesteinskörnung 5/45 ausgleichen und auf ein einheitliches Niveau/Planum Höhe -55cm unter GOK bringen. Material verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 103 %, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 45 MPa.</p> <p>Vgl. Schnitt Sandspielbereiche Übergang `alt zu neu`</p> <p>11,200 m3</p>
06.04.0050	<p>Sauberkeitsschicht Splitt-Schottergemisch 05/32 10cm liefern Sauberkeitsschicht unter Sandspielbereichen Splitt-Schottergemisch aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 5/32, liefern und einbauen Einbaustärke 10cm</p> <p>Ausführungsort: Sandspielbereiche</p> <p>Abrechnung nach Aufmaß(Auftragsprofil), Wiegekarten sind zum Abgleich zusätzlich vorzulegen.</p> <p>39,600 m3</p>
06.04.0060	<p>Sickergruben Sandspielbereiche herstellen Sickergrube unter der Drainbetonschicht der Sandspielbereiche herstellen, 1,00 x 1,00 x 1,00 m aus Kies 16/32, allseitig vließkaschiert Filtervlies 200g/m².</p> <p>Einschließlich Material, Erdarbeiten und Planum. Vorsichtige Ausschachtung in Handarbeit im Bereich von</p>

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 38 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.04.0060) ...

Baumwurzeln ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.  
Überschüssiges Material ist zu entsorgen, Entsorgung wird  
gesondert vergütet.  
Einbaulage gem. Lageplan

Ausführungsort: Sandspielbereiche

3,000 St

06.04.0070 Fallschutzsand seidl. lagernd wiedereinbauen, D=45cm,  
Sandspielbereich  
Fallschutzsand seidl. lagernd aus bestehenden Sandflächen in  
neu gestaltete Sandspielbereiche höhengerecht einbauen,  
Auftragsdicke 45cm

Ausführungsort: Sandspielflächen  
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

98,000 m3

Anmerkung  
Sand liefern und nach Angabe des Auftraggebers  
einbauen.  
Einbauen kann z. B. beinhalten: Sand in Gerätefeldern  
einebnen, Sandarten mit Kiesarten mischen o. a.  
Für den Einbau von Sand in Spielflächen ist vom AN  
der Nachweis zu erbringen, dass bezüglich der  
Schadstoffbelastung die Standardwerte für  
einzubringenden Spielsand, gemäß Runderlass  
des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und  
Verbraucherschutz, des Ministeriums für Arbeit,  
Gesundheit und Soziales sowie des Ministeriums für  
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes  
Nordrhein-Westfalen (2020), eingehalten bzw.  
unterschriften werden.

Element Gehalt [mg/kg TS]

Arsen 4

Blei 8

Cadmium 0,2

Chrom ges. 10

Nickel 7

Quecksilber 0,1

Thallium 0,2

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 39 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 06.04.0080) ...

06.04.0080 Fallschutzbelag Sand 0,2-2 liefern und einbauen  
Fallschutzbelag DIN EN 1176-1 aus Sand Körnung 0,2/2,  
Schichtdicke 45 cm liefern und in Sandspielflächen einbauen.  
Die Vorsorgewerte nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 des Bundes-  
Bodenschutzgesetzes ist einzuhalten. Ein entsprechender  
Nachweis ist zu erbringen und dem AG unaufgefordert  
vorzulegen. Abrechnung erfolgt nach Lieferscheinen

5,000 t

## 07 Ausstattung

### 07.01 Spielgeräte

Hinweise Spiel-/Sportgeräte  
Spiel-/Sportgeräte entsprechend den Anforderungen der DIN  
7926 Teile 1-5/DIN EN 1176-1 liefern und nach  
Herstellervorschriften montieren und einbauen, wobei der  
Fundamentaushub grundsätzlich vom AN zu entsorgen ist,  
wenn in der entsprechenden Position nichts anderes gefordert  
wird. Die vorgeschriebenen Sicherheitsbereiche und -abstände,  
sowie die Anforderungen an den Untergrund gemäß GUV-  
Richtlinie 26.14 sind zu beachten.  
Der AN hat bei der Bestellung von Spielgeräten beim Hersteller  
die Aufbauanleitung, einen Wartungs- bzw.  
Instandsetzungsplan sowie - falls vorhanden - das TÜV-  
Zertifikat anzufordern. Diese Unterlagen sind im Zuge der  
Bauabwicklung der Bauleitung auszuhändigen.  
Wenn Spielgeräte in einen vorhandenen Untergrund eingebaut  
werden, so ist das Schneiden, Lösen, Entsorgen und  
Bearbeiten der Oberfläche Bestandteil der Leistung und wird  
nicht gesondert vergütet. Ein Hinweis auf die Art des  
Untergrundes erfolgt entweder in der Vorbemerkung zum  
Leistungsverzeichnis oder in der Position selbst.

Für Holzspielgeräte gilt:

Es dürfen grundsätzlich nur unbehandelte, naturbelassene  
Hölzer verwendet werden. Chemisch behandelte oder  
kesseldruckimprägnierte Hölzer sind nicht zugelassen. Bei  
gleichwertigen Angeboten erfolgt eine bevorzugte Vergabe an  
Bieter, die den Nachweis erbringen, dass die verwendeten  
Hölzer aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen.

Die Gleichwertigkeit von Spiel- und Sportgeräten wird nach  
folgenden Kriterien beurteilt:

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 40 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01) ...

#### 1. Materialqualität

##### a) Bei Holz:

Dimensionierung, insbesondere der tragenden Teile, Qualität der verwendeten Holzarten (z.B. Baumart, Kernfreiheit, Schichtplattenqualitäten u. ä.), Resistenzklasse und ggf. FSC-Zertifizierung (oder gleichwertig)

##### b) Bei Metall:

Durchmesser und Wandstärken, Qualität der Metalle sowie der Verzinkung oder Beschichtung

#### 2. Verarbeitungsqualität:

##### a) Bei Holz:

konstruktiver Holzschutz, **grundsätzlich kein** chemischer Holzschutz, Oberflächenbeschaffenheit (auch bei Schichtplatten)

##### b) Bei Metall:

Oberflächenbeschaffenheit, Gratfreiheit usw.

##### c) Allgemein:

Qualität von Schraubverbindungen und Lagerqualität bei beweglichen Teilen

#### 3. Sicherheit:

TÜV-Abnahme, ggf. weitere sicherheitsrelevante Siegel, Einhaltung des gegebenen Sicherheitsbereiches, Eignung für die vorgesehene Altersgruppe

#### 4. Spielwert:

Zielerreichungsgrad hinsichtlich des Spielwerts, gemessen an Art, Qualität und Anzahl der angebotenen Spielmöglichkeiten

#### 5. Design:

Regt das Design die kindliche Fantasie an und animiert zum Spielen? Wird die beabsichtigte Gestaltungsqualität erreicht?

07.01.0010

Große Spiel- und Kletterstruktur liefern und einbauen.

Bestehend aus:

Edelstahl-Standpfosten, pulverbeschichtet C3, einfarbig, abwechselnd, (durchgängig von oben bis unten) RAL 1107077, Markergrün

RAL 1003, Signalgelb, RAL 1013, Perlweiss, RAL 1205050, Birkenblattgrün, gemäß Darstellung, seidenglänzend,

Holzelemente aus Robinie, Seilfarbe der

Halteseile: schwarz.

Alle Verbindungssteile aus Edelstahl oder verzinkt.

Netze aus Herkulestau.

Alle Muttern selbstsichernd.

Freie Pfostenköpfe mit bündig verschweißter Edelstahlkappe.

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 41 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0010) ...

Edelstahloberflächen umweltfreundlich glaskugelgestrahlt.  
Verbindungen Boden/Geländer mit Standpfosten mittels  
Edelstahl-Einpress-Gewindehülsen.

Bodenbefestigung mittels mittig eingearbeiteter Edelstahl-  
Formwinkel.

Alle Hölzer aus Robinie, gehobelt und gefast.

Alle Holzteile sind unbearbeitet.

Verbindungen Geländer/Standpfosten mittels versenkter

Diagonalbohrung und Edelstahlschrauben

mit Spezialschlüsselkopf-Diebstahlsicherung.

Anschlusspunkt Netz/Seil mit Standpfosten mittels speziell  
ausgeformter Edelstahlgabel und  
nachspannbarer Edelstahlkette.

Spielgerät bestehend aus:

1 Viereck-Turm, PH200cm, mit 4 radial, auswärts geneigten

Edelstahl-Standpfosten,

2 Edelstahl-Druckstützen

1 schräger Netzaufstieg aus Herkulestau

1 Hangelbogen aus Edelstahl

1 Sechseck-Turm, PH250cm, mit 6 radial, auswärts geneigten

Edelstahl-Standpfosten und einem sowie einem

HPL-Zeltdach RAL 6028, Moosgrün mit Edelstahl-Abdeckleisten  
und Haube,

3 Edelstahl-Druckstützen

1 Spiel-Bau Kastenrutsche, PH 250cm, aus Edelstahl

1 Zick-Zack-Kletterstange aus Edelstahl

1 Kletterstange, PH 250cm, aus Edelstahl

1 Kletterwand, aus HPL RAL 6028, Moosgrün mit  
hintergreifbaren Klettergriffen, aus besandetem Kunstharz

1 Wackelsteg, mit beidseitigem Handlauf

1 Dreieck-Turm, PH200cm, mit 4 senkrechten Edelstahl-

Standpfosten

1 Hühnerleiter, PH 200cm, mit Halteseil aus Herkulestau

1 Dschungelbrücke aus Herkulestau, Länge ca. 200cm, mit

einem mittigen Laftampen aus Polypropylen (PP)

4 Edelstahl-Druckstützen

1 Netzbrücke, aus Herkulestau, mit beidseitigem Handlauf und  
diverse Brüstungen und Handläufen.

Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem.

Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und  
Nebenarbeiten.

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend  
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 42 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0010) ...

Hersteller/Produktname:

Artikelnr.:

Material (optional):

Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.

1,000

Stk

07.01.0020

Stahlrohr Doppelschaukel liefern und einbauen  
STAHLROHR-DOPPELSCHAUKELEL 2,50m  
verzinkte und lackierte Ausführung, Farbe RAL 1003, Signalgelb

Grundkonstruktion aus Stahlrohr, Ø 114 mm  
Beschläge und Schrauben verzinkt  
mit durchgehenden Schaukelachsen aus Edelstahl mit  
zweifacher Kugellagerung  
Schaukelketten A6 aus Edelstahl nach DIN 766  
mit 2 Stück Schaukelsitzen Art.Nr. 020380  
Höhe Schaukel: OK Querbalken 2,50 m ü. OKE

Technische Daten:  
Freie Fallhöhe: 1,35 m  
Sicherheitsbereich/Aufprallfläche: 7,80 m x 3,40 m  
Mindestraum/Platzbedarf: 7,30 m x 8,00 m

Fundamente C 20/25:  
4 Stk 0.60 x 0.40 x 0.20 m

Fundamentsockel als Einbauhilfe,  
Abmessung 60 x 40 x 20 cm  
incl. 2 Stück Hülsen M 16  
Gewicht: 84 kg

Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem.  
Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und  
Nebenarbeiten.

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 43 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0020) ...

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

.....  
Artikelnr.:

.....  
Material (optional):

Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.

1,000 Stk

07.01.0030

Spielhaus auf Hügel liefern und einbauen.  
Standpfosten: Stahl, feuerverzinkt, mit spezieller, feinstrukturierter Pulverbeschichtung Reinweiß RAL 9010 Ø 101,6 mm zum Einbetonieren.

Bestehend aus:

Podestrahmen Stahl, feuerverzinkt, mit spezieller, feinstrukturierter Pulverbeschichtung Reinweiß RAL 9010  
Podestrahmen: 4-Kantprofil 40 x 40 mm  
Podestboden: HPLX 12 mm, strukturierte Oberfläche

Farbe des HPL-Giebeldachs: Corallenrot

Bestandteile:

Spielhaus: Podesthöhe 15 cm, Außenmaß 110 x 110 cm  
Giebeldach, Dachflächen, HPL 10 mm  
Firstwinkel: Winkeleisen, Edelstahl 40 x 40 mm

Seitenverkleidung, HPL 10 mm, mit Konturfräsungen,  
Fensterapplikation, HPL 10 mm

Sitzbank, HPL 10 mm

Rückseitenverkleidung, HPL 10 mm, mit Konturfräsungen,  
Fensterapplikation, HPL 10 mm

Seitenverkleidung, HPL 10 mm, mit Konturfräsungen,  
Fensterapplikation, HPL 10 mm

Sitzbank, HPL 10 mm



## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 44 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0030) ...

#### Technische Informationen:

Platzbedarf 470 cm x 467 cm

Gerätegröße 150 cm x 147 cm x 176 cm

Prüfgrundlage TÜV-Product-Service geprüft nach EN 1176

Größtes Bauteil 250 cm x 150 cm x 150 cm

Schwerstes Bauteil 180 kg

Freie Fallhöhe 15 cm

Aufprallfläche 20,00 m²

#### Farbschema:

Farbe des HPL-Giebeldachs: Corallenrot

Farbe der HPL- Seitenverkleidung: Kürbisorange

Farbe der Sitzbänke und Fensterapplikationen: Edelweiß

Pulverbeschichtung Stahlteile Reinweiß RAL 9010

#### Fundamentangaben:

Fundamente 4

Maximale Aushubtiefe 85 cm

Betonbedarf 0,32 m³

Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem.

Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und  
Nebenarbeiten.

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend  
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

#### Hersteller/Produktname:

.....

Artikelnr.:

.....

Material (optional):

.....

Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein,  
um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem  
Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.

1,000

Stk

07.01.0040

Fernrohr liefern und einbauen

Fernrohr ohne optische Vergrößerung aus Edelstahl, Länge 63  
cm, Höhe ca. 230 mm, inkl. Ständer, Rohr 90 mm konisch, inkl.  
Flansch und Befestigungsschrauben liefern und auf

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 45 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0040) ...

Robinienpfosten montieren.  
Robinienpfosten H: 1,60m D: 20cm  
geschält und entsplintet,  
Holzoberfläche: unbehandelt  
Fundament 50x50x60cm, C12/15

Gesamthöhe über Gelände OK ca.1,30m.

Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem.  
Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und  
Nebenarbeiten.

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend  
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

.....  
Artikelnr.:

.....  
Material (optional):

.....  
Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein,  
um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem  
Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.

1,000 Stk

07.01.0050 Balancierspiel Stelzen (3 Paare) liefern und einbauen.  
Aus Robinienholz, geschält und entsplintet,  
Holzoberfläche: unbehandelt  
Anordnung: schräge Pfosten als Stelzen mit eingeschnitzten  
Tritflächen, Anzahl Balancier-Stelzen: 6 Stk  
Maße ca. (Länge x Breite x Höhe) : 126 x 247 \* 110cm  
Verankerung Pfostenverankerung 6 Stk,  
Einbautiefe: 60 cm  
Fallraum ca.(Länge x Breite) : 426 x 548cm  
Maximale freie Fallhöhe ca. 24cm  
Maße ca. (Länge x Breite x Höhe) : 126 x 247 x 110cm  
  
Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem.  
Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 46 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0050) ...

Nebenarbeiten.

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

'.....'

Artikelnr.:

'.....'

Material (optional):

'.....'

Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.

1,000 Stk

07.01.0060 Dreh-Wipp-Spiel liefern und einbauen.

Gerätegröße L: 2,75 m, B: 0,40 m, H: 1,57 m,  
max. Fallhöhe 1,30 m

Sicherheitsbereich, einschließlich Gerät: D ca. 6,15 m

Bestehend aus:

1 x Standpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr, D: 110mm,  
pulverbeschichtet, RAL 2008

1 x Drehwippgelenk auf Standpfosten gelagert, Kunststoffteile  
aus Polyamidspritzguss

1 x Bügel D 60 mm und lackiertem Stahlrohr mit Haltegriffen

2 x stoßdämpfende Gummisitze

Verbindungssteile meist aus V2A, teilweise feuerverzinkt,

Schutzkappen aus PA

Fundament gem. Herstellerangaben

Beton C 20/25

LBH 120 x 120 x 40 cm, Tiefe 80 cm

Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem.  
Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und  
Nebenarbeiten.

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 47 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0060) ...

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

'.....'

Artikelnr.:

'.....'

Material (optional):

'.....'

Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.

1,000 Stk

07.01.0070 Dreierreck in geradem Verlauf liefern und einbauen.

Bestehend aus:

4 Edelstahl-Standpfosten, pulverbeschichtet, seidenglänzend:

1x RAL 1107077, Markergrün

1x RAL 1003, Signalgelb

1x RAL 1205050, Birkenblattgrün

1x RAL 2008, Hellrotorange

3 Edelstahl-Reckstangen, PH 110/150/190cm

inkl. Aufkleber mit Trainingsanleitung, bauseits anzubringen am Standpfosten des jeweiligen Trainingselements.

Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem. Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und Nebenarbeiten.

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

'.....'

Artikelnr.:

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 48 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0070) ...

Material (optional):

Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.

1,000 Stk

07.01.0080

Nestschaukel aus Robinie mit zwei Pfosten liefern und einbauen.  
Grundmaterial Robinie, Polypropylenseil, Polypropylenseil nicht verstärkt, Edelstahlketten.  
Schaukelsitz Farbe: schwarz

Maße: LBH 250 x 95 x 159cm  
Fallhöhe 92cm  
Sicherheitsbereich 219 x 600cm

Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem. Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und Nebenarbeiten.

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

Artikelnr.:

Material (optional):

Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.

1,000 Stk

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 49 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

07.01.0090	<p>Spielfiguren Schafe liefern und einbauen Geschnitzte Spielfigur Schaf (optisch mit Wolle) liefern und einbauen. Holzfigur aus Robinie/Eiche-Naturholz geschnitzt, geschliffen und mehrfarbig von Hand bemalt, mit 4 Edelstahlbeinen und Holzfüßen, unbehandelt</p> <p>Maße ca. 65x30xH45cm Sicherheitsbereich mind. 365x330cm</p> <p>Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem. Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und Nebenarbeiten.</p> <p>Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend entsprechende Eintragungen vorzunehmen.</p> <p>Hersteller/Produktname: ..... Artikelnr.: ..... Material (optional): .....</p> <p>Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.</p> <p>3,000                      Stk</p>
------------	--

07.01.0100 Steigstamm als Hangaufstieg liefern und einbauen.

Gesamtmaße  
LBH: 3,00 m x 0,40 m x 1,10 m

2 Stk Robinienstandpfosten D:14-18 cm, natürlich gewachsen, geschält, entsplintet, geschliffen, ohne Grundlasur.  
Kreuzverbolzung der Standpfosten an den oberen Enden mit

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 50 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0100) ...

anschließend nahezu unsichtbaren Holzstopfen verschlossen.  
Halteseil D:25 mm stark aus uv-beständigem, abriebvergütetem Polyester-Herkules-Tauwerk mit verzinkten Stahldrahtlitzen.  
Form- und kraftschlüssige Holzverbinder an den Seilen sorgen für einen sicheren Halt im Holz.

Steigstamm Länge ca.3,00m D: 20 cm mit eingeschnittenen Stufen.

Fundament gem. Herstellerangaben:

1 x LBH 50 x 50 x 80 cm

1 x LBH 70 x 50 x 80 cm

Betonbedarf:

ca. 0,30 m³

Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem. Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und Nebenarbeiten.

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

'.....'

Artikelnr.:

'.....'

Material (optional):

'.....'

Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein, um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.

2,000

Stk

07.01.0110

Unterfahrbarer Sandspieltisch (Rollstuhl rund) liefern und einbauen

Runder unterfahrbarer Sandspieltisch mit schwenkbarem Sandaufzug liefern und einbauen.

Bestehend aus:

komplett aus Edelstahl, mechanisch poliert



## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 51 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0110) ...

mit einem mittigen Standfuss d= 159 mm  
(für Fertigfundament vorgerichtet)  
Durchmesser des Tisches 0,80 m  
mit umlaufender Aufkantung mit Rohrabschluss  
unterfahrbare Höhe 0,67 m  
Gesamthöhe ca. 1,52 m  
mit einer integrierten Sandrutsche, Breite ca. 0,23 / 0,35 m,  
Länge ca. 1,50 m, mittig mit einem aufgesetztem Edelstahl-  
Rundstab  
mittig auf dem Tisch ein 360° drehbarer Sandaufzug aus  
Edelstahl inkl. Gummieimer

Mindestraum/Platzbedarf: 4,20 m x 4,90 m

Fundament:  
1 Stk 0.81 x 0.81 x 0.15 m (= 0.10 cbm)

inkl. Fundamentsockel C als Einbauhilfe  
inkl. 4 Stück Steinschrauben M 16  
Abmessung 81 x 81 x 15 cm  
Gewicht: 240 kg

Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem.  
Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und  
Nebenarbeiten.

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend  
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

.....  
Artikelnr.:

.....  
Material (optional):

.....

Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein,  
um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem  
Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.

1,000

Stk

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 52 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

07.01.0120

Netze Tischtennisplatte liefern und anbringen  
Spielnetze aus verzinktem Flacheisen zum Zwischenschreiben  
für die bestehenden Tischtennisplatten liefern und anbringen.  
Inkl. 8 Inbussenschrauben  
A DIN 7991, 8 x 16.

Bestehende Tischtennisplatten der Firma  
Fritz Müller GmbH vorher reinigen.

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend  
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

.....

Artikelnr.:

.....

Material (optional):

.....

Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein,  
um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem  
Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.

2,000 Stk

07.01.0130

Vorhandene Kleinkinderspielanlage aufnehmen und neu setzen  
Vorhandenes Kleinkinderspielanlage "J4051" von der Firma  
Proludic aufnehmen,  
Abmessungen 3,30m auf 1,70m  
fachgerecht abbauen, seilt. lagern und fachgerecht versetzt nach  
Plan wiedereinbauen.  
Inklusive Montage, Fundamente gem. Herstellerangaben,  
einschl. Fundamentierung und aller Erd- und Nebenarbeiten.  
Bestehende Betonfundamente aufnehmen und entsorgen.

Untersuchen auf Beschädigungen und  
Verschleißerscheinungen.

Einschl. erforderlicher Stemm- und  
Bodenarbeiten und Verfüllen der entstehenden Gruben.

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 53 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.01.0130) ...

Der Nachweis der ordnungsgemäßen  
Entsorgung ist vom AN zu erbringen.

Einschl. Sachverständigen-Abnahme mit Übergabeprotokoll und  
Freigabe zur Inbetriebnahme - geprüft nach EN 1176/1177

Hersteller  
Proludic GmbH  
Brunnenstraße 57  
73333 Gingen an der Fils  
mail@proludic.de

1,000 St

07.01.0140 Sachverständigen-Abnahme  
Sachverständigen-Abnahme der gesamten Spielanlage gemäß  
der Positionen dieses Leistungsverzeichnisses mit  
Übergabeprotokoll und Freigabe zur Inbetriebnahme - geprüft  
nach EN 1176/1177

psch

### 07.02 Sonstige Ausstattung

07.02.0010 Findlinge Granit 60-100cm liefern und einbauen  
Findlinge Granit 60-100cm liefern und nach Plan bzw.  
Anweisung der örtlichen Bauleitung versetzen.

30,000 St

07.02.0020 Papierkorb liefern und einbauen  
Papierkorb zum Einbetonieren liefern und einbauen.  
Verzinktes Stahlblech, Rundkorpus, pulverbeschichtet in  
DB 703, mit feststehendem Deckel und innenliegendem  
Müllsackring, schwenkbar zur Leerung mit integriertem  
Schnappverschluss, 8 mm-Dreikant.  
Ständer aus Rechteckrohr 100 x 80 mm mit 8 mm dickem  
Deckel stabil verschweißt  
Fundamente : 40 x 40 x 50 cm, aus C12/15 F1  
Inhalt: 55 Liter  
Durchmesser: 360 mm  
Höhe Korpus: 600 mm  
Gesamthöhe: 980 mm

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 54 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.02.0020) ...

Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem.  
Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und  
Nebenarbeiten.

Liefernachweis:

Bestell-Nr.: 4324

Wetz Außenraum-Elemente  
Am Taubenrain  
35756 Mittenaar  
Tel.: 02778/9122-0  
Fax: 02778/6301  
E-Mail: info@wetz.de  
Web: www.wetz.de

4,000 Stk

07.02.0030

Lehnbänke aus Bestand (Typ Bitburg) wieder einbauen  
Lehnbänke Typ Bitburg aus seitlicher Lagerung säubern und  
wieder einbauen.  
Vorhandene Fertigfundamnte (2 Stück pro Bank)  
wiederverwenden.

Inklusive Säubern der Fertigfundamnete, Montage gem.  
Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und  
Nebenarbeiten.

6,000 Stk

07.02.0040

Tisch-Bank-Kombination liefern und einbauen.

Bohlenbankgruppe aus Douglasie, kernfrei und unbehandelt,  
Standpfosten, Rundrohr aus V2A Edelstahl

Liefereinheiten:

2 Sitzbänke

1 Tisch

Grundfläche 2,50 x 1,40m

Höhe Tisch 0,70m

Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem.  
Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und  
Nebenarbeiten.

Angebotenes Produkt:

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 55 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.02.0040) ...

-----  
(vom Bieter einzutragen)

...

1,000 Stk

07.02.0050

Spielplatzschild aus Bestand widereinbauen  
Spielplatzschild aus Bestand seidl. lagernd widereinbauen.  
Stahlpfosten säubern und in Betonfundamt C20/25  
LBH 40/40/40cm und 20cm Schotter 0/45 aufstellen.

Neuer Standort ist mit der Bauleitung abzusprechen.

Inklusive Säuberung, Montage, Fundamente gem.  
Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und  
Nebenarbeiten.

1,000 Stk

07.02.0060

Zaun Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 1,2m Maschenweite  
50/200mm L 2  
Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7,  
Endpfosten werden gesondert vergütet, als Doppelstabmatte,  
Höhe 1,2 m, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke  
der senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile als  
Doppelstab 8 mm, befestigen an Pfosten, mit Abdeckleiste,  
Bodenabstand 3 cm, Einzelfeldlänge 2,5 m, Pfosten aus  
Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, mit  
Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2  
mm, Kopf verschlossen mit Aluminiumkappe,  
Gesamtpfostenlänge 160 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,  
Einbau in Fundament, Fundament wird gesondert vergütet.

Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem.  
Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und  
Nebenarbeiten.

43,280 m

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 56 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.02.0070) ...

07.02.0070	<p>Zaunpfosten Pfosten Stahlvierkantrohr 60/40mm WD 2mm L 180cm</p> <p>Zaunpfosten, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Gesamtpfostenlänge 180 cm, mit Gittermattenhalterungen, Kopf verschlossen mit Kunststoffkappe, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461.</p> <p>Einbau in Einzelfundament aus Beton C 12/15 DIN EN 206, Länge 40 cm, Breite 40 cm, Tiefe 60 cm.</p> <p>Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem. Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und Nebenarbeiten.</p>	17,000	Stk
07.02.0080	<p>Zaunpfosten Endpfosten Pfosten Stahlvierkantrohr 60/40mm WD 2mm L 180</p> <p>Zaunpfosten als Endpfosten, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Gesamtpfostenlänge 180 cm, mit Gittermattenhalterungen, Kopf verschlossen mit Kunststoffkappe, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461.</p> <p>Einbau in Einzelfundament aus Beton C 12/15 DIN EN 206, Länge 40 cm, Breite 40 cm, Tiefe 60 cm.</p> <p>Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem. Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und Nebenarbeiten.</p>	3,000	Stk
07.02.0090	<p>Zaunecke Stahlgittermatten Eckpfosten</p> <p>Ecke für Zaun mit Stahlgittermatten, mit Eckpfosten wie Zaunpfosten.</p>	2,000	St
07.02.0100	<p>Zaunanschluss Torpfosten Stahlgittermatten H 1,2m</p> <p>Zaunanschluss an vorh. Torpfosten, mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, Höhe 1,2 m, Schnittstellen werden mit Kaltzinkfarbe und Farbspray wie Zaunfarbe ausgebessert.</p>	1,000	Stk

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 57 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

07.02.0110	<p>Trennschnitte an Doppelstabmatten für Passfelder herstellen Trennschnitte an Doppelstabmatten für Passfelder, Kürzen der Matten bei kleineren Pfostenabständen Schnittstellen werden mit Kaltzinkfarbe und RAL-Farbspray ausgebessert. Abrechnung nach Anzahl der Trennschnitte oder Passfelder.</p>
	3,000      Stk
07.02.0120	<p>Höhenversatz Zaun H 10-20cm Höhenversatz im Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, Höhengsprung über 10 bis 20 cm.</p>
	2,000      St
07.02.0130	<p>Drehflügeltür Zaun Weite 100cm H 1,2m Rahmen Stahlvierkantrohr 60/40mm Drehflügeltür für Zaun, handbetätigt, lichte Weite 100 cm, Höhe 1,2 m, mit umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweißt, Stahlgittermatte (Panneel) DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Türschließer, Torpfeuten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 80/80 mm, Wanddicke 3 mm, Kopf verschlossen mit Kunststoffkappe, Gesamtpfeutenlänge 180 cm. Einbau in Einzelfundamenten aus Beton C 12/15 DIN EN 206, Länge 40 cm, Breite 40 cm, Tiefe 60 cm.</p> <p>Inklusive Lieferung und Montage, Fundamente gem. Herstellerangaben, einschl. Fundamentierung und aller Erd- und Nebenarbeiten.</p>
	1,000      Stk
07.02.0140	<p>Gatterschranke B: 2,00m liefern und einbauen Horizontal schwenkbare Gatterschranke ohne Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen, vorgerichtet für Dreikantverschluss nach DIN 3222 oder DIN 3223 aus feuerverzinktem Stahl, beschichtet weiß mit reflektierenden roten Ringen liefern und einbauen.</p>



## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 58 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.02.0140) ...

Drehpfosten: Stahlrundrohr D 102 mm  
Schrankenarm: Stahlrundrohr D 60 mm  
Höhe über Flur: ca. 950 mm  
Fundamenttiefe: 900 mm  
Fundamentbreite: 500 x 500 mm  
Breite Schrankenarm: 2000 mm

Fundament: gem. Herstellerangaben  
Einschl. Fundamentierung und aller Erd- und Nebenarbeiten.

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend  
entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

.....  
Artikelnr.:

.....  
Material (optional):

.....  
Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein,  
um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem  
Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.

1,000 Stk

07.02.0150

Gatterschranke B: 1,50m liefern und einbauen  
Horizontal schwenkbare Gatterschranke ohne  
Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit  
Steckbolzen, vorgerichtet für Dreikantverschluss nach DIN 3222  
oder DIN 3223 aus feuerverzinktem Stahl, beschichtet weiß mit  
reflektierenden roten Ringen liefern und einbauen.  
Drehpfosten: Stahlrundrohr D 102 mm  
Schrankenarm: Stahlrundrohr D 60 mm  
Höhe über Flur: ca. 950 mm  
Fundamenttiefe: 900 mm  
Fundamentbreite: 500 x 500 mm  
Breite Schrankenarm: 1500 mm

Fundament: gem. Herstellerangaben  
Einschl. Fundamentierung und aller Erd- und Nebenarbeiten.

Bezüglich des angebotenen Produktes sind nachfolgend

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 59 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 07.02.0150) ...

entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

Hersteller/Produktname:

.....  
Artikelnr.:

.....  
Material (optional):

.....  
Sollte der Platz in der Leistungsposition nicht ausreichend sein,  
um das angebotene Spielgerät zu beschreiben, sind dem  
Angebot ergänzende Beschreibungen als Anlage beizufügen.

1,000 Stk

## 08 Vegetationstechnische Arbeiten

### 08.01 Vegetationstechnische Arbeiten

08.01.0010 Feinplanum Rasen- und Wiesenfläche  
Feinplanum für Ansaatflächen, Anschlüsse an Kanten, Wege-  
und Platzbeläge 2 cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm  
Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,  
anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen, auf Oberboden  
gem. DIN 18915. Teilweise geneigte Flächen mit Neigung bis  
1:2.

Abrechnung nach Aufmaß

930,000 m2

08.01.0020 Oberboden seidl. lagernd einbauen, D=10cm, Rasenflächen  
Vegetationsfähigen Oberboden (Mutterboden), seidl. lagernd in  
Pflanzflächen einbauen, Auftragsdicke in Rasen- und  
Wiesenflächen 10 cm,

Ausführungsort: alle Ansaatflächen  
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

59,000 m3

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 60 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

08.01.0030	<p>Oberboden liefern und einbauen, D=10cm, Rasenflächen Vegetationsfähigen Oberboden (Mutterboden), frei von Wurzelunkräutern und sonstigen Verunreinigungen, liefern, abladen und in Pflanzflächen einbauen, Oberboden, gem. DIN 18915, mit 4 bis 6 Massen-% an organischer Substanz. Auftragsdicke in Rasen- und Wiesenflächen 10 cm,</p> <p>Ausführungsort: alle Ansaatflächen</p> <p>Abrechnung nach Auftragsprofilen, Wiegekarten sind zum Abgleich zusätzlich einzureichen.</p>	24,000	m3
08.01.0040	<p>Vegetationstragschicht lockern kreuzweise aufreißen T 10cm Vegetationstragschicht lockern, kreuzweise, aufreißen, Abstand der Aufreißer bis 30 cm, Lockerungstiefe 10 cm</p>	400,000	m2
08.01.0050	<p>Quarzsand 0/2 liefern abladen und in verteilen Quarzsand Körnung 0/2 liefern und abladen, auf zukünftiger extensiven Blumenwiesenfläche zur Abmagerung des Bodens verteilen. D: 5cm pro m² Gütesichert, Abrechnung nach Wiegekarte</p>	32,000	t
08.01.0060	<p>Quarzsand einarbeiten fräsen T 20cm Quarzsand einarbeiten durch Fräsen, Arbeitstiefe 20 cm, schwer verrottbare Pflanzenteile, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und sonstige erdfremde Bestandteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen</p>	400,000	m2

## 09 Pflanzarbeiten

### 09.01 Pflanzarbeiten

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 61 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.01) ...

#### Pflanzarbeiten:

Die Pflanzenlieferung und die Pflanzarbeiten, sofern nicht anders beschrieben, sind gemäß DIN 18 916, 18917 und 18919 auszuführen. Die Pflanzen sind in erster Güte nach den Richtlinien Bundes Deutscher Baumschulen zu liefern, auf der Baustelle abzuladen und in herzustellende Pflanzgruben zu pflanzen.

Folgende Punkte sind u.a. zwingend zu beachten:

Die AG und der Landschaftsarchitekt behalten sich vor, die Pflanzen in der Baumschule auszusuchen und auszubinden.

Der Landschaftsarchitekt behält sich vor die die Pflanzen selbst auszulegen. Überdies gilt der Pflanzplan mit seinen Angaben. Solitäre in Schemapflanzungen müssen vor der Pflanzung in Abstimmung mit der BL örtlich ausgepflockt werden.

Das Herstellen der Pflanzgruben, der Pflanzlohn sowie das Laden, Liefern und Abladen der Pflanzen und der Transport zum Pflanzenstandort sind in die Einheitspreise der Pflanzen Positionen einzukalkulieren.

Das Herrichten der Pflanzgruben sofern nicht anders beschrieben, ist gemäß DIN 18 916 auf das 1,5-fache der Wurzelwerkbreite bzw. des Ballens zu bemessen. Beim Aushub sind Ober- und Unterboden getrennt zu entnehmen und zu lagern. Die Grubensohle ist durch Umgraben sorgfältig zu lockern, bei Solitärgehölzen 25 - 30 cm tief. Im unteren Grubenbereich ist bei der Pflanzung ab 30 cm unter OK Gelände nur Unterboden einzubringen. Vor dem Verfüllen sind die Ballentücher zu öffnen und die Drahtballierung aufzuschneiden. Die restliche Pflanzgrube ist mit Oberboden zu verfüllen. Überschüssiger Boden ist zu laden, zu transportieren und an anderer Stelle auf der Baustelle wieder einzubauen. Transportentfernung bis 100 m.

1. Bei der Zulieferung der Pflanzenware dürfen keine schweren Lkw oder andere Baumaschinen über die feinplanierten Pflanzflächen fahren.

#### 2. Lagerung der Pflanzen

Grundsätzlich ist nach der Anlieferung der Pflanzen unverzüglich mit den Pflanzarbeiten zu beginnen. Sollte nach der Anlieferung der Pflanzen eine Lagerung notwendig sein, so sind bis zu einer Dauer von 48 Std., Schädigungen der Pflanzen durch Abdecken und Anfeuchten der Wurzeln und Ballen zu vermeiden. Eine Lagerung auf der Baustelle über 48 Std. hinaus

**KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten**

Seite 62 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

## POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.01) ...

ist durch entsprechende Organisation des Arbeitsablaufes vom Auftragnehmer zu vermeiden. Nach Ankunft und Abladen sind die gelieferten Pflanzen umgehend vom AN auf mögliche Schäden zu überprüfen.

4. Sämtliche Pflanzarbeiten dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. Die Absteckung der Pflanzstandorte ist in die Pflanzpositionen mit einzuberechnen, sie wird nicht gesondert vergütet.

5. Alle Pflanzen sind sorgfältig zu wässern, im Einschlag und direkt nach dem Pflanzvorgang.

6. Die Pflanzarbeiten müssen unbedingt mit der AG bzw. der Bauleitung abgesprochen werden!

7. Gehölzschnitte vor der Pflanzung (Pflanzschnitt) sind gemäß DIN 18 916 Bestandteil der Pflanzarbeiten und werden nicht gesondert vergütet. Notwendige Schnittmaßnahmen sind nach vorher erfolgter Absprache mit der Bauüberwachung von Fachkräften durchzuführen.

8. Alleebäume und Hochstämme sind frei von Austrieben an den Stämmen zu liefern. Auf der Baustelle aufgeastete Gehölze werden nicht akzeptiert.

9. Die Wurzeln ballenloser Pflanzen sind vor der Pflanzung mit scharfem Schneidwerkzeug zurückzuschneiden und vor dem Pflanzen mit Alginure Wurzel-Dip zu versehen und in Lehmbrei zu tauchen.

10. Die Pflanzen sind in artgerechte Tiefe zu pflanzen. Beim Rückschnitt oberirdischer Pflanzenteile ist die natürliche Wuchsform zu erhalten. Nach der Pflanzung sind alle Pflanzen durchdringend anzuwässern. Dieser Arbeitsgang gehört mit zum Pflanzvorgang und wird nicht gesondert vergütet.

09.01.0010

Pflanzenverankerung Baumpfahl schräg L 250cm Kokosstrick  
Pflanzenverankerung für Buschbäume ab 125cm mit  
Baumpfahl, schräg, Pfahl, weißgeschält, Pfahllänge 250 cm,  
Zopfdicke 8/10 cm, Bindegurt aus Kokosstrick.

4,000

St

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 63 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.01.0020) ...

09.01.0020	Morus rotundiloba (Zwerg-Maulbeere) Str Sol C, H. 40 - 60 liefern und pflanzen, einschl. Giessrand aus vorhandenem Bodenmaterial herstellen.  Ausführungsort: gem. Pflanzplan  3,000 Stk
09.01.0030	Vaccinium corymbosum (Heidelbeere) Str Sol C, H. 60 - 80 liefern und pflanzen, einschl. Giessrand aus vorhandenem Bodenmaterial herstellen.  Ausführungsort: gem. Pflanzplan  1,000 Stk
09.01.0040	Ribes 'Jonkheer van Tets' (Johannisbeere) Str Sol C, H. 80 - 90 liefern und pflanzen, einschl. Giessrand aus vorhandenem Bodenmaterial herstellen.  Ausführungsort: gem. Pflanzplan  4,000 Stk
09.01.0050	Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' (Sommerspiere) Str Sol C, H. 40 - 60 liefern und pflanzen, einschl. Giessrand aus vorhandenem Bodenmaterial herstellen.  Ausführungsort: gem. Pflanzplan  2,000 Stk
09.01.0060	Deutzia gracilis (Maiblumenstrauch) Str Sol C, H. 40 - 60 liefern und pflanzen, einschl. Giessrand aus vorhandenem Bodenmaterial herstellen.  Ausführungsort: gem. Pflanzplan  4,000 Stk

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 64 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.01.0070) ...

09.01.0070	Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki rot' (Stachelbeere) Str Sol C, H. 60 - 100 liefern und pflanzen, einschl. Giessrand aus vorhandenem Bodenmaterial herstellen.  Ausführungsort: gem. Pflanzplan  2,000 Stk
09.01.0080	Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere) Str Sol C, Hoe 60 - 80 liefern und pflanzen, einschl. Giessrand aus vorhandenem Bodenmaterial herstellen.  Ausführungsort: gem. Pflanzplan  3,000 Stk
09.01.0090	Prunus domestica 'The Czar' (Pflaume) Buschbaum, C H. 120 - 160 liefern und pflanzen, einschl. Giessrand aus vorhandenem Bodenmaterial herstellen.  Ausführungsort: gem. Pflanzplan  1,000 Stk
09.01.0100	Malus 'Florina' (Apfel) Buschbaum, C 10l, H. 120 - 160 liefern und pflanzen, einschl. Giessrand aus vorhandenem Bodenmaterial herstellen.  Ausführungsort: gem. Pflanzplan  1,000 Stk
09.01.0110	Malus 'Roter Boskop' (Apfel) Buschbaum, C 10l, H. 120 - 160 liefern und pflanzen, einschl. Giessrand aus vorhandenem Bodenmaterial herstellen.  Ausführungsort: gem. Pflanzplan  1,000 Stk



**KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten**

Seite 65 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

---

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.01.0120) ...

- 09.01.0120      Prunus `Große Schwarze Knorpelkirsche` (Kirsche)  
Buschbaum, C 10l, H. 120 - 160 liefern und pflanzen,  
einschl. Giessrand aus vorhandenem Bodenmaterial herstellen.
- Ausführungsort: gem. Pflanzplan
- 1,000              Stk
- 09.01.0130      Amelanchier Helvetica (Zwergfelsenbirne)  
C, H. 60 - 80 liefern und pflanzen,  
einschl. Giessrand aus vorhandenem Bodenmaterial herstellen.
- Ausführungsort: gem. Pflanzplan
- 1,000              Stk
- 09.01.0140      Blumenwiese einsäen  
Blumenwiese bestehend aus  
50% Blumen und 50% Gräsern,  
Saatgutmenge 3 g/m<sup>2</sup>,  
Saatgutmischung Ursprungsgebiet (UG) 02,  
Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage von nachfolgenden  
Mischungsverhältnis:
- HINWEIS: stark giftige und phototoxische Arten dürfen nicht  
verwendet werden!
- Botanischer Name - Anteil in %  
 Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) - 1,5%  
 Agrimonia eupatoria (Kleiner ODERMENNIG) - 1,0%  
 Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel) 1,0%  
 Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume) - 0,2%  
 Centaurea cyanus (Kornblume) - 3,0%  
 Centaurea jacea (Wiesen-Flockenblume) - 3,5%  
 Crepis biennis (Wiesen-Pippau) - 1,0%  
 Daucus carota (Wilde Möhre) - 2,0%  
 Galium album (Weißes Labkraut) - 3,2%  
 Hypericum perforatum (Echtes Johanniskraut) - 1,0%  
 Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut) - 1,0%  
 Jasione montana (Berg- Sandglöckchen) - 0,2%  
 Knautia arvensis (Acker-Witwenblume) - 2,0%  
 Leucanthemum ircutianum/vulgare (Wiesen-Margerite) - 3,0%  
 Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke) - 1,5%  
 Malva moschata (Moschus-Malve) - 3,3%  
 Medicago lupulina (Gelbklee) - 1,0%

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 66 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.01.0140) ...

Papaver dubium (Saatkorn) - 1,0%  
 Papaver rhoeas (Klatschmohn) - 1,0%  
 Plantago lanceolata (Spitzwegerich) - 3,0%  
 Prunella vulgaris (Gewöhnliche Braunelle) - 2,0%  
 Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß) - 1,0%  
 Rumex acetosa (Wiesen-Sauerampfer) - 2,0%  
 Scorzoneroide autumnalis (Herbst-Löwenzahn) - 0,8%  
 Silene dioica (Rote Lichtnelke) - 2,5%  
 Silene vulgaris (Gewöhnliches Leimkraut) - 3,0%  
 Stellaria graminea (Gras-Sternmiere) - 0,3%  
 Tragopogon pratensis (Wiesen-Bocksbart) - 2,0%  
 Vicia cracca (Vogelwicke) - 1,0%

Gräser 50%  
 Agrostis capillaris (Rotes Straußgras) - 3,0%  
 Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz) - 2,0%  
 Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras) - 5,0%  
 Arrhenatherum elatius (Glatthafer) - 2,0%  
 Bromus hordeaceus (Weiche Trefle) - 5,0%  
 Cynosurus cristatus (Weide-Kammgras) - 5,0%  
 Festuca guestfalica (ovina) (Schafschwingel) - 7,0%  
 Festuca pratensis (Wiesenschwingel) - 2,0%  
 Festuca rubra (Horst-Rotschwingel) - 14,0%  
 Poa pratensis (Wiesen-Rispengras) - 5,0%

Ausführungsort: Wiesenfläche, Neigungswinkel bis 1:2

Abrechnung nach örtlichem Aufmaß

Lieferant:

.....  
 vom Bieter einzutragen.

330,000 m2

09.01.0150

Gebrauchsrassen RSM 2.3 ansäen  
 Gebrauchsrassen ansäen, Gebrauchsrassen gem.RSM 2.3  
 Saatgutmenge 25 g/m2,  
 Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des  
 Mischungsnummernbescheides.

Ausführungsort: Rasenflächen, Neigungswinkel bis 1:2

Abrechnung nach örtlichem Aufmaß

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 67 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.01.0150) ...

		600,000	m2
09.01.0160	<p>Landschaftsrasen RSM5.1 ansäen  Rasen ansäen, Parkplatzrasen, RSM 5.1 Parkplatzrasen  Variante 1 - ohne Einschränkungen, Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung ist mit Gräserarten auszustatten, die in der RSM/FLL in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.</p>		
		67,000	m2
<b>10</b>	<b>Fertigstellungspflege</b>		
<b>10.01</b>	<b>Fertigstellungspflege</b>		
10.01.0010	<p>Fertigstellungspflege Kleinsträucher H 40cm bis 100cm, 4 Arbeitsgänge  Fertigstellungspflege für Kleinsträucher (1. Vegetationsperiode). Zum Leistungsumfang gehört, das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Abfall und Unrat, das Entfernen trockener oder beschädigter Pflanzenteile.  Höhe der Kleinsträucher 40cm bis 100cm</p> <p>4 Arbeitsgänge der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.</p> <p>Schnittgut abräumen, laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/ zur Anlage nach Wahl des AN, einschl. Entsorgungsgebühr</p> <p>Nachweise sind zu erbringen</p>		
		20,000	Stk
10.01.0020	<p>Fertigstellungspflege Heister H 100cm bis 160cm, 4 Arbeitsgänge  Fertigstellungspflege für Heister (1. Vegetationsperiode). Zum Leistungsumfang gehört das Nachrichten und Kontrollieren der Pflanzenverankerung das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Abfall und Unrat, das Entfernen trockener oder beschädigter Pflanzenteile.</p>		

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 68 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.01.0020) ...

Höhe der Heister 100cm bis 160cm

4 Arbeitsgänge der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

Schnittgut abräumen, laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/ zur Anlage nach Wahl des AN, einschl. Entsorgungsgebühr

Nachweise sind zu erbringen

4,000 Stk

10.01.0030

Sträucher und Heister H 40cm bis 160cm wässern, 20 Arbeitsgänge

Wässern der Solitärsträucher, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang und Stück 50l, Höhe der Heister und Kleinsträucher 40cm bis 160cm

je nach Witterung 20 Arbeitsgänge der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

Nachweise sind zu erbringen

24,000 Stk

10.01.0040

Durchputzen der Strauchflächen, 4 Arbeitsgänge

Durchputzen der Strauchflächen, verblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, unerwünschten Aufwuchs entfernen, Laub, abgestorbene Pflanzenteile, Unrat und Steine ab 5 cm Durchmesser aufsammeln.  
Sträucherhöhe bis 50cm

4 Arbeitsgänge, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

Aufgenommene Stoffe sortieren, sammeln, aufnehmen, laden, transportieren und entsorgen, zum Lager/ zur Anlage nach Wahl des AN inklusive Entsorgungskosten.

Nachweise sind zu erbringen

50,000 m2

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 69 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

- 10.01.0050 Rasenflächen mähen, 6 Arbeitsgänge  
Mähen von Rasenflächen, Schnitthöhe 6 cm, 6- Arbeitsgänge  
der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem  
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge,  
Schnittgut abräumen, laden, transportieren, entsorgen, zum  
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, einschl.  
Entsorgungsgebühr Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-  
Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle
- Nachweise sind zu erbringen
- 600,000 m2
- 10.01.0060 Rasenflächen düngen 1 Arbeitsgang  
Düngen der Rasenflächen, mit NPK-Langzeitdünger, granuliert,  
Menge ca. 25 g/m2 pro Arbeitsgang, in 1 Arbeitsgang, Anteil  
von NPK an Ausbringzeit anpassen, der Preis der  
Einzelleistung errechnet sich aus dem  
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge
- Nachweise sind zu erbringen
- 600,000 m2
- 10.01.0070 Rasen- und Wiesenflächen wässern  
Wässern der Rasen- und Wiesenflächen, Wasser liefern,  
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 10l/m²,  
10 Arbeitsgänge je nach Witterung der Preis der Einzelleistung  
errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl  
der Arbeitsgänge.
- Nachweise sind zu erbringen
- 930,000 m2
- 10.01.0080 Blumenwiese mähen 2 Arbeitsgänge  
Mähen der Blumenwiese, Schnitthöhe 6 cm, 2 Arbeitsgänge,  
der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem  
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge,  
Schnittgut abräumen, laden, transportieren, entsorgen, zum  
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, einschl.  
Entsorgungsgebühr Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 70 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.01.0080) ...

Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle

Nachweise sind zu erbringen

330,000 m2

## 11 Entwicklungspflege

### 11.01 Entwicklungspflege 1.Jahr

11.01.0010 Rasenflächen mähen, 6 Arbeitsgänge  
Mähen von Rasenflächen, Schnitthöhe 6 cm, 6- Arbeitsgänge  
der Preis der Einzelleistung errechnet sich  
aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der  
Arbeitsgänge, Schnittgut abräumen, laden, transportieren,  
entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, einschl.  
Entsorgungsgebühr Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-  
Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle

Nachweise sind zu erbringen

600,000 m2

11.01.0020 Blumenwiese mähen, 2 Arbeitsgänge  
Mähen von Rasen- und Wiesenflächen, Schnitthöhe 10 cm, 2-  
Arbeitsgänge der Preis der Einzelleistung errechnet sich  
aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der  
Arbeitsgänge, Schnittgut abräumen, laden, transportieren,  
entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, einschl.  
Entsorgungsgebühr Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-  
Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle

Nachweise sind zu erbringen

330,000 m2

11.01.0030 Entwicklungspflege Kleinsträucher H 40cm bis 100cm, 4  
Arbeitsgänge  
Entwicklungspflege für Kleinsträucher. (2.Vegetationsperiode)  
Zum Leistungsumfang gehört, das Entfernen von  
unerwünschtem Aufwuchs, Abfall und Unrat, das Entfernen  
trockener oder beschädigter Pflanzenteile.  
Höhe der Kleinsträucher 40cm bis 100cm

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 71 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.01.0030) ...

4 Arbeitsgänge der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

Schnittgut abräumen, laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/ zur Anlage nach Wahl des AN, einschl. Entsorgungsgebühr

Nachweise sind zu erbringen

20,000 Stk

11.01.0040 Entwicklungspflege Heister H 100cm bis 160cm, 4 Arbeitsgänge Entwicklungspflege für Heister (2.Vegetationsperiode). Zum Leistungsumfang gehört das Nachrichten und Kontrollieren der Pflanzenverankerung das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Abfall und Unrat, das Entfernen trockener oder beschädigter Pflanzenteile.  
Höhe der Heister 100cm bis 160cm

4 Arbeitsgänge der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

Schnittgut abräumen, laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/ zur Anlage nach Wahl des AN, einschl. Entsorgungsgebühr

Nachweise sind zu erbringen

4,000 Stk

11.01.0050 Sträucher und Heister H 40cm bis 160cm wässern, 20 Arbeitsgänge Wässern der Solitärsträucher , Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang und Stück 50l, Höhe der Heister und Kleinsträucher 40cm bis 160cm

je nach Witterung 20 Arbeitsgänge der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

Nachweise sind zu erbringen

24,000 Stk



## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 72 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.01.0060) ...

11.01.0060	<p>Nachsäen Rasen Gebrauchsrasen RSM2.3 Kahlstellen 25g/m2 Nachsäen der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen, auf Kahlstellen, Saatgutmenge 25 g/m2, Saatgutmischung mit Gräserarten ausstatten, die in der RSM/FLL in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.</p>	50,000	m2
11.01.0070	<p>Garten- und Parkabfälle, AVV200201, entsorgen Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.</p>	5,000	t
11.02	<b>Entwicklungspflege 2.Jahr</b>		
11.02.0010	<p>Rasenflächen mähen, 6 Arbeitsgänge Mähen von Rasenflächen, Schnitthöhe 6 cm, 6- Arbeitsgänge der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge, Schnittgut abräumen, laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, einschl. Entsorgungsgebühr Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis- Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle</p> <p>Nachweise sind zu erbringen</p>	600,000	m2
11.02.0020	<p>Blumenwiese mähen, 2 Arbeitsgänge Mähen von Rasen- und Wiesenflächen, Schnitthöhe 10 cm, 2- Arbeitsgänge der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge, Schnittgut abräumen, laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, einschl. Entsorgungsgebühr Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-</p>		

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 73 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.02.0020) ...

Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle

Nachweise sind zu erbringen

330,000 m2

11.02.0030

Entwicklungspflege Kleinsträucher H 40cm bis 100cm, 4 Arbeitsgänge  
Entwicklungspflege für Kleinsträucher. (3.Vegetationsperiode)  
Zum Leistungsumfang gehört, das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Abfall und Unrat, das Entfernen trockener oder beschädigter Pflanzenteile.  
Höhe der Kleinsträucher 40cm bis 100cm

4 Arbeitsgänge der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

Schnittgut abräumen, laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/ zur Anlage nach Wahl des AN, einschl. Entsorgungsgebühr

Nachweise sind zu erbringen

20,000 Stk

11.02.0040

Entwicklungspflege Heister H 100cm bis 160cm, 4 Arbeitsgänge  
Entwicklungspflege für Heister (3.Vegetationsperiode). Zum Leistungsumfang gehört das Nachrichten und Kontrollieren der Pflanzenverankerung das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, Abfall und Unrat, das Entfernen trockener oder beschädigter Pflanzenteile.  
Höhe der Heister 100cm bis 160cm

4 Arbeitsgänge der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.

Schnittgut abräumen, laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/ zur Anlage nach Wahl des AN, einschl. Entsorgungsgebühr

Nachweise sind zu erbringen

4,000 Stk

## KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten

Seite 74 von 74

Leistungsverzeichnis 2026\_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen

### POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.02.0050) ...

11.02.0050	<p>Sträucher und Heister H 40cm bis 160cm wässern, 20 Arbeitsgänge Wässern der Solitärsträucher , Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang und Stück 50l, Höhe der Heister und Kleinsträucher 40cm bis 160cm</p> <p>je nach Witterung 20 Arbeitsgänge der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.</p> <p>Nachweise sind zu erbringen</p> <p>24,000 Stk</p>
11.02.0060	<p>Nachsäen Rasen Gebrauchsrasen RSM2.3 Kahlstellen 25g/m2 Nachsäen der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen, auf Kahlstellen, Saatgutmenge 25 g/m2, Saatgutmischung mit Gräserarten ausstatten, die in der RSM/FLL in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.</p> <p>50,000 m2</p>
11.02.0070	<p>Garten- und Parkabfälle, AVV200201, entsorgen Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.</p> <p>5,000 t</p>