

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme <b>AÖ031260402 KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten</b>		
Leistung <b>03 2026_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0010	Bauzaun aufstellen, vorhalten und beseitigen	40,000	m						
01.01.0020	Vorhalten des Bauzaunes als Zulage pro Woche	10,000	m						
01.01.0030	Absperrschranken liefern, aufstellen, vorhalten und räumen	10,000	Stk						
01.01.0040	Verkehrseinr. Leitbake RA1 Pfeilbake aufbauen, vorhalten, abbauen	10,000	Stk						
01.01.0050	Verkehrszeichen liefern, aufstellen und vorhalten	5,000	Stk						
01.01.0060	Temp. Baustraße Schotter D:20cm m. Vlies herstellen	220,000	m2						
02.01.0010	Stammschutz, Stammumfang bis 1,00 m, herstellen und räumen	3,000	Stk						
02.01.0020	Stammschutz, Stammumfang 1,00 bis 1,50 m, herstellen und räumen	2,000	Stk						
02.01.0030	Stammschutz, Stammumfang 1,50 bis 2,00 m, herstellen und räumen	2,000	Stk						
02.01.0040	Überfahrten aus Stahlplatten herstellen, vorhalten, räumen	100,000	m2						
03.01.0010	Pflanzliche Bodendecke abräumen, lagern	800,000	m2						
03.01.0020	Rodung Sträucher und Hecken H= über 0,5 - 2,5m	75,000	m2						
03.01.0030	Rodung Sträucher und Hecken H = über 2,5 - 5m	75,000	m2						
03.01.0040	Wurzelstock roden, T 50-60cm, Durchm. Schnittfläche 21-40cm	2,000	Stk						
03.01.0050	Baum aufasten Blickachse Rathaus	1,000	Stk						
04.01.0010	Platten und Pflaster aufnehmen und entsorgen	36,000	m2						
04.01.0020	Vorhandene Tragschichten o. B. ausbauen und seitlich lagern	19,400	m3						
04.01.0030	Belastete Tragschichten o. B. abtragen, auf Haufwerk setzen	10,000	m3						
04.01.0040	Hoch-/Tiefbordsteine bis 15/40 aufnehmen, entsorgen	58,500	m						
04.01.0050	Vorhandenen Papierkorb / Abfalleimer aufnehmen, abfahren	5,000	Stk						
04.01.0060	Spielplatzschild demontieren und seilt. für Wiedereinbau lagern	1,000	Stk						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme <b>AÖ031260402 KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten</b>		
Leistung <b>03 2026_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01.0070	Sitzbank aufnehmen und seitl. für Wiedereinbau lagern	6,000	Stk						
04.01.0080	Fallschutz Sand aufnehmen und für Wiedereinbau lagern	99,400	m3						
04.01.0090	Beton, unbewehrt, abbrechen und entsorgen	3,000	m3						
04.02.0010	Pflanzliche Bodendecke laden, transportieren entsorgen (BM-0*)	85,000	t						
04.02.0020	Bodenmaterial mit Fremdbeimengung (BM-F0*) laden, transportieren entso	30,000	t						
04.02.0030	Bodenmaterial mit Fremdbeimengung (BM-F3) laden, transportieren, entso	72,000	t						
04.02.0040	Ungebundenes Tragschichtmaterial (bis BM-F3) laden, transportieren, en	17,000	t						
04.02.0050	Bodenmaterial mit Fremdbeimengung (DK 0) laden, transportieren, entso	18,000	t						
04.02.0060	Bodenmaterial mit Fremdbeimengung (DK I) laden, transportieren, entso	20,000	t						
04.02.0070	Bodenmaterial mit Fremdbeimengung (DK II) laden, transportieren, ents	20,000	t						
04.02.0080	Bodenmaterial mit Fremdbeimengung (DK III) laden, transportieren, ent	20,000	t						
04.02.0090	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet sammeln	1,000	t						
05.01.0010	Auffüllung (BM-F0* bis BM-F3), T bis 1,5m, profilgerecht lösen	100,000	m3						
05.01.0020	Auffüllung in Handarbeit profilgerecht lösen, fördern	5,000	m3						
05.01.0030	Boden (BM - F0*) aufnehmen, transportieren und zum Wiedereinbau	59,000	m3						
06.01.0010	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa in Einzelflächen	556,500	m2						
06.01.0020	FSS, gem.N2 EV2 60MPa 0/45 D 15cm	10,200	m3						
06.01.0030	FSS gem.N2, EV2 80MPa 0/45 D 19cm	24,700	m3						
06.01.0040	FSS Bk0,3, EV2 100MPa 0/45 D 23cm	2,760	m3						
06.01.0050	STS für Rasengitterplatten, EV2 45MPa, 0/16, D10cm	10,600	m3						
06.01.0060	STS Bk0,3, EV2 120MPa 0/45 D 15cm	1,800	m3						
06.01.0070	STS gem.N2, EV2 100MPa 0/45 D 15cm	10,200	m3						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
<b>Baumaßnahme</b> <b>AÖ031260402 KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten</b>		
<b>Leistung</b> <b>03 2026_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.01.0080	STS gem. N2, EV2 80MPa 0/45 D 15cm	19,500	m3						
06.01.0090	STS, gem. N1, EV2 80MPa 0/45 D 21cm	18,500	m3						
06.01.0100	Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul statisch	1,000	St						
06.01.0110	Kontrollprüfung Frostschutzschicht Verformungsmodul statisch	1,000	St						
06.02.0010	Betonsteinpflaster 20/10/8cm, grau liefern und einbauen	12,000	m2						
06.02.0020	Plattenbelag Betonplatten 50/50/5cm, grau liefern und einbauen	32,000	m2						
06.02.0030	Schnitt, Betonsteinpflaster- und platten, D bis 8 cm, herstellen	60,000	m						
06.02.0040	Deckschicht 0/8 mit biolog. Bindem D=6cm, liefern und einbauen	130,000	m2						
06.02.0050	Vegetationstragschicht Schotterrasen Gemisch D 20cm	68,000	m2						
06.03.0010	Einfassung Sandspielbereich Spielplatzwalze D= 30cm, L= 3,00m, liefern	15,000	m						
06.03.0020	Einfassung Tiefbord TB 6/25, grau liefern und einbauen	42,500	m						
06.03.0030	Einfassung Tiefbord TB 8/25, grau liefern und einbauen	3,000	m						
06.03.0040	Schnitt Tiefbordstein	10,000	Stk						
06.03.0050	Betonbord RB15/22 quarzhell Fundament C12/15 D 20cm	6,500	m						
06.03.0060	Betonbord Übergang HB 15/30 auf RB 15/22 quarzhell Fundament C12/15 D	1,000	m						
06.03.0070	Rinnenstein Betonpflaster L/B 240/160mm aufnehmen, lagern und neu	8,000	m						
06.03.0080	Schnitt Bordstein	10,000	Stk						
06.04.0010	Fallschutzflächen Rasengitterplatten 45mm Fallhöhe 1,50m liefern	106,000	m2						
06.04.0020	Schnitt, Rasengitterplatten, D bis 45mm, herstellen	20,000	m						
06.04.0030	Sandspielbereiche mit seittl. gelagerten Tragschichten auffüllen	19,800	m3						
06.04.0040	Schotter 5/45 für Ausgleich Sandspielbereiche liefern und einbauen	11,200	m3						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme <b>AÖ031260402 KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten</b>		
Leistung <b>03 2026_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.04.0050	Sauberkeitsschicht Splitt-Schottergemisch 05/32 10cm liefern	39,600	m3						
06.04.0060	Sickergruben Sandspielbereiche herstellen	3,000	St						
06.04.0070	Fallschutzsand seittl. lagernd wiedereinbauen, D=45cm, Sandspielbereich	98,000	m3						
	Anmerkungen								
06.04.0080	Fallschutzbelag Sand 0,2-2 liefern und einbauen	5,000	t						
	Hinweise Spiel-/Sportgeräte								
07.01.0010	Große Spiel- und Kletterstruktur liefern und einbauen	1,000	Stk						
07.01.0020	Stahlrohr Doppelschaukel liefern und einbauen	1,000	Stk						
07.01.0030	Spielhaus auf Hügel liefern und einbauen	1,000	Stk						
07.01.0040	Fernrohr liefern und einbauen	1,000	Stk						
07.01.0050	Balancierspiel Stelzen liefern und einbauen	1,000	Stk						
07.01.0060	Dreh-Wipp-Spiel liefern und einbauen	1,000	Stk						
07.01.0070	Dreierreck liefern und einbauen	1,000	Stk						
07.01.0080	Nestschaukel Robinie liefern und einbauen	1,000	Stk						
07.01.0090	Spielfiguren Schafe liefern und einbauen	3,000	Stk						
07.01.0100	Steigstamm als Hangaufstieg liefern und einbauen	2,000	Stk						
07.01.0110	Unterfahrbarer Sandspieltisch (Rollstuhl rund) liefern und einbauen	1,000	Stk						
07.01.0120	Netze Tischtennisplatte liefern und anbringen	2,000	Stk						
07.01.0130	Vorhandene Kleinkinderspielanlage aufnehmen und neu setzen	1,000	St						
07.01.0140	Sachverständigen-Abnahme		psch						
07.02.0010	Findlinge Granit 60-100cm liefern und einbauen	30,000	St						
07.02.0020	Papierkorb liefern und einbauen	4,000	Stk						
07.02.0030	Lehnbänke aus Bestand (Typ Bitburg) wieder einbauen	6,000	Stk						
07.02.0040	Tisch-Bank-Kombination liefern und einbauen	1,000	Stk						
07.02.0050	Spielplatzschild aus Bestand widereinbauen	1,000	Stk						
07.02.0060	Zaun Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 1,2m Maschenweite 50/200mm L 2	43,280	m						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme <b>AÖ031260402 KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten</b>		
Leistung <b>03 2026_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.02.0070	Zaunpfosten Pfosten Stahlvierkantrrohr 60/40mm WD 2mm L 180cm	17,000	Stk						
07.02.0080	Zaunpfosten Endpfosten Pfosten Stahlvierkantrrohr 60/40mm WD 2mm L 180	3,000	Stk						
07.02.0090	Zaunecke Stahlgittermatten Eckpfosten	2,000	St						
07.02.0100	Zaunanschluss Torpfosten Stahlgittermatten H 1,2m	1,000	Stk						
07.02.0110	Trennschnitte an Doppelstabmatten für Passfelder herstellen	3,000	Stk						
07.02.0120	Höhenversatz Zaun H 10-20cm	2,000	St						
07.02.0130	Drehflügeltür Zaun Weite 100cm H 1,2m Rahmen Stahlvierkantrrohr 60/40mm	1,000	Stk						
07.02.0140	Gatterschranke B: 2,00m liefern und einbauen	1,000	Stk						
07.02.0150	Gatterschranke B: 1,50m liefern und einbauen	1,000	Stk						
08.01.0010	Feinplanum Rasen- und Wiesenfläche	930,000	m2						
08.01.0020	Oberboden seittl. lagernd einbauen, D=10cm, Rasenflächen	59,000	m3						
08.01.0030	Oberboden liefern und einbauen, D=10cm, Rasenflächen	24,000	m3						
08.01.0040	Vegetationstragschicht lockern kreuzweise aufreißen T 10cm	400,000	m2						
08.01.0050	Quarzsand 0/2 liefern abladen und in verteilen	32,000	t						
08.01.0060	Quarzsand einarbeiten fräsen T 20cm	400,000	m2						
	Hinweise Pflanzen und Pflanzarbeiten								
09.01.0010	Pflanzenverankerung Baumpfahl schräg L 250cm Kokosstrick	4,000	St						
09.01.0020	Morus rotundiloba (Zwerg-Maulbeere) liefern und pflanzen	3,000	Stk						
09.01.0030	Vaccinium corymbosum (Heidelbeere) liefern und pflanzen	1,000	Stk						
09.01.0040	Ribes 'Jonkheer van Tets´ (Johannisbeere) liefern und pflanzen	4,000	Stk						
09.01.0050	Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' (Sommerspiere) liefern und pflanzen	2,000	Stk						
09.01.0060	Deutzia gracilis (Maiblumenstrauch ) liefern und pflanzen	4,000	Stk						
09.01.0070	Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki rot´ (Stachelbeere) liefern und pflanzen	2,000	Stk						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme <b>AÖ031260402 KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten</b>		
Leistung <b>03 2026_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.01.0080	Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere) liefern und pflanzen	3,000	Stk						
09.01.0090	Prunus domestica 'The Czar' (Pflaume) liefern und pflanzen	1,000	Stk						
09.01.0100	Malus 'Florina' (Apfel) liefern und pflanzen	1,000	Stk						
09.01.0110	Malus 'Roter Boskop' (Apfel) liefern und pflanzen	1,000	Stk						
09.01.0120	Prunus 'Große Schwarze Knorpelkirsche' (Kirsche) liefern und pflanzen	1,000	Stk						
09.01.0130	Amelanchier Helvetica (Zwergfelsenbirne) liefern und pflanzen	1,000	Stk						
09.01.0140	Blumenwiese einsäen	330,000	m2						
09.01.0150	Gebrauchsrasen RSM 2.3 ansäen	600,000	m2						
09.01.0160	Landschaftsrasen RSM5.1 ansäen	67,000	m2						
10.01.0010	Fertigstellungspflege Kleinsträucher H 40cm bis 100cm, 4 Arbeitsgänge	20,000	Stk						
10.01.0020	Fertigstellungspflege Heister H 100cm bis 160cm, 4 Arbeitsgänge	4,000	Stk						
10.01.0030	Sträucher und Heister H 40cm bis 160cm wässern, 20 Arbeitsgänge	24,000	Stk						
10.01.0040	Durchputzen der Strauchflächen, 4 Arbeitsgänge	50,000	m2						
10.01.0050	Rasenflächen mähen, 6 Arbeitsgänge	600,000	m2						
10.01.0060	Rasenflächen düngen 1 Arbeitsgang	600,000	m2						
10.01.0070	Rasen- und Wiesenflächen wässern	930,000	m2						
10.01.0080	Blumenwiese mähen 2 Arbeitsgänge	330,000	m2						
11.01.0010	Rasenflächen mähen, 6 Arbeitsgänge	600,000	m2						
11.01.0020	Blumenwiese mähen, 2 Arbeitsgänge	330,000	m2						
11.01.0030	Entwicklungspflege Kleinsträucher H 40cm bis 100cm, 4 Arbeitsgänge	20,000	Stk						
11.01.0040	Entwicklungspflege Heister H 100cm bis 160cm, 4 Arbeitsgänge	4,000	Stk						
11.01.0050	Sträucher und Heister H 40cm bis 160cm wässern, 20 Arbeitsgänge	24,000	Stk						
11.01.0060	Nachsäen Rasen Gebrauchsrasen RSM2.3 Kahlstellen 25g/m2	50,000	m2						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme <b>AÖ031260402 KSP Großwesterkamp-Landschaftsbauarbeiten</b>		
Leistung <b>03 2026_Landschaftsgärtnerische Arbeiten GWK Spielplatz Essen</b>		

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung der Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebote- ter Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.01.0070	Garten- und Parkabfälle, AVV200201, entsorgen	5,000	t						
11.02.0010	Rasenflächen mähen, 6 Arbeitsgänge	600,000	m2						
11.02.0020	Blumenwiese mähen, 2 Arbeitsgänge	330,000	m2						
11.02.0030	Entwicklungspflege Kleinsträucher H 40cm bis 100cm, 4 Arbeitsgänge	20,000	Stk						
11.02.0040	Entwicklungspflege Heister H 100cm bis 160cm, 4 Arbeitsgänge	4,000	Stk						
11.02.0050	Sträucher und Heister H 40cm bis 160cm wässern, 20 Arbeitsgänge	24,000	Stk						
11.02.0060	Nachsäen Rasen Gebrauchsrasen RSM2.3 Kahlstellen 25g/m2	50,000	m2						
11.02.0070	Garten- und Parkabfälle, AVV200201, entsorgen	5,000	t						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.