



Terrassenfriedhof-Lieferung und Montage Schiebetoranlage

Seite 1 von 6

Leistungsverzeichnis Lieferung und Montage

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Informationen zur Ausschreibung

Vergabeeinheit

Lieferung und Montage

Druckdatum

24.06.2026

Rückfragen zum LV

Frau Smaxwil

Fon

0201/676607

Mobil

0160/90966513

Fax

0201/8681037

E-Mail

dorothea.smaxwil@gge.essen.de

Terrassenfriedhof-Lieferung und Montage Schiebetoranlage

Seite 2 von 6

Leistungsverzeichnis Lieferung und Montage

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Vorbemerkung

Bei den auszuführenden Arbeiten handelt es sich um die Demontage einer vorhandenen Schiebetoranlage. Zu ersetzen ist diese durch ein elektrisch betriebenes Schiebtor. Das Schiebtor wird am Haupteingang, des Terrassenfriedhofes, zum Kaldenhoverbaum Nr. 55 hin installiert. Mit Blick vom Terrassenfriedhof auf den Kaldenhoverbaum soll sich das Tor nach links öffnen. Die Einsatzorte sind mit Maschinen und Geräten gut zu erreichen. Lagermöglichkeiten sind mit der zuständigen Bauleitung abzustimmen und selbstständig zu sichern.

Vom Auftragnehmer verursachte Schäden an Wegen, vegetationstechnischen oder sonstigen Einrichtungs- oder Ausstattungsgegenständen sind von diesem auf eigene Kosten wieder Instand zu setzen.

Allgemeine Hinweise

Alle Leistungen umfassen die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließlich abladen und lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist, sowie die Verwertung bzw. Deponierung unter Anwendung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Bei der Angabe "entsorgen" oder "zur Deponie transportieren" in einem Leistungstext ist immer die Entrichtung der Deponiegebühren bzw. der Verwertungskosten Leistungsbestandteil und bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen. Auf abweichende Regelungen wird im Text ausdrücklich hingewiesen.

Der Auftragnehmer hat die Leistung im eigenen Betrieb auszuführen. Mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers darf er sie an Nachunternehmer übertragen. Die Zustimmung ist nicht notwendig bei Leistungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers nicht eingerichtet ist.

Die Angegebenen Maße sind nur Circaangaben und müssen vor Ort, durch den Unternehmer durch ein eigenes Aufmaß überprüft werden.

Terrassenfriedhof-Lieferung und Montage Schiebetoranlage

Seite 3 von 6

Leistungsverzeichnis Lieferung und Montage

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS



Terrassenfriedhof-Lieferung und Montage Schiebetoranlage

Seite 4 von 6

Leistungsverzeichnis Lieferung und Montage

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS



01 Baustellenvorbereitung

01.01 Räumungsarbeiten

01.01.0001 Alte vorhandene Schiebetoranlage komplett demontieren und entsorgen.

Höhe: ca. 1800 mm

Breite: ca. 4400 mm

1,000

St

01.01.0002 Schiebetoranlage liefern und einbauen

Schiebetoranlage, freitragendes Schiebetor Aluminium, liefern und mit 10 cm

Bodenfreiheit montieren inkl. Fundament.

Farbe anthrazit RAL 7016 matt

Notentriegelung bei Stromausfall.

Selbsthemmende Getriebeeinheit.

Terrassenfriedhof-Lieferung und Montage Schiebetoranlage

Seite 5 von 6

Leistungsverzeichnis Lieferung und Montage

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0002) ...

Strom ist bauseits vorhanden.
Das Fundament der jetzigen Antriebsseite kann genutzt werden.
Höhe: ca. 1800 mm
Lichte Breite: 4400 mm

Öffnungsrichtung: vom
Terrassenfriedhof Blickrichtung
zum Kaldenhoverbaum; links
öffnend

Unterholm: FSA-80
150mm/150mm

Oberholm: OB-80 120mm/86mm/3mm

Voderholm: RR120mm/60mm/3mm

Zwischenstreben: RR120mm/60mm/3mm

Füllungsstäbe aus Quadtatrohr: 30mm/30mm/2mm

Torblatt: Aluminium

Pulverbeschichtet anthrazit

Führungspfosten:

Pulverbeschichtet anthrazit

1,000 St

01.01.0003 Elektromotor-Antrieb liefern und montieren

Elektromotor-Antrieb liefern und montieren.
Schiebetoranlage mit Kraftübertragung (verdeckt liegend),
durch Ku-Zahnstange, Antrieb höhenverstellbar,
Notentriegelung bei Stromausfall.
Selbsthemmende Getriebemotoreinheit,
Zuleitung in 230V, TUV-geprüft,
berührungslose Endschalter,
Steuerspannung 24V mit Sanftan- und auslauf,
verschiedene Funktionen über Dippschalter frei wählbar,
Intelligente selbstlernende Krafteinstellung, Torgeschwindigkeit
ca. 0,18m/sec.

1,000 St

01.01.0004 Standsäule liefern und montieren

Standsäule für Schlüsselschalter oder Magnetschlüssel-Leser
einschließlich Verkabelung und Fundament liefern und
montieren.

Terrassenfriedhof-Lieferung und Montage Schiebetoranlage

Seite 6 von 6

Leistungsverzeichnis Lieferung und Montage

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0004) ...

	Maße 100mm/80mm/1100mm Bodenaushub seitlich lagern	1,000	St
01.01.0005	Rundumleuchte liefern und montieren Rundumleuchte einschließlich Verkabelung, passend zum Schiebetor liefern und montieren.	1,000	St
01.01.0006	Laserscanner liefern und montieren Laserscanner einschließlich Verkabelung, passend zum Schiebetor liefern und montieren.	1,000	St
01.01.0007	Sicherheitsschranke liefern und montieren Sicherheitslichtschranke liefern, montieren und anschließen.	1,000	St
01.01.0008	Akku Paket liefern und montieren Akku-Paket (zur Öffnung bei Stromausfall), liefern, montieren und anschließen	1,000	St
01.01.0009	Anlage elektrisch anschließen Gesamte Anlage elektrisch anschließen	1,000	St