



- Tor manuell (1 Stk., 2,50 m Lichte Breite)

Tor manuell (Pflegezugang fußläufig, 3 Stk., 1,25 m Lichte Breite)

Tor manuell (Pflegezufahrt E-Radlader, 5 Stk., 4,00 m Lichte Breite)

Bestand Elektro-Tor extern (1 Stk.)

125 m Einfriedung Stabgitterzaun Nachbarn Nord (Mauer und Wurzelraum) (bis März 2027)

55 m Einfriedung Stabgitterzaun Nachbarn Süd (Fa. Schroeder) (bis März 2027)

385 m Einfriedung Stabgitterzaun Anliegerstraße NEU (bis März 2027 zur Trennung öffentliche Straße zur Baustelle)

125 m Einfriedung Stabgitterzaun Anliegerstraße ALT (zeitlich versetzter Bauabschnitt bis spätestens bis Ende 2028)

Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer.

E				
D				
C				
B				
A				
Nr.	Änderung	gez.	gepr.	Datum

Auftraggeber: Hamm Invest GmbH	Maxipark-IGA 2027
Adresse: Theodor-Heuss-Platz 16, 59065 Hamm	
Format: DIN A0	Ausführungsplanung Lageplan Einfriedung mit Toranlagen
Maßstab: Original: 1:100	
Datum: 14.06.2026	
gezeichnet: Jdk geprüft: ms	
Plan-Nr.: 2BA_LP5_5-07_L	

genehmigt durch	Unterschrift	Datum